

DETS sectorul Botanica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA**Lucrari de reparatie capitala la Gradinita nr. 112****Valoarea de deviz 320 853,62 Lei**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cabinet medical 1.1. Lucrari de reparatie Cabinet medical 1.1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	41,000	14,84 14,19	608,60 581,95
2	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	41,000	238,58 105,14	9 781,86 4 310,75
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,800	102,01 80,43	387,63 305,64
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,800	20,71 10,51	78,69 39,95
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	41,000	3,99 1,58	163,48 64,66
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	41,000	38,11 28,91	1 562,64 1 185,46
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	41,000	3,99	163,48

1	2	3	4	5	6	7
					1,58	64,66
8	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	41,000	22,91 15,77	939,50 646,61
9	CK18B	Montarea baghetelor din polisterol	m	28,000	44,45 27,34	1 244,51 765,42
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	41,000	3,99 1,58	163,48 64,66
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,000	43,80 28,91	1 795,97 1 185,45
		<i>Total</i>	Lei			16 889,84
		Total Tavane Inclusiv salariu				16 889,84 9 215,21
		1.1.2. Pereti				
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	184,600	14,84 14,19	2 740,18 2 620,19
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	184,600	18,54 7,36	3 423,01 1 358,62
14	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	185,000	29,93 13,67	5 537,83 2 528,62
15	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	20,000	118,67 89,37	2 373,44 1 787,38
16	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau	m2	20,000	118,25 88,32	2 364,95 1 766,35

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	20,000	341,26 128,80	6 825,17 2 575,93
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	184,600	85,64 64,14	15 809,58 11 839,39
19	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm la art. CF50)	m2	184,600	253,86 189,25	46 863,39 34 935,92
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	184,600	20,71 10,51	3 823,07 1 940,88
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	184,600	3,99 1,58	736,02 291,13
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	184,600	38,11 28,91	7 035,69 5 337,43
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	184,600	3,99 1,58	736,02 291,13
24	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	184,600	22,91 15,77	4 230,05 2 911,32
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	184,600	3,99 1,58	736,02 291,13
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	184,600	43,80 28,91	8 086,32 5 337,43

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
27	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,800	396,38 3,68	1 109,86 10,30
28	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio	m2	184,600	51,35 36,80	9 479,40 6 793,10
		<i>Total</i>	Lei			121 910,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				121 910,00 82 616,25
		1.1.3. Pardoseli				
29	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	41,000	26,65 24,18	1 092,81 991,48
30	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	41,000	16,57 15,77	679,42 646,62
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pardoseli	m2	41,000	18,54 7,36	760,26 301,75
32	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	41,000	29,93 13,67	1 227,31 560,40
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,000	82,82 36,80	3 395,58 1 508,76
34	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2	41,000	55,60 25,23	2 279,59 1 034,58
35	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33 gr.12mm	m2	31,500	441,24 68,34	13 899,06 2 152,74
36	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	9,500	400,28 152,45	3 802,63 1 448,30

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				
37	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	8,300	88,25 52,57	732,51 436,33
		<i>Total</i>	Lei			27 869,17
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				27 869,17 9 080,96
		1.1.4. Timplarie				
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi)	m2	10,000	22,08 22,08	220,80 220,80
39	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	3,200	1 501,27 58,30	4 804,08 186,56
40	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,800	2 363,26 42,58	16 070,14 289,56
41	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,000	145,19 131,43	435,56 394,28
42	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,200	200,53 4,73	842,23 19,87
43	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	4,200	191,33 21,03	803,57 88,31
		<i>Total</i>	Lei			23 176,38
		Total Timplarie Inclusiv salariu				23 176,38 1 199,38
		<i>Total</i>	Lei			189 845,39
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			24 506,83
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			4 338,67
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %			26 242,91

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				244 933,80
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			7 348,01
		Total Lucrari de reparatie Cabinet medical Inclusiv salariu				252 281,81 102 111,80
		1.2. Lucrari electrice				
		1.2.1. Lucrari de constructie				
44	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	22,08 22,08	66,24 66,24
45	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	9,43 7,89	28,28 23,66
46	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	18,000	10,51 10,51	189,25 189,25
47	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	18,000	21,68 15,77	390,17 283,88
		<i>Total</i>	Lei			673,94
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			135,13
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			4,77
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %			97,66
		<i>Total</i>				911,50
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			27,34
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				938,84 563,03
		1.2.2. Lucrari de montare				
48	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	5,000	11,57 11,57	57,83 57,83
49	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,000	3,15 3,15	37,85 37,85

1	2	3	4	5	6	7
50	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,600	422,00 354,32	253,20 212,59
51	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,210	502,90 413,19	105,61 86,77
52	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	60,000	14,29 0,00	857,40 0,00
53	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	21,000	19,95 0,00	418,95 0,00
54	pret	Cutie de ramificatie	buc	3,000	15,68 0,00	47,04 0,00
55	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,780	2 100,35 1 251,17	1 638,27 975,91
56		Tub flexibil 20	m	78,000	6,50 0,00	507,00 0,00
57	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,040	11 798,00 8 884,25	471,92 355,37
58		Panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600 x 600	buc	4,000	582,00 0,00	2 328,00 0,00
59	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED	buc	16,000	73,30 7,89	1 172,81 126,17
60	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,040	6 363,00 4 626,25	254,52 185,05
61	Pret material	Corpuri de iluminat LED Plafon	buc	4,000	415,00 0,00	1 660,00 0,00
62	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED-6W	buc	4,000	52,30 7,88	209,20 31,54
63	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,070	1 777,00 1 692,71	124,39 118,49
64	Pret material	Intreruptor cu o clapa	buc	7,000	37,20	260,40

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
65	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,140	5 133,07 4 000,57	718,63 560,08
66	Pret material	Priza	buc	14,000	32,60 0,00	456,40 0,00
67	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	21,000	4,30 0,00	90,30 0,00
		<i>Total</i>	Lei			11 669,72
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			659,44
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			426,72
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			989,15
		<i>Total</i>				13 745,03
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			412,34
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				14 157,37 2 747,65
		<i>Total</i>	Lei			15 096,21
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				15 096,21 3 310,68
		<i>Total</i>	Lei			267 378,02
		Total Cabinet medical Inclusiv salariu				267 378,02 105 422,48

		Total	Lei	267 378,02
		Tva	20 %	53 475,60
		Total deviz: Inclusiv salariu		320 853,62 105 422,48

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)