

Pavarea curții la Gimnaziul din satul Tirșiței, raionul Telenești

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 534 257,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	555,78	83,00	46 129,79
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	370,27	83,00	30 732,58
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,27	83,00	1 184,19
Total manopera						78 046,56

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	124,20	450,10	55 902,42
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,53	460,20	244,37
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,51	460,20	2 077,80
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	38,65	460,20	17 785,99
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	180,54	2,50	451,35
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 444,80	2,50	3 612,00
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 106,61	2,50	17 766,53
8.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	916,54	145,83	133 659,76
9.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 B 2	m	177,88	58,33	10 376,03
10.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	18,06	105,00	1 896,30
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,53	0,00	0,00
12.	4100126202818	Apa	m3	10,80	0,00	0,00
Total materiale de construcții						243 772,55

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	45,36	20,00	907,20
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	22,68	20,00	453,60
3.	3410540000007	Autobasculanta - 10 t	h-ut	2,14	250,00	536,20
Total utilaje de construcții						1 897,00

Total:

Total	lei	323 716,11
Asigurarea sociala (II3) * 24 %	24,00 %	18 731,17
Total II3+Asigur	100,00 +	342 447,28

Transportarea materialelor (PI3) * 10 %	10,00 %	24 377,25
Total PI3+Asigur+Transp	100,00 +	366 824,54
Cheltuieli de regie (PI3+Asigur+Transp) * 14,5 %	14,50 %	53 189,56
Total PI3+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	420 014,09
Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	25 200,85
Total PI3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	445 214,94
TVA (PI3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	89 042,99

Total deviz:

**534 257,9
3**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)