

**Gazificarea I.P.Scoala Primara-  
Gradinita din s. Bacseni, r-nul  
Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 173/ 09-20-8**

Amenajarea

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. 1</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Lucrari de terasament</b>		
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,08
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,11
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(incarcarea pamintului in a/camion cu mecanizme sol mineral)	100 m3	0,05
4	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	8,00
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(incarcarea pamintului in a/camion cu mecanizme sol fertil)	100 m3	0,05
6	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	8,00
		<b>Capitolul 1.2. Drumuri</b>		
7	TsC53B	Compactarea pamintului	100m2	0,18
8	DA06A2 k=0.5	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	0,90
9	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	19,00
10	DE10C	Borduri prefabricate din betonBP100,30,15 cm,	m	35,00

1	2	3	4	5
		pe fundatie de beton		
11	CO06B1	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu preparat si turnat pe santier la montarea stilpilor prefabricati din beton armat	m	15,00
12	RpCP04C	Confectionarea portilor din panouri de plasa de sirma, pe rame otel laminat (profile)	kg	28,70
		<b>Capitolul 1.3. Inverzirea</b>		
13	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,50
14	TsH17B	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren mijlociu	m3	0,50
15	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (кустарники)	buc	10,00
16	TsH27A	Udarea plantatiilor cu furtunul	m3	1,50

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Director I.P.SPG Bacseni Chiba Raisa

L.S.