

Lotul 4. Lucrari de reparatie la drum de acces L 207 spre s.Tarasova

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Lotul 4. Lucrari de reparatie la drum de acces L 207 spre s.Tarasova

Valoarea de deviz 840 619,49 lei

Intocmit in prețuri curente:04/2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L207 Drum de acces spre s.Tarasova				
		1.1. Terasamente				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 000,00 0	5,46 4,73	5 458,00 4 730,00
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,680	301,29 0,00	204,88 0,00
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	9,000	656,71 162,71	5 910,41 1 464,41
Total Terasamente						11 573,29
Incluziv salariu						6 194,41
		1.2. Decaparea inbracamintei rutiere				
4	DI155E K=0,7	(Hmed=7,0 cm)Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm Коэффициент к трудозатратам=0,700	m2	2 500,00 0	11,18 1,15	27 949,67 2 880,57

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=0,700 Коэффициент к машинам=0,700				
5	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	2 800,00 0	0,29 0,00	802,20 0,00
6	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	150,000	48,55 0,00	7 282,48 0,00
Total Decaparea inbracamintei rutiere						36 034,35
Incluziv salariu						2 880,57
1.3. Amenajarea drumului						
7	DA12B	(H=10 cm, partial) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.8-63 mm, LA/30 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	60,000	617,92 56,76	37 075,50 3 405,60
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8 l/m2)	t	1,800	11 404,20 0,00	20 527,56 0,00
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4)	m2	2 250,00 0	234,29 5,68	527 143,05 12 771,00
Total Amenajarea drumului						584 746,11
Incluziv salariu						16 176,60
1.4. Consolidarea acostamentelor						
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm fr.8-63 mm LA /30, M300 latime 0,5 m	m2	450,000	48,06 3,00	21 627,99 1 349,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor				21 627,99
		Incluziv salariu				1 349,47
		Total L207 Drum de acces spre s.Tarasova				653 981,74
		Incluziv salariu				26 601,05
	Total		lei			653 981,74
	Asigurarea sociala si medicala		24,00 %			6 384,25
	Total		100,00 +			660 365,99
	Cheltuieli de regie		4,00 %			26 414,64
	Total		100,00 +			686 780,63
	Beneficiu de deviz		2,00 %			13 735,61
	Total		100,00 +			700 516,24
	TVA		20,00 %			140 103,25

Total deviz: **840 619,49**
Incluziv salariu **26 601,05**

Intocmit _____ (SRL Autodel Trans)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)