

## Rețele de canalizare exterioara din s. Bic, com. Bubueci

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 7-1-1s Amenajarea teritoriului Teren I.

Valoarea de deviz 109 215,380 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Sistemizarea verticala</b>				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,780	522,831 0,000	407,808 0,000
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,780	780,000 0,000	608,400 0,000
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	36,000	18,900 0,000	680,400 0,000
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	57,600	40,071 0,000	2 308,068 0,000
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,780	164,849 21,600	128,582 16,848
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,400	665,280 0,000	266,112 0,000
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat	100 m3	0,080	460,012	36,801

1	2	3	4	5	6	7
		provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm			0,000	0,000
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,160	900,000 0,000	144,000 0,000
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	27,200	40,065 0,000	1 089,774 0,000
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	0,130	314,100 211,569	40,833 27,504
		<b>Total Sistematizarea verticala Inclusiv salariu</b>				<b>5 710,778 44,352</b>
		<b>1.2. Pavaj</b>				
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	14,700	474,629 26,640	6 977,047 391,608
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	26,460	606,597 43,200	16 050,564 1 143,072
		<b>Total Pavaj Inclusiv salariu</b>				<b>23 027,611 1 534,680</b>
		<b>1.3. Gard</b>				
13	TsH108A	Saparea gropilor	buc	16,000	4,438 0,000	71,000 0,000
14	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii,	m3	1,340	1 559,708 277,200	2 090,009 371,448
15	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,140	1 666,893 277,200	233,365 38,808

1	2	3	4	5	6	7
16	CO07A1	Imprejmuri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	673,170	33,293 5,760	22 411,788 3 877,416
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,670	1 081,400 463,701	724,538 310,680
		<b>Total Gard Inclusiv salariu</b>				<b>25 530,700 4 598,352</b>
		<b>1.4. Spatii verzi</b>				
18	47-02-040-10	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 1.0x0,6 pe soluri mijlocii	100 buc	0,070	3 327,429 3 327,429	232,920 232,920
19	47-02-040-2	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii	100 buc	0,370	142,638 142,638	52,776 52,776
20	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	7,000	1,049 1,049	7,344 7,344
21	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	37,000	0,634 0,634	23,472 23,472
22	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi	buc	7,000	239,130 53,280	1 673,910 372,960
23	TsH26B	Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe doua rinduri - 37buc	m	37,000	240,045 69,120	8 881,665 2 557,440
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,020	743,024 347,030	2 243,932 1 048,032
25	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,130	474,400 374,400	61,672 48,672
		<b>Total Spatii verzi Inclusiv salariu</b>				<b>13 177,691 4 343,616</b>
		<b>1.5. Constructie astrajului din beton asfaltic</b>				

1	2	3	4	5	6	7
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,200	494,470 71,280	593,364 85,536
27	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	6,000	149,155 6,480	894,932 38,880
		<b>Total Constructie astrajului din beton asfaltic Inklusiv salariu</b>				<b>1 488,296 124,416</b>
		<i>Total</i>	lei			68 935,076
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			2 554,900
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			3 497,926
		<i>Total</i>	100,00 +			74 987,902
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			10 873,246
		<i>Total</i>	100,00 +			85 861,148
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			5 151,669
		<b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>				<b>91 012,817 10 645,416</b>
		Total	lei			91 012,817
		TVA	20,00 %			18 202,563
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>				<b>109 215,380 10 645,416</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele de canalizare exterioara  
din s. Bic, com. Bubueci**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

## 7-1-1s Amenajarea teritoriului Teren I.

**Valoarea de deviz 109 215,380 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total borderou de resurse № :</b>				

### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	3,968	72,00	285,696
2.	7123010010200	Betonist	h-om	5,106	72,00	367,632
3.	7129020012800	Pavator	h-om	21,315	72,00	1 534,680
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	50,752	72,00	3 654,144
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,540	72,00	38,880
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,315	72,00	310,680
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	20,195	72,00	1 454,040
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,030	72,00	506,160
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,250	72,00	2 466,000
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,382	72,00	27,504
		<b>Total manopera</b>				<b>10 645,416</b>

### Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	12,089	100,00	1 208,900
2.	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	35,520	177,00	6 287,040
3.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,426	1 988,00	846,888
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	5,371	355,00	1 906,705
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	32,255	350,00	11 289,250
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	355,00	0,710
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,380	355,00	489,900
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	19,272	300,00	5 781,600
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,653	8,00	5,224
10.	2320166200676	White spirit	kg	1,306	22,00	28,732
11.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,226	55,00	287,430
12.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,613	32,00	83,616
13.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	3,366	35,00	117,810
14.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,369	24,00	8,856
15.	26631021000001	Beton M100	m3	1,394	1 133,00	1 579,402
16.	26631021000002	Beton M150	m3	0,146	1 233,00	180,018
17.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,048	23,00	1,104
18.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	706,828	26,00	18 377,528
19.	2830127303001	Arbori	buc	7,350	177,00	1 300,950
20.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,673	55,00	37,015
21.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,673	3,00	2,019
22.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,858	15,00	147,870
23.	4100126202818	Apa	m3	0,120	15,00	1,800
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>49 970,367</b>

### Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,504	32,00	16,128
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,835	423,00	776,205
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	9,128	155,00	1 414,840

		valturi R 8-14 de 14tf				
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,881	400,00	752,400
5.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,009	400,00	3,600
6.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,200	355,00	71,000
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,005	423,00	2,115
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,087	423,00	36,801
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,817	432,00	784,944
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,888	11,00	9,768
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,370	389,00	143,930
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,789	378,00	4 078,242
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,735	312,00	229,320
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>8 319,293</b>

Total	lei	91 012,817
TVA	20,00 %	18 202,563

**Total deviz:**

**109 215,3  
80**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Rețele de canalizare exteriora din s. Bic, Investitor  
com. Bubueci**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Sistemizarea verticala</b>				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			522,831
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	432,00	522,831
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,000
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			18,900

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 t la distanta de 1 km				0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	378,00	18,900
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			40,071
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	378,00	40,071
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			164,849
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	72,00	21,600
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	355,00	0,910
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	432,00	142,338
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			665,280
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	432,00	665,280
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			460,012
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	423,00	460,012
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,000
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			40,065
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	378,00	40,065
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			314,100
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	72,00	211,569
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	423,00	16,269
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	400,00	27,692
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	423,00	58,569
		<b>1.2. Pavaj</b>				
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			474,629
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	72,00	26,640
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,480
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	300,00	393,306
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	155,00	23,714
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	312,00	7,174
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	423,00	20,316
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			606,597
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	72,00	43,200
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	355,00	72,060
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	350,00	426,653
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	423,00	17,761
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	155,00	39,992
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	312,00	4,681
		<b>1.3. Gard</b>				

1	2	3	4	5	6	7
13	TsH108A	Saparea gropilor	buc			4,438 0,000
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	355,00	4,438
14	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii,	m3			1 559,708 277,200
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	72,00	248,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	72,00	28,800
	26631021000001	Beton M100	m3	1,0250	1 133,00	1 178,658
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	11,00	6,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	389,00	97,250
15	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 666,893 277,200
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	72,00	248,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	72,00	28,800
	26631021000002	Beton M150	m3	1,0250	1 233,00	1 285,843
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	11,00	6,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	389,00	97,250
16	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			33,293 5,760
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	72,00	2,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	72,00	3,600
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	26,00	27,300
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	55,00	0,055
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	3,00	0,003
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	35,00	0,175
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 081,400 463,701
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	72,00	463,701
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	55,00	429,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	32,00	124,800
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	24,00	13,218
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	22,00	42,884
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	8,00	7,797
		<b>1.4. Spatii verzi</b>				
18	47-02-040-10	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 1.0x0,6 pe soluri mijlocii	100 buc			3 327,429 3 327,429
	1	Muncitor	h-om	46,2100	72,00	3 327,429
19	47-02-040-2	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii	100 buc			142,638 142,638
	1	Muncitor	h-om	1,9800	72,00	142,638
20	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			1,049 1,049
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	72,00	1,049
21	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc			0,634 0,634
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	72,00	0,634
22	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi	buc			239,130 53,280
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	72,00	53,280
	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	177,00	185,850

1	2	3	4	5	6	7
23	TsH26B	Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe doua rinduri - 37buc	m			240,045 ----- 69,120
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,9600	72,00	69,120
	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	0,9600	177,00	169,920
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0670	15,00	1,005
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			743,024 ----- 347,030
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	72,00	347,030
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	395,993
25	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			474,400 ----- 374,400
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	72,00	374,400
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	100,00	100,000
		<b>1.5. Constructie astrajului din beton asfaltic</b>				
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			494,470 ----- 71,280
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	72,00	71,280
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	355,00	408,250
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	32,00	13,440
27	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			149,155 ----- 6,480
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	72,00	6,480
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 988,00	141,148
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	23,00	0,184
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	155,00	1,343

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.