

IPLT "Alexandru cel bun"
din.or.Singera

(denumirea obiectivului)


WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie capitala a acoperisului

Valoarea de deviz 241 098,19 lei

Intocmit in prețuri curente 18.05.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie acoperisului				
1	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	1 197,21 0	3,14 1,20	3 760,44 1 436,66
2	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex EKP,EPP)	m2	953,190	134,16 16,32	127 878,43 15 556,08
3	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EKP,EPP)	m2	244,020	140,53 17,52	34 293,09 4 275,24
4	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	1 197,21 0	14,68 8,40	17 580,79 10 056,57
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	119,720	30,00 30,00	3 591,60 3 591,60



1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			187 104,35
		CNAS	24,00 %			8 379,88
		Transport	1,00 %			1 472,11
		Total	100,00 +			196 956,34
		Cheltuieli de regie	1,00 %			1 969,56
		Total	100,00 +			198 925,90
		Beneficiu	1,00 %			1 989,26
		Total	100,00 +			200 915,16
		Total Capitolul 1.Lucrari de reparatie acoperisului				200 915,16
		Inclusiv salariu				34 916,15
		Cheltuieli directe	lei			200 915,16
		TVA	20,00 %			40 183,03

Total deviz:
Inclusiv salariu

241 098,19
34 916,15

Intocmit

Verificat


 (funcția, semnătura)


()
 ()

Investitor
Obiect

IPLT "Alexandru cel bun" din.or.Singera

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de reparatie capitala a acoperisului
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		I. Capitolul I. Lucrari de reparatie acoperisului				
1	IzF01D1	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasă cationică, într-un strat	m2			3,14
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0500	24,00	1,20
	2413317000000	Emulsie de bitum cationică cu rupere lentă	kg	0,3000	6,42	1,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0003	50,00	0,01
2	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Uniflex EKP,EPP)	m2			134,16
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,4500	24,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	24,00	5,52
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP analog Stecloelast EPP	m2	1,1500	39,50	47,70
	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EKP analog Stecloelast EKP	m2	1,1500	45,75	55,24
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	17,30	10,90
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,2000	5,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0600	50,00	3,00
3	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu (Uniflex EKP,EPP)	m2			140,53
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,5300	24,00	12,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,80
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP analog Stecloelast EPP	m2	1,2000	39,50	49,77
	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EKP analog Stecloelast EKP	m2	1,2000	45,75	57,64
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	17,30	10,90
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,3400	5,00	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0600	50,00	3,00
4	CE25A	Etansarea suplimentară pe contur, la strângerii sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice	m			14,68
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,3000	24,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	24,00	1,20
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	39,00	6,14
	2413337345800	Soluție de amorsaj	l	0,0100	13,55	0,14
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanță cu o încărcătură până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se consideră 10 pe orizontală)	t			30,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	24,00	6,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	24,00	24,00

INTOCMIT
AntreprenorAPROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie capitala a acoperisului

Valoarea de deviz 241 098,19 lei

Intocmit in prețuri curente 18.05.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	29,930	24,00	718,32
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	977,291	24,00	23 454,97
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	327,899	24,00	7 869,58
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	119,720	24,00	2 873,28
		Total manopera				34 916,15

Materiale:

1.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	754,243	17,30	13 048,40
2.	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	359,163	6,42	2 305,83
3.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	12,571	13,55	170,34
4.	2430226103000	Chit polimeric	kg	188,561	39,00	7 353,88
5.	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EKP analog Stecloelast EKP	m2	1 458,442	45,75	66 723,72
6.	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP analog Stecloelast EPP	m2	1 458,442	39,50	57 608,46
		Total materiale de construcții				147 210,63

Utilaje de construcții:


1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	273,605	5,00	1 368,02
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,359	50,00	17,95
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	71,832	50,00	3 591,60
		Total utilaje de construcții				4 977,57

Total:

Cheltuieli directe	lei	200 915,16
TVA	20,00 %	40 183,03

Total deviz:

241 098,1
9



Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)