

**Lucrari de amenajare a unei cai  
de acces pietonale, care leaga str.  
Prietenia si str. Alexandru cel  
Bun, nr. 2 - str. Alexandru cel  
Bun, nr. 4 si instalarea  
imprejmuirilor metalice**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 686 105,42 lei

Intocmit in prețuri curente 20.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Lucrari de instalarea imprejmuiri metalice</b>				
		<b>1.1.1. Demontari</b>				
0	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile	t	2,0000	2 115,00 1 700,00	4 230,00 3 400,00
1	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	22,0000	1 171,94 1 147,50	25 782,68 25 245,00
		<i>Total</i>	lei			30 012,68
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>30 012,68 28 645,00</b>
		<b>1.1.2. Euro gard - gard de metal din panou bordurat zincat</b>				
2	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu	m	180,0000	259,49 110,50	46 707,67 19 890,00

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta, cu înalțimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stîlpilor metalici (se exclude: Panouri de gard din rama de oțel rotund și plasa de sîrma, Stîlpi metalici inclusiv piese de fixare)				
3	Panou gard ECO H -2,	Imprejmuiri metalice din Panou gard ECO H-2,0 m, Lungimea panoului - 2,5 m D-3,8 mm zincat și vopsit culoarea verde, Diametrul sormei - 3,7 mm; Acoperirea - Zinc + vopsea polimerică	buc	72,0000	260,00 0,00	18 720,00 0,00
4	Teava zincată	Teava zincată pentru eurogard cu acoperire polimerică cu efect decorativ și de protecție- Teava ECO 20 L-6m 60x40; Acoperirea - Zinc și vopsea polimerică; Montarea - în beton. Nota: Se montează în groapă 300x300x700 mm, care apoi se betonează;	buc	144,0000	160,00 0,00	23 040,00 0,00
5	Element de fixare	Element de fixare Standard zincat și vopsit	buc	288,0000	10,00 0,00	2 880,00 0,00
6	Capac15	Capac 60x40mm verde	buc	144,0000	7,50 0,00	1 080,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			92 427,67
		<b>Total Euro gard - gard de metal din panou bordurat zincat Inklusiv salariu</b>				<b>92 427,67 19 890,00</b>
		<b>1.1.3. Lucrări diverse</b>				
7	TsH92B	Încărcarea în auto sol (pământ) cu bolovani, cu pietre	t	48,0000	88,80 88,80	4 262,40 4 262,40
8	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avînd sub 25 kg, pe distanța de 40 m	t	48,0000	240,80 240,80	11 558,40 11 558,40
9	TsI50C5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 25 km	t	48,0000	262,50 0,00	12 600,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			28 420,80
		<b>Total Lucrări diverse</b>				<b>28 420,80</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>15 820,80</b>
		<b>1.1.4. Amenajarea terenului</b>				
10	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,5400	2 146,50 0,00	1 159,11 0,00
11	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	75,0000	88,80 88,80	6 660,00 6 660,00
12	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	75,0000	240,80 240,80	18 060,00 18 060,00
13	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	75,0000	262,50 0,00	19 687,50 0,00
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(150mm)	m3	54,0000	754,80 79,20	40 759,20 4 276,80
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip(Pavaj urban 10x20x0.4 cm)	m2	360,0000	276,88 50,66	99 675,56 18 237,60
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordura 1000x200x8)	m	360,0000	211,42 24,90	76 113,00 8 964,00
		<i>Total</i>	lei			262 114,37
		<b>Total Amenajarea terenului Inclusiv salariu</b>				<b>262 114,37 56 198,40</b>
		<i>Total</i>	lei			412 975,52
		<b>Total Lucrari de instalarea imprejmuii metalice Inclusiv salariu</b>				<b>412 975,52 120 554,20</b>
		<i>Total</i>	lei			412 975,52
		<b>Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>				<b>412 975,52 120 554,20</b>

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei			412 975,52
		Cheltuieli de asigurare sociala	24 %			28 933,01
		Cheltuieli de transport	10 %			24 312,81
		Cheltuieli de depozitare si manipulare	2 %			4 862,56
		Total cheltuieli directe				471 083,90
		Cheltuieli de regie	14,5 %			68 307,17
		Total cu cheltuieli de regie				539 391,07
		Beneficiu de deviz	6 %			32 363,46
		Total cu beneficiu de deviz				571 754,53
		TVA	20 %			114 350,89
		<b>Total deviz:</b>				<b>686 105,42</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>120 554,20</b>

Intocmit

**"Inteligent Instal" SRL**

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a unei cai  
de acces pietonale, care leaga str.  
Prietenia si str. Alexandru cel  
Bun, nr. 2 - str. Alexandru cel  
Bun, nr. 4 si instalarea  
imprejmuirilor metalice**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 686 105,42 lei**

Intocmit in prețuri curente 20.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	220,0000	85,00	18 700,00
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	165,6000	85,00	14 076,00
3.	7129020012800	Pavator	h-om	273,6720	85,00	23 262,12
4.	7212030022700	Sudor	h-om	6,0000	85,00	510,00
5.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	32,0000	85,00	2 720,00
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	603,4200	80,00	48 273,60
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	147,4000	85,00	12 529,00
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,6880	85,00	483,48
<b>Total manopera</b>						<b>120 554,20</b>

**Materiale:**

1.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	9,2475	450,00	4 161,38
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	62,1000	350,00	21 735,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0800	450,00	486,00
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,8000	450,00	810,00
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	15,4080	450,00	6 933,60
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,0000	25,00	75,00
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2,0000	32,50	65,00
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	367,2000	2,95	1 083,24
9.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	576,0000	2,95	1 699,20
10.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 833,2000	2,95	8 357,94
11.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	365,4000	166,67	60 901,22
12.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	17,2800	1 700,00	29 376,00
13.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	12,0217	1 700,00	20 436,89
14.	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 mm	m	361,8000	100,00	36 180,00
15.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	88,7760	25,00	2 219,40

16.	2874136313300-1	Element de fixare Standard zincat si vopsit	buc	288,0000	10,00	2 880,00
17.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,2000	380,00	2 736,00
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,5200	22,00	33,44
19.	4100126202818	Apa	m3	5,4000	22,00	118,80
20.	capac	Capac 60x40mm verde	buc	144,0000	7,50	1 080,00
21.	Panou gard ECO H -2,0m	Panou gard ECO H -2,0m	buc	72,0000	260,00	18 720,00
22.	Stilp ECO	Stilp ECO 20 L-2,6m 60x40 RAL 6005	buc	144,0000	160,00	23 040,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>243 128,11</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	22,6800	570,00	12 927,60
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	11,3400	150,00	1 701,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,4000	120,00	528,00
4.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,5758	450,00	1 159,11
5.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	5,0000	90,00	450,00
6.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	400,00	240,00
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	46,1250	700,00	32 287,50
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>49 293,21</b>

Total	lei	412 975,52
Cheltuieli de asigurare sociala	24 %	28 933,01
Cheltuieli de transport	10 %	24 312,81
Cheltuieli de depozitare si manipulare	2 %	4 862,56
Total cheltuieli directe		471 083,90
Cheltuieli de regie	14,5 %	68 307,17
Total cu cheltuieli de regie		539 391,07
Beneficiu de deviz	6 %	32 363,46
Total cu beneficiu de deviz		571 754,53
TVA	20 %	114 350,89

**Total deviz:**

**686 105,42**

Intocmit

"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de amenajare a unei cai de acces pietonale, care leaga str. Prietenia si str. Alexandru cel Bun, nr. 2 - str. Alexandru cel Bun, nr. 4 si instalarea imprejmuirilor metalice**      **Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Lucrari de instalarea imprejmuiri metalice</b>				
		<b>1.1.1. Demontari</b>				
0	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subsansambluri re folosibile	t			2 115,00 1 700,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	16,0000	85,00	1 360,00
	7212030022700	Sudor	h-om	3,0000	85,00	255,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	85,00	85,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,0000	32,50	32,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,5000	25,00	37,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,3000	400,00	120,00
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	2,5000	90,00	225,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 230,00
1	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			1 171,94 1 147,50
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	85,00	850,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	85,00	297,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	22,00	0,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	120,00	24,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 782,68
		<b>1.1.2. Euro gard - gard de metal din panou bordurat zincat</b>				
2	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (se exclude: Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma, Stilpi metalici inclusiv piese de fixare)	m			259,49 110,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	85,00	78,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	85,00	32,30
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	25,00	12,33
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	1 700,00	113,54
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	450,00	23,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46 707,67
3	Panou gard ECO H -2,	Imprejmuiri metalice din Panou gard ECO H-2,0 m, Lungimea panoului - 2,5 m D-3,8 mm zincat si vopsit culoarea verde, Diametrul sormeii - 3,7 mm; Acoperirea - Zinc + vopsea polimerica	buc			260,00 0,00
	Panou gard ECO H -2,0m	Panou gard ECO H -2,0m	buc	1,0000	260,00	260,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 720,00
4	Teava zincata	Teava zincata pentru eurogard cu acoperire polimerica cu efect decorativ si de protectie- Teava ECO 20 L-6m 60x40; Acoperirea - Zinc si vopsea polimerica; Montarea - in beton. Nota: Se monteaza in groapa 300x300x700 mm, care apoi se betoneaza;	buc			160,00 0,00
	Stilp ECO	Stilp ECO 20 L-2,6m 60x40 RAL 6005	buc	1,0000	160,00	160,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 040,00
5	Element de fixare	Element de fixare Standard zincat si vopsit	buc			10,00 0,00
	2874136313300-1	Element de fixare Standard zincat si vopsit	buc	1,0000	10,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 880,00
6	Capac15	Capac 60x40mm verde	buc			7,50 0,00
	capac	Capac 60x40mm verde	buc	1,0000	7,50	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 080,00
		<b>1.1.3. Lucrari diverse</b>				
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			88,80 88,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	80,00	88,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 262,40
8	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			240,80 240,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	80,00	240,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 558,40
9	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			262,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	700,00	262,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 600,00
		<b>1.1.4. Amenajarea terenului</b>				
10	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 159,11
11	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			88,80 88,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	80,00	88,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 660,00
12	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			240,80 240,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	80,00	240,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 060,00
13	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			262,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	700,00	262,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 687,50
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(150mm)	m3			754,80 79,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	570,00	239,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40 759,20
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip(Pavaj urban 10x20x0.4 cm)	m2			276,88 50,66
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	85,00	49,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	85,00	1,34
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	166,67	169,17
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,95	4,72
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,95	23,22
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	450,00	2,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	450,00	19,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	380,00	7,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			99 675,56
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordura 1000x200x8)	m			211,42 24,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	85,00	15,30
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 700,00	81,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,95	3,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	450,00	1,35
	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 mm	m	1,0050	100,00	100,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			76 113,00

**APROBAT:**

**Intocmit**  
"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.