

Finisarea constructiei edificiului Teatrului Republican Muzical- Dramatic "B. P. Hasdeu" din municipiul Cahul REPETAT

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 620,680.92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pentru conectarea hidrantului ??-11 (parter, la intersectia axelor 2-D)				
1	SA01F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 2"	m	4.00	238.482 108.790	953.930 435.160
2	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm приварной	buc	4.00	673.195 84.195	2,692.780 336.780
		Total Pentru conectarea hidrantului ??-11 (parter, la intersectia axelor 2-D) Inklusiv salariu				3,646.710 771.940
		2. Hidranti pentru tot edificiul				
3	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 25 mm, montat in nise (cu rama) пожарный кран №1; 2; 7; 8	buc	8.00	9,838.400 378.400	78,707.200 3,027.200
4	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) пожарный кран №13; 20; 21	buc	3.00	10,978.400 378.400	32,935.200 1,135.200
5	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu	buc	3.00	8,408.400	25,225.200

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) пожарный кран №36; 37; 38			378.400	1,135.200
6	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) пожарный кран во всех остальных помещениях	buc	24.00	10,208.400 378.400	245,001.600 9,081.600
		Total Hidranti pentru tot edificiul Inclusiv salariu				381,869.200 14,379.200

		Total	lei	385,515.91
		CAS	24.00 %	3,636.27
		Cheltuieli de transport	10.00 %	37,010.88
		Total	100.00 +	426,163.06
		Cheltuieli de regie	14.50 %	61,793.64
		Total	100.00 +	487,956.70
		Beneficiu de deviz	6.00 %	29,277.40
		Total	100.00 +	517,234.10
		TVA	20.00 %	103,446.82
		Total deviz: Inclusiv salariu		620,680.92 15,151.14

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Finisarea constructiei edificiului Teatrului Republican Muzical- Dramatic "B. P. Hasdeu" din municipiul Cahul REPETAT

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 620,680.92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	152.00	94.60	14,379.20
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.60	94.60	435.16
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3.56	94.60	336.78
		Total manopera				15,151.14

Materialie:

1.	00001	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" вентиль запорный 15ч8п2 Ду65	buc	3.00	4,600.00	13,800.00
2.	000012	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" вентиль запорный 15чч11р Ду50	buc	3.00	3,800.00	11,400.00
3.	0000121	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" вентиль запорный 15чч11р Ду50	buc	24.00	3,800.00	91,200.00
4.	00002	Головка соединительная цапковая Ду70	buc	3.00	770.00	2,310.00
5.	000022	Головка соединительная цапковая Ду50	buc	27.00	420.00	11,340.00
6.	00003	Головка соединительная рукавная Ду70	buc	6.00	580.00	3,480.00
7.	000032	Головка соединительная рукавная Ду50	buc	54.00	460.00	24,840.00
8.	00004	Ствол пожарный РС-70	buc	3.00	1,100.00	3,300.00
9.	000042	Ствол пожарный РС-50	buc	27.00	920.00	24,840.00
10.	00005	Furtun pt. hidrant de incendiu рукав пожарный Дуб6	m	30.00	280.00	8,400.00
11.	000051	Furtun pt. hidrant de incendiu рукав пожарный Ду51	buc	30.00	180.00	5,400.00
12.	000051	Furtun pt. hidrant de incendiu рукав пожарный Ду51	m	480.00	180.00	86,400.00
13.	00006	Рычаг для открывания вентиля	buc	30.00	170.00	5,100.00
14.	222222222222233	Головка соединительная цапковая Ду70	buc	8.00	770.00	6,160.00
15.	2222222222223	Вентиль запорный 15ч8п2 Ду65	buc	8.00	660.00	5,280.00
16.	222222222222333	Ствол пожарный РС-70	buc	8.00	1,100.00	8,800.00
17.	2222222222333	Головка соединительная рукавная Ду70	buc	16.00	580.00	9,280.00
18.	2225552000333	Furtun pt. hidrant de incendiu рукав пожарный Дуб6	m	160.00	280.00	44,800.00
19.	256633555003	Рычаг для открывания вентиля	buc	8.00	170.00	1,360.00
20.	27212041140401	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 Dn50	buc	0.16	88.00	14.08
21.	27212041150001	Teu din fonta maleabila B1, zincat Dn50	buc	0.78	80.00	62.40

22.	27212041178001	Cot din fonta maleabila A1, zincat dn50	buc	0.61	80.00	48.80
23.	27212041201001	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata Dn50	buc	0.08	67.00	5.36
24.	27212041231001	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata Dn50	buc	0.33	65.00	21.45
25.	27221033060001	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal ст. водогазопр. оцинк. Ду50х3,5	m	4.12	89.00	366.68
26.	28752744001002	Flansa din otel pentru sudura приварной Ду50мм	buc	4.20	500.00	2,100.00
Total materiale de construcții						370,108.77

Utilaje de construcții:

1.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1.60	160.00	256.00
Total utilaje de construcții						256.00

Total	lei	385,515.91
CAS	24.00 %	3,636.27
Cheltuieli de transport	10.00 %	37,010.88
Total	100.00 +	426,163.06
Cheltuieli de regie	14.50 %	61,793.64
Total	100.00 +	487,956.70
Beneficiu de deviz	6.00 %	29,277.40
Total	100.00 +	517,234.10
TVA	20.00 %	103,446.82

Total deviz:

620,680.9

2

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Finisarea constructiei edificiului
Teatrului Republican Muzical-Dramatic "B. P.
Hasdeu" din municipiul Cahul REPETAT**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pentru conectarea hidrantului ??-11 (parter, la intersectia axelor 2-D)				
1	SA01F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 2"	m			238.482
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.1500	94.60	108.79
	27221033060001	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal ст. водогазопр. оцинк. Ду50х3,5	m	1.0100	89.00	91.67
	27212041178001	Cot din fonta maleabila A1, zincat dn50	buc	0.1500	80.00	12.20
	27212041150001	Teu din fonta maleabila B1, zincat Dn50	buc	0.1900	80.00	15.60
	27212041201001	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata Dn50	buc	0.0200	67.00	1.34
	27212041231001	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata Dn50	buc	0.0800	65.00	5.36
	27212041140401	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 Dn50	buc	0.0400	88.00	3.52
2	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm приварной	buc			673.195
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.8900	94.60	84.19
	28752744001002	Flansa din otel pentru sudura приварной Ду50мм	buc	1.0000	500.00	525.00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0.4000	160.00	64.00
		2. Hidranti pentru tot edificiul				
3	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 25 mm, montat in nise (cu rama) пожарный кран №1; 2; 7; 8	buc			9,838.400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	4.0000	94.60	378.40
	2222222222223333	Ствол пожарный РС-70	buc	1.0000	1,100.00	1,100.00
	256633555003	Рычаг для открывания вентиля	buc	1.0000	170.00	170.00
	2225552000333	Furtun pt. hidrant de incendiu рукав пожарный Ду66	m	20.0000	280.00	5,600.00
	2222222222333	Головка соединительная рукавная Ду70	buc	2.0000	580.00	1,160.00
	2222222222223	Вентиль запорный 15ч8п2 Ду65	buc	1.0000	660.00	660.00
	22222222222233	Головка соединительная цапковая Ду70	buc	1.0000	770.00	770.00
4	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) пожарный кран №13; 20; 21	buc			10,978.400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	4.0000	94.60	378.40
	00004	Ствол пожарный РС-70	buc	1.0000	1,100.00	1,100.00
	00006	Рычаг для открывания вентиля	buc	1.0000	170.00	170.00
	00005	Furtun pt. hidrant de incendiu рукав пожарный Ду66	m	10.0000	280.00	2,800.00
	00003	Головка соединительная рукавная Ду70	buc	2.0000	580.00	1,160.00
	00001	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" вентиль запорный 15ч8п2 Ду65	buc	1.0000	4,600.00	4,600.00
	00002	Головка соединительная цапковая Ду70	buc	1.0000	770.00	770.00
5	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) пожарный кран №36; 37; 38	buc			8,408.400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	4.0000	94.60	378.40
	000042	Ствол пожарный РС-50	buc	1.0000	920.00	920.00
	00006	Рычаг для открывания вентиля	buc	1.0000	170.00	170.00

1	2	3	4	5	6	7
	000051	Furtun pt. hidrant de incendiu рукав пожарный Ду51	buc	10.0000	180.00	1,800.00
	000032	Головка соединительная рукавная Ду50	buc	2.0000	460.00	920.00
	000012	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" ventиль запорный 15кч11р Ду50	buc	1.0000	3,800.00	3,800.00
	000022	Головка соединительная цапковая Ду50	buc	1.0000	420.00	420.00
6	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) пожарный кран во всех остальных помещениях	buc			10,208.400
						378.400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	4.0000	94.60	378.40
	000042	Ствол пожарный РС-50	buc	1.0000	920.00	920.00
	00006	Рычаг для открывания вентиля	buc	1.0000	170.00	170.00
	000051	Furtun pt. hidrant de incendiu рукав пожарный Ду51	m	20.0000	180.00	3,600.00
	000032	Головка соединительная рукавная Ду50	buc	2.0000	460.00	920.00
	0000121	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" ventиль запорный 15кч11р Ду50	buc	1.0000	3,800.00	3,800.00
	000022	Головка соединительная цапковая Ду50	buc	1.0000	420.00	420.00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.