

**Retele exterioare canalizarea, s.
Bic com. Bubuieci, mun.
Chisinau(92-13-REC)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1s
Retele exterioare canalizare C1.

Valoarea de deviz 12 201 773,29 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Сети канализации C1.				
		1.1. Земляные работы.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3	77,81	1 230,00 0,00	95 706,00 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu (доработка сухого грунта в основании траншеи вручную)	m3	241,00	175,04 175,04	42 184,21 42 184,21
3	TsA16B1	Sapatura manuală de pământ, în spații limitate, în tranșe de pînă la 4 m adîncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lățime < 1 m, adîncime < 1,5 m, teren mijlociu (Разработка сухого грунта вручную на пересечениях с коммуник.)	m3	355,35	113,01 113,01	40 157,67 40 157,67

1	2	3	4	5	6	7
4	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor(Разработка мокрого грунта экскаватором)	100 m3	103,56	1 410,02 0,00	146 022,00 0,00
5	TsA10B1	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint cu umiditatea naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu. (доработка в мокрых грунтах)	m3	320,00	157,19 157,19	50 302,24 50 302,24
6	TsA16B5	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта на пересечения с коммун.в мокрых грунтах)	m3	763,13	212,43 212,43	162 108,31 162 108,31
7	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)	100 m3	24,70	791,90 0,00	19 560,00 0,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)	100 m3	24,70	1 350,12 0,00	33 348,00 0,00
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	4 199,00	19,20 0,00	80 622,00 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3	24,70	272,28 30,58	6 725,38 755,38

1	2	3	4	5	6	7
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3	3 339,00	26,34 26,34	87 951,60 87 951,60
12	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	3 339,00	75,42 73,92	251 840,40 246 831,90
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	133,55	654,00 0,00	87 342,00 0,00
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3	133,55	2 048,18 749,43	273 534,51 100 087,01
15	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (Крепления)	m2	21 882,00	31,20 30,59	682 683,59 669 352,87
16	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	5 424,00	13,60 0,00	73 766,40 0,00
17	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)	m3	965,00	379,83 51,83	366 535,99 50 017,59

1	2	3	4	5	6	7
18	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Щебеночное основание)	m3	747,60	529,91 99,41	396 164,21 74 322,41
19	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок при пересечении асфальтобетонного покрытия дороги)	m3	75,00	379,85 51,83	28 488,98 3 887,38
		<i>Total</i>	Lei			2 925 043,49
		Total Земляные работы. Inclusiv salariu				2 925 043,49 1 527 958,57
		1.2. Трубопроводы и арматура.				
20	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (ПВХ SN4/ SDR 41 Ф200)(Elpo SRL)	m	1 235,00	196,82 33,14	243 068,29 40 925,80
21	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (ПВХ SN8/ SDR 41 Ф200)(Elpo SRL)	m	3 936,00	251,83 33,14	991 186,54 130 432,35
22	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (ПВХ SN4/ SDR 41 Ф160)(Elpo SRL)	m	2 555,00	144,64 25,49	369 557,60 65 129,50
23	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (ПВХ SN8/ SDR 41 Ф160)(Elpo SRL)	m	1 465,00	199,16 25,49	291 766,03 37 344,32
24	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare	buc	3,00	5 819,55	17 458,65

1	2	3	4	5	6	7
		manuale sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200 mm (Задвижка чугунная ф200мм)(Tehnotitan)			84,97	254,91
25	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 200 mm (Фланцы ф200)	buc	6,00	913,91 256,61	5 483,46 1 539,66
26	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 380 mm (Футляр из PE труб Д=380,4x9,8)	m	360,00	1 547,49 19,20	557 096,15 6 913,16
27	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Футляр из PE труб Д299x7)	m	17,00	936,89 16,74	15 927,17 284,65
		<i>Total</i>	Lei			2 491 543,89
		Total Трубопроводы и арматура. Inclusiv salariu				2 491 543,89 282 824,35
		1.3. Колодцы-286шт				
28	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3	89,97	2 566,60 1 178,54	230 916,68 106 033,21
29	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	27,73	2 013,57 820,80	55 836,30 22 760,92

1	2	3	4	5	6	7
		(Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)				
30	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах)	m3	73,22	3 261,31 1 348,47	238 793,00 98 735,14
31	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах)	m3	39,34	2 577,55 948,28	101 400,85 37 305,23
32	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Недостающий бетон на упоры учтен расц. AcE-13A,B, AcE-14A,B)(V=139,92м3-102,4м3=37,88м3)	m3	37,88	1 413,64 335,62	53 548,72 12 713,22
33	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦД-10)	put	246,00	1 333,33 0,00	327 999,18 0,00
34	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-6)	put	218,00	541,67 0,00	118 084,06 0,00
35	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9)	put	211,00	666,67 0,00	140 667,37 0,00
36	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	put	70,00	666,67 0,00	46 666,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.0 m,(KЦП1-10-1)				
37	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦП1-10-2)	put	176,00	916,67 0,00	161 333,92 0,00
38	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦД-15)	put	40,00	2 666,67 0,00	106 666,80 0,00
39	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦ15-6)	put	68,00	833,33 0,00	56 666,44 0,00
40	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦ15-9)	put	48,00	1 250,00 0,00	60 000,00 0,00
41	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦП1-15-1)	put	12,00	1 500,00 0,00	18 000,00 0,00
42	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦП1-15-2)	put	28,00	1 500,00 0,00	42 000,00 0,00
43	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ0-1)	put	286,00	208,33 0,00	59 582,38 0,00
44	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ7-3)	put	69,00	308,33 0,00	21 274,77 0,00
45	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ7-9)	put	15,00	541,67 0,00	8 125,05 0,00
46	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ0-3)	put	1,00	4 166,67 0,00	4 166,67 0,00
47	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti	m3	11,16	3 234,89	36 101,38

1	2	3	4	5	6	7
		exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм) (Кирпичные ряды)			458,88	5 121,14
48	Pret de piata	Costul capacelor tip "T"	buc	213,00	1 326,00 0,00	282 438,00 0,00
49	Pret de piata	Costul capacelor tip "Л"	buc	73,00	1 854,00 0,00	135 342,00 0,00
50	Pret de piata	Стоимость скоб	kg	2 762,50	18,00 0,00	49 725,00 0,00
51	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(масляная окраска скоб)	t	2,77	830,14 324,54	2 299,48 898,98
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку)	m3	46,86	632,67 84,12	29 647,11 3 941,76
53	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)	m2	390,50	143,81 7,65	56 156,35 2 985,85
		<i>Total</i>	Lei			2 443 438,41
		Total Колодцы-286шт Inclusiv salariu				2 443 438,41 290 495,45
		1.4. Колодцы гасителя напора- ф1,0, высотой рабочей части 1,5м- (3шт)				
54	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3	2,10	2 565,50 1 178,66	5 387,55 2 475,18
55	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦД-10)	put	3,00	1 333,33 0,00	3 999,99 0,00

1	2	3	4	5	6	7
56	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-6)	put	3,00	541,67 0,00	1 625,01 0,00
57	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-9)	put	3,00	666,67 0,00	2 000,01 0,00
58	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦП1-10-1)	put	3,00	666,67 0,00	2 000,01 0,00
59	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ0-1)	put	3,00	208,33 0,00	624,99 0,00
60	Pret de piata	Costul caracelor tip "J"	buc	3,00	1 854,00 0,00	5 562,00 0,00
61	Pret de piata	Стоимость стремянки С2	kg	51,24	18,00 0,00	922,32 0,00
62	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(масляная окраска скоб)	t	0,05	829,80 322,80	41,49 16,14
		<i>Total</i>	Lei			22 163,37
		Total Колодцы гасителя напора-ф1,0, высотой рабочей части 1,5м- (3шт) Inklusiv salariu				22 163,37 2 491,32
		<i>Total</i>	Lei			7 882 189,16
		Total Сети канализации С1. Inklusiv salariu				7 882 189,16 2 103 769,69

	Total	Lei	7 882 189,16
	Asigurari sociale	24 %	504 904,73
	Transport	7 %	342 425,68
	Total		8 729 519,57
	Cheltuieli de regie	12 %	1 047 542,35
	Total		9 777 061,92

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiul	4 %			391 082,48
		Total				10 168 144,4 0
		TVA	20 %			2 033 628,89
		Total deviz:				12 201 773,29
		Inclusiv salariu				2 103 769,69

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare canalizarea, s.
Bic com. Bubuieci, mun.
Chisinau(92-13-REC)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1s
Retele exterioare canalizare C1.**

Valoarea de deviz 12 201 773,29 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1s:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	50,00	84,97	4 248,50
2.	7123010010200	Betonist	h-om	134,47	84,97	11 425,92
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	7 877,52	84,97	669 352,87
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	35,14	84,97	2 985,85
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5 530,69	84,97	469 942,74
6.	7137010011500	Electrician	h-om	218,16	84,97	18 537,05
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10,77	84,97	915,12
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8 423,95	84,97	715 783,03
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,15	84,97	1 287,30
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	943,76	84,97	80 191,29
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,27	84,97	872,64
12.	9312040019600	Sapator	h-om	1 509,09	84,97	128 227,38
		Total manopera				2 103 769,69

Materiale:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	2 300,46	1,90	4 370,87
2.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	27,73	1 850,00	51 300,50
3.	12442	Стоимость стремьянки С2	kg	51,24	18,00	922,32
4.	1321155544	Placi prefabricate pt. camine КЦ-15-6	buc	68,00	833,33	56 666,44
5.	1344424	Placi prefabricate pt. camine КЦ-10-6	buc	221,00	541,67	119 709,07
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	53,99	420,00	22 675,80
7.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	27,55	420,00	11 571,00
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1 114,78	320,00	356 729,60
9.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	766,29	420,00	321 841,80
10.	14545	Costul capacelor tip "J"	buc	78,28	1 800,00	140 904,00
11.	1554	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1	buc	73,00	666,67	48 666,91
12.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	768,50	15,00	11 527,50
13.	17651889	Placi prefabricate pt. camine КЦ-7-3	buc	69,00	308,33	21 274,77
14.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	15,12	250,00	3 780,00
15.	21321	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1	buc	12,00	1 500,00	18 000,00
16.	213211554	Placi prefabricate pt. camine КЦ-15-9	buc	48,00	1 250,00	60 000,00
17.	21554	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2	buc	176,00	916,67	161 333,92
18.	2320156200901	Motorina	kg	192,12	20,00	3 842,40

19.	2320166200676	White spirit	kg	1,02	32,50	33,15
20.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 054,24	18,50	19 503,44
21.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	14,66	95,00	1 392,70
22.	2442	Стоимость скоб	kg	2 762,50	18,00	49 725,00
23.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	1 062,15	25,00	26 553,75
24.	2521216700500-1	Teava din PVC SN4/ SDR 41 Ф200	m	1 290,57	153,75	198 425,14
25.	2521216700500-2	Teava din PVC SN8/ SDR 41 Ф200	m	4 113,12	206,39	848 906,84
26.	2521216700500-3	Teava din ПВХ SN-4/SDR41 ф160мм	m	2 657,20	111,75	296 942,10
27.	2521216700500-4	Teava din ПВХ SN-8/SDR41 ф160мм	m	1 523,60	164,17	250 129,41
28.	2521216701001-1	Футляр из РЕ труб Д=380,4x9,8	m	369,05	1 489,17	549 578,19
29.	2521216701001-2	Футляр из РЕ труб Д299x7	m	17,43	895,83	15 614,32
30.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4 397,04	6,00	26 382,24
31.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	7 077,88	2,10	14 863,55
32.	26511221004022	Ciment M-400	kg	180,71	2,10	379,49
33.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	13,21	1 150,00	15 191,50
34.	2663102100957-1	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки)	m3	103,47	1 200,00	124 164,00
35.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	2,68	1 050,00	2 814,00
36.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	18,01	1 050,00	18 910,50
37.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprrijinirea sapaturilor	buc	65,65	55,00	3 610,75
38.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	39,39	15,00	590,85
39.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	326,04	28,00	9 129,12
40.	2874117300000-1	Задвижка чугунная ф200мм	buc	3,09	5 408,33	16 711,74
41.	2875274400100-1	Flanse din otel Ф200	buc	6,30	575,00	3 622,50
42.	3211554	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15	buc	40,00	2 666,67	106 666,80
43.	344424	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	buc	249,00	1 333,33	331 999,17
44.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	333,90	15,00	5 008,50
45.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,33	15,00	154,95
46.	4100126202818	Apa	m3	4,69	15,00	70,35
47.	431765132	Placi prefabricate pt. camine КЦ0-3	buc	1,00	4 166,67	4 166,67
48.	4317651889	Placi prefabricate pt. camine КЦ-7-9	buc	15,00	541,67	8 125,05
49.	4545	Costul capacelor tip "T"	buc	217,26	1 300,00	282 438,00
50.	554	Placi prefabricate pt. camine КЦ-10-9	buc	214,00	666,67	142 667,38
51.	7651889	Placi prefabricate pt. camine КЦ0-1	buc	289,00	208,33	60 207,37
52.	765889	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2	buc	28,00	1 500,00	42 000,00
		Total materiale de constructii				4 891 795,42

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	19,68	125,00	2 460,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,84	55,00	541,20
3.	2922140007000	Macara	h-ut	4,46	400,00	1 784,00
4.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	5,27	45,00	237,15
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,40	550,00	1 870,00
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	458,46	600,00	275 076,00

		termic, 0,40-0,70 mc				
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	178,17	600,00	106 902,00
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	9,88	600,00	5 928,00
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	22,73	40,00	909,20
10.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	14,35	55,00	789,25
11.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	9 220,80	8,00	73 766,40
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1 387,58	125,00	173 447,50
13.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	7,96	45,00	358,20
14.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	11,31	35,00	395,85
15.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	7,14	45,00	321,30
16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	393,57	400,00	157 428,00
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	9,47	400,00	3 788,00
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	268,74	300,00	80 622,00
		Total utilaje de constructii				886 624,05

Total	Lei	7 882 189,16
Asigurari sociale	24 %	504 904,73
Transport	7 %	342 425,68
Total		8 729 519,57
Cheltuieli de regie	12 %	1 047 542,35
Total		9 777 061,92
Beneficiul	4 %	391 082,48
Total		10 168 144,40
TVA	20 %	2 033 628,89

Total deviz:

12 201 773,29

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Retele exterioare canalizarea, s. Bic com. Investitor
Bubuieci, mun. Chisinau(92-13-REC)**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Сети канализации С1.				
		1.1. Земляные работы.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3			1 230,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	600,00	1 230,00
		<i>Total</i>	Lei			95 706,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка сухого грунта в основании траншеи вручную)	m3			175,04 175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	84,97	175,04
		<i>Total</i>	Lei			42 184,21
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка сухого грунта вручную на пересечениях с коммуник.)	m3			113,01 113,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,21	84,97	102,81
	7137010011500	Electrician	h-om	0,12	84,97	10,20
		<i>Total</i>	Lei			40 157,67
4	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor(Разработка мокрого грунта экскаватором)	100 m3			1 410,02 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,35	600,00	1 410,02
		<i>Total</i>	Lei			146 022,00
5	TsA10B1	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint cu umiditatea naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu. (доработка в мокрых грунтах)	m3			157,19 157,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,85	84,97	157,19
		<i>Total</i>	Lei			50 302,24
6	TsA16B5	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта на пересечения с коммун.в мокрых грунтах)	m3			212,43 212,43

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,27	84,97	192,88
	7137010011500	Electrician	h-om	0,23	84,97	19,54
		<i>Total</i>	Lei			162 108,31
7	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)	100 m3			791,90 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,32	600,00	791,90
		<i>Total</i>	Lei			19 560,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)	100 m3			1 350,12 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	600,00	1 350,12
		<i>Total</i>	Lei			33 348,00
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			19,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,064	300,00	19,20
		<i>Total</i>	Lei			80 622,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3			272,28 30,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	84,97	30,58
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	420,00	1,70
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	600,00	240,00
		<i>Total</i>	Lei			6 725,38
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3			26,34 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	84,97	26,34
		<i>Total</i>	Lei			87 951,60
12	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3			75,42 73,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,87	84,97	73,92
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			251 840,40
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3			654,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	600,00	654,00
		<i>Total</i>	Lei			87 342,00
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3			2 048,18 749,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	84,97	749,43
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	125,00	1 298,75
		<i>Total</i>	Lei			273 534,51

1	2	3	4	5	6	7
15	TsF05B	Sprrijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (Крепления)	m2			31,20 30,59
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,36	84,97	30,59
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018	15,00	0,03
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprrijinirea sapaturilor	buc	0,003	55,00	0,17
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	28,00	0,42
		Total	Lei			682 683,59
16	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			13,60 0,00
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,70	8,00	13,60
		Total	Lei			73 766,40
17	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)	m3			379,83 51,83
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	84,97	51,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	320,00	328,00
		Total	Lei			366 535,99
18	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Щебеночное основание)	m3			529,91 99,41
	9312040019600	Sapator	h-om	1,17	84,97	99,41
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,025	420,00	430,50
		Total	Lei			396 164,21
19	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок при пересечении асфальтобетонного покрытия дороги)	m3			379,85 51,83
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	84,97	51,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	320,00	328,02
		Total	Lei			28 488,98
		1.2. Трубопрводы и арматура.				
20	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (ПВХ SN4/ SDR 41 Ф200)(Elpo SRL)	m			196,82 33,14
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,39	84,97	33,14
	2521216700500-1	Teava din PVC SN4/ SDR 41 Ф200	m	1,045	153,75	160,67
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,116	25,00	2,90
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,002	55,00	0,11
		Total	Lei			243 068,29
21	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (ПВХ SN8/ SDR 41 Ф200)(Elpo SRL)	m			251,83 33,14
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,39	84,97	33,14
	2521216700500-2	Teava din PVC SN8/ SDR 41 Ф200	m	1,045	206,39	215,68
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,116	25,00	2,90
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,002	55,00	0,11
		Total	Lei			991 186,54
22	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (ПВХ SN4/ SDR 41 Ф160)(Elpo	m			144,64 25,49

1	2	3	4	5	6	7
		SRL)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,30	84,97	25,49
	2521216700500-3	Teava din PIBX SN-4/SDR41 φ160mm	m	1,04	111,75	116,22
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,115	25,00	2,88
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	55,00	0,05
		<i>Total</i>	Lei			369 557,60
23	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (PIBX SN8/ SDR 41 Φ160)(Elpo SRL)	m			199,16 25,49
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,30	84,97	25,49
	2521216700500-4	Teava din PIBX SN-8/SDR41 φ160mm	m	1,04	164,17	170,74
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,115	25,00	2,88
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	55,00	0,05
		<i>Total</i>	Lei			291 766,03
24	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200 mm (Задвижка чугунная φ200mm)(Tehnotitan)	buc			5 819,55 84,97
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,00	84,97	84,97
	2874117300000-1	Задвижка чугунная φ200mm	buc	1,00	5 408,33	5 570,58
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,41	400,00	164,00
		<i>Total</i>	Lei			17 458,65
25	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 200 mm (Фланцы φ200)	buc			913,91 256,61
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,02	84,97	256,61
	2875274400100-1	Flanse din otel Φ200	buc	1,00	575,00	603,75
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,19	45,00	53,55
		<i>Total</i>	Lei			5 483,46
26	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 380 mm (Футляр из PE труб Д=380,4x9,8)	m			1 547,49 19,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,226	84,97	19,20
	2521216701001-1	Футляр из PE труб Д=380,4x9,8	m	1,015	1 489,17	1 526,61
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03	35,00	1,05
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,014	45,00	0,63
		<i>Total</i>	Lei			557 096,15
27	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Футляр из PE труб Д299x7)	m			936,89 16,74
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,197	84,97	16,74
	2521216701001-2	Футляр из PE труб Д299x7	m	1,015	895,83	918,49
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03	35,00	1,05
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	45,00	0,61
		<i>Total</i>	Lei			15 927,17
		1.3. Колодцы-286шт				
28	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3			2 566,60 1 178,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,71	84,97	825,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,16	84,97	353,48
	2663102100957-1	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки)	m3	0,41	1 200,00	496,97
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	1 050,00	81,69

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,16	320,00	51,72
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,80	2,10	1,70
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,89	400,00	755,99
		<i>Total</i>	Lei			230 916,68
29	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)	m3			2 013,57 ----- 820,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,76	84,97	574,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,90	84,97	246,42
	2663102100957-1	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки)	m3	0,52	1 200,00	630,08
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,082	1 050,00	87,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,145	320,00	46,85
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,70	2,10	1,49
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,068	400,00	427,26
		<i>Total</i>	Lei			55 836,30
30	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах)	m3			3 261,31 ----- 1 348,47
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,11	84,97	944,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,76	84,97	404,46
	2663102100957-1	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки)	m3	0,41	1 200,00	496,91
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,13	250,00	32,81
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,072	1 050,00	76,29
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,125	1 150,00	145,12
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,00	18,50	186,85
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,20	15,00	109,08
	2320156200901	Motorina	kg	1,80	20,00	36,36
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	21,00	1,90	40,30
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,80	2,10	1,70
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,96	400,00	783,99
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,076	45,00	3,42
		<i>Total</i>	Lei			238 793,00
31	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах)	m3			2 577,55 ----- 948,28
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,81	84,97	663,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,35	84,97	284,65
	2663102100957-1	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки)	m3	0,52	1 200,00	624,10
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,14	250,00	35,02
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,082	1 050,00	86,21
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,101	1 150,00	116,05
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,00	18,50	148,00
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,00	15,00	90,00
	2320156200901	Motorina	kg	1,50	20,00	30,00
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,00	1,90	36,10
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,70	2,10	1,47
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,149	400,00	459,58
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,061	45,00	2,75
		<i>Total</i>	Lei			101 400,85
32	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Недостающий бетон на опоры учтен расц. AcE-13A,B, AcE-14A,B)(V=139,92м3-102,4м3=37,88м3)	m3			1 413,64 ----- 335,62
	7123010010200	Betonist	h-om	3,55	84,97	301,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	84,97	33,98
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,00	2,10	392,39

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,78	320,00	252,08
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,72	420,00	305,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27	15,00	4,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	400,00	100,00
		Total	Lei			53 548,72
33	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KIQD-10)	put			1 333,33 0,00
	344424	Placi prefabricate pt. camine KIQD-10	buc	1,00	1 333,33	1 333,33
		Total	Lei			327 999,18
34	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KIQ10-6)	put			541,67 0,00
	1344424	Placi prefabricate pt. camine KIQ10-6	buc	1,00	541,67	541,67
		Total	Lei			118 084,06
35	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KIQ10-9)	put			666,67 0,00
	554	Placi prefabricate pt. camine KIQ10-9	buc	1,00	666,67	666,67
		Total	Lei			140 667,37
36	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KIQPI1-10-1)	put			666,67 0,00
	1554	Placi prefabricate pt. camine KIQPI1-10-1	buc	1,00	666,67	666,67
		Total	Lei			46 666,90
37	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KIQPI1-10-2)	put			916,67 0,00
	21554	Placi prefabricate pt. camine KIQPI1-10-2	buc	1,00	916,67	916,67
		Total	Lei			161 333,92
38	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KIQD-15)	put			2 666,67 0,00
	3211554	Placi prefabricate pt. camine KIQD-15	buc	1,00	2 666,67	2 666,67
		Total	Lei			106 666,80
39	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KIQ15-6)	put			833,33 0,00
	1321155544	Placi prefabricate pt. camine KIQ15-6	buc	1,00	833,33	833,33
		Total	Lei			56 666,44
40	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KIQ15-9)	put			1 250,00 0,00
	213211554	Placi prefabricate pt. camine KIQ15-9	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
		Total	Lei			60 000,00
41	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KIQPI1-15-1)	put			1 500,00 0,00
	21321	Placi prefabricate pt. camine KIQPI1-15-1	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
		Total	Lei			18 000,00
42	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KIQPI1-15-2)	put			1 500,00 0,00
	765889	Placi prefabricate pt. camine KIQPI1-15-2	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
		Total	Lei			42 000,00
43	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KIQ0-1)	put			208,33 0,00
	7651889	Placi prefabricate pt. camine KIQ0-1	buc	1,00	208,33	208,33
		Total	Lei			59 582,38
44	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale	put			308,33

1	2	3	4	5	6	7
		caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ7-3)				0,00
	17651889	Placi prefabricate pt. camine KЦ7-3	buc	1,00	308,33	308,33
		Total	Lei			21 274,77
45	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ7-9)	put			541,67
						0,00
	4317651889	Placi prefabricate pt. camine KЦ7-9	buc	1,00	541,67	541,67
		Total	Lei			8 125,05
46	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ0-3)	put			4 166,67
						0,00
	431765132	Placi prefabricate pt. camine KЦ0-3	buc	1,00	4 166,67	4 166,67
		Total	Lei			4 166,67
47	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм) (Кирпичные ряды)	m3			3 234,89
						458,88
	7122050013400	Zidar	h-om	4,48	84,97	380,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,92	84,97	78,19
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,00	6,00	2 364,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,24	1 050,00	252,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,40	400,00	159,86
		Total	Lei			36 101,38
48	Pret de piata	Costul capacelor tip "T"	buc			1 326,00
						0,00
	4545	Costul capacelor tip "T"	buc	1,02	1 300,00	1 326,00
		Total	Lei			282 438,00
49	Pret de piata	Costul capacelor tip "Л"	buc			1 854,00
						0,00
	14545	Costul capacelor tip "Л"	buc	1,03	1 800,00	1 854,00
		Total	Lei			135 342,00
50	Pret de piata	Стоимость скоб	kg			18,00
						0,00
	2442	Стоимость скоб	kg	1,00	18,00	18,00
		Total	Lei			49 725,00
51	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(масляная окраска скоб)	t			830,14
						324,54
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	84,97	324,54
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	95,00	493,86
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	32,50	11,73
		Total	Lei			2 299,48
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку)	m3			632,67
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	420,00	483,01
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	55,00	11,55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	125,00	52,50
		Total	Lei			29 647,11
53	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)	m2			143,81
						7,65
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,09	84,97	7,65

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,071	1 850,00	131,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valтури R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	550,00	4,79
		<i>Total</i>	Lei			56 156,35
		1.4. Колодцы гасителя напора- ф1,0, высотой рабочей части 1,5м- (3шт)				
54	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3			2 565,50 ----- 1 178,66
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,71	84,97	825,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,16	84,97	353,64
	2663102100957-1	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки)	m3	0,41	1 200,00	497,14
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	1 050,00	80,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,16	320,00	51,81
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,80	2,10	1,70
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,89	400,00	756,19
		<i>Total</i>	Lei			5 387,55
55	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦД-10)	put			1 333,33 ----- 0,00
	344424	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	buc	1,00	1 333,33	1 333,33
		<i>Total</i>	Lei			3 999,99
56	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-6)	put			541,67 ----- 0,00
	1344424	Placi prefabricate pt. camine КЦ-10-6	buc	1,00	541,67	541,67
		<i>Total</i>	Lei			1 625,01
57	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9)	put			666,67 ----- 0,00
	554	Placi prefabricate pt. camine КЦ-10-9	buc	1,00	666,67	666,67
		<i>Total</i>	Lei			2 000,01
58	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-1)	put			666,67 ----- 0,00
	1554	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1	buc	1,00	666,67	666,67
		<i>Total</i>	Lei			2 000,01
59	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)	put			208,33 ----- 0,00
	7651889	Placi prefabricate pt. camine КЦ0-1	buc	1,00	208,33	208,33
		<i>Total</i>	Lei			624,99
60	Pret de piata	Costul capacelor tip "Л"	buc			1 854,00 ----- 0,00
	14545	Costul capacelor tip "Л"	buc	1,03	1 800,00	1 854,00
		<i>Total</i>	Lei			5 562,00
61	Pret de piata	Стоимость стремянки С2	kg			18,00 ----- 0,00
	12442	Стоимость стремянки С2	kg	1,00	18,00	18,00
		<i>Total</i>	Lei			922,32
62	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(масляная окраска скреб)	t			829,80 ----- 322,80
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	84,97	322,80

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	95,00	494,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	32,50	13,00
		<i>Total</i>	Lei			41,49

APROBAT:

Intocmit
SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Retele exterioare canalizarea s.
Bic, com. Bubuieci, mun.
Chisinau(9213-REC)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2s
Retele exterioare canalizare C1pr.

Valoarea de deviz 584 553,29 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Сети канализации C1pr.				
		1.1. Земляные работы.				
1	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II în condițiile gospodăririi apelor(Разработка мокрого грунта экскаватором)	100 m3	10,11	1 410,09 0,00	14 256,00 0,00
2	TsA10B1	Sapatura manuală de pământ, în drenuri cu lățimea de peste 1 m, cu evacuare manuală, în terenuri cu împingeri mari și sprijiniri puternice, în pământ cu umiditatea naturală adâncimea săpăturii 0-2 m, teren mijlociu (доработка в мокрых грунтах)	m3	32,00	157,19 157,19	5 030,22 5 030,22
3	TsA16B5	Sapatura manuală de pământ, în spații limitate, în transe de pînă la 4 m adâncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ îmbibat cu apă cu sprijiniri lățime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren mijlociu (Разработка грунта на пересечения с коммун.в мокрых грунтах)	m3	37,60	212,42 212,42	7 987,18 7 987,18

1	2	3	4	5	6	7
4	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)	100 m3	2,00	792,00 0,00	1 584,00 0,00
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта)	100 m3	2,00	1 350,00 0,00	2 700,00 0,00
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	340,00	19,20 0,00	6 528,00 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3	2,00	272,69 30,59	545,38 61,18
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3	176,00	26,34 26,34	4 635,96 4 635,96
9	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	176,00	75,42 73,92	13 274,61 13 010,61
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	7,05	653,62 0,00	4 608,00 0,00
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100 m3	7,05	2 048,18	14 439,68

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint несоезив (Уплотнение грунта мех. трамбовками)			749,42	5 283,43
12	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (Крепления)	m2	1 299,00	31,20 30,59	40 527,05 39 735,37
13	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	522,00	13,60 0,00	7 099,20 0,00
14	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)	m3	66,60	379,81 51,84	25 295,53 3 452,33
15	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Щебеночное основание)	m3	88,80	529,92 99,42	47 056,78 8 828,38
16	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок под асфальтовой дорогой)	m3	5,00	379,51 51,83	1 897,56 259,16
		<i>Total</i>	Lei			197 465,15
		Total Земляные работы. Inclusiv salariu				197 465,15 88 283,82
		1.2. Трубопроводы и арматура.				
17	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii	m	730,00	105,91 15,46	77 317,61 11 289,11

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы PE 80, SDR21 ф90x4,3)				
18	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	730,00	0,46 0,35	334,36 254,06
19	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm (Задвижка чугунная Д=100мм)(Tehnotitan)	buc	6,00	2 738,60 46,73	16 431,58 280,40
20	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 100 mm (Фланцы свободные ф110)	buc	12,00	348,23 49,28	4 178,79 591,39
21	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Заглушка ПЕ .Д=90)	buc	3,00	336,02 84,97	1 008,06 254,91
22	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 100 mm (Фланцы свободные ф90)	buc	3,00	372,70 49,28	1 118,09 147,85
23	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Гаситель напора - изготовить из металла -3 шт-30кг)	buc	3,00	834,42 89,22	2 503,26 267,66
		<i>Total</i>	Lei			102 891,75
		Total Трубопроводы и арматура. Inclusiv salariu				102 891,75 13 085,38

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Колодцы.				
24	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах)	m3	8,45	3 456,73 1 170,07	29 209,41 9 887,11
25	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦД-15)	put	6,00	2 666,67 0,00	16 000,02 0,00
26	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-6)	put	5,00	666,67 0,00	3 333,35 0,00
27	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-6a)	put	2,00	833,33 0,00	1 666,66 0,00
28	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9)	put	4,00	1 250,00 0,00	5 000,00 0,00
29	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9a)	put	4,00	1 250,00 0,00	5 000,00 0,00
30	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦП1-15-1)	put	3,00	1 500,00 0,00	4 500,00 0,00
31	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)	put	6,00	208,33 0,00	1 249,98 0,00
32	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-3)	put	3,00	308,33 0,00	924,99 0,00
33	CD50A	Zidarie din caramida simpla,	m3	0,17	3 235,65	550,06

1	2	3	4	5	6	7
		format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм) (Кирпичные ряды)			459,88	78,18
34	Pret de piata	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip "T"	buc	6,00	1 441,66 69,67	8 649,95 418,05
35	Pret de piata	Стоимость скоб	kg	7,60	18,00 0,00	136,80 0,00
36	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(масляная окраска скоб)	t	0,01	815,00 340,00	8,15 3,40
		<i>Total</i>	Lei			76 229,37
		Total Колодцы. Inklusiv salariu				76 229,37 10 386,74
		<i>Total</i>	Lei			376 586,27
		Total Сети канализации С1пр. Inklusiv salariu				376 586,27 111 755,94

		Total	Lei	376 586,27
		Asigurari sociale	24 %	26 821,43
		Transport	7 %	14 799,50
		Total		418 207,20
		Cheltuieli de regie	12 %	50 184,86
		Total		468 392,06
		Beneficiul	4 %	18 735,68
		Total		487 127,74
		TVA	20 %	97 425,55
		Total deviz: Inklusiv salariu		584 553,29 111 755,94

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare canalizarea s.
Bic, com. Bubuieci, mun.
Chisinau(9213-REC)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2s
Retele exterioare canalizare C1pr.**

Valoarea de deviz 584 553,29 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2s:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,76	84,97	64,58
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	467,64	84,97	39 735,37
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,92	84,97	418,05
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	96,61	84,97	8 208,96
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	91,32	84,97	7 759,46
6.	7137010011500	Electrician	h-om	8,65	84,97	734,99
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,04	84,97	3,40
8.	7212030022700	Sudor	h-om	3,00	84,97	254,91
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	415,13	84,97	35 273,59
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,53	84,97	3 783,71
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	34,90	84,97	2 965,45
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,16	84,97	13,60
13.	9312040019600	Sapator	h-om	147,58	84,97	12 539,87
		Total manopera				111 755,94

Materiale:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	249,46	1,85	461,50
2.	13211554	Placi prefabricate pt. camine КЦ-15-3	buc	5,00	666,67	3 333,35
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,01	420,00	4,20
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	73,70	320,00	23 584,00
5.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	91,02	420,00	38 228,40
6.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	34,14	15,00	512,10
7.	17651889	Placi prefabricate pt. camine КЦ-7-3	buc	3,00	308,33	924,99
8.	21321	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1	buc	3,00	1 500,00	4 500,00
9.	213211554	Placi prefabricate pt. camine КЦ-15-9	buc	4,00	1 250,00	5 000,00
10.	213217651554	Placi prefabricate pt. camine КЦ-15-6a	buc	2,00	833,33	1 666,66
11.	21321871554	Placi prefabricate pt. camine КЦ-15-9a	buc	4,00	1 250,00	5 000,00
12.	2320156200901	Motorina	kg	21,51	20,00	430,20
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,00	32,50	0,00
14.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	349,57	18,00	6 292,26
15.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,05	95,00	4,75
16.	2442	Стоимость скоб	kg	7,60	18,00	136,80
17.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	15,60	25,00	390,00
18.	25212167100011	Teava polietilena PE 80 SDR 21 PN 6 bar	m	733,65	90,00	66 028,50

	-1	φ90x4,3				
19.	2523156713811-2	Заглушка ПЕ .Д=90	buc	3,03	212,92	645,15
20.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	66,98	6,00	401,88
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	82,62	2,10	173,50
22.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	1,70	1 200,00	2 040,00
23.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	2,27	1 200,00	2 724,00
24.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,04	1 050,00	42,00
25.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,09	1 050,00	94,50
26.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprrijinirea sapaturilor	buc	3,90	55,00	214,50
27.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	2,34	15,00	35,10
28.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	19,36	28,00	542,08
29.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	123,60	2,50	309,00
30.	2874117300000-1	Задвижка чугунная Д=100мм	buc	6,24	2 588,33	16 151,18
31.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,68	28,00	19,04
32.	2875274110150-1	Гаситель напора	buc	3,06	720,00	2 203,20
33.	2875274200000-1	Сарас cu rama tip Gr	buc	6,12	1 300,00	7 956,00
34.	2875274428200-1	Flansa rotunda libera φ110	buc	12,36	245,00	3 028,20
35.	2875274428200-3	Фланцы свободные φ90	buc	3,09	268,75	830,44
36.	3211554	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15	buc	6,00	2 666,67	16 000,02
37.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,60	15,00	264,00
38.	7651889	Placi prefabricate pt. camine КЦ0-1	buc	6,00	208,33	1 249,98
		Total materiale de constructii				211 421,48

Utilaje de constructii:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	1,46	55,00	80,30
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,07	400,00	28,00
3.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,40	45,00	108,00
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	28,26	600,00	16 956,00
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	10,32	600,00	6 192,00
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,80	600,00	480,00
7.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	887,40	8,00	7 099,20
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	73,25	125,00	9 156,25
9.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	1,26	45,00	56,70
10.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,72	45,00	32,40
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	16,73	400,00	6 692,00
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	21,76	300,00	6 528,00
		Total utilaje de constructii				53 408,85

Total	Lei	376 586,27
Asigurari sociale	24 %	26 821,43
Transport	7 %	14 799,50

Total		418 207,2 0
Cheltuieli de regie	12 %	50 184,86
Total		468 392,0 6
Beneficiul	4 %	18 735,68
Total		487 127,7 4
TVA	20 %	97 425,55
Total deviz:		584 553,2 9

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Retele exterioare canalizarea s. Bic, com. Investitor
Bubuieci, mun. Chisinau(9213-REC)
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Сети канализации С1пр.				
		1.1. Земляные работы.				
1	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor(Разработка мокрого грунта экскаватором)	100 m3			1 410,09 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,35	600,00	1 410,09
		<i>Total</i>	Lei			14 256,00
2	TsA10B1	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint cu umiditatea naturala adancimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu (доработка в мокрых грунтах)	m3			157,19 157,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,85	84,97	157,19
		<i>Total</i>	Lei			5 030,22
3	TsA16B5	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adancime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adancime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта на пересечения с коммун.в мокрых грунтах)	m3			212,42 212,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,27	84,97	192,88
	7137010011500	Electrician	h-om	0,23	84,97	19,55
		<i>Total</i>	Lei			7 987,18
4	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)	100 m3			792,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,32	600,00	792,00
		<i>Total</i>	Lei			1 584,00
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта)	100 m3			1 350,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	600,00	1 350,00
		<i>Total</i>	Lei			2 700,00
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			19,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,064	300,00	19,20
		<i>Total</i>	Lei			6 528,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3			272,69

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria II (Работа на отвале)				30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	420,00	2,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	600,00	240,00
		Total	Lei			545,38
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3			26,34
						26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	84,97	26,34
		Total	Lei			4 635,96
9	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3			75,42
						73,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,87	84,97	73,92
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	15,00	1,50
		Total	Lei			13 274,61
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3			653,62
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	600,00	653,62
		Total	Lei			4 608,00
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3			2 048,18
						749,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	84,97	749,42
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	125,00	1 298,76
		Total	Lei			14 439,68
12	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (Крепления)	m2			31,20
						30,59
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,36	84,97	30,59
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018	15,00	0,03
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,003	55,00	0,17
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	28,00	0,42
		Total	Lei			40 527,05
13	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			13,60
						0,00
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,70	8,00	13,60
		Total	Lei			7 099,20
14	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)	m3			379,81
						51,84
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	84,97	51,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	320,00	327,98
		Total	Lei			25 295,53

1	2	3	4	5	6	7
15	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Щебеночное основание)	m3			529,92 99,42
	9312040019600	Sapator	h-om	1,17	84,97	99,42
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,025	420,00	430,50
		Total	Lei			47 056,78
16	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок под асфальтовой дорогой)	m3			379,51 51,83
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	84,97	51,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	320,00	327,68
		Total	Lei			1 897,56
		1.2. Трубопроводы и арматура.				
17	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы PE 80, SDR21 ф90x4,3)	m			105,91 15,46
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,121	84,97	10,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,061	84,97	5,18
	25212167100011-1	Teava polietilena PE 80 SDR 21 PN 6 bar ф90x4,3	m	1,005	90,00	90,45
		Total	Lei			77 317,61
18	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,46 0,35
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	84,97	0,35
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,002	55,00	0,11
		Total	Lei			334,36
19	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm (Задвижка чугунная Д=100мм)(Tehnotitan)	buc			2 738,60 46,73
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	84,97	46,73
	2874117300000-1	Задвижка чугунная Д=100мм	buc	1,00	2 588,33	2 691,86
		Total	Lei			16 431,58
20	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 100 mm (Фланцы свободные ф110)	buc			348,23 49,28
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	84,97	49,28
	2875274428200-1	Flansa rotunda libera ф110	buc	1,00	245,00	252,35
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	25,00	26,00
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,00	2,50	20,60
		Total	Lei			4 178,79
21	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Заглушка ПЕ Д=90)	buc			336,02 84,97
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	84,97	84,97
	2523156713811-2	Заглушка ПЕ Д=90	buc	1,01	212,92	215,05
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	45,00	36,00
		Total	Lei			1 008,06
22	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor,	buc			372,70

1	2	3	4	5	6	7
		pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 100 mm (Фланцы свободные ф90)				49,28
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	84,97	49,28
	2875274428200-3	Фланцы свободные ф90	buc	1,00	268,75	276,81
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	25,00	26,00
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,00	2,50	20,60
		Total	Lei			1 118,09
23	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Гаситель напора - изготовить из металла -3 шт-30кг)	buc			834,42
						89,22
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,05	84,97	89,22
	2875274110150-1	Гаситель напора	buc	1,00	720,00	734,40
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24	45,00	10,80
		Total	Lei			2 503,26
		1.3. Колодцы.				
24	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах)	m3			3 456,73
						1 170,07
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,64	84,97	819,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,13	84,97	350,94
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,199	1 200,00	241,42
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,266	1 200,00	322,37
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,01	1 050,00	11,18
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	40,96	18,00	744,65
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	4,00	15,00	60,60
	2320156200901	Motorina	kg	2,52	20,00	50,91
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	29,23	1,85	54,62
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,08	28,00	2,25
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,98	400,00	791,95
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,149	45,00	6,71
		Total	Lei			29 209,41
25	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦД-15)	put			2 666,67
						0,00
	3211554	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15	buc	1,00	2 666,67	2 666,67
		Total	Lei			16 000,02
26	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦД15-6)	put			666,67
						0,00
	13211554	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15-3	buc	1,00	666,67	666,67
		Total	Lei			3 333,35
27	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦД15-6a)	put			833,33
						0,00
	213217651554	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15-6a	buc	1,00	833,33	833,33
		Total	Lei			1 666,66
28	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦД15-9)	put			1 250,00
						0,00
	213211554	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15-9	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
		Total	Lei			5 000,00
29	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦД15-9a)	put			1 250,00
						0,00
	21321871554	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15-9a	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
		Total	Lei			5 000,00
30	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu	put			1 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1.5 m,(КЦП1-15-1)				0,00
	21321	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
		Total	Lei			4 500,00
31	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)	put			208,33
						0,00
	7651889	Placi prefabricate pt. camine КЦ0-1	buc	1,00	208,33	208,33
		Total	Lei			1 249,98
32	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-3)	put			308,33
						0,00
	17651889	Placi prefabricate pt. camine КЦ7-3	buc	1,00	308,33	308,33
		Total	Lei			924,99
33	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм) (Кирпичные ряды)	m3			3 235,65
						459,88
	7122050013400	Zidar	h-om	4,48	84,97	379,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,92	84,97	80,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,00	6,00	2 364,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,24	1 050,00	247,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,40	400,00	164,71
		Total	Lei			550,06
34	Pret de piata	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip "T"	buc			1 441,66
						69,67
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,82	84,97	69,68
	2875274200000-1	Capac cu rama tip Gr	buc	1,00	1 300,00	1 326,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,50	2,10	28,92
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	320,00	17,07
		Total	Lei			8 649,95
35	Pret de piata	Стоимость скоб	kg			18,00
						0,00
	2442	Стоимость скоб	kg	1,00	18,00	18,00
		Total	Lei			136,80
36	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(масляная окраска скоб)	t			815,00
						340,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	84,97	340,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	95,00	475,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	32,50	0,00
		Total	Lei			8,15

APROBAT:

Intocmit
SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Retele exterioare canalizarea s.
Bic com. Bubuieci, mun.
Chisinau(92-13-REC)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3s**Retele exterioare canalizare C1, C1P. Rastabilitatea drumului.**

Valoarea de deviz 3 148 858,13 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Разборка и восстановление а-б и щебеночного покрытия дороги 1.1. Раз-ка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги. (L=2150м, n=0,9м S=1935м2)				
1	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)	m	4 300,00	101,60 0,00	436 880,00 0,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (разборка асфальтобетонного покрытия дороги)	m3	193,90	183,23 135,95	35 528,24 26 361,09
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги)	100 m3	5,03	1 560,24 0,00	7 848,00 0,00
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание дороги)	m3	290,25	482,47 76,47	140 038,26 22 195,86

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3	503,10	378,12 84,12	190 231,11 42 321,01
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6l/m2 50/70 (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,6l/ m2 50/70)	t	1,16	11 359,91 0,00	13 177,50 0,00
7	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	1 935,00	190,93 10,20	369 458,47 19 730,03
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3l/m2 50/70 (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,3l/ m2 50/70)	t	0,58	11 452,59 0,00	6 642,50 0,00
9	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	1 935,00	252,02 13,60	487 653,19 26 306,71
		<i>Total</i>	Lei			1 687 457,27
		Total Раз-ка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги. (L=2150м, n=0,9м S=1935м2) Inclusiv salariu				1 687 457,27 136 914,70
		1.2. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги.(L=4080м, n=0,9м, S=3672м2)				
10	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги)	100 m3	5,51	1 560,44 0,00	8 598,00 0,00
11	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	367,20	482,47	177 163,59

1	2	3	4	5	6	7
		(Восстановление песчаного основание дороги)			76,47	28 080,89
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3	550,80	378,12 84,12	208 268,99 46 333,29
		<i>Total</i>	Lei			394 030,58
		Total Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги.(L=4080м, n=0,9м, S=3672м2) Inclusiv salariu				394 030,58 74 414,18
		1.3. Вывоз мусора.				
13	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка)	100 m3	6,29	1 559,62 0,00	9 810,00 0,00
14	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	1 064,00	19,20 0,00	20 430,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			30 240,00
		Total Вывоз мусора. Inclusiv salariu				30 240,00
		<i>Total</i>	Lei			2 111 727,85
		Total Разборка и восстановление а-б и щебеночного покрытия дороги Inclusiv salariu				2 111 727,85 211 328,88

		Total	Lei		2 111 727,85
		Asigurari sociale	24 %		50 718,93
		Transport	7 %		90 342,06
		Total			2 252 788,84
		Cheltuieli de regie	12 %		270 334,66
		Total			2 523 123,50
		Beneficiul	4 %		100 924,94

1	2	3	4	5	6	7	
		Total				2 624 048,44	
		TVA	20 %				524 809,69
		Total deviz:				3 148 858,13	
		Inclusiv salariu				211 328,88	

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare canalizarea s.
Bic com. Bubuieci, mun.
Chisinau(92-13-REC)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-3s
Retele exterioare canalizare C1, C1P. Rastabilitatea drumului.

Valoarea de deviz 3 148 858,13 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3s:				

Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	541,80	84,97	46 036,74
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 635,06	84,97	138 931,05
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	310,24	84,97	26 361,09
		Total manopera				211 328,88

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	272,84	1 630,00	444 729,20
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	181,89	1 860,00	338 315,40
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	605,99	420,00	254 515,80
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	723,20	320,00	231 424,00
5.	23203226000401	Bitum	t	1,79	11 000,00	19 690,00
6.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	30,96	18,00	557,28
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	21,28	18,00	383,04
8.	4100126202818	Apa	m3	65,74	15,00	986,10
		Total materiale de construcții				1 290 600,82

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	718,76	125,00	89 845,00
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,52	250,00	130,00
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,70	650,00	2 405,00
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	54,18	500,00	27 090,00
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	731,76	600,00	439 056,00
6.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	150,27	45,00	6 762,15
7.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	688,00	35,00	24 080,00
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	68,10	300,00	20 430,00
		Total utilaje de construcții				609 798,15

Total	Lei	2 111 727,85
Asigurari sociale	24 %	50 718,93
Transport	7 %	90 342,06
Total		2 252 788,84
Cheltuieli de regie	12 %	270 334,66
Total		2 523 123,50
Beneficiul	4 %	100 924,94
Total		2 624 048,44
TVA	20 %	524 809,69
Total deviz:		3 148 858,13

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Retele exterioare canalizarea s. Bic com. Investitor
Bubuieci, mun. Chisinau(92-13-REC)**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Разборка и восстановление а-б и щебеночного покрытия дороги				
		1.1. Раз-ка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги. (L=2150м, n=0,9м S=1935м2)				
1	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)	m			101,60 0,00
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,16	35,00	5,60
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,16	600,00	96,00
		<i>Total</i>	Lei			436 880,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (разборка асфальтобетонного покрытия дороги)	m3			183,23 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,60	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,40
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	45,00	34,87
		<i>Total</i>	Lei			35 528,24
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги)	100 m3			1 560,24 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60	600,00	1 560,24
		<i>Total</i>	Lei			7 848,00
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание дороги)	m3			482,47 76,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	84,97	76,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	320,00	352,01
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	125,00	52,50
		<i>Total</i>	Lei			140 038,26
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3			378,12 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	420,00	241,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	125,00	52,50
		<i>Total</i>	Lei			190 231,11
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6l/m2 50/70 (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,6l/ m2 50/70)	t			11 359,91 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	11 000,00	11 284,48

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	250,00	75,43
		Total	Lei			13 177,50
7	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			190,93
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,12	84,97	10,20
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 860,00	174,84
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	500,00	5,70
		Total	Lei			369 458,47
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3l/m2 50/70 (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,3l/ m2 50/70)	t			11 452,59
	23203226000401	Bitum	t	1,03	11 000,00	11 379,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	250,00	73,28
		Total	Lei			6 642,50
9	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			252,02
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,16	84,97	13,60
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 630,00	229,83
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	18,00	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	500,00	8,30
		Total	Lei			487 653,19
		1.2. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги.(L=4080м, n=0,9м, S=3672м2)				
10	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги)	100 m3			1 560,44
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60	600,00	1 560,44
		Total	Lei			8 598,00
11	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание дороги)	m3			482,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	84,97	76,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	320,00	352,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	125,00	52,50
		Total	Lei			177 163,59
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3			378,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	420,00	241,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	125,00	52,50
		Total	Lei			208 268,99
		1.3. Вывоз мусора.				
13	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка)	100 m3			1 559,62
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,60	600,00	1 559,62

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>	Lei			9 810,00
14	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			19,20 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,064	300,00	19,20
		<i>Total</i>	Lei			20 430,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Retele de canalizare exterioare
din s. Bic com. Bubueci N92/13
(actualizare)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-1
Statia de pompare N1 Pentru lucrari de constructii**

Valoarea de deviz 30 560,297 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,690	1 229,565 0,000	848,400 0,000
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,530	1 770,196 0,000	2 708,400 0,000
3	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II	100 m3	0,140	1 937,143 0,000	271,200 0,000
4	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	152,510	13,600 0,000	2 074,136 0,000
5	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale,	m3	1,370	139,363 139,363	190,927 190,927

1	2	3	4	5	6	7
		etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu				
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,020	175,034 175,034	703,637 703,637
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,210	654,027 0,000	1 445,400 0,000
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,210	2 048,183 749,428	4 526,485 1 656,235
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	23,800	19,197 0,000	456,900 0,000
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,140	273,343 30,343	38,268 4,248
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,370	632,780 84,101	866,909 115,219
		<i>Total</i>		Lei		14 130,662
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				14 130,662 2 670,266
		2. Constructii				
12	CA02C	Beton M-50 simplu turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,400	1 638,365 382,365	655,346 152,946
13	CA03F	Beton M-200 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	1,600	1 753,434 327,134	2 805,495 523,415
14	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si	kg	50,600	19,284 4,504	975,757 227,889

1	2	3	4	5	6	7
		radiere				
15	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,530	153,149 101,964	387,466 257,969
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- pereu	m3	0,850	632,935 84,171	537,995 71,545
17	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	7,070	147,063 7,644	1 039,737 54,041
		<i>Total</i>	Lei			6 401,796
		Total Constructii Inclusiv salariu				6 401,796 1 287,805

		Total	Lei	20 532,458
		Asigurari sociale	24 %	949,937
		Transport	7 %	381,372
		Total		21 863,767
		Cheltuieli de regie	12 %	2 623,652
		Total		24 487,419
		Beneficiul	4 %	979,496
		Total		25 466,915
		TVA	20 %	5 093,382
		Total deviz: Inclusiv salariu		30 560,297 3 958,071

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele de canalizare exterioare
din s. Bic com. Bubueci N92/13
(actualizare)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-1
Statia de pompare N1 Pentru lucrari de constructii**

Valoarea de deviz 30 560,297 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	7,060	84,97	599,888
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,530	84,97	214,974
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,656	84,97	225,680
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,636	84,97	54,041
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,418	84,97	2 584,617
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,432	84,97	121,677
7.	9312040019600	Sapator	h-om	1,850	84,97	157,194
		Total manopera				3 958,071

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,502	1 860,00	933,720
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	420,00	0,420
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,021	950,00	19,950
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,554	420,00	1 072,680
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001	4 100,00	4,100
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,009	4 100,00	36,900
7.	2010237318750	Distantieri	buc	7,590	1,00	7,590
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,253	250,00	63,250
9.	2320187315789	Decofrol	kg	0,304	20,00	6,080
10.	2663102100000- 1	Beton M-50	m3	0,414	1 100,00	455,400
11.	2663102100000- 2	Beton M200	m3	1,665	1 250,00	2 081,250
12.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	51,865	14,00	726,110
13.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,057	18,00	1,026
14.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,127	28,00	3,556
15.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,506	28,00	14,168
16.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,202	28,00	5,656
17.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,759	10,00	7,590
18.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,759	0,20	0,152
19.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,013	65,00	0,845
20.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,076	18,00	1,368
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,202	15,00	3,030
22.	4100126202818	Apa	m3	0,222	15,00	3,330
		Total materiale de constructii				5 448,171

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,932	125,00	116,500
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,466	55,00	25,630
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,100	400,00	40,000
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,062	500,00	31,000
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,380	600,00	3 828,000
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,409	600,00	1 445,400
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,056	600,00	33,600
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,160	40,00	6,400
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,960	40,00	38,400
10.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	259,267	8,00	2 074,136
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	22,962	125,00	2 870,250
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,400	400,00	160,000
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,523	300,00	456,900
		Total utilaje de constructii				11 126,216

Total	Lei	20 532,45 8
Asigurari sociale	24 %	949,937
Transport	7 %	381,372
Total		21 863,76 7
Cheltuieli de regie	12 %	2 623,652
Total		24 487,41 9
Beneficiul	4 %	979,496
Total		25 466,91 5
TVA	20 %	5 093,382

Total deviz:

**30 560,29
7**

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Retele de canalizare exterioare din s. Bic Investitor
com. Bubueci N92/13 (actualizare)
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 229,565 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	600,00	1 229,57
		<i>Total</i>	Lei			848,400
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 770,196 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,950	600,00	1 770,20
		<i>Total</i>	Lei			2 708,400
3	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II	100 m3			1 937,143 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,230	600,00	1 937,14
		<i>Total</i>	Lei			271,200
4	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			13,600 0,000
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,700	8,00	13,60
		<i>Total</i>	Lei			2 074,136
5	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			139,363 139,363
	9312040019600	Sapator	h-om	1,350	84,97	114,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,290	84,97	24,62
		<i>Total</i>	Lei			190,927
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,034 175,034
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	84,97	175,03
		<i>Total</i>	Lei			703,637
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			654,027 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	600,00	654,03
		<i>Total</i>	Lei			1 445,400
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200	100 m3			2 048,183

1	2	3	4	5	6	7
		kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				749,428
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	84,97	749,43
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	125,00	1 298,76
		<i>Total</i>	Lei			4 526,485
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			19,197
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,064	300,00	19,20
		<i>Total</i>	Lei			456,900
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			273,343
						30,343
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	84,97	30,34
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	420,00	3,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	600,00	240,00
		<i>Total</i>	Lei			38,268
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			632,780
						84,101
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	84,97	84,10
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	420,00	483,15
	4100126202818	Apa	m3	0,100	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	55,00	11,56
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	125,00	52,46
		<i>Total</i>	Lei			866,909
		2. Constructii				
12	CA02C	Beton M-50 simplu turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 638,365
						382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	84,97	55,23
	2663102100000-1	Beton M-50	m3	1,025	1 100,00	1 138,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	15,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	40,00	16,00
		<i>Total</i>	Lei			655,346
13	CA03F	Beton M-200 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 753,434
						327,134
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	84,97	33,99
	2663102100000-2	Beton M200	m3	1,025	1 250,00	1 300,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	400,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			2 805,495
14	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere	kg			19,284
						4,504
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,050	84,97	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	84,97	0,26
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	14,00	14,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	28,00	0,28
		<i>Total</i>	Lei			975,757
15	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			153,149
						101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	84,97	12,76

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	84,97	89,20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	65,00	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	28,00	1,41
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	28,00	2,24
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	250,00	25,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,58
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 100,00	1,62
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	20,00	2,40
		<i>Total</i>	Lei			387,466
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- pereu	m3			632,935
						84,171
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	84,97	84,17
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	420,00	483,25
	4100126202818	Apa	m3	0,100	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	55,00	11,52
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	125,00	52,50
		<i>Total</i>	Lei			537,995
17	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			147,063
						7,644
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,090	84,97	7,64
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,071	1 860,00	132,07
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	950,00	2,82
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,008	18,00	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	500,00	4,38
		<i>Total</i>	Lei			1 039,737

APROBAT:

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Retele exterioare canalizarea s.
Bic com. Bubuieci, mun.
Chisinau(92-13-TX**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-2
Statia de pompare N1A. Utilaj.**

Valoarea de deviz 637 143,32 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montare utilaj				
1	IA30C	Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea de 15000 l (Монтаж канализационной насосной станции комплектного типа N1 (3,12 м3/час)	buc	1,00	1 833,44 1 597,44	1 833,44 1 597,44
		<i>Total</i>	Lei			1 833,44
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			383,39
		<i>Total</i>				2 216,83
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			798,72
		<i>Total</i>				3 015,55
		<i>Beneficiul</i>	4 %			120,63
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				3 136,18 1 597,44
		2. Utilaj				
2	Pret de piata	Стоимость канализационной насосной станции комплектного типа N1 (3,12 м3/час)(Statie de pompare complet echipata din	buc	1,00	521 557,90 0,00	521 557,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		PEHD PRO PLUS , Di=1500mm, H=5700mm, , Q=4 m3/h cu H=15 m)(PEHD PRO PLUS x 2Rexa FIT-S03-112A 21T011-540 OIn set cu doua pompe (1lucru +1rezerva), panou de comanda pentru montaj exterior , plutoare cu contact, ghidaje, cos de impuritati p-u solide)Punere in functiune (PIF) (SPAU 1)				
		<i>Total</i>	Lei			521 557,90
		<i>Depozitare utilaj</i>	1,2 %			6 258,69
		Total Utilaj Inclusiv salariu				527 816,59

		Total	Lei	530 952,77
		TVA	20 %	106 190,55
		Total deviz: Inclusiv salariu		637 143,32
				1 597,44

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare canalizarea s.
Bic com. Bubuieci, mun.
Chisinau(92-13-TX**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-2
Statia de pompare N1A. Utilaj.**

Valoarea de deviz 637 143,32 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-2:				

Manopera :

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,80	84,97	1 597,44
		Total manopera				1 597,44

Materiale:

1.	654515	Канализационной насосная станция комплектного типа N1 (3,12 м3/час)	buc	1,00	521 557,90	521 557,90
		Total materiale de construcții				521 557,90

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,59	400,00	236,00
		Total utilaje de construcții				236,00

Total	Lei	530 952,7
TVA	20 %	106 190,5

Total deviz: 637 143,32

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Retele exterioare canalizarea s. Bic com. Investitor
Bubuieci, mun. Chisinau(92-13-TX**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montare utilaj				
1	IA30C	Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea de 15000 l (Монтаж канализационной насосной станции комплектного типа N1 (3,12 м3/час)	buc			1 833,44 1 597,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,80	84,97	1 597,44
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,59	400,00	236,00
		<i>Total</i>	Lei			1 833,44
		2. Utilaj				
2	Pret de piata	Стоимость канализационной насосной станции комплектного типа N1 (3,12 м3/час)(Statie de pompare complet echipata din PEHD PRO PLUS , Di=1500mm, H=5700mm, , Q=4 m3/h cu H=15 m)(PEHD PRO PLUS x 2Rexa FIT-S03-112A 21T011-540 OIn set cu doua pompe (1lucru +1rezerva), panou de comanda pentru montaj exterior , plutitoare cu contact, ghidaje, cos de impuritati p-u solide)Punere in functiune (PIF) (SPAU 1)	buc			521 557,90 0,00
	654515	Канализационной насосная станция комплектного типа N1 (3,12 м3/час)	buc	1,00	521 557,90	521 557,90
		<i>Total</i>	Lei			521 557,90

APROBAT:

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Retele de canalizare exterioare
din s. Bic or. Bubuieci (Ob.
nr.92-2013-IEI/EEF)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Echiptament electric de forta si iluminat. Statia de pompare nr.1. (Actualizare)
(marca IEI/EEF)**

Valoarea de deviz 69 783,918 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi	buc	1,000	217,73 46,73	217,73 46,73
2	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA , de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t	0,065	5 839,23 2 474,62	379,55 160,85
3	11111017-16	Pilon din metal cu pereti de 4mm Euro poles, CC 4m 89/145/4	buc	1,000	3 010,00 0,00	3 010,00 0,00
4	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu T1 (18m)	m3	2,430	113,01 113,01	274,62 274,62
5	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint	m3	21,000	113,01 113,01	2 373,21 2 373,21
6	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	23,430	83,92 82,42	1 966,26 1 931,11
		<i>Total</i>	Lei			8 221,37
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 148,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transport</i>	7 %		213,16	
		<i>Total</i>			9 583,29	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %		1 149,99	
		<i>Total</i>			10 733,28	
		<i>Beneficiul</i>	4 %		429,33	
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu			11 162,61 4 786,52	
		2. Montare utilaj				
7	M1H05B	Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone	t	0,712	2 616,87 2 556,74	1 863,21 1 820,40
8	08-03-482-16	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RELETE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,8 t	buc	1,000	423,33 406,16	423,33 406,16
9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	254,95 201,38	254,95 201,38
10	08-03-521-15	-Intreruptor de putere, tripolar	buc	1,000	249,13 238,77	249,13 238,77
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,000	149,74 132,55	898,44 795,32
12	11-03-001-01	-Declansator independent	buc	1,000	44,18 44,18	44,18 44,18
13	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,000	131,71 121,51	131,71 121,51
14	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: convector	buc	1,000	112,22 101,96	112,22 101,96
15	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru	buc	1,000	207,03 177,59	207,03 177,59

1	2	3	4	5	6	7
		conectare pina la 9, curent pina la 25 A				
16	10-01-039-06	Piese diverse: fotoreleu	buc	1,000	169,94 169,94	169,94 169,94
17	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,010	12 746,00 12 576,00	127,46 125,76
18	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,010	10 013,00 9 857,00	100,13 98,57
19	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020	7 003,00 6 457,50	140,06 129,15
20	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,110	3 355,36 2 617,09	369,09 287,88
21	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,060	4 406,33 3 526,33	264,38 211,58
22	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,060	3 559,00 2 923,00	213,54 175,38
23	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,300	3 293,87 3 194,87	988,16 958,46
24	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=3m	10 buc	1,000	2 087,10 704,40	2 087,10 704,40
25	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,700	4 764,86 1 614,43	3 335,40 1 130,10
26	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,100	2 238,70 1 614,40	223,87 161,44
27	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,003	29 160,00 5 296,67	87,48 15,89
28	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	0,050	5 301,60 4 384,40	265,08 219,22

1	2	3	4	5	6	7
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,310	<u>1 086,16</u> 1 053,65	<u>336,71</u> 326,63
30	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,600	<u>1 086,13</u> 1 053,63	<u>651,68</u> 632,18
31	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,180	<u>563,17</u> 563,17	<u>101,37</u> 101,37
32	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,190	<u>211,53</u> 211,53	<u>40,19</u> 40,19
33	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,370	<u>1 182,97</u> 1 164,08	<u>437,70</u> 430,71
34	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,180	<u>553,28</u> 553,28	<u>99,59</u> 99,59
35	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	0,190	<u>288,89</u> 288,89	<u>54,89</u> 54,89
36	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 4	buc	4,000	<u>25,79</u> 22,09	<u>103,17</u> 88,37
37	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 4 , Cablu BBΓHF-LS 3x1.5mm ²	buc	8,000	<u>25,79</u> 22,09	<u>206,34</u> 176,74
38	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7 BBΓHF-LS 5x2.5mm ²	buc	6,000	<u>35,99</u> 32,29	<u>215,93</u> 193,73
39	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	12,000	<u>102,22</u> 97,72	<u>1 226,59</u> 1 172,59
40	10-06-034-19	Lucrari diverse: Bransamentul cablului in cladire	buc	4,000	<u>169,94</u> 169,94	<u>679,76</u> 679,76
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	1,000	<u>149,74</u>	<u>149,74</u>

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, curent pina la 25 A			132,55	132,55
42	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,000	334,25 289,75	334,25 289,75
43	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	1,000	199,73 198,83	199,73 198,83
44	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,080	4 064,75 3 993,62	325,18 319,49
45	08-03-525-1	Intreruptor terminal	buc	1,000	207,03 177,59	207,03 177,59
46	10-06-037-08	Cutie de egalizare a potentialelor	buc	2,000	92,62 92,62	185,24 185,24
47	08-03-482-14	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RELETE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc	2,000	219,84 203,08	439,69 406,16
48		Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/12V	buc	1,000	903,33 0,00	903,33 0,00
49		Comutator de pachet ПП2-16/H3	buc	1,000	125,00 0,00	125,00 0,00
50		Corp de iluminat ЛСП-3908А 2x36W IP65	buc	1,000	375,00 0,00	375,00 0,00
51		Corp de iluminat ЛПО3019 ЭПРА 2x9W,220V,IP65	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
52		Lampi luminescente ЛЛ-26-36	buc	2,000	32,00 0,00	64,00 0,00
53		Armatura manuala portabila a lampii PBO-42 lungimea cablului 12m	buc	1,000	25,00 0,00	25,00 0,00
54		Lampa de iluminare locala MO36-40	buc	1,000	75,00 0,00	75,00 0,00
55		Corp de iluminat manual portabil cu acumulator DRO 2063L	buc	1,000	400,00 0,00	400,00 0,00
56		Cablu ВВГнг-LS 5x2.5mm2	m	23,000	32,50 0,00	747,50 0,00
57		Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm2	m	45,000	13,00	585,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
58		Cablu АВВ6ШВ 5x10mm2	m	26,000	39,17	1 018,42
					0,00	0,00
59		Cablu АВВ6ШВ 4x10mm2	m	22,000	30,83	678,26
					0,00	0,00
60		Cablu АКВВ6ШВ 4x2,5mm2	m	17,000	8,75	148,75
					0,00	0,00
61		Consola pentru un corp de iluminat WGS 1.12/2.4/10-089	buc	1,000	375,00	375,00
					0,00	0,00
62		Clemnic KE10.1	buc	2,000	15,00	30,00
					0,00	0,00
63		Intrerupator cu 1clapa la instalatie deschisa seria Lira BC20-1-0-ΦCP	buc	2,000	55,00	110,00
					0,00	0,00
64		Teava din otel de apa si gaze 25mm	m	11,000	46,67	513,37
					0,00	0,00
65		Teava din otel de apa si gaze 40mm	m	6,000	65,83	394,98
					0,00	0,00
66		Teava ПВХ d=40mm	m	6,000	14,33	85,98
					0,00	0,00
67		Canal de cabluri СКК10-025-025-1-К01	m	30,000	12,50	375,00
					0,00	0,00
68		Caramida	buc	72,000	6,00	432,00
					0,00	0,00
69		Cutie KM41233 100x100x50mm IP44	buc	3,000	35,00	105,00
					0,00	0,00
70		Cutie de egalare a potentialelor КУП1101 90x90x48,5mm (nisa 102x102x50mm) (Коробка уравниения потенциалов , сечение медной шины 3x30mm)	buc	2,000	150,00	300,00
					0,00	0,00
71		Intrerupator terminal МП-2302 У2	buc	1,000	625,00	625,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			27 292,26
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			3 360,34
		<i>Transport</i>	7 %			911,75
		<i>Total</i>				31 564,35
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			7 000,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				38 565,05
		<i>Beneficiul</i>	4 %			1 542,60
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				40 107,65 14 001,40
		3. Utilaj				
72		Dulap metalic ЦМПИ-3-0-74У2 IP54 ,dim.650x500x220 , firma "ИЭК"	buc	1,000	2 256,67 0,00	2 256,67 0,00
73		Intreruptor-deconector doua directii ВР32И-31В31250 100А	buc	1,000	520,83 0,00	520,83 0,00
74		Intrerupator automat cu 3 pol, 10А, ВА47-29//3/10С	buc	1,000	95,00 0,00	95,00 0,00
75		Intrerupator automat cu 3 pol, 10А, ВА47-29/3/10В	buc	4,000	95,00 0,00	380,00 0,00
76		Declansator independent PH-47	buc	1,000	296,67 0,00	296,67 0,00
77		Intreruptor automat АВDT 34 С10 30mA	buc	1,000	433,33 0,00	433,33 0,00
78		Convекtor electric incalzitor cubloc de comanda electronic, suspendat in corp cu protectie de umeditate, puterea 1000W "Spot E-2" 1000 (Электрический конвектор обогреватель с электронным блоком управления, настенного исполнения, влагозащитный корпус "Spot E-2" 1000)	buc	1,000	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
79		Fotoreleu ФР-602	buc	1,000	90,00 0,00	90,00 0,00
80		Intrerupator automat cu 1 faza, 10А, SVV3	buc	1,000	29,00 0,00	29,00 0,00
81		Corp de iluminat ДКУ-02-120 - 0301-67D LED (Светильник светодиодный мощностью 120Вт, степень защиты IP67)	buc	1,000	1 450,00 0,00	1 450,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 801,50
		<i>Depozitare utilaj</i>	1,2 %			81,62

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				6 883,12

		Total	Lei			58 153,265
		TVA	20 %			11 630,653
		Total deviz: Inclusiv salariu				69 783,918
						18 787,888

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele de canalizare exterioare
din s. Bic or. Bubuieci (Ob.
nr.92-2013-IEI/EEF)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Echipament electric de forta si iluminat. Statia de pompare nr.1. (Actualizare)
(marca IEI/EEF)**

Valoarea de deviz 69 783,918 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	145,799	84,97	12 388,543
2.	7137010011500	Electrician	h-om	2,812	84,97	238,935
3.	7212030022700	Sudor	h-om	2,556	84,97	217,183
4.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,868	84,97	1 603,214
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,077	84,97	4 340,013
		Total manopera				18 787,888

Materiale:

1.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca	t	0,121	18 000,00	2 178,000
----	---------	-------------------------------------	---	-------	-----------	-----------

		"ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm				
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,074	18 000,00	1 332,000
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,562	65,00	166,530
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,482	65,00	31,330
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,577	60,00	34,620
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,554	6,00	93,324
7.	1019373	Otel fisie necalmat 25x4 mm	t	0,001	18 000,00	18,000
8.	1019852	Vopsea	kg	1,414	76,00	107,464
9.	133421417	Canal de cabluri СКК10-025-025-1-К01	m	30,000	12,50	375,000
10.	13535	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm2	m	45,000	13,00	585,000
11.	13535155	Intreuptor-deconector doua directii ВР32И-31В31250 100А	buc	1,000	520,83	520,830
12.	14545536	Cutie КМ41233 100x100x50mm IP44	buc	3,000	35,00	105,000
13.	16556765	Comutator de pachet ПП2-16/Н3	buc	1,000	125,00	125,000
14.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003	21 000,00	63,000
15.	213535	Cablu АВБ6ШВ 5x10mm2	m	26,000	39,17	1 018,420
16.	213535155	Intreuptor automat cu 3 pol, 10А, ВА47-29//3/10С	buc	1,000	95,00	95,000
17.	21655671	Corp de iluminat ЛПО3019 ЭПА 2x9W,220V,IP65	buc	1,000	250,00	250,000
18.	216556765	Corp de iluminat ЛСП-3908А 2x36W IP65	buc	1,000	375,00	375,000
19.	221655671	Lampi luminescente ЛЛ-26-36	buc	2,000	32,00	64,000
20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide)	kg	0,356	35,00	12,460
21.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,427	65,00	27,755
22.	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	4,272	0,60	2,563
23.	2874125882312	Saiba gros. plata pt. met M24	kg	0,071	0,50	0,036
24.	3213535155	Intreuptor automat cu 3 pol, 10А, ВА47-29/3/10В	buc	4,000	95,00	380,000
25.	321364	Declansator independent PH-47	buc	1,000	296,67	296,670
26.	32145	Intreuptor terminal МП-2302 У2	buc	1,000	625,00	625,000
27.	3214545536	Cutie de egalare a potentialelor КУП1101 90x90x48,5mm (nisa 102x102x50mm) (Коробка уравнения потенциалов , сечение медной шины 3x30мм)	buc	2,000	150,00	300,000
28.	3342147	Teava ПВХ d=40mm	m	6,000	14,33	85,980
29.	34213535	Cablu АКВБ6ШВ 4x2,5mm2	m	17,000	8,75	148,750
30.	342143535	Teava din otel de apa si gaze 25mm	m	11,000	46,67	513,370
31.	342147	Teava din otel de apa si gaze 40mm	m	6,000	65,83	394,980
32.	3535	Cablu ВВГнг-LS 5x2.5mm2	m	23,000	32,50	747,500
33.	3535155	Dulap metalic ЦМП-3-0-74У2 IP54 ,dim.650x500x220 , firma "ИЭК"	buc	1,000	2 256,67	2 256,670
34.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,343	15,00	35,145
35.	4213535	Cablu АВБ6ШВ 4x10mm2	m	22,000	30,83	678,260
36.	422164	Lampa de iluminare locala МО36-40	buc	1,000	75,00	75,000
37.	4221655671	Armatura manuala portabila a lampii PBO-42 lungimea cablului 12m	buc	1,000	25,00	25,000
38.	42425445	Pilon din metal cu pereti de 4mm Europoles, CC 4m 89/145/4	buc	1,000	3 010,00	3 010,000
39.	436321364	Convectoelectric incalzitor cubloc de comanda electronic, suspendat in corp cu protectie de umeditate, puterea 1000W "Spot E-2" 1000 (Электрический	buc	1,000	1 250,00	1 250,000

		конвектор обогреватель с электронным блоком управления, настенного исполнения, влагозащитный корпус "Spot E-2" 1000)				
40.	4436321364	Fotoreleu ФР-602	buc	1,000	90,00	90,000
41.	44363531	Corp de iluminat ДКУ-02-120 -0301-67D LED (Светильник светодиодный мощностью 120Вт, степень защиты IP67)	buc	1,000	1 450,00	1 450,000
42.	443635521364	Intreupator automat cu 1 faza, 10A, SVV3	buc	1,000	29,00	29,000
43.	4544365465	Intreupator cu 1clapa la instalatie deschisa seria Lira BC20-1-0-ФСП	buc	2,000	55,00	110,000
44.	454536	Caramida	buc	72,000	6,00	432,000
45.	45465465	Clemmnic KE10.1	buc	2,000	15,00	30,000
46.	5009031	Scoabe	10 buc	1,623	15,00	24,345
47.	5009062	Papuci de cablu	buc	18,440	1,50	27,660
48.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,040	15,00	0,600
49.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,069	45,00	3,105
50.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	1,355	65,00	88,075
51.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,612	45,00	72,540
52.	5465465	Consola pentru un corp de iluminat WGS 1.12/2.4/10-089	buc	1,000	375,00	375,000
53.	6321364	Intreupator automat ABDT 34 C10 30mA	buc	1,000	433,33	433,330
54.	65465	Corp de iluminat manual portabil cu acumulator DRO 2063L	buc	1,000	400,00	400,000
55.	6556765	Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/12V	buc	1,000	903,33	903,330
		Total materiale de constructii				22 871,642

Utilaje de constructii:

1.	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	0,200	45,00	9,000
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,106	55,00	170,830
3.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	0,200	350,00	70,000
4.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,570	300,00	171,000
5.	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	0,282	250,00	70,500
6.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0,068	400,00	27,200
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,940	30,00	28,200
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,908	35,00	66,780
9.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,120	350,00	42,000
		Total utilaje de constructii				655,510

Total	Lei	58 153,26 5
TVA	20 %	11 630,65 3

Total deviz:

**69 783,91
8**

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Retele de canalizare exterioare din s. Bic Investitor
or. Bubuieci (Ob. nr.92-2013-IEI/EEF)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi	buc			217,73
	1	Muncitor	h-om	0,550	84,97	46,73
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,570	300,00	171,00
		<i>Total</i>	Lei			217,73
2	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA , de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t			5 839,23
	1	Muncitor	h-om	29,120	84,97	2 474,58
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,080	45,00	138,46
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,070	350,00	1 076,92
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,340	250,00	1 084,62
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,040	400,00	418,46
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,850	350,00	646,15
		<i>Total</i>	Lei			379,55
3	11111017-16	Pilon din metal cu pereti de 4mm Eurocoles, CC 4m 89/145/4	buc			3 010,00
	42425445	Pilon din metal cu pereti de 4mm Eurocoles, CC 4m 89/145/4	buc	1,000	3 010,00	3 010,00
		<i>Total</i>	Lei			3 010,00
4	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu T1 (18m)	m3			113,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,210	84,97	102,80
	7137010011500	Electrician	h-om	0,120	84,97	10,21
		<i>Total</i>	Lei			274,62
5	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint	m3			113,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,210	84,97	102,81
	7137010011500	Electrician	h-om	0,120	84,97	10,20
		<i>Total</i>	Lei			2 373,21
6	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de	m3			83,92

1	2	3	4	5	6	7
		inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu				82,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,970	84,97	82,42
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			1 966,26
		2. Montare utilaj				
7	M1H05B	Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone	t			2 616,87 ----- 2 556,74
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	26,500	84,97	2 251,71
	7212030022700	Sudor	h-om	3,590	84,97	305,03
	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	6,000	0,60	3,60
	2874125882312	Saiba gros. plata pt. met M24	kg	0,100	0,50	0,05
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,600	65,00	38,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,500	35,00	17,50
		<i>Total</i>	Lei			1 863,21
8	08-03-482-16	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,8 t	buc			423,33 ----- 406,16
	1	Muncitor	h-om	4,780	84,97	406,16
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,080	65,00	5,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,080	1,50	6,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,020	45,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,090	55,00	4,95
		<i>Total</i>	Lei			423,33
9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			254,95 ----- 201,38
	1	Muncitor	h-om	2,370	84,97	201,38
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,100	65,00	6,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,020	76,00	1,52
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	55,00	39,05
		<i>Total</i>	Lei			254,95
10	08-03-521-15	-Intreruptor de putere, tripolar	buc			249,13 ----- 238,77
	1	Muncitor	h-om	2,810	84,97	238,77
	1019852	Vopsea	kg	0,070	76,00	5,32
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072	45,00	3,24
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,060	30,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			249,13
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			149,74 ----- 132,55
	1	Muncitor	h-om	1,560	84,97	132,55
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,070	65,00	4,55
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,84
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	76,00	2,74
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	45,00	0,54
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	30,00	1,20
		<i>Total</i>	Lei			898,44
12	11-03-001-01	-Declansator independent	buc			44,18

1	2	3	4	5	6	7
						44,18
	1	Muncitor	h-om	0,520	84,97	44,18
		<i>Total</i>	Lei			44,18
13	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc			131,71
						121,51
	1	Muncitor	h-om	1,430	84,97	121,51
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,040	60,00	2,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,260	30,00	7,80
		<i>Total</i>	Lei			131,71
14	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: convector	buc			112,22
						101,96
	1	Muncitor	h-om	1,200	84,97	101,96
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,041	60,00	2,46
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,260	30,00	7,80
		<i>Total</i>	Lei			112,22
15	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc			207,03
						177,59
	1	Muncitor	h-om	2,090	84,97	177,59
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,070	65,00	4,55
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,065	65,00	4,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,007	60,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,610	6,00	3,66
	1019852	Vopsea	kg	0,040	76,00	3,04
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,100	1,50	4,65
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	45,00	0,54
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	55,00	7,15
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	30,00	1,20
		<i>Total</i>	Lei			207,03
16	10-01-039-06	Piese diverse: fotoreleu	buc			169,94
						169,94
	1	Muncitor	h-om	2,000	84,97	169,94
		<i>Total</i>	Lei			169,94
17	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			12 746,00
						12 576,00
	1	Muncitor	h-om	148,000	84,97	12 576,60
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	15,00	30,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,090	45,00	139,50
		<i>Total</i>	Lei			127,46
18	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			10 013,00
						9 857,00
	1	Muncitor	h-om	116,000	84,97	9 856,50
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	15,00	30,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800	45,00	126,00
		<i>Total</i>	Lei			100,13
19	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			7 003,00
						6 457,50
	1	Muncitor	h-om	76,000	84,97	6 457,70
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,024	65,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,540	65,00	230,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,760	6,00	58,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,640	55,00	255,75
		<i>Total</i>	Lei			140,06
20	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25	100 m			3 355,36

1	2	3	4	5	6	7
		mm				2 617,09
	1	Muncitor	h-om	30,800	84,97	2 617,07
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,050	65,00	67,95
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,820	60,00	49,09
	1019852	Vopsea	kg	0,680	76,00	51,82
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,420	55,00	353,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,180	35,00	216,36
		<i>Total</i>	Lei			369,09
21	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			4 406,33
						3 526,33
	1	Muncitor	h-om	41,500	84,97	3 526,25
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,050	65,00	68,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,820	60,00	49,00
	1019852	Vopsea	kg	0,680	76,00	51,93
	5009031	Scoabe	10 buc	4,100	15,00	61,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,420	55,00	352,92
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,470	35,00	296,33
		<i>Total</i>	Lei			264,38
22	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			3 559,00
						2 923,00
	1	Muncitor	h-om	34,400	84,97	2 922,97
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,960	65,00	62,83
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	6,00	80,40
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	15,00	100,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	55,00	148,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,960	35,00	243,83
		<i>Total</i>	Lei			213,54
23	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m			3 293,87
						3 194,87
	1	Muncitor	h-om	37,600	84,97	3 194,87
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,400	60,00	24,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,500	6,00	75,00
		<i>Total</i>	Lei			988,16
24	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=3m	10 buc			2 087,10
						704,40
	1	Muncitor	h-om	8,290	84,97	704,40
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,074	18 000,00	1 332,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,780	65,00	50,70
		<i>Total</i>	Lei			2 087,10
25	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			4 764,86
						1 614,43
	1	Muncitor	h-om	19,000	84,97	1 614,43
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,173	18 000,00	3 111,43
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,600	65,00	39,00
		<i>Total</i>	Lei			3 335,40
26	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			2 238,70
						1 614,40
	1	Muncitor	h-om	19,000	84,97	1 614,43
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,550	65,00	35,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,200	6,00	49,20
	1019373	Otel fisie necalcat 25x4 mm	t	0,008	18 000,00	180,00
	1019852	Vopsea	kg	2,000	76,00	152,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,500	15,00	22,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,360	55,00	184,80
		<i>Total</i>	Lei			223,87
27	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			29 160,00

1	2	3	4	5	6	7
						5 296,67
	1	Muncitor	h-om	62,200	84,97	5 296,33
	1011924	Electrozi ǂ42A, diametru 4 mm	kg	4,200	65,00	281,67
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,000	65,00	1 755,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,000	21 000,00	21 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,100	55,00	825,00
		<i>Total</i>	Lei			87,48
28	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			5 301,60 4 384,40
	1	Muncitor	h-om	51,600	84,97	4 384,46
	1011924	Electrozi ǂ42A, diametru 4 mm	kg	1,750	65,00	114,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,500	60,00	150,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,500	6,00	27,00
	1019852	Vopsea	kg	0,400	76,00	30,40
	5009031	Scoabe	10 buc	16,500	15,00	247,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,470	55,00	136,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,030	35,00	211,40
		<i>Total</i>	Lei			265,08
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 086,16 1 053,65
	1	Muncitor	h-om	12,400	84,97	1 053,63
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,500	65,00	32,50
		<i>Total</i>	Lei			336,71
30	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 086,13 1 053,63
	1	Muncitor	h-om	12,400	84,97	1 053,63
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,500	65,00	32,50
		<i>Total</i>	Lei			651,68
31	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			563,17 563,17
	1	Muncitor	h-om	6,630	84,97	563,16
		<i>Total</i>	Lei			101,37
32	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			211,53 211,53
	1	Muncitor	h-om	2,490	84,97	211,53
		<i>Total</i>	Lei			40,19
33	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			1 182,97 1 164,08
	1	Muncitor	h-om	13,700	84,97	1 164,09
	1019852	Vopsea	kg	0,250	76,00	18,90
		<i>Total</i>	Lei			437,70
34	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			553,28 553,28
	1	Muncitor	h-om	6,510	84,97	553,25
		<i>Total</i>	Lei			99,59
35	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m			288,89 288,89
	1	Muncitor	h-om	3,400	84,97	288,90
		<i>Total</i>	Lei			54,89
36	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc			25,79 22,09
	1	Muncitor	h-om	0,260	84,97	22,09
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,000	1,50	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,050	65,00	3,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,010	45,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
		<i>Total</i>	Lei			103,17
37	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 , Cablu ББГНГ-LS 3x1.5mm2	buc			25,79 22,09
	1	Muncitor	h-om	0,260	84,97	22,09
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,000	1,50	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ЛЮС30"	kg	0,050	65,00	3,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,010	45,00	0,45
		<i>Total</i>	Lei			206,34
38	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 ББГНГ-LS 5x2.5mm2	buc			35,99 32,29
	1	Muncitor	h-om	0,380	84,97	32,29
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,000	1,50	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ЛЮС30"	kg	0,050	65,00	3,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,010	45,00	0,45
		<i>Total</i>	Lei			215,93
39	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			102,22 97,72
	1	Muncitor	h-om	1,150	84,97	97,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,100	45,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			1 226,59
40	10-06-034-19	Lucrari diverse: Bransamentul cablului in cladire	buc			169,94 169,94
	1	Muncitor	h-om	2,000	84,97	169,94
		<i>Total</i>	Lei			679,76
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			149,74 132,55
	1	Muncitor	h-om	1,560	84,97	132,55
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	65,00	4,55
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,84
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	76,00	2,74
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	45,00	0,54
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	30,00	1,20
		<i>Total</i>	Lei			149,74
42	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			334,25 289,75
	1	Muncitor	h-om	3,410	84,97	289,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,500	76,00	38,00
		<i>Total</i>	Lei			334,25
43	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			199,73 198,83
	1	Muncitor	h-om	2,340	84,97	198,83
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,010	45,00	0,45
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,010	45,00	0,45
		<i>Total</i>	Lei			199,73

1	2	3	4	5	6	7
44	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			4 064,75 3 993,62
	1	Muncitor	h-om	47,000	84,97	3 993,59
	1019852	Vopsea	kg	0,800	76,00	60,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,190	55,00	10,31
		Total	Lei			325,18
45	08-03-525-1	Intreruptor terminal	buc			207,03 177,59
	1	Muncitor	h-om	2,090	84,97	177,59
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	65,00	4,55
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,065	65,00	4,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,007	60,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,610	6,00	3,66
	1019852	Vopsea	kg	0,040	76,00	3,04
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,100	1,50	4,65
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	45,00	0,54
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	55,00	7,15
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	30,00	1,20
		Total	Lei			207,03
46	10-06-037-08	Cutie de egalizare a potentialelor	buc			92,62 92,62
	1	Muncitor	h-om	1,090	84,97	92,62
		Total	Lei			185,24
47	08-03-482-14	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA REțele ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc			219,84 203,08
	1	Muncitor	h-om	2,390	84,97	203,08
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,080	65,00	5,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,080	1,50	6,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,011	45,00	0,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,090	55,00	4,95
		Total	Lei			439,69
48		Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/12V	buc			903,33 0,00
	6556765	Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/12V	buc	1,000	903,33	903,33
		Total	Lei			903,33
49		Comutator de pachet ПП2-16/Н3	buc			125,00 0,00
	16556765	Comutator de pachet ПП2-16/Н3	buc	1,000	125,00	125,00
		Total	Lei			125,00
50		Corp de iluminat ЛСП-3908А 2x36W IP65	buc			375,00 0,00
	216556765	Corp de iluminat ЛСП-3908А 2x36W IP65	buc	1,000	375,00	375,00
		Total	Lei			375,00
51		Corp de iluminat ЛПО3019 ЭПАА 2x9W,220V,IP65	buc			250,00 0,00
	21655671	Corp de iluminat ЛПО3019 ЭПАА 2x9W,220V,IP65	buc	1,000	250,00	250,00
		Total	Lei			250,00
52		Lampi luminescente ЛЛ-26-36	buc			32,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	221655671	Lampi luminescente ЛЛ1-26-36	buc	1,000	32,00	32,00
		Total	Lei			64,00
53		Armatura manuala portabila a lampii PBO-42 lungimea cablului 12m	buc			25,00
						0,00
	4221655671	Armatura manuala portabila a lampii PBO-42 lungimea cablului 12m	buc	1,000	25,00	25,00
		Total	Lei			25,00
54		Lampa de iluminare locala MO36-40	buc			75,00
						0,00
	422164	Lampa de iluminare locala MO36-40	buc	1,000	75,00	75,00
		Total	Lei			75,00
55		Corp de iluminat manual portabil cu acumulator DRO 2063L	buc			400,00
						0,00
	65465	Corp de iluminat manual portabil cu acumulator DRO 2063L	buc	1,000	400,00	400,00
		Total	Lei			400,00
56		Cablu BBΓHG-LS 5x2.5mm2	m			32,50
						0,00
	3535	Cablu BBΓHG-LS 5x2.5mm2	m	1,000	32,50	32,50
		Total	Lei			747,50
57		Cablu BBΓHG-LS 3x1.5mm2	m			13,00
						0,00
	13535	Cablu BBΓHG-LS 3x1.5mm2	m	1,000	13,00	13,00
		Total	Lei			585,00
58		Cablu ABБ6ШВ 5x10mm2	m			39,17
						0,00
	213535	Cablu ABБ6ШВ 5x10mm2	m	1,000	39,17	39,17
		Total	Lei			1 018,42
59		Cablu ABБ6ШВ 4x10mm2	m			30,83
						0,00
	4213535	Cablu ABБ6ШВ 4x10mm2	m	1,000	30,83	30,83
		Total	Lei			678,26
60		Cablu АКВБ6ШВ 4x2,5mm2	m			8,75
						0,00
	34213535	Cablu АКВБ6ШВ 4x2,5mm2	m	1,000	8,75	8,75
		Total	Lei			148,75
61		Consola pentru un corp de iluminat WGS 1.12/2.4/10-089	buc			375,00
						0,00
	5465465	Consola pentru un corp de iluminat WGS 1.12/2.4/10-089	buc	1,000	375,00	375,00
		Total	Lei			375,00
62		Clemnnc KE10.1	buc			15,00
						0,00
	45465465	Clemnnc KE10.1	buc	1,000	15,00	15,00
		Total	Lei			30,00
63		Intrerupator cu 1clapa la instalatie deschisa seria Lira BC20-1-0-ΦCP	buc			55,00
						0,00
	4544365465	Intrerupator cu 1clapa la instalatie deschisa seria Lira BC20-1-0-ΦCP	buc	1,000	55,00	55,00
		Total	Lei			110,00
64		Teava din otel de apa si gaze 25mm	m			46,67

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	342143535	Teava din otel de apa si gaze 25mm	m	1,000	46,67	46,67
		Total	Lei			513,37
65		Teava din otel de apa si gaze 40mm	m			65,83
						0,00
	342147	Teava din otel de apa si gaze 40mm	m	1,000	65,83	65,83
		Total	Lei			394,98
66		Teava ПВХ d=40mm	m			14,33
						0,00
	3342147	Teava ПВХ d=40mm	m	1,000	14,33	14,33
		Total	Lei			85,98
67		Canal de cabluri CKK10-025-025-1-K01	m			12,50
						0,00
	133421417	Canal de cabluri CKK10-025-025-1-K01	m	1,000	12,50	12,50
		Total	Lei			375,00
68		Caramida	buc			6,00
						0,00
	454536	Caramida	buc	1,000	6,00	6,00
		Total	Lei			432,00
69		Cutie KM41233 100x100x50mm IP44	buc			35,00
						0,00
	14545536	Cutie KM41233 100x100x50mm IP44	buc	1,000	35,00	35,00
		Total	Lei			105,00
70		Cutie de egalare a potentialelor КУП1101 90x90x48,5mm (nisa 102x102x50mm) (Коробка уравниения потенциалов , сечение медной шины 3x30мм)	buc			150,00
						0,00
	3214545536	Cutie de egalare a potentialelor КУП1101 90x90x48,5mm (nisa 102x102x50mm) (Коробка уравниения потенциалов , сечение медной шины 3x30мм)	buc	1,000	150,00	150,00
		Total	Lei			300,00
71		Intrerupator terminal МП-2302 У2	buc			625,00
						0,00
	32145	Intrerupator terminal МП-2302 У2	buc	1,000	625,00	625,00
		Total	Lei			625,00
		3. Utilaj				
72		Dulap metalic ЦМП-3-0-74У2 IP54 ,dim.650x500x220 , firma "ИЭК"	buc			2 256,67
						0,00
	3535155	Dulap metalic ЦМП-3-0-74У2 IP54 ,dim.650x500x220 , firma "ИЭК"	buc	1,000	2 256,67	2 256,67
		Total	Lei			2 256,67
73		Intreruptor-deconector doua directii ВР32И-31В31250 100А	buc			520,83
						0,00
	13535155	Intreruptor-deconector doua directii ВР32И-31В31250 100А	buc	1,000	520,83	520,83
		Total	Lei			520,83
74		Intrerupator automat cu 3 pol, 10А, ВА47-29//3/10С	buc			95,00
						0,00
	213535155	Intrerupator automat cu 3 pol, 10А, ВА47-29//3/10С	buc	1,000	95,00	95,00
		Total	Lei			95,00
75		Intrerupator automat cu 3 pol, 10А, ВА47-29/3/10В	buc			95,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3213535155	Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10B	buc	1,000	95,00	95,00
		<i>Total</i>	Lei			380,00
76		Declansator independent PH-47	buc			296,67
						0,00
	321364	Declansator independent PH-47	buc	1,000	296,67	296,67
		<i>Total</i>	Lei			296,67
77		Intreruptor automat ABDT 34 C10 30mA	buc			433,33
						0,00
	6321364	Intreruptor automat ABDT 34 C10 30mA	buc	1,000	433,33	433,33
		<i>Total</i>	Lei			433,33
78		Convecteur electric incalzitor cubloc de comanda electronic, suspendat in corp cu protectie de umeditate, puterea 1000W "Spot E-2" 1000 (Электрический конвектор обогреватель с электронным блоком управления, настенного исполнения, влагозащитный корпус "Spot E-2" 1000)	buc			1 250,00
						0,00
	436321364	Convecteur electric incalzitor cubloc de comanda electronic, suspendat in corp cu protectie de umeditate, puterea 1000W "Spot E-2" 1000 (Электрический конвектор обогреватель с электронным блоком управления, настенного исполнения, влагозащитный корпус "Spot E-2" 1000)	buc	1,000	1 250,00	1 250,00
		<i>Total</i>	Lei			1 250,00
79		Fotoreleu ФР-602	buc			90,00
						0,00
	4436321364	Fotoreleu ФР-602	buc	1,000	90,00	90,00
		<i>Total</i>	Lei			90,00
80		Intrerupator automat cu 1 faza, 10A, SVV3	buc			29,00
						0,00
	443635521364	Intrerupator automat cu 1 faza, 10A, SVV3	buc	1,000	29,00	29,00
		<i>Total</i>	Lei			29,00
81		Corp de iluminat ДКУ-02-120 -0301-67D LED (Светильник светодиодный мощностью 120Вт, степень защиты IP67)	buc			1 450,00
						0,00
	44363531	Corp de iluminat ДКУ-02-120 -0301-67D LED (Светильник светодиодный мощностью 120Вт, степень защиты IP67)	buc	1,000	1 450,00	1 450,00
		<i>Total</i>	Lei			1 450,00

APROBAT:

Intocmit
SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Retele de canalizare exterioare

din s. Bic com. Bubueci N92/13
(actualizare)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-1
Statia de pompare N2 Pentru lucrari de constructii

Valoarea de deviz 100 656,31 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,140	1 230,000 0,000	172,200 0,000
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,160	1 770,000 0,000	7 363,200 0,000
3	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II	100 m3	0,170	1 937,647 0,000	329,400 0,000
4	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	415,550	13,600 0,000	5 651,480 0,000
5	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	1,410	139,327 139,327	196,451 196,451
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in	m3	7,660	175,043	1 340,827

1	2	3	4	5	6	7
		taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu			175,043	1 340,827
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,300	654,000 0,000	2 812,200 0,000
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	4,290	2 048,186 749,439	8 786,720 3 215,095
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	29,530	19,201 0,000	567,000 0,000
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,170	272,959 30,488	46,403 5,183
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,410	632,506 84,126	891,833 118,618
		<i>Total</i>	Lei			28 157,714
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				28 157,714 4 876,174
		2. Constructii				
12	CA02C	Beton M-50 simplu turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,700	1 638,706 382,365	2 785,801 650,021
13	CA03F	Beton M-200 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	12,200	1 753,169 327,135	21 388,661 3 991,041
14	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere	kg	418,500	19,283 4,504	8 070,142 1 884,719
15	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	22,610	153,248 101,964	3 464,944 2 305,406

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- pereu	m3	1,600	632,670 84,120	1 012,272 134,592
17	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	12,300	147,013 7,647	1 808,256 94,062
		<i>Total</i>	Lei			38 530,076
		Total Constructii Inclusiv salariu				38 530,076 9 059,841

		Total	Lei	66 687,80
		Asigurari sociale	24 %	3 344,64
		Transport	7 %	1 980,13
		Total		72 012,57
		Cheltuieli de regie	12 %	8 641,52
		Total		80 654,09
		Beneficiul	4 %	3 226,17
		Total		83 880,26
		TVA	20 %	16 776,05
		Total deviz: Inclusiv salariu		100 656,31 13 936,02

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele de canalizare exterioare
din s. Bic com. Bubueci N92/13
(actualizare)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-1

Statia de pompare N2 Pentru lucrari de constructii

Valoarea de deviz 100 656,31 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	48,635	84,97	4 132,516
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,925	84,97	1 777,997
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	23,740	84,97	2 017,188
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,107	84,97	94,062
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57,068	84,97	4 849,068
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,633	84,97	903,486
7.	9312040019600	Sapator	h-om	1,903	84,97	161,698
Total manopera						13 936,02

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,873	1 860,00	1 623,780
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	420,00	0,420
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,037	950,00	35,150
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,461	420,00	1 453,620
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,011	4 100,00	45,100
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,079	4 100,00	323,900
7.	2010237318750	Distantieri	buc	62,775	1,00	62,775
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,261	250,00	565,250
9.	2320187315789	Decofrol	kg	2,713	20,00	54,260
10.	2663102100000-1	Beton M-50	m3	1,760	1 100,00	1 936,000
11.	2663102100000-2	Beton M200	m3	12,693	1 250,00	15 866,250
12.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	428,962	14,00	6 005,468
13.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,098	18,00	1,764
14.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,130	28,00	31,640
15.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,185	28,00	117,180
16.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,809	28,00	50,652
17.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,783	10,00	67,830
18.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,783	0,20	1,357
19.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,113	65,00	7,345
20.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,678	18,00	12,204
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,410	15,00	21,150
22.	4100126202818	Apa	m3	0,301	15,00	4,515
Total materiale de constructii						28 287,61

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,264	125,00	158,000
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,632	55,00	34,760
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,425	400,00	170,000
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari	h-ut	0,107	500,00	53,500

		valturi R 8-14 de 14tf				
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	13,108	600,00	7 864,800
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,687	600,00	2 812,200
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,068	600,00	40,800
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,680	40,00	27,200
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,320	40,00	292,800
10.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	706,435	8,00	5 651,480
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	44,573	125,00	5 571,625
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,050	400,00	1 220,000
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,890	300,00	567,000
		Total utilaje de constructii				24 464,17

Total	Lei	66 687,80
Asigurari sociale	24 %	3 344,64
Transport	7 %	1 980,13
Total		72 012,57
Cheltuieli de regie	12 %	8 641,52
Total		80 654,09
Beneficiul	4 %	3 226,17
Total		83 880,26
TVA	20 %	16 776,05
Total deviz:		100 656,31

Intocmit SRL "Structural Construct"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Rețele de canalizare exterioare din s. Bic Investitor
com. Bubueci N92/13 (actualizare)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			1 230,000

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	600,00	1 230,00
		<i>Total</i>	Lei			172,200
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 770,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,950	600,00	1 770,00
		<i>Total</i>	Lei			7 363,200
3	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II	100 m3			1 937,647 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,230	600,00	1 937,65
		<i>Total</i>	Lei			329,400
4	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			13,600 0,000
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,700	8,00	13,60
		<i>Total</i>	Lei			5 651,480
5	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			139,327 139,327
	9312040019600	Sapator	h-om	1,350	84,97	114,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,290	84,97	24,65
		<i>Total</i>	Lei			196,451
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,043 175,043
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	84,97	175,04
		<i>Total</i>	Lei			1 340,827
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			654,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	600,00	654,00
		<i>Total</i>	Lei			2 812,200
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 048,186 749,439
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	125,00	1 298,75
		<i>Total</i>	Lei			8 786,720
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			19,201 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,064	300,00	19,20
		<i>Total</i>	Lei			567,000
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			272,959 30,488

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	84,97	30,49
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	420,00	2,47
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	600,00	240,00
		<i>Total</i>	Lei			46,403
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			632,506 84,126
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	84,97	84,13
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	420,00	482,85
	4100126202818	Apa	m3	0,100	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	55,00	11,55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	125,00	52,48
		<i>Total</i>	Lei			891,833
		2. Constructii				
12	CA02C	Beton M-50 simplu turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 638,706 382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	84,97	55,23
	2663102100000-1	Beton M-50	m3	1,025	1 100,00	1 138,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	15,00	1,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	40,00	16,00
		<i>Total</i>	Lei			2 785,801
13	CA03F	Beton M-200 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 753,169 327,135
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	84,97	33,99
	2663102100000-2	Beton M200	m3	1,025	1 250,00	1 300,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	400,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			21 388,661
14	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere	kg			19,283 4,504
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,050	84,97	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	84,97	0,26
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	14,00	14,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	28,00	0,28
		<i>Total</i>	Lei			8 070,142
15	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			153,248 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	84,97	12,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	84,97	89,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	28,00	1,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	28,00	2,24
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	250,00	25,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,33
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 100,00	1,99
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	20,00	2,40
		<i>Total</i>	Lei			3 464,944
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- pereu	m3			632,670 84,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	420,00	483,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,100	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	55,00	11,55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	125,00	52,50
		<i>Total</i>	Lei			1 012,272
17	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			147,013 ----- 7,647
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,090	84,97	7,65
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,071	1 860,00	132,01
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	950,00	2,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,008	18,00	0,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	500,00	4,35
		<i>Total</i>	Lei			1 808,256

APROBAT:

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Rețele exterioare canalizarea s.

Bic com. Bubuieci, mun.

Chisinau (92-13-TX)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-2

Statia de pompare N2. Utilaj.

Valoarea de deviz 1 057 705,72 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montare utilaj				
1	IA30C	Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea de 15000 l (Монтаж	buc	1,00	1 833,44 ----- 1 597,44	1 833,44 ----- 1 597,44

1	2	3	4	5	6	7
		канализационной насосной станции комплектного типа N1 (21,8 м3/час)				
		<i>Total</i>	Lei			1 833,44
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			383,39
		<i>Total</i>				2 216,83
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			798,72
		<i>Total</i>				3 015,55
		<i>Beneficiul</i>	4 %			120,63
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				3 136,18 1 597,44
		2. Utilaj				
2	Pret de piata	Стоимость канализационной насосной станции комплектного типа N2 (21,8 м3/час)(Statie de pompare complet echipata din PEHD PRO PLUS , Di=1800mm, H=7260mm, , Q=22 m3/h cu H=35 m)PEHD PRO PLUS x 2Rexa PRO V05DA-325 EAD0X2-T0105-540-OIn set cu doua pompe (1lucru +1rezerva), panou de comanda pentru montaj exterior , plutoare cu contact, ghidaje, cos de impuritati p-u solide Punere in functiune (PIF)(SPAU 2)	buc	1,00	867 870,80 0,00	867 870,80 0,00
		<i>Total</i>	Lei			867 870,80
		<i>Depozitare utilaj</i>	1,2 %			10 414,45
		Total Utilaj Inclusiv salariu				878 285,25
		Total	Lei			881 421,43
		TVA	20 %			176 284,29
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 057 705,72 1 597,44

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare canalizarea s.
Bic com. Bubuieci, mun.
Chisinau (92-13-TX)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-2
Statia de pompare N2. Utilaj.**

Valoarea de deviz 1 057 705,72 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-2:				

Manopera:

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,80	84,97	1 597,44
		Total manopera				1 597,44

Materiale:

1.	6544515	Канализационная насосная станция комплектного типа N2 (21,8 м3/час)	buc	1,00	867 870,80	867 870,80
		Total materiale de construcții				867 870,80

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,59	400,00	236,00
		Total utilaje de construcții				236,00

Total	Lei	881 421,43
TVA	20 %	176 284,29

Total deviz:**1 057 705,72**

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta**Obiect Retele exterioare canalizarea s. Bic com. Investitor
Bubuieci, mun. Chisinau (92-13-TX)****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montare utilaj				
1	IA30C	Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiîngropat sau subteran, avind capacitatea de 15000 l (Монтаж канализационной насосной станции комплектного типа N1 (21,8 м3/час)	buc			1 833,44 1 597,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,80	84,97	1 597,44
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,59	400,00	236,00
		<i>Total</i>	Lei			1 833,44
		2. Utilaj				
2	Pret de piata	Стоимость канализационной насосной станции комплектного типа N2 (21,8 м3/час)(Statie de pompare complet echipata din PEHD PRO PLUS , Di=1800mm, H=7260mm, , Q=22 м3/h cu H=35 m)PEHD PRO PLUS x 2Rexa PRO V05DA-325 EAD0X2-T0105-540-OIn set cu doua pompe (1lucru +1rezerva), panou de comanda pentru montaj exterior , plutitoare cu contact, ghidaje, cos de impuritati p-u solide Punere in functiune (PIF)(SPAU 2)	buc			867 870,80 0,00
	6544515	Канализационная насосная станция комплектного типа N2 (21,8 м3/час)	buc	1,00	867 870,80	867 870,80
		<i>Total</i>	Lei			867 870,80

APROBAT:**Intocmit**

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Retele de canalizare exterioare
din s. Bic or. Bubuieci (Ob.
nr.92-2013-EEI/EEF)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Statia diesel. Echipament electric de forta si iluminat. Statia de pompare nr.2
(actualizare) (marca IEI/EEF)**

Valoarea de deviz 161 736,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Statia-diesel cu manta de protectie , 16kW , greutatea 755kg , cu ABP AD-16C-T400	buc	1,00	133 182,61 0,00	133 182,61 0,00
		<i>Total</i>	Lei			133 182,61
		<i>Depozitare utilaj</i>	1,2 %			1 598,19
		Total Utilaj Inclusiv salariu				134 780,80
		Total	Lei			134 780,80
		TVA	20 %			26 956,16
		Total deviz: Inclusiv salariu				161 736,96

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele de canalizare exterioare
din s. Bic or. Bubuieci (Ob.
nr.92-2013-EEI/EEF)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Statia diesel. Echipament electric de forta si iluminat. Statia de pompare nr.2
(actualizare) (marca IEI/EEF)**

Valoarea de deviz 161 736,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Total manopera				0,00

Material:

1.	4654515	Statia-diesel cu manta de protectie , 16kW , greutatea 755kg cu ABP , AD-16C-T400	buc	1,00	133 182,61	133 182,61
		Total materiale de construcții				133 182,61
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	134 780,80
TVA	20 %	26 956,16

Total deviz:

161 736,96

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Retele de canalizare exterioare din s. Bic or. Bubuieci (Ob. nr.92-2013-EEI/EEF) **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
---	---------------------	---	------	-----------	--------------

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Statia-diesel cu manta de protectie , 16kW , greutatea 755kg , cu ABP AD-16C-T400	buc			133 182,61
						0,00
	4654515	Statia-diesel cu manta de protectie , 16kW , greutatea 755kg cu ABP , AD-16C-T400	buc	1,00	133 182,61	133 182,61
		<i>Total</i>	Lei			133 182,61

APROBAT:

Intocmit
SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Rețele de canalizare exterioare
din s. Bic com. Bubueci N92/13
(actualizare)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-1
Statia de pompare N3 Pentru lucrari de constructii

Valoarea de deviz 34 520,91 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,210	1 228,571 0,000	258,000 0,000
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	2,100	1 770,000 0,000	3 717,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II				
3	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II	100 m3	0,160	<u>1 938,750</u> 0,000	<u>310,200</u> 0,000
4	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	208,960	<u>13,600</u> 0,000	<u>2 841,856</u> 0,000
5	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	4,000	<u>335,000</u> 0,000	<u>1 340,000</u> 0,000
6	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	1,370	<u>139,363</u> 139,363	<u>190,927</u> 190,927
7	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,200	<u>175,038</u> 175,038	<u>735,160</u> 735,160
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,300	<u>654,000</u> 0,000	<u>1 504,200</u> 0,000
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,300	<u>2 048,185</u> 749,435	<u>4 710,826</u> 1 723,701
10	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	27,000	<u>19,200</u> 0,000	<u>518,400</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,160	273,425 30,800	43,748 4,928
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,370	632,780 84,101	866,909 115,219
		<i>Total</i>	Lei			17 037,226
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				17 037,226 2 769,935
		2. Constructii				
13	CA02C	Beton M-50 simplu turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,350	1 638,151 382,366	573,353 133,828
14	CA03F	Beton M-200 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	1,600	1 753,434 327,134	2 805,495 523,415
15	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere	kg	50,300	19,284 4,504	969,971 226,530
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,530	153,149 101,964	387,466 257,969
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- pereu	m3	0,850	632,935 84,171	537,995 71,545
18	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	7,070	147,063 7,644	1 039,737 54,041
		<i>Total</i>	Lei			6 314,017
		Total Constructii Inclusiv salariu				6 314,017 1 267,328

		Total	Lei		23 351,30
		Asigurari sociale	24 %		968,95
		Transport	7 %		377,05
		Total			24 697,30

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	12 %			2 963,68
		Total				27 660,98
		Beneficiul	4 %			1 106,44
		Total				28 767,42
		TVA	20 %			5 753,49
		Total deviz:				34 520,91
		Inclusiv salariu				4 037,28

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Rețele de canalizare exterioare
din s. Bic com. Bubueci N92/13
(actualizare)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-4-1
Statia de pompare N3 Pentru lucrari de constructii**

Valoarea de deviz 34 520,91 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	6,868	84,97	583,574
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,515	84,97	213,700
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,656	84,97	225,680
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,636	84,97	54,041
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,591	84,97	2 684,286
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,398	84,97	118,788
7.	9312040019600	Sapator	h-om	1,850	84,97	157,194
		Total manopera				4 037,28

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,502	1 860,00	933,720
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	420,00	0,420
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,021	950,00	19,950
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,554	420,00	1 072,680
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001	4 100,00	4,100
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,009	4 100,00	36,900
7.	2010237318750	Distantieri	buc	7,545	1,00	7,545
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,253	250,00	63,250
9.	2320187315789	Decofrol	kg	0,304	20,00	6,080
10.	2663102100000-1	Beton M-50	m3	0,362	1 100,00	398,200
11.	2663102100000-2	Beton M200	m3	1,665	1 250,00	2 081,250
12.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	51,558	14,00	721,812
13.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,057	18,00	1,026
14.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,127	28,00	3,556
15.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,503	28,00	14,084
16.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,202	28,00	5,656
17.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,759	10,00	7,590
18.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,759	0,20	0,152
19.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,013	65,00	0,845
20.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,076	18,00	1,368
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,197	15,00	2,955
22.	4100126202818	Apa	m3	0,222	15,00	3,330
		Total materiale de constructii				5 386,49

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,932	125,00	116,500
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,466	55,00	25,630
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,088	400,00	35,200
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,062	500,00	31,000
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,142	600,00	4 285,200
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,507	600,00	1 504,200
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,064	600,00	38,400
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,140	40,00	5,600
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,960	40,00	38,400
10.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	355,232	8,00	2 841,856
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	23,897	125,00	2 987,125
12.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	4,000	85,00	340,000
13.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	4,000	250,00	1 000,000
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,400	400,00	160,000
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,728	300,00	518,400
		Total utilaje de constructii				13 927,53

Total	Lei	23 351,30
Asigurari sociale	24 %	968,95
Transport	7 %	377,05
Total		24 697,30

Cheltuieli de regie	12 %	2 963,68
Total		27 660,98
Beneficiul	4 %	1 106,44
Total		28 767,42
TVA	20 %	5 753,49

Total deviz: 34 520,91

Intocmit SRL "Structural Construct"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Rețele de canalizare exterioare din s. Bic Investitor
com. Bubueci N92/13 (actualizare)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 228,571 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	600,00	1 228,57
		<i>Total</i>	Lei			258,000
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 770,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,950	600,00	1 770,00
		<i>Total</i>	Lei			3 717,000
3	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II	100 m3			1 938,750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,230	600,00	1 938,75
		<i>Total</i>	Lei			310,200
4	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			13,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,700	8,00	13,60
		Total	Lei			2 841,856
5	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			335,000 0,000
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,000	85,00	85,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,000	250,00	250,00
		Total	Lei			1 340,000
6	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			139,363 139,363
	9312040019600	Sapator	h-om	1,350	84,97	114,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,290	84,97	24,62
		Total	Lei			190,927
7	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,038 175,038
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	84,97	175,04
		Total	Lei			735,160
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			654,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	600,00	654,00
		Total	Lei			1 504,200
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 048,185 749,435
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	125,00	1 298,75
		Total	Lei			4 710,826
10	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			19,200 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,064	300,00	19,20
		Total	Lei			518,400
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			273,425 30,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	84,97	30,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	420,00	2,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	600,00	240,00
		Total	Lei			43,748
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			632,780 84,101
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	84,97	84,10
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	420,00	483,15
	4100126202818	Apa	m3	0,100	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	55,00	11,56
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	125,00	52,46
		Total	Lei			866,909
		2. Constructii				
13	CA02C	Beton M-50 simplu turnat in sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de	m3			1 638,151

1	2	3	4	5	6	7
		betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice				382,366
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	84,97	327,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	84,97	55,11
	2663102100000-1	Beton M-50	m3	1,025	1 100,00	1 137,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	15,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	400,00	100,57
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	40,00	16,00
		<i>Total</i>	Lei			573,353
14	CA03F	Beton M-200 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 753,434 327,134
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	84,97	33,99
	2663102100000-2	Beton M200	m3	1,025	1 250,00	1 300,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	400,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			2 805,495
15	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere	kg			19,284 4,504
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,050	84,97	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	84,97	0,26
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	14,00	14,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	28,00	0,28
		<i>Total</i>	Lei			969,971
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			153,149 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	84,97	12,76
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	84,97	89,20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	65,00	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,20	0,06
	2874115825003	Buruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	28,00	1,41
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	28,00	2,24
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	250,00	25,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,58
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 100,00	1,62
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	20,00	2,40
		<i>Total</i>	Lei			387,466
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- pereu	m3			632,935 84,171
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	84,97	84,17
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	420,00	483,25
	4100126202818	Apa	m3	0,100	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	55,00	11,52
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	125,00	52,50
		<i>Total</i>	Lei			537,995
18	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			147,063 7,644
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,090	84,97	7,64
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,071	1 860,00	132,07
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	950,00	2,82
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,008	18,00	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	500,00	4,38
		<i>Total</i>	Lei			1 039,737

APROBAT:

Intocmit
SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Rețele exterioare canalizarea s.
Bic com. Bubuieci, mun.
Chisinau (92-13-TX)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-2
Statia de pompare N3A. Utilaj.

Valoarea de deviz 691 053,91 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montare utilaj				
1	IA30C	Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea de 15000 l (Монтаж канализационной насосной станции комплектного типа N1 (21,8 м3/час)	buc	1,00	1 833,44 1 597,44	1 833,44 1 597,44
		<i>Total</i>	Lei			1 833,44
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			383,39
		<i>Total</i>				2 216,83
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			798,72
		<i>Total</i>				3 015,55
		<i>Beneficiul</i>	4 %			120,63

1	2	3	4	5	6	7
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				3 136,18 1 597,44
		2. Utilaj				
2	Pret de piata	Стоимость канализационной насосной станции комплектного типа N3 (6.25 м3/час)(Statie de pompare complet echipata din PEHD PRO PLUS , Di=1500mm, H=5840mm, , Q=7 m3/h cu H=35 m)PEHD PRO PLUS x 2Rexa FIT-S03-224A 21T025-540 OIn set cu doua pompe (1lucru +1rezerva), panou de comanda pentru montaj exterior , plutitoare cu contact, ghidaje, cos de impuritati p-u solide Punere in functiune (PIF) (SPAU 3)	buc	1,00	565 950,67 0,00	565 950,67 0,00
		<i>Total</i>	Lei			565 950,67
		<i>Depozitare utilaj</i>	1,2 %			6 791,41
		Total Utilaj Inclusiv salariu				572 742,08

		Total	Lei	575 878,26
		TVA	20 %	115 175,65
		Total deviz: Inclusiv salariu		691 053,91 1 597,44

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare canalizarea s.
Bic com. Bubuieci, mun.
Chisinau (92-13-TX)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-2

Statia de pompare N3A. Utilaj.

Valoarea de deviz 691 053,91 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-2:				

Manopera:

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,80	84,97	1 597,44
		Total manopera				1 597,44

Materiale:

1.	62544515	Канализационная насосная станция комплектного типа N3 (6.25 м3/час	buc	1,00	565 950,67	565 950,67
		Total materiale de construcții				565 950,67

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,59	400,00	236,00
		Total utilaje de construcții				236,00

Total	Lei	575 878,2 6
TVA	20 %	115 175,6 5

Total deviz:

**691 053,9
1**

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Retele exterioare canalizarea s. Bic com. Investitor
Bubuieci, mun. Chisinau (92-13-TX)**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
---	---------------------	---	------	-----------	--------------

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montare utilaj				
1	IA30C	Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea de 15000 l (Монтаж канализационной насосной станции комплектного типа N1 (21,8 м3/час)	buc			1 833,44 1 597,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,80	84,97	1 597,44
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,59	400,00	236,00
		<i>Total</i>	Lei			1 833,44
		2. Utilaj				
2	Pret de piata	Стоимость канализационной насосной станции комплектного типа N3 (6.25 м3/час)(Statie de pompare complet echipata din PEHD PRO PLUS , Di=1500mm, H=5840mm, , Q=7 m3/h cu H=35 m)PEHD PRO PLUS x 2Rexa FIT-S03-224A 21T025-540 OIn set cu doua pompe (1lucru +1rezerva), panou de comanda pentru montaj exterior , plutitoare cu contact, ghidaje, cos de impuritati p-u solide Punere in functiune (PIF) (SPAU 3)	buc			565 950,67 0,00
	62544515	Канализационная насосная станция комплектного типа N3 (6.25 м3/час	buc	1,00	565 950,67	565 950,67
		<i>Total</i>	Lei			565 950,67

APROBAT:

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Rețele de canalizare exterioare
din s. Bic or. Bubuieci (Ob.
nr.92-2013-IEI/EEF)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-3

Echiptament electric de forta si iluminat. (actualizare) (marca IEI/EEF)

Valoarea de deviz 69 737,755 Lei

Intocmit in prețuri curente

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi	buc	1,000	217,734 46,734	217,734 46,734
2	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA , de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t	0,065	5 839,200 2 474,585	379,548 160,848
3	11111017-16	Pilon din metal cu pereti de 4mm Euro poles, CC 4m 89/145/4	buc	1,000	3 010,000 0,000	3 010,000 0,000
4	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu T1 (18m)	m3	2,160	113,018 113,018	244,119 244,119
5	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint	m3	21,000	113,010 113,010	2 373,212 2 373,212
6	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	23,160	83,920 82,420	1 943,591 1 908,851
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, d=100mm	1 km	0,004	68 901,000 11 301,000	275,604 45,204
		<i>Total</i>	Lei			8 443,808
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 146,952
		<i>Transport</i>	7 %			229,260
		<i>Total</i>				9 820,020
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %			1 178,402
		<i>Total</i>				10 998,422
		<i>Beneficiul</i>	4 %			439,936
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				11 438,358 4 778,968
		2. Montare utilaj				
8	M1H05B	Generator electric de curent	t	0,740	2 616,943	1 936,538

1	2	3	4	5	6	7
		continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone			2 556,793	1 892,027
9	08-03-482-16	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,8 t	buc	1,000	423,327 406,157	423,327 406,157
10	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	254,949 201,379	254,949 201,379
11	08-03-521-15	-Intreruptor de putere, tripolar	buc	1,000	249,126 238,766	249,126 238,766
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,000	149,739 132,553	898,435 795,319
13	11-03-001-01	-Declansator independent	buc	1,000	44,184 44,184	44,184 44,184
14	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,000	131,707 121,507	131,707 121,507
15	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: convector	buc	1,000	112,224 101,964	112,224 101,964
16	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	1,000	207,022 177,587	207,022 177,587
17	10-01-039-06	Piese diverse: fotoreleu	buc	1,000	169,940 169,940	169,940 169,940
18	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,010	12 745,100 12 575,600	127,451 125,756
19	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,010	10 012,500 9 856,500	100,125 98,565

1	2	3	4	5	6	7
20	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020	7 002,700 6 457,700	140,054 129,154
21	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,110	3 355,300 2 617,073	369,083 287,878
22	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,060	4 406,183 3 526,250	264,371 211,575
23	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,060	3 559,033 2 922,967	213,542 175,378
24	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,300	3 293,873 3 194,873	988,162 958,462
25	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=3m	10 buc	1,000	2 087,101 704,401	2 087,101 704,401
26	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,700	4 764,859 1 614,430	3 335,401 1 130,101
27	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,100	2 238,680 1 614,430	223,868 161,443
28	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,003	29 158,000 5 296,333	87,474 15,889
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,300	1 086,127 1 053,627	325,838 316,088
30	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,560	1 086,129 1 053,629	608,232 590,032
31	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,160	563,456 563,456	90,153 90,153
32	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmatore se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,230	211,687 211,687	48,688 48,688
33	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,390	1 183,187 1 164,090	461,443 453,995
34	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur	100 m	0,160	553,369	88,539

1	2	3	4	5	6	7
		cablu			553,369	88,539
35	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	0,230	288,900 288,900	66,447 66,447
36	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc	4,000	25,792 22,092	103,169 88,369
37	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 , Cablu BBΓHF-LS 3x1.5mm2	buc	8,000	25,792 22,092	206,338 176,738
38	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 BBΓHF-LS 5x2.5mm2	buc	6,000	35,989 32,289	215,932 193,732
39	08-02-158-12	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 7, BBΓHF-LS 5x4mm2	buc	2,000	38,988 34,838	77,975 69,675
40	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	12,000	102,216 97,716	1 226,586 1 172,586
41	10-06-034-19	Lucrari diverse: Bransamentul cablului in cladire	buc	4,000	169,940 169,940	679,760 679,760
42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000	149,739 132,553	149,739 132,553
43	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,000	334,248 289,748	334,248 289,748
44	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	1,000	199,730 198,830	199,730 198,830
45	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,080	4 064,700 3 993,587	325,176 319,487
46	08-03-525-	Intreruptor terminal	buc	1,000	207,022	207,022

1	2	3	4	5	6	7
	1				177,587	177,587
47	10-06-037-08	Cutie de egalizare a potentialelor	buc	2,000	92,618	185,235
					92,618	185,235
48	08-03-482-14	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA REELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc	2,000	219,844	439,687
					203,078	406,157
49		Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/12V	buc	1,000	903,330	903,330
					0,000	0,000
50		Comutator de pachet ПП2-16/H3	buc	1,000	125,000	125,000
					0,000	0,000
51		Corp de iluminat ЛСП-3908А 2x36W IP65	buc	1,000	375,000	375,000
					0,000	0,000
52		Corp de iluminat ЛПО3019 ЭПРА 2x9W,220V,IP65	buc	1,000	250,000	250,000
					0,000	0,000
53		Lampi luminiscente ЛЛ-26-36	buc	2,000	32,000	64,000
					0,000	0,000
54		Armatuara manuala portabila a lampii PBO-42 lungimea cablului 12m	buc	1,000	25,000	25,000
					0,000	0,000
55		Corp de iluminat manual portabil cu acumulator DRO 2063L	buc	1,000	400,000	400,000
					0,000	0,000
56		Cablu ВВГнг-LS 5x2.5mm2	m	14,000	32,500	455,000
					0,000	0,000
57		Cablu ВВГнг-LS 5x4mm2	m	9,000	50,830	457,470
					0,000	0,000
58		Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm2	m	45,000	13,000	585,000
					0,000	0,000
59		Cablu АВБ6ШВ 5x10mm2	m	26,000	39,170	1 018,420
					0,000	0,000
60		Cablu АВБ6ШВ 4x10mm2	m	18,000	30,830	554,940
					0,000	0,000
61		Cablu АКВБ6ШВ 4x2,5mm2	m	13,000	8,750	113,750
					0,000	0,000
62		Consola pentru un corp de iluminat WGS 1.12/2.4/10-089	buc	1,000	375,000	375,000
					0,000	0,000
63		Clemnnc KE10.1	buc	2,000	15,000	30,000
					0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
64		Intrerupator cu 1clapa la instalatie deschisa seria Lira BC20-1-0-ΦCP	buc	2,000	55,000 0,000	110,000 0,000
65		Teava din otel de apa si gaze 25mm	m	11,000	46,670 0,000	513,370 0,000
66		Teava din otel de apa si gaze 40mm	m	6,000	65,830 0,000	394,980 0,000
67		Teava ПВХ d=40mm	m	6,000	14,330 0,000	85,980 0,000
68		Canal de cabluri CКK10-025-025-1-K01	m	30,000	12,500 0,000	375,000 0,000
69		Caramida	buc	72,000	6,000 0,000	432,000 0,000
70		Cutie KM41233 100x100x50mm IP44	buc	3,000	35,000 0,000	105,000 0,000
71		Cutie de egalare a potentialelor КУП1101 90x90x48,5mm (nisa 102x102x50mm) (Коробка уравниения потенциалов , сечение медной шины 3x30мм)	buc	2,000	150,000 0,000	300,000 0,000
72		Intrerupator terminal МП-2302 У2	buc	1,000	625,000 0,000	625,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			27 077,261
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			3 334,039
		<i>Transport</i>	7 %			905,591
		<i>Total</i>				31 316,891
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			6 945,916
		<i>Total</i>				38 262,807
		<i>Beneficiul</i>	4 %			1 530,513
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				39 793,320 13 891,831
		3. Utilaj				
73		Dulap metalic ЩМП-3-0-74У2 IP54 ,dim.650x500x220 , firma "ИЭК"	buc	1,000	2 256,670 0,000	2 256,670 0,000
74		Intreruptor-deconector doua directii ВР32И-31В31250 100А	buc	1,000	520,830	520,830

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
75		Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	1,000	95,000	95,000
					0,000	0,000
76		Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10B	buc	4,000	95,000	380,000
					0,000	0,000
77		Declansator independent PH-47	buc	1,000	296,670	296,670
					0,000	0,000
78		Intreruptor automat ABDT 34 C10 30mA	buc	1,000	433,330	433,330
					0,000	0,000
79		Convecteur electric incalzitor cubloc de comanda electronic, suspendat in corp cu protectie de umeditate, puterea 1000W "Spot E-2" 1000 (Электрический конвектор обогреватель с электронным блоком управления, настенного исполнения, влагозащитный корпус "Spot E-2" 1000)	buc	1,000	1 250,000	1 250,000
					0,000	0,000
80		Fotoreleu ФР-602	buc	1,000	90,000	90,000
					0,000	0,000
81		Intrerupator automat cu 1 faza, 10A, SVV3	buc	1,000	29,000	29,000
					0,000	0,000
82		Corp de iluminat ДКУ-02-120 - 0301-67D LED (Светильник светодиодный мощностью 120Вт, степень защиты IP67)	buc	1,000	1 450,000	1 450,000
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 801,500
		<i>Depozitare utilaj</i>	1,2 %			81,618
		Total Utilaj Inclusiv salariu				6 883,118

		Total	Lei	58 114,796
		TVA	20 %	11 622,959
		Total deviz: Inclusiv salariu		69 737,755
				18 670,799

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele de canalizare exterioare
din s. Bic or. Bubuieci (Ob.
nr.92-2013-IEI/EEF)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-4-3
Echipament electric de forta si iluminat. (actualizare) (marca IEI/EEF)**

Valoarea de deviz 69 737,755 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-3:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	144,199	84,97	12 252,590
2.	7137010011500	Electrician	h-om	2,779	84,97	236,131
3.	7212030022700	Sudor	h-om	2,657	84,97	225,765
4.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	19,610	84,97	1 666,262
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	50,489	84,97	4 290,051
Total manopera						18 670,799

Materiale:

1.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,121	18 000,00	2 178,000
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,074	18 000,00	1 332,000
3.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,474	65,00	160,810
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,482	65,00	31,330
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,452	60,00	27,120
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,329	6,00	91,974
7.	1019373	Otel fisie necalcat 25x4 mm	t	0,001	18 000,00	18,000
8.	1019852	Vopsea	kg	1,400	76,00	106,400
9.	133421417	Canal de cabluri CKK10-025-025-1-K01	m	30,000	12,50	375,000
10.	13535	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm2	m	45,000	13,00	585,000
11.	13535155	Intreruptor-deconector doua directii BP32И-31B31250 100A	buc	1,000	520,83	520,830
12.	14545536	Cutie KM41233 100x100x50mm IP44	buc	3,000	35,00	105,000
13.	16556765	Comutator de pachet ПП2-16/H3	buc	1,000	125,00	125,000
14.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003	21 000,00	63,000
15.	213535	Cablu АББ6ШВ 5x10mm2	m	26,000	39,17	1 018,420

16.	21353543155	Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	1,000	95,00	95,000
17.	21655671	Corp de iluminat ЛПО3019 ЭПРА 2x9W,220V,IP65	buc	1,000	250,00	250,000
18.	216556765	Corp de iluminat ЛСП-3908А 2x36W IP65	buc	1,000	375,00	375,000
19.	221655671	Lampi luminiscente ЛЛ-26-36	buc	2,000	32,00	64,000
20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida)	kg	0,370	35,00	12,950
21.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,444	65,00	28,860
22.	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	4,440	0,60	2,664
23.	2874125882312	Saiba gros. plata pt. met M24	kg	0,074	0,50	0,037
24.	3213535155	Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10B	buc	4,000	95,00	380,000
25.	321364	Declansator independent PH-47	buc	1,000	296,67	296,670
26.	32145	Intrerupator terminal МП-2302 У2	buc	1,000	625,00	625,000
27.	3214545536	Cutie de egalare a potentialelor КУП1101 90x90x48,5mm (nisa 102x102x50mm) (Коробка уравниения потенциалов , сечение медной шины 3x30мм)	buc	2,000	150,00	300,000
28.	3342147	Teava ПВХ d=40mm	m	6,000	14,33	85,980
29.	34213535	Cablu АКВБШВ 4x2,5mm2	m	13,000	8,75	113,750
30.	342143535	Teava din otel de apa si gaze 25mm	m	11,000	46,67	513,370
31.	342147	Teava din otel de apa si gaze 40mm	m	6,000	65,83	394,980
32.	3535	Cablu ВВГнг-LS 5x2.5mm2	m	14,000	32,50	455,000
33.	3535155	Dulap metalic ЩМП-3-0-74У2 IP54 ,dim.650x500x220 , firma "ИЭК"	buc	1,000	2 256,67	2 256,670
34.	387535	Cablu ВВГнг-LS 5x4mm2	m	9,000	50,83	457,470
35.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,316	15,00	34,740
36.	4213535	Cablu АВББШВ 4x10mm2	m	18,000	30,83	554,940
37.	4221655671	Armatura manuala portabila a lampii PBO-42 lungimea cablului 12m	buc	1,000	25,00	25,000
38.	42425445	Pilon din metal cu pereti de 4mm Euro poles, CC 4m 89/145/4	buc	1,000	3 010,00	3 010,000
39.	436321364	Convectoelectric incalzitor cubloc de comanda electronic, suspendat in corp cu protectie de umeditate, puterea 1000W "Spot E-2" 1000 (Электрический конвектор обогреватель с электронным блоком управления, настенного исполнения, влагозащитный корпус "Spot E-2" 1000)	buc	1,000	1 250,00	1 250,000
40.	4436321364	Fotoreleu ФР-602	buc	1,000	90,00	90,000
41.	44363531	Corp de iluminat ДКУ-02-120 -0301-67D LED (Светильник светодиодный мощностью 120Вт, степень защиты IP67)	buc	1,000	1 450,00	1 450,000
42.	443635521364	Intrerupator automat cu 1 faza, 10A, SVV3	buc	1,000	29,00	29,000
43.	4544365465	Intrerupator cu 1clapa la instalatie deschisa seria Lira BC20-1-0-ФСП	buc	2,000	55,00	110,000
44.	454536	Caramida	buc	72,000	6,00	432,000
45.	45465465	Clemmnic KE10.1	buc	2,000	15,00	30,000
46.	5009031	Scoabe	10 buc	0,798	15,00	11,970
47.	5009062	Papuci de cablu	buc	18,440	1,50	27,660
48.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,040	15,00	0,600
49.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,069	45,00	3,105

50.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	1,430	65,00	92,950
51.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	4,000	57,60	230,400
52.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,652	45,00	74,340
53.	5465465	Consola pentru un corp de iluminat WGS 1.12/2.4/10-089	buc	1,000	375,00	375,000
54.	6321364	Intreruptor automat ABDT 34 C10 30mA	buc	1,000	433,33	433,330
55.	65465	Corp de iluminat manual portabil cu acumulator DRO 2063L	buc	1,000	400,00	400,000
56.	6556765	Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/12V	buc	1,000	903,33	903,330
Total materiale de construcții						23 013,650

Utilaje de construcții:

1.	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	0,200	45,00	9,000
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,982	55,00	164,010
3.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	0,200	350,00	70,000
4.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,570	300,00	171,000
5.	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	0,282	250,00	70,500
6.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0,068	400,00	27,200
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,940	30,00	28,200
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,606	35,00	56,210
9.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,120	350,00	42,000
Total utilaje de construcții						638,120

Total	Lei	58 114,79 6
TVA	20 %	11 622,95 9

Total deviz:

**69 737,75
5**

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Retele de canalizare exterioare din s. Bic Investitor
or. Bubuieci (Ob. nr.92-2013-IEI/EEF)**

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea proprie de 0,7-4 tone				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	26,500	84,97	2 251,71
	7212030022700	Sudor	h-om	3,590	84,97	305,09
	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	6,000	0,60	3,60
	2874125882312	Saiba gros. plata pt. met M24	kg	0,100	0,50	0,05
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,600	65,00	39,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida)	kg	0,500	35,00	17,50
		<i>Total</i>	Lei			1 936,538
9	08-03-482-16	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,8 t	buc			423,327 406,157
	1	Muncitor	h-om	4,780	84,97	406,16
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,080	65,00	5,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,080	1,50	6,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,020	45,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,090	55,00	4,95
		<i>Total</i>	Lei			423,327
10	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			254,949 201,379
	1	Muncitor	h-om	2,370	84,97	201,38
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,100	65,00	6,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,020	76,00	1,52
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	55,00	39,05
		<i>Total</i>	Lei			254,949
11	08-03-521-15	-Intreruptor de putere, tripolar	buc			249,126 238,766
	1	Muncitor	h-om	2,810	84,97	238,77
	1019852	Vopsea	kg	0,070	76,00	5,32
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072	45,00	3,24
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,060	30,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			249,126
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			149,739 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,560	84,97	132,55
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,070	65,00	4,55
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,84
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	76,00	2,74
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	45,00	0,54
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	30,00	1,20
		<i>Total</i>	Lei			898,435
13	11-03-001-01	-Declansator independent	buc			44,184 44,184
	1	Muncitor	h-om	0,520	84,97	44,18
		<i>Total</i>	Lei			44,184
14	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc			131,707 121,507
	1	Muncitor	h-om	1,430	84,97	121,51
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,040	60,00	2,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,260	30,00	7,80
		<i>Total</i>	Lei			131,707
15	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: convectoz	buc			112,224

1	2	3	4	5	6	7
						101,964
	1	Muncitor	h-om	1,200	84,97	101,96
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,041	60,00	2,46
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,260	30,00	7,80
		<i>Total</i>	Lei			112,224
16	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc			207,022
						177,587
	1	Muncitor	h-om	2,090	84,97	177,59
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,070	65,00	4,55
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,065	65,00	4,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,007	60,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,610	6,00	3,66
	1019852	Vopsea	kg	0,040	76,00	3,04
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,100	1,50	4,65
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	45,00	0,54
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	55,00	7,15
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	30,00	1,20
		<i>Total</i>	Lei			207,022
17	10-01-039-06	Piese diverse: fotoreleu	buc			169,940
						169,940
	1	Muncitor	h-om	2,000	84,97	169,94
		<i>Total</i>	Lei			169,940
18	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			12 745,100
						12 575,600
	1	Muncitor	h-om	148,000	84,97	12 575,60
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	15,00	30,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,090	45,00	139,50
		<i>Total</i>	Lei			127,451
19	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			10 012,500
						9 856,500
	1	Muncitor	h-om	116,000	84,97	9 856,50
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	15,00	30,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800	45,00	126,00
		<i>Total</i>	Lei			100,125
20	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			7 002,700
						6 457,700
	1	Muncitor	h-om	76,000	84,97	6 457,70
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,024	65,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,540	65,00	230,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,760	6,00	58,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,640	55,00	255,75
		<i>Total</i>	Lei			140,054
21	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 355,300
						2 617,073
	1	Muncitor	h-om	30,800	84,97	2 617,07
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,050	65,00	67,95
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,820	60,00	49,09
	1019852	Vopsea	kg	0,680	76,00	51,82
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,420	55,00	353,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,180	35,00	216,36
		<i>Total</i>	Lei			369,083
22	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			4 406,183
						3 526,250
	1	Muncitor	h-om	41,500	84,97	3 526,25

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi ̳42A, diametru 4 mm	kg	1,050	65,00	68,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,820	60,00	49,00
	1019852	Vopsea	kg	0,680	76,00	51,93
	5009031	Scoabe	10 buc	4,100	15,00	61,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,420	55,00	352,92
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,470	35,00	296,33
		<i>Total</i>	Lei			264,371
23	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			3 559,033 2 922,967
	1	Muncitor	h-om	34,400	84,97	2 922,97
	1011924	Electrozi ̳42A, diametru 4 mm	kg	0,960	65,00	62,83
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	6,00	80,40
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	15,00	100,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	55,00	148,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,960	35,00	243,83
		<i>Total</i>	Lei			213,542
24	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m			3 293,873 3 194,873
	1	Muncitor	h-om	37,600	84,97	3 194,87
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,400	60,00	24,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,500	6,00	75,00
		<i>Total</i>	Lei			988,162
25	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=3m	10 buc			2 087,101 704,401
	1	Muncitor	h-om	8,290	84,97	704,40
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,074	18 000,00	1 332,00
	1011924	Electrozi ̳42A, diametru 4 mm	kg	0,780	65,00	50,70
		<i>Total</i>	Lei			2 087,101
26	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			4 764,859 1 614,430
	1	Muncitor	h-om	19,000	84,97	1 614,43
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,173	18 000,00	3 111,43
	1011924	Electrozi ̳42A, diametru 4 mm	kg	0,600	65,00	39,00
		<i>Total</i>	Lei			3 335,401
27	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			2 238,680 1 614,430
	1	Muncitor	h-om	19,000	84,97	1 614,43
	1011924	Electrozi ̳42A, diametru 4 mm	kg	0,550	65,00	35,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,200	6,00	49,20
	1019373	Otel fisie necalmat 25x4 mm	t	0,008	18 000,00	180,00
	1019852	Vopsea	kg	2,000	76,00	152,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,500	15,00	22,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,360	55,00	184,80
		<i>Total</i>	Lei			223,868
28	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			29 158,000 5 296,333
	1	Muncitor	h-om	62,200	84,97	5 296,33
	1011924	Electrozi ̳42A, diametru 4 mm	kg	4,200	65,00	281,67
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,000	65,00	1 755,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,000	21 000,00	21 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,100	55,00	825,00
		<i>Total</i>	Lei			87,474
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 086,127 1 053,627
	1	Muncitor	h-om	12,400	84,97	1 053,63

1	2	3	4	5	6	7
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΙΟC30"	kg	0,500	65,00	32,50
		Total	Lei			325,838
30	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 086,129
						1 053,629
	1	Muncitor	h-om	12,400	84,97	1 053,63
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΙΟC30"	kg	0,500	65,00	32,50
		Total	Lei			608,232
31	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			563,456
						563,456
	1	Muncitor	h-om	6,630	84,97	563,46
		Total	Lei			90,153
32	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			211,687
						211,687
	1	Muncitor	h-om	2,490	84,97	211,69
		Total	Lei			48,688
33	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			1 183,187
						1 164,090
	1	Muncitor	h-om	13,700	84,97	1 164,09
	1019852	Vopsea	kg	0,250	76,00	19,10
		Total	Lei			461,443
34	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			553,369
						553,369
	1	Muncitor	h-om	6,510	84,97	553,37
		Total	Lei			88,539
35	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m			288,900
						288,900
	1	Muncitor	h-om	3,400	84,97	288,90
		Total	Lei			66,447
36	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc			25,792
						22,092
	1	Muncitor	h-om	0,260	84,97	22,09
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,000	1,50	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΙΟC30"	kg	0,050	65,00	3,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ΠΙCЭΠΠ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,010	45,00	0,45
		Total	Lei			103,169
37	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 , Cablu BBΓHΓ-LS 3x1.5mm2	buc			25,792
						22,092
	1	Muncitor	h-om	0,260	84,97	22,09
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,000	1,50	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΙΟC30"	kg	0,050	65,00	3,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ΠΙCЭΠΠ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,010	45,00	0,45
		Total	Lei			206,338
38	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 BBΓHΓ-LS 5x2.5mm2	buc			35,989
						32,289
	1	Muncitor	h-om	0,380	84,97	32,29
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,000	1,50	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΙΟC30"	kg	0,050	65,00	3,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ΠΙCЭΠΠ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,010	45,00	0,45
		Total	Lei			215,932

1	2	3	4	5	6	7
39	08-02-158-12	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 7, BBГН-LS 5x4mm2	buc			38,988 34,838
	1	Muncitor	h-om	0,410	84,97	34,84
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,000	1,50	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,050	65,00	3,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЮЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,020	45,00	0,90
		Total	Lei			77,975
40	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			102,216 97,716
	1	Muncitor	h-om	1,150	84,97	97,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЮЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,100	45,00	4,50
		Total	Lei			1 226,586
41	10-06-034-19	Lucrari diverse: Bransamentul cablului in cladire	buc			169,940 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,000	84,97	169,94
		Total	Lei			679,760
42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			149,739 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,560	84,97	132,55
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	65,00	4,55
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,84
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	76,00	2,74
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЮЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	45,00	0,54
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	30,00	1,20
		Total	Lei			149,739
43	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			334,248 289,748
	1	Muncitor	h-om	3,410	84,97	289,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,500	76,00	38,00
		Total	Lei			334,248
44	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			199,730 198,830
	1	Muncitor	h-om	2,340	84,97	198,83
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,010	45,00	0,45
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЮЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,010	45,00	0,45
		Total	Lei			199,730
45	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			4 064,700 3 993,587
	1	Muncitor	h-om	47,000	84,97	3 993,59
	1019852	Vopsea	kg	0,800	76,00	60,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,190	55,00	10,31
		Total	Lei			325,176
46	08-03-525-1	Intreruptor terminal	buc			207,022 177,587
	1	Muncitor	h-om	2,090	84,97	177,59
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	65,00	4,55
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,065	65,00	4,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,007	60,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,610	6,00	3,66
	1019852	Vopsea	kg	0,040	76,00	3,04
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,100	1,50	4,65
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	45,00	0,54
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	55,00	7,15
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	30,00	1,20
		<i>Total</i>	Lei			207,022
47	10-06-037-08	Cutie de egalizare a potentialelor	buc			92,618
						92,618
	1	Muncitor	h-om	1,090	84,97	92,62
		<i>Total</i>	Lei			185,235
48	08-03-482-14	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc			219,844
						203,078
	1	Muncitor	h-om	2,390	84,97	203,08
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,080	65,00	5,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,080	1,50	6,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,011	45,00	0,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,090	55,00	4,95
		<i>Total</i>	Lei			439,687
49		Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/12V	buc			903,330
						0,000
	6556765	Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/12V	buc	1,000	903,33	903,33
		<i>Total</i>	Lei			903,330
50		Comutator de pachet ПП2-16/Н3	buc			125,000
						0,000
	16556765	Comutator de pachet ПП2-16/Н3	buc	1,000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			125,000
51		Corp de iluminat ЖСП-3908А 2x36W IP65	buc			375,000
						0,000
	216556765	Corp de iluminat ЖСП-3908А 2x36W IP65	buc	1,000	375,00	375,00
		<i>Total</i>	Lei			375,000
52		Corp de iluminat ЛПО3019 ЭПРА 2x9W,220V,IP65	buc			250,000
						0,000
	21655671	Corp de iluminat ЛПО3019 ЭПРА 2x9W,220V,IP65	buc	1,000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			250,000
53		Lampi luminescente ЛЛ-26-36	buc			32,000
						0,000
	221655671	Lampi luminescente ЛЛ-26-36	buc	1,000	32,00	32,00
		<i>Total</i>	Lei			64,000
54		Armatura manuala portabila a lampii PBO-42 lungimea cablului 12m	buc			25,000
						0,000
	4221655671	Armatura manuala portabila a lampii PBO-42 lungimea cablului 12m	buc	1,000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			25,000
55		Corp de iluminat manual portabil cu acumulator DRO 2063L	buc			400,000
						0,000
	65465	Corp de iluminat manual portabil cu acumulator DRO 2063L	buc	1,000	400,00	400,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			400,000
56		Cablu BBΓHG-LS 5x2.5mm2	m			32,500
						0,000
	3535	Cablu BBΓHG-LS 5x2.5mm2	m	1,000	32,50	32,50
		<i>Total</i>	Lei			455,000
57		Cablu BBΓHG-LS 5x4mm2	m			50,830
						0,000
	387535	Cablu BBΓHG-LS 5x4mm2	m	1,000	50,83	50,83
		<i>Total</i>	Lei			457,470
58		Cablu BBΓHG-LS 3x1.5mm2	m			13,000
						0,000
	13535	Cablu BBΓHG-LS 3x1.5mm2	m	1,000	13,00	13,00
		<i>Total</i>	Lei			585,000
59		Cablu ABБ6ШВ 5x10mm2	m			39,170
						0,000
	213535	Cablu ABБ6ШВ 5x10mm2	m	1,000	39,17	39,17
		<i>Total</i>	Lei			1 018,420
60		Cablu ABБ6ШВ 4x10mm2	m			30,830
						0,000
	4213535	Cablu ABБ6ШВ 4x10mm2	m	1,000	30,83	30,83
		<i>Total</i>	Lei			554,940
61		Cablu АКББ6ШВ 4x2,5mm2	m			8,750
						0,000
	34213535	Cablu АКББ6ШВ 4x2,5mm2	m	1,000	8,75	8,75
		<i>Total</i>	Lei			113,750
62		Consola pentru un corp de iluminat WGS 1.12/2.4/10-089	buc			375,000
						0,000
	5465465	Consola pentru un corp de iluminat WGS 1.12/2.4/10-089	buc	1,000	375,00	375,00
		<i>Total</i>	Lei			375,000
63		Clemnnc KE10.1	buc			15,000
						0,000
	45465465	Clemnnc KE10.1	buc	1,000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			30,000
64		Intrerupator cu 1clapa la instalatie deschisa seria Lira BC20-1-0-ΦCP	buc			55,000
						0,000
	4544365465	Intrerupator cu 1clapa la instalatie deschisa seria Lira BC20-1-0-ΦCP	buc	1,000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	Lei			110,000
65		Teava din otel de apa si gaze 25mm	m			46,670
						0,000
	342143535	Teava din otel de apa si gaze 25mm	m	1,000	46,67	46,67
		<i>Total</i>	Lei			513,370
66		Teava din otel de apa si gaze 40mm	m			65,830
						0,000
	342147	Teava din otel de apa si gaze 40mm	m	1,000	65,83	65,83
		<i>Total</i>	Lei			394,980
67		Teava ПBX d=40mm	m			14,330
						0,000
	3342147	Teava ПBX d=40mm	m	1,000	14,33	14,33
		<i>Total</i>	Lei			85,980

1	2	3	4	5	6	7
68		Canal de cabluri CKK10-025-025-1-K01	m			12,500 0,000
	133421417	Canal de cabluri CKK10-025-025-1-K01	m	1,000	12,50	12,50
		Total	Lei			375,000
69		Caramida	buc			6,000 0,000
	454536	Caramida	buc	1,000	6,00	6,00
		Total	Lei			432,000
70		Cutie KM41233 100x100x50mm IP44	buc			35,000 0,000
	14545536	Cutie KM41233 100x100x50mm IP44	buc	1,000	35,00	35,00
		Total	Lei			105,000
71		Cutie de egalare a potentialelor КУП1101 90x90x48,5mm (nisa 102x102x50mm) (Коробка уравниения потенциалов , сечение медной шины 3x30мм)	buc			150,000 0,000
	3214545536	Cutie de egalare a potentialelor КУП1101 90x90x48,5mm (nisa 102x102x50mm) (Коробка уравниения потенциалов , сечение медной шины 3x30мм)	buc	1,000	150,00	150,00
		Total	Lei			300,000
72		Intrerupator terminal МП-2302 У2	buc			625,000 0,000
	32145	Intrerupator terminal МП-2302 У2	buc	1,000	625,00	625,00
		Total	Lei			625,000
		3. Utilaj				
73		Dulap metalic ЦМП-3-0-74У2 IP54 ,dim.650x500x220 , firma "ИЭК"	buc			2 256,670 0,000
	3535155	Dulap metalic ЦМП-3-0-74У2 IP54 ,dim.650x500x220 , firma "ИЭК"	buc	1,000	2 256,67	2 256,67
		Total	Lei			2 256,670
74		Intreruptor-deconector doua directii ВР32И-31В31250 100А	buc			520,830 0,000
	13535155	Intreruptor-deconector doua directii ВР32И-31В31250 100А	buc	1,000	520,83	520,83
		Total	Lei			520,830
75		Intrerupator automat cu 3 pol, 16А, ВА47-29//3/16С	buc			95,000 0,000
	21353543155	Intrerupator automat cu 3 pol, 16А, ВА47-29//3/16С	buc	1,000	95,00	95,00
		Total	Lei			95,000
76		Intrerupator automat cu 3 pol, 10А, ВА47-29/3/10В	buc			95,000 0,000
	3213535155	Intrerupator automat cu 3 pol, 10А, ВА47-29/3/10В	buc	1,000	95,00	95,00
		Total	Lei			380,000
77		Declansator independent PH-47	buc			296,670 0,000
	321364	Declansator independent PH-47	buc	1,000	296,67	296,67
		Total	Lei			296,670
78		Intreruptor automat АВДТ 34 С10 30mА	buc			433,330 0,000
	6321364	Intreruptor automat АВДТ 34 С10 30mА	buc	1,000	433,33	433,33
		Total	Lei			433,330

1	2	3	4	5	6	7
79		Convector electric incalzitor cubloc de comanda electronic, suspendat in corp cu protectie de umeditate, puterea 1000W "Spot E-2" 1000 (Электрический конвектор обогреватель с электронным блоком управления, настенного исполнения, влагозащитный корпус "Spot E-2" 1000)	buc			1 250,00 0,00
	436321364	Convector electric incalzitor cubloc de comanda electronic, suspendat in corp cu protectie de umeditate, puterea 1000W "Spot E-2" 1000 (Электрический конвектор обогреватель с электронным блоком управления, настенного исполнения, влагозащитный корпус "Spot E-2" 1000)	buc	1,000	1 250,00	1 250,00
		<i>Total</i>	Lei			1 250,00
80		Fotoreleu ФР-602	buc			90,00 0,00
	4436321364	Fotoreleu ФР-602	buc	1,000	90,00	90,00
		<i>Total</i>	Lei			90,00
81		Intrerupator automat cu 1 faza, 10A, SVV3	buc			29,00 0,00
	443635521364	Intrerupator automat cu 1 faza, 10A, SVV3	buc	1,000	29,00	29,00
		<i>Total</i>	Lei			29,00
82		Corp de iluminat ДКУ-02-120 -0301-67D LED (Светильник светодиодный мощностью 120Вт, степень защиты IP67)	buc			1 450,00 0,00
	44363531	Corp de iluminat ДКУ-02-120 -0301-67D LED (Светильник светодиодный мощностью 120Вт, степень защиты IP67)	buc	1,000	1 450,00	1 450,00
		<i>Total</i>	Lei			1 450,00

APROBAT:

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Rețele de canalizare exterioare
din s. Bic com. Bubueci N92/13
(actualizare)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5-1

Очистка сточных вод Статия de pompare N1 Pentru lucrari de constructii

Valoarea de deviz 46 920,75 Lei

Intocmit in prețuri curente

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,82	1 229,27 0,00	1 008,00 0,00
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,17	1 764,71 0,00	300,00 0,00
3	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	1,00	335,00 0,00	335,00 0,00
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,73	174,85 174,85	302,49 302,49
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,99	654,55 0,00	648,00 0,00
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,99	2 048,53 749,28	2 028,04 741,79
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,11	1 363,64 0,00	150,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
8	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	18,70	19,25 0,00	360,00 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,11	249,09 30,91	27,40 3,40
		<i>Total</i>	Lei			5 158,93
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				5 158,93 1 047,68
		2. Constructii				
10	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,04	2 962,25 573,50	118,49 22,94
11	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	4,00	42,49 21,24	169,97 84,97
12	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах)	m3	2,59	2 577,80 948,45	6 676,50 2 456,48
13	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-16304	buc	1,00	833,33 0,00	833,33 0,00
14	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47)Cod - 16186	buc	2,00	1 250,00 0,00	2 500,00 0,00
15	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT15-2.5(0.12) Cod 16204	buc	1,00	320,83 0,00	320,83 0,00
16	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricatCT15-7.5(0.35) Cod16291	buc	1,00	600,00 0,00	600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
17	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15-1(0.24)Cod11547	buc	2,00	633,33 0,00	1 266,66 0,00
18	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT8-5(0.05)Cod16206	buc	1,00	200,00 0,00	200,00 0,00
19	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02) Cod16287	buc	1,00	500,00 0,00	500,00 0,00
20	AcE14B1	Capac	buc	1,00	1 083,33 0,00	1 083,33 0,00
21	AcE14B1	Scara-38.4kg	buc	2,00	403,20 0,00	806,40 0,00
22	AcE14B1	Scoaba -4.5kg	buc	3,00	31,50 0,00	94,50 0,00
23	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex	m2	3,95	751,59 10,11	2 968,77 39,94
24	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	26,71	234,36 74,79	6 259,77 1 997,65
25	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t	0,03	29 274,67 1 274,67	878,24 38,24
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- pereu	m3	0,15	624,00 85,00	93,60 12,75
27	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	1,92	148,54 7,52	285,20 14,44
		<i>Total</i>	Lei			25 655,59
		Total Constructii Inclusiv salariu				25 655,59 4 667,41

	Total	Lei	30 814,52
	Asigurari sociale	24 %	1 371,62
	Transport	7 %	1 382,41
	Total		33 568,55
	Cheltuieli de regie	12 %	4 028,22
	Total		37 596,77
	Beneficiul	4 %	1 503,87

1	2	3	4	5	6	7
		Total				39 100,64
		TVA	20 %			7 820,11
		Total deviz:				46 920,75
		Inclusiv salariu				5 715,09

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele de canalizare exterioare
din s. Bic com. Bubueci N92/13
(actualizare)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-5-1

Очистка сточных вод Статия de pompare N1 Pentru lucrari de constructii

Valoarea de deviz 46 920,75 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	10,15	84,97	862,45
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,17	84,97	14,44
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	1,00	84,97	84,97
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,47	84,97	39,94
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	20,68	84,97	1 757,18
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,75	84,97	1 083,37
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,36	84,97	1 135,20
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,68	84,97	737,54
		Total manopera				5 715,09

Materiale:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	49,21	1,90	93,50
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu	t	0,14	1 860,00	260,40

		agregate marunte				
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	420,00	0,00
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,37	420,00	155,40
5.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	15,54	15,00	233,10
6.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,36	250,00	90,00
7.	2320156200901	Motorina	kg	3,88	20,00	77,60
8.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	20,72	18,50	383,32
9.	2413317000004	Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM"	kg	27,93	96,00	2 681,28
10.	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	1,80	96,00	172,80
11.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	32,05	132,67	4 252,07
12.	252132979818	Scoaba	kg	4,50	21,00	94,50
13.	25213297988	Scara cu vanguri din otel	kg	38,40	21,00	806,40
14.	25213297988	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,00	1 083,33	1 083,33
15.	2521435343	Inel prefabricat pt. camine CT8-5	buc	1,00	200,00	200,00
16.	2521435351	Placi prefabricate pt. camine CTR-15-1	buc	2,00	633,33	1 266,66
17.	252197988	Inel de reazem H-10 (0,02 m3)	buc	1,00	500,00	500,00
18.	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	4,39	15,00	65,85
19.	254353523251	Inel prefabricat pt. camine CT15-7.5	buc	1,00	600,00	600,00
20.	25435353251	Inel prefabricat pt. camine CT15-2.5	buc	1,00	320,83	320,83
21.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,81	2,10	3,80
22.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,26	1 150,00	299,00
23.	2663102100957-1	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки)	m3	1,35	1 200,00	1 620,00
24.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,21	1 050,00	220,50
25.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,08	1 050,00	84,00
26.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,02	18,00	0,36
27.	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	30,00	28,00	840,00
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,67	15,00	10,05
29.	4100126202818	Apa	m3	0,04	15,00	0,60
30.	5435353251	Inel prefabricat pt. camine CT15-10	buc	2,00	1 250,00	2 500,00
31.	543535351	Inel prefabricat pt. camine CT15-7.5	buc	1,00	833,33	833,33
		Total materiale de constructii				19 748,68

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,06	125,00	7,50
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,02	55,00	1,10
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,03	55,00	1,65
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	20,00	1,00
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,02	500,00	10,00
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,43	600,00	1 458,00
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,08	600,00	648,00
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,04	600,00	24,00
9.	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kwt	h-ut	0,12	65,00	7,80
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,38	125,00	1 297,50
11.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,16	45,00	7,20
12.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,00	85,00	85,00
13.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,00	250,00	250,00
14.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,98	400,00	1 192,00
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,20	300,00	360,00

		Total utilaje de construcții				5 350,75
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------

Total	Lei	30 814,52
Asigurari sociale	24 %	1 371,62
Transport	7 %	1 382,41
Total		33 568,55
Cheltuieli de regie	12 %	4 028,22
Total		37 596,77
Beneficiul	4 %	1 503,87
Total		39 100,64
TVA	20 %	7 820,11

Total deviz: 46 920,75

Intocmit SRL "Structural Construct"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Retele de canalizare exterioare din s. Bic Investitor
com. Bubucei N92/13 (actualizare)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 229,27 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	600,00	1 229,27
		<i>Total</i>	Lei			1 008,00
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 764,71 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,95	600,00	1 764,71
		<i>Total</i>	Lei			300,00
3	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in	h-ut			335,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h				0,00
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,00	85,00	85,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,00	250,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			335,00
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			174,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	84,97	174,85
		<i>Total</i>	Lei			302,49
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			654,55
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	600,00	654,55
		<i>Total</i>	Lei			648,00
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 048,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	84,97	749,28
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	125,00	1 299,24
		<i>Total</i>	Lei			2 028,04
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 363,64
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	600,00	1 363,64
		<i>Total</i>	Lei			150,00
8	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			19,25
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,064	300,00	19,25
		<i>Total</i>	Lei			360,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			249,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	84,97	30,91
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	420,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	600,00	218,18
		<i>Total</i>	Lei			27,40
		2. Constructii				
10	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 962,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	84,97	573,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	420,00	2 100,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	125,00	281,25
		<i>Total</i>	Lei			118,49
11	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			42,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,25	84,97	21,24
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,02	1 050,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,012	20,00	0,25
		Total	Lei			169,97
12	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, în teren cu apă subterană (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах)	m3			2 577,80 948,45
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	7,81	84,97	663,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,35	84,97	284,76
	2663102100957-1	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лютки)	m3	0,52	1 200,00	625,48
	2010102915572	Cofraje din scindură 40 mm grosime	m2	0,14	250,00	34,75
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,082	1 050,00	85,14
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,101	1 150,00	115,44
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,00	18,50	148,00
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,00	15,00	90,00
	2320156200901	Motorina	kg	1,50	20,00	29,96
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,00	1,90	36,10
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,70	2,10	1,47
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,149	400,00	460,23
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,061	45,00	2,78
		Total	Lei			6 676,50
13	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-16304	buc			833,33 0,00
	543535351	Inel prefabricat pt. camine CT15-7.5	buc	1,00	833,33	833,33
		Total	Lei			833,33
14	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47)Cod -16186	buc			1 250,00 0,00
	5435353251	Inel prefabricat pt. camine CT15-10	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
		Total	Lei			2 500,00
15	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT15-2.5(0.12) Cod 16204	buc			320,83 0,00
	25435353251	Inel prefabricat pt. camine CT15-2.5	buc	1,00	320,83	320,83
		Total	Lei			320,83
16	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricatCT15-7.5(0.35) Cod16291	buc			600,00 0,00
	254353523251	Inel prefabricat pt. camine CT15-7.5	buc	1,00	600,00	600,00
		Total	Lei			600,00
17	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15-1(0.24)Cod11547	buc			633,33 0,00
	2521435351	Placi prefabricate pt. camine CTR-15-1	buc	1,00	633,33	633,33
		Total	Lei			1 266,66
18	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT8-5(0.05)Cod16206	buc			200,00 0,00
	2521435343	Inel prefabricat pt. camine CT8-5	buc	1,00	200,00	200,00
		Total	Lei			200,00
19	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02) Cod16287	buc			500,00 0,00
	252197988	Inel de reazem H-10 (0,02 m3)	buc	1,00	500,00	500,00
		Total	Lei			500,00
20	AcE14B1	Capac	buc			1 083,33 0,00
	25213297988	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,00	1 083,33	1 083,33
		Total	Lei			1 083,33
21	AcE14B1	Scara-38.4kg	buc			403,20

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	25213297988	Scara cu vanguri din otel	kg	19,20	21,00	403,20
		<i>Total</i>	Lei			806,40
22	AcE14B1	Scoaba -4.5kg	buc			31,50
						0,00
	252132979818	Scoaba	kg	1,50	21,00	31,50
		<i>Total</i>	Lei			94,50
23	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex	m2			751,59
						10,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,12	84,97	10,11
	2413317000004	Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM"	kg	7,00	96,00	678,81
	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	0,45	96,00	43,75
	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	1,10	15,00	16,67
	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	0,0301	65,00	1,97
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0041	55,00	0,28
		<i>Total</i>	Lei			2 968,77
24	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			234,36
						74,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	84,97	42,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	84,97	32,29
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	132,67	159,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	15,00	0,38
		<i>Total</i>	Lei			6 259,77
25	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t			29 274,67
						1 274,67
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,00	84,97	1 274,67
	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	1 000,00	28,00	28 000,00
		<i>Total</i>	Lei			878,24
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- pereu	m3			624,00
						85,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	84,97	85,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	420,00	476,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	55,00	11,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	125,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			93,60
27	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			148,54
						7,52
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,09	84,97	7,52
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,071	1 860,00	135,63
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,008	18,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	500,00	5,21
		<i>Total</i>	Lei			285,20

APROBAT:

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Retele exterioare canalizarea s.
Bic, com. Bubuieci, mun.
Chisinau(92-13-TX)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-5-2
MINI-Statia de pompare N1. Utilaj si armatura**

Valoarea de deviz 169 221,751 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Сантехработы.				
1	Pret de piata	Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм "Tehnotitan"	m	4,000	36,000 0,000	144,000 0,000
2	Pret de piata	Цепь из оцинкованной стали	m	3,000	49,000 0,000	147,000 0,000
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм) "Tehnotitan"	buc	3,000	501,733 46,733	1 505,200 140,200
4	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Тройник стальной ф50мм)"Tehnotitan"	buc	1,000	186,418 89,218	186,418 89,218
5	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la caratul tevilor, avind diametrul de 50mm (Фланец стальной ф50мм)"Antoval-Gaz-Service"	buc	1,000	202,245 75,623	202,245 75,623
6	Pret de piata	Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50"Antoval-Gaz-Service"	buc	2,000	214,498 75,624	428,997 151,247

1	2	3	4	5	6	7
7	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Головка-заглушка ф50мм)	buc	1,000	181,318 89,218	181,318 89,218
		<i>Total</i>	Lei			2 795,178
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			130,921
		<i>Transport</i>	7 %			149,833
		<i>Total</i>				3 075,932
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %			369,112
		<i>Total</i>				3 445,044
		<i>Beneficiul</i>	4 %			137,801
		Total Сантехработы. Inclusiv salariu				3 582,845 545,506
		2. Монтажные работы				
8	07-04-001-01	Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,064(Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт)	buc	2,000	3 138,991 2 574,591	6 277,982 5 149,182
		<i>Total</i>	Lei			6 277,982
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 235,804
		<i>Transport</i>	7 %			37,086
		<i>Total</i>				7 550,872
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			2 574,591
		<i>Total</i>				10 125,463
		<i>Beneficiul</i>	4 %			405,018
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				10 530,481 5 149,182
		3. Оборудование				
9	Pret de	Насос погружной FEKA GL	buc	2,000	62 700,000	125 400,000

1	2	3	4	5	6	7
	piata	500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт "Axima"			0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			125 400,000
		<i>Depozitare utilaj</i>	1,2 %			1 504,800
		Total Оборудование Inclusiv salariu				126 904,800

		Total	Lei	141 018,126
		TVA	20 %	28 203,625
		Total deviz: Inclusiv salariu		169 221,751
				5 694,688

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare canalizarea s.
Bic, com. Bubuieci, mun.
Chisinau(92-13-TX)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-5-2
MINI-Statia de pompare N1. Utilaj si armatura**

Valoarea de deviz 169 221,751 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-2:				
Manopera :						
1.	1	Muncitor	h-om	60,600	84,97	5 149,182

2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,420	84,97	545,506
Total manopera						5 694,688

Materiale:

1.	1010324	Oxigen tehnic gazos	m3	2,800	25,00	70,000
2.	1011518	Electrozi "Ø50A", diametru 4 mm	t	0,007	65 000,00	455,000
3.	21356515	Цепь из оцинкованной стали	m	3,000	49,00	147,000
4.	2874117300000-1	Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм	buc	3,120	437,50	1 365,000
5.	2875274110150-1	Тройник стальной ф50мм	buc	1,020	80,00	81,600
6.	2875274110150-2	Головка-заглушка ф50мм	buc	1,020	75,00	76,500
7.	2875274400100-2	Фланец стальной ф50мм	buc	1,050	95,83	100,622
8.	2875274410100	Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50	buc	2,100	107,50	225,750
9.	3513515	Насос погружной FEKA GL 500-650	buc	2,000	62 700,00	125 400,000
10.	356515	Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм	m	4,000	36,00	144,000
11.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,480	10,00	4,800
Total materiale de construcții						128 070,272

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	6,040	55,00	332,200
2.	040504	Aparate pentru sudura si taiere cu gaze	h-ut	1,160	55,00	63,800
3.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,680	65,00	109,200
4.	330301	Masini de slefuit electrice	h-ut	5,800	35,00	203,000
Total utilaje de construcții						708,200

Total	Lei	141 018,1 26
TVA	20 %	28 203,62 5

Total deviz:

**169 221,7
51**

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Retele exterioare canalizarea s. Bic, com. Investitor
Bubuieci, mun. Chisinau(92-13-TX)**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Сантехработы.				
1	Pret de piata	Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм "Tehnotitan"	m			36,000 0,000
	356515	Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм	m	1,000	36,00	36,00
		Total	Lei			144,000
2	Pret de piata	Цепь из оцинкованной стали	m			49,000 0,000
	21356515	Цепь из оцинкованной стали	m	1,000	49,00	49,00
		Total	Lei			147,000
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм) "Tehnotitan"	buc			501,733 46,733
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,550	84,97	46,73
	2874117300000-1	Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм	buc	1,000	437,50	455,00
		Total	Lei			1 505,200
4	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Тройник стальной ф50мм)"Tehnotitan"	buc			186,418 89,218
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,050	84,97	89,22
	2875274110150-1	Тройник стальной ф50мм	buc	1,000	80,00	81,60
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,240	65,00	15,60
		Total	Lei			186,418
5	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50mm (Фланец стальной ф50мм)"Antoval-Gaz-Service"	buc			202,245 75,623
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890	84,97	75,62
	2875274400100-2	Фланец стальной ф50мм	buc	1,000	95,83	100,62
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,400	65,00	26,00
		Total	Lei			202,245
6	Pret de piata	Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50"Antoval-Gaz-Service"	buc			214,498 75,624
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890	84,97	75,62
	2875274410100	Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50	buc	1,050	107,50	112,88
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,400	65,00	26,00
		Total	Lei			428,997
7	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Головка-заглушка ф50мм)	buc			181,318 89,218
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,050	84,97	89,22
	2875274110150-2	Головка-заглушка ф50мм	buc	1,000	75,00	76,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,240	65,00	15,60
		Total	Lei			181,318
		2. Монтажные работы				
8	07-04-001-01	Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,064(Насос погружной FEKA GL 500-650 (Рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт)	buc			3 138,991 2 574,591
	1	Muncitor	h-om	30,300	84,97	2 574,59
	1010324	Oxigen tehnic gazos	m3	1,400	25,00	35,00
	1011518	Electrozi "Э50А", diametru 4 mm	t	0,0035	65 000,00	227,50
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,240	10,00	2,40
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric	h-ut	3,020	55,00	166,10

1	2	3	4	5	6	7
		(curentului continuu)				
	040504	Aparate pentru sudura si taiere cu gaze	h-ut	0,580	55,00	31,90
	330301	Masini de slefuit electrice	h-ut	2,900	35,00	101,50
		<i>Total</i>	Lei			6 277,982
		3. Оборудование				
9	Pret de piata	Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт "Ахима"	buc			62 700,000 0,000
	3513515	Насос погружной FEKA GL 500-650	buc	1,000	62 700,00	62 700,00
		<i>Total</i>	Lei			125 400,000

APROBAT:

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Rețele de canalizare exterioare
din s. Bic com. Bubueci N92/13
(actualizare)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-6-1

Очистка сточных вод Statia de pompare N2 Pentru lucrari de constructii

Valoarea de deviz 50 014,90 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,99	1 230,30 0,00	1 218,00 0,00
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,20	1 770,00	354,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II			0,00	0,00
3	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	1,00	335,00 0,00	335,00 0,00
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,09	175,22 175,22	366,22 366,22
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,09	655,05 0,00	714,00 0,00
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,09	2 048,45 749,14	2 232,81 816,56
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,10	1 320,00 0,00	132,00 0,00
8	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	17,00	19,24 0,00	327,00 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,10	274,00 34,00	27,40 3,40
		<i>Total</i>	Lei			5 706,43
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				5 706,43 1 186,18
		2. Constructii				

1	2	3	4	5	6	7
10	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,04	2 962,25 573,50	118,49 22,94
11	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	4,00	42,49 21,24	169,97 84,97
12	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах)	m3	2,94	2 578,86 948,25	7 581,84 2 787,86
13	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-16304	buc	1,00	833,33 0,00	833,33 0,00
14	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47)Cod - 16186	buc	2,00	1 250,00 0,00	2 500,00 0,00
15	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT15-2.5(0.12) Cod 16204	buc	1,00	320,83 0,00	320,83 0,00
16	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricatCT15-7.5(0.35) Cod16291	buc	2,00	600,00 0,00	1 200,00 0,00
17	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15-1(0.24)Cod11547	buc	2,00	633,33 0,00	1 266,66 0,00
18	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT8-5(0.05)Cod16206	buc	1,00	200,00 0,00	200,00 0,00
19	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02) Cod16287	buc	1,00	500,00 0,00	500,00 0,00
20	AcE14B1	Capac	buc	1,00	1 083,33 0,00	1 083,33 0,00
21	AcE14B1	Scara-29,2kg	buc	1,00	613,20 0,00	613,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
22	AcE14B1	Scoaba -6kg	buc	4,00	23,62 0,00	94,50 0,00
23	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex	m2	3,95	751,59 10,11	2 968,77 39,94
24	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	27,41	234,34 74,77	6 423,35 2 049,48
25	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t	0,03	29 274,67 1 274,67	878,24 38,24
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- perein	m3	0,15	624,00 85,00	93,60 12,75
27	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	1,92	148,54 7,52	285,20 14,44
		<i>Total</i>	Lei			27 131,31
		Total Constructii Inclusiv salariu				27 131,31 5 050,62

	Total	Lei	32 837,74
	Asigurari sociale	24 %	1 496,83
	Transport	7 %	1 447,62
	Total		35 782,19
	Cheltuieli de regie	12 %	4 293,86
	Total		40 076,05
	Beneficiul	4 %	1 603,03
	Total		41 679,08
	TVA	20 %	8 335,82
	Total deviz: Inclusiv salariu		50 014,90 6 236,80

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele de canalizare exterioare
din s. Bic com. Bubueci N92/13
(actualizare)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-6-1

Очистка сточных вод Statia de pompare N2 Pentru lucrari de constructii

Valoarea de deviz 50 014,90 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	10,42	84,97	885,39
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,17	84,97	14,44
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	1,00	84,97	84,97
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,47	84,97	39,94
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	23,41	84,97	1 989,15
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,38	84,97	1 221,87
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,70	84,97	1 164,09
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,85	84,97	836,95
		Total manopera				6 236,80

Materiale:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	55,86	1,90	106,13
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,14	1 860,00	260,40
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	420,00	0,00
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,37	420,00	155,40
5.	1714227322926	Fringhie de cinpa gudronata	kg	17,64	15,00	264,60
6.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,41	250,00	102,50
7.	2320156200901	Motorina	kg	4,41	20,00	88,20
8.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	23,52	18,50	435,12
9.	2413317000004	Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM"	kg	27,93	96,00	2 681,28
10.	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	1,80	96,00	172,80
11.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	32,89	132,67	4 363,52
12.	252132979818	Scoaba	kg	4,50	21,00	94,50
13.	25213297988	Scara cu vanguri din otel	kg	29,20	21,00	613,20
14.	25213297988	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,00	1 083,33	1 083,33
15.	2521435343	Inel prefabricat pt. camine CT8-5	buc	1,00	200,00	200,00
16.	2521435351	Placi prefabricate pt. camine CTR-15-1	buc	2,00	633,33	1 266,66
17.	252197988	Inel de reazem H-10 (0,02 m3)	buc	1,00	500,00	500,00
18.	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	4,39	15,00	65,85

19.	254353523251	Inel prefabricat pt. camine CT15-7.5	buc	2,00	600,00	1 200,00
20.	25435353251	Inel prefabricat pt. camine CT15-2.5	buc	1,00	320,83	320,83
21.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,06	2,10	4,33
22.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,30	1 150,00	345,00
23.	2663102100957-1	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки)	m3	1,53	1 200,00	1 836,00
24.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,24	1 050,00	252,00
25.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,08	1 050,00	84,00
26.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,02	18,00	0,36
27.	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	30,00	28,00	840,00
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,69	15,00	10,35
29.	4100126202818	Apa	m3	0,04	15,00	0,60
30.	5435353251	Inel prefabricat pt. camine CT15-10	buc	2,00	1 250,00	2 500,00
31.	543535351	Inel prefabricat pt. camine CT15-7.5	buc	1,00	833,33	833,33
Total materiale de construcții						20 680,29

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,06	125,00	7,50
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,02	55,00	1,10
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,03	55,00	1,65
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	20,00	1,00
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,02	500,00	10,00
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,84	600,00	1 704,00
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,19	600,00	714,00
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,04	600,00	24,00
9.	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kwt	h-ut	0,12	65,00	7,80
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	11,42	125,00	1 427,50
11.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,18	45,00	8,10
12.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,00	85,00	85,00
13.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,00	250,00	250,00
14.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,38	400,00	1 352,00
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,09	300,00	327,00
Total utilaje de construcții						5 920,65

Total	Lei	32 837,74
Asigurari sociale	24 %	1 496,83
Transport	7 %	1 447,62
Total		35 782,19
Cheltuieli de regie	12 %	4 293,86
Total		40 076,05
Beneficiul	4 %	1 603,03
Total		41 679,08
TVA	20 %	8 335,82

Total deviz:

50 014,90

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Rețele de canalizare exterioare din s. Bic Investitor
com. Bubueci N92/13 (actualizare)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 230,30 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	600,00	1 230,30
		<i>Total</i>	Lei			1 218,00
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 770,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,95	600,00	1 770,00
		<i>Total</i>	Lei			354,00
3	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			335,00 0,00
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,00	85,00	85,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,00	250,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			335,00
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,22 175,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	84,97	175,22
		<i>Total</i>	Lei			366,22
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			655,05 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	600,00	655,05
		<i>Total</i>	Lei			714,00
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-	100 m3			2 048,45

1	2	3	4	5	6	7
		30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				749,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	84,97	749,14
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	125,00	1 299,31
		<i>Total</i>	Lei			2 232,81
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 320,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	600,00	1 320,00
		<i>Total</i>	Lei			132,00
8	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			19,24 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,064	300,00	19,24
		<i>Total</i>	Lei			327,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			274,00 34,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	84,97	34,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	420,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	600,00	240,00
		<i>Total</i>	Lei			27,40
		2. Constructii				
10	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 962,25 573,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	84,97	573,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	420,00	2 100,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	125,00	281,25
		<i>Total</i>	Lei			118,49
11	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			42,49 21,24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,25	84,97	21,24
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,02	1 050,00	21,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,012	20,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			169,97
12	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах)	m3			2 578,86 948,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,81	84,97	663,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,35	84,97	284,68
	2663102100957-1	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки)	m3	0,52	1 200,00	624,49
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,14	250,00	34,86
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,082	1 050,00	85,71
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,101	1 150,00	117,35
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,00	18,50	148,00
	1714227322926	Fringhie de cinipa gudronata	kg	6,00	15,00	90,00
	2320156200901	Motorina	kg	1,50	20,00	30,00
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,00	1,90	36,10
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,70	2,10	1,47
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,149	400,00	459,86
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,061	45,00	2,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			7 581,84
13	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-16304	buc			833,33
						0,00
	543535351	Inel prefabricat pt. camine CT15-7.5	buc	1,00	833,33	833,33
		<i>Total</i>	Lei			833,33
14	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47)Cod -16186	buc			1 250,00
						0,00
	5435353251	Inel prefabricat pt. camine CT15-10	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
		<i>Total</i>	Lei			2 500,00
15	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT15-2.5(0.12) Cod 16204	buc			320,83
						0,00
	25435353251	Inel prefabricat pt. camine CT15-2.5	buc	1,00	320,83	320,83
		<i>Total</i>	Lei			320,83
16	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricatCT15-7.5(0.35) Cod16291	buc			600,00
						0,00
	254353523251	Inel prefabricat pt. camine CT15-7.5	buc	1,00	600,00	600,00
		<i>Total</i>	Lei			1 200,00
17	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15-1(0.24)Cod11547	buc			633,33
						0,00
	2521435351	Placi prefabricate pt. camine CTR-15-1	buc	1,00	633,33	633,33
		<i>Total</i>	Lei			1 266,66
18	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT8-5(0.05)Cod16206	buc			200,00
						0,00
	2521435343	Inel prefabricat pt. camine CT8-5	buc	1,00	200,00	200,00
		<i>Total</i>	Lei			200,00
19	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02) Cod16287	buc			500,00
						0,00
	252197988	Inel de reazem H-10 (0,02 m3)	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
20	AcE14B1	Capac	buc			1 083,33
						0,00
	25213297988	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,00	1 083,33	1 083,33
		<i>Total</i>	Lei			1 083,33
21	AcE14B1	Scara-29,2kg	buc			613,20
						0,00
	25213297988	Scara cu vanguri din otel	kg	29,20	21,00	613,20
		<i>Total</i>	Lei			613,20
22	AcE14B1	Scoaba -6kg	buc			23,62
						0,00
	252132979818	Scoaba	kg	1,125	21,00	23,62
		<i>Total</i>	Lei			94,50
23	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex	m2			751,59
						10,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,12	84,97	10,11
	2413317000004	Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM"	kg	7,00	96,00	678,81
	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	0,45	96,00	43,75
	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	1,10	15,00	16,67
	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	0,0301	65,00	1,97
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0041	55,00	0,28
		<i>Total</i>	Lei			2 968,77
24	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata	m2			234,34
						74,77

1	2	3	4	5	6	7
		rugoasa				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	84,97	42,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	84,97	32,30
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	132,67	159,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	15,00	0,38
		<i>Total</i>	Lei			6 423,35
25	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutarea pe bucata de pina la 50 kg.	t			29 274,67 ----- 1 274,67
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,00	84,97	1 274,67
	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	1 000,00	28,00	28 000,00
		<i>Total</i>	Lei			878,24
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- pereu	m3			624,00 ----- 85,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	84,97	85,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	420,00	476,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	55,00	11,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	125,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			93,60
27	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			148,54 ----- 7,52
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,09	84,97	7,52
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,071	1 860,00	135,63
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,008	18,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	500,00	5,21
		<i>Total</i>	Lei			285,20

APROBAT:

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Rețele exterioare canalizarea s.

Bic, com. Bubuieci, mun.

Chisinau(92-13-REC)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-6-2

MINI-Statia de pompare N2. Utilaj si armatura .

Valoarea de deviz 169 221,751 Lei

Intocmit in prețuri curente

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Сантехработы.				
1	Pret de piata	Напорный рукав резино- тканевый Д=50мм "Tehnotitan"	m	4,000	36,000 0,000	144,000 0,000
2	Pret de piata	Цепь из оцинкованной стали	m	3,000	49,000 0,000	147,000 0,000
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм) "Tehnotitan"	buc	3,000	501,733 46,733	1 505,200 140,200
4	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Тройник стальной ф50мм)"Tehnotitan"	buc	1,000	186,418 89,218	186,418 89,218
5	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la caratul tevilor, avind diametrul de 50mm (Фланец стальной ф50мм)"Antoval-Gaz- Service"	buc	1,000	202,245 75,623	202,245 75,623
6	Pret de piata	Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50"Antoval-Gaz-Service"	buc	2,000	214,498 75,624	428,997 151,247
7	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Головка-заглушка ф50мм)	buc	1,000	181,318 89,218	181,318 89,218
		<i>Total</i>	Lei			2 795,178
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			130,921
		<i>Transport</i>	7 %			149,833
		<i>Total</i>				3 075,932
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %			369,112

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				3 445,044
		<i>Beneficiul</i>	4 %			137,801
		Total Сантехработы. Inclusiv salariu				3 582,845 545,506
		2. Монтажные работы				
8	07-04-001-01	Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,064(Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт)	buc	2,000	3 138,991 2 574,591	6 277,982 5 149,182
		<i>Total</i>	Lei			6 277,982
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 235,804
		<i>Transport</i>	7 %			37,086
		<i>Total</i>				7 550,872
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			2 574,591
		<i>Total</i>				10 125,463
		<i>Beneficiul</i>	4 %			405,018
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				10 530,481 5 149,182
		3. Оборудование				
9	Pret de piata	Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт "Axima"	buc	2,000	62 700,000 0,000	125 400,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			125 400,000
		<i>Depozitare utilaj</i>	1,2 %			1 504,800
		Total Оборудование Inclusiv salariu				126 904,800
		<i>Total</i>	Lei			141 018,126
		TVA	20 %			28 203,625
		Total deviz:				169 221,751

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				5 694,688

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare canalizarea s.
Bic, com. Bubuieci, mun.
Chisinau(92-13-REC)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-6-2
MINI-Statia de pompare N2. Utilaj si armatura .**

Valoarea de deviz 169 221,751 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6-2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	60,600	84,97	5 149,182
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,420	84,97	545,506
		Total manopera				5 694,688

Materiale:

1.	1010324	Oxigen tehnic gazos	m3	2,800	25,00	70,000
2.	1011518	Electrozi "Ø50A", diametru 4 mm	t	0,007	65 000,00	455,000
3.	21356515	Цепь из оцинкованной стали	m	3,000	49,00	147,000
4.	2874117300000-1	Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм	buc	3,120	437,50	1 365,000
5.	2875274110150-1	Тройник стальной ф50мм	buc	1,020	80,00	81,600
6.	2875274110150-2	Головка-заглушка ф50мм	buc	1,020	75,00	76,500
7.	2875274400100-2	Фланец стальной ф50мм	buc	1,050	95,83	100,622
8.	2875274410100	Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50	buc	2,100	107,50	225,750
9.	3513515	Насос погружной ФЕКА GL 500-650	buc	2,000	62 700,00	125 400,000
10.	356515	Напорный рукав резино-тканевый	m	4,000	36,00	144,000

		Д=50мм				
11.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,480	10,00	4,800
Total materiale de construcții						128 070,272

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	6,040	55,00	332,200
2.	040504	Aparate pentru sudura si taiere cu gaze	h-ut	1,160	55,00	63,800
3.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,680	65,00	109,200
4.	330301	Masini de slefuit electrice	h-ut	5,800	35,00	203,000
Total utilaje de construcții						708,200

Total	Lei	141 018,1 26
TVA	20 %	28 203,62 5

Total deviz:

**169 221,7
51**

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Retele exterioare canalizarea s. Bic, com. Investitor
Bubuieci, mun. Chisinau(92-13-REC)**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Сантехработы.						
1	Pret de piata	Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм "Tehnotitan"	m			36,000 0,000
	356515	Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм	m	1,000	36,00	36,00
		<i>Total</i>	Lei			144,000
2	Pret de piata	Цепь из оцинкованной стали	m			49,000 0,000
	21356515	Цепь из оцинкованной стали	m	1,000	49,00	49,00
		<i>Total</i>	Lei			147,000
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм) "Tehnotitan"	buc			501,733 46,733

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,550	84,97	46,73
	2874117300000-1	Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм	buc	1,000	437,50	455,00
		Total	Lei			1 505,200
4	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Тройник стальной ф50мм)"Tehnotitan"	buc			186,418 89,218
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,050	84,97	89,22
	2875274110150-1	Тройник стальной ф50мм	buc	1,000	80,00	81,60
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,240	65,00	15,60
		Total	Lei			186,418
5	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la sapatul tevilor, avind diametrul de 50mm (Фланец стальной ф50мм)"Antoval-Gaz-Service"	buc			202,245 75,623
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890	84,97	75,62
	2875274400100-2	Фланец стальной ф50мм	buc	1,000	95,83	100,62
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,400	65,00	26,00
		Total	Lei			202,245
6	Pret de piata	Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50"Antoval-Gaz-Service"	buc			214,498 75,624
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890	84,97	75,62
	2875274410100	Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50	buc	1,050	107,50	112,88
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,400	65,00	26,00
		Total	Lei			428,997
7	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Головка-заглушка ф50мм)	buc			181,318 89,218
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,050	84,97	89,22
	2875274110150-2	Головка-заглушка ф50мм	buc	1,000	75,00	76,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,240	65,00	15,60
		Total	Lei			181,318
		2. Монтажные работы				
8	07-04-001-01	Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,064(Насос погружной FEKA GL 500-650 (Рабочий и Резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт)	buc			3 138,991 2 574,591
	1	Muncitor	h-om	30,300	84,97	2 574,59
	1010324	Oxigen tehnic gazos	m3	1,400	25,00	35,00
	1011518	Electrozi "Э50А", diametru 4 mm	t	0,0035	65 000,00	227,50
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,240	10,00	2,40
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	3,020	55,00	166,10
	040504	Aparate pentru sudura si taiere cu gaze	h-ut	0,580	55,00	31,90
	330301	Masini de slefuit electrice	h-ut	2,900	35,00	101,50
		Total	Lei			6 277,982
		3. Оборудование				
9	Pret de piata	Насос погружной FEKA GL 500-650 (Рабочий и Резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт "Ахiма"	buc			62 700,000 0,000
	3513515	Насос погружной FEKA GL 500-650	buc	1,000	62 700,00	62 700,00
		Total	Lei			125 400,000

APROBAT:

Intocmit
SRL "Structural Construct"

Investitor

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Retele de canalizare exterioare
din s. Bic com. Bubueci N92/13
(actualizare)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-7-1**Очистка сточных вод Statia de pompare N3 Pentru lucrari de constructii**

Valoarea de deviz 54 599,65 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,03	1 229,13 0,00	1 266,00 0,00
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,22	1 772,73 0,00	390,00 0,00
3	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	1,00	335,00 0,00	335,00 0,00
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru	m3	2,24	174,87 174,87	391,71 391,71

1	2	3	4	5	6	7
		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,18	655,93 0,00	774,00 0,00
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,18	2 048,34 749,61	2 417,04 884,54
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,13	1 338,46 0,00	174,00 0,00
8	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	21,50	19,26 0,00	414,00 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,13	263,46 32,69	34,25 4,25
		<i>Total</i>	Lei			6 196,00
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				6 196,00 1 280,50
		2. Constructii				
10	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,04	2 962,25 573,50	118,49 22,94
11	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	4,00	42,49 21,24	169,97 84,97
12	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare,	m3	2,98	2 575,15 948,07	7 673,96 2 825,25

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах)				
13	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-16304	buc	1,00	833,33 0,00	833,33 0,00
14	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47)Cod -16186	buc	2,00	1 250,00 0,00	2 500,00 0,00
15	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT15-2.5(0.12) Cod 16204	buc	1,00	320,83 0,00	320,83 0,00
16	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricatCT15-7.5(0.35) Cod16291	buc	2,00	600,00 0,00	1 200,00 0,00
17	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15-1(0.24)Cod11547	buc	2,00	633,33 0,00	1 266,66 0,00
18	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT8-5(0.05)Cod16206	buc	1,00	200,00 0,00	200,00 0,00
19	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02) Cod16287	buc	1,00	500,00 0,00	500,00 0,00
20	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H20(0.04)Cod16289	buc	1,00	875,00 0,00	875,00 0,00
21	AcE14B1	Capac	buc	1,00	1 083,33 0,00	1 083,33 0,00
22	AcE14B1	Scara-32,4kg	buc	1,00	680,40 0,00	680,40 0,00
23	AcE14B1	Scoaba -15kg	buc	10,00	31,50 0,00	315,00 0,00
24	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex	m2	3,95	751,59 10,11	2 968,77 39,94
25	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	32,80	234,34 74,76	7 686,43 2 452,24
26	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru	t	0,03	29 274,67	878,24

1	2	3	4	5	6	7
		conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.			1 274,67	38,24
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- pereu	m3	0,15	624,00	93,60
					85,00	12,75
28	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	1,92	148,54	285,20
					7,52	14,44
		<i>Total</i>	Lei			29 649,21
		Total Constructii Inclusiv salariu				29 649,21 5 490,77

		Total	Lei	35 845,21
		Asigurari sociale	24 %	1 625,10
		Transport	7 %	1 591,94
		Total		39 062,25
		Cheltuieli de regie	12 %	4 687,47
		Total		43 749,72
		Beneficiul	4 %	1 749,99
		Total		45 499,71
		TVA	20 %	9 099,94
		Total deviz: Inclusiv salariu		54 599,65 6 771,27

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Rețele de canalizare exterioare
din s. Bic com. Bubueci N92/13
(actualizare)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-7-1

Очистка сточных вод Statia de pompare N3 Pentru lucrari de constructii

Valoarea de deviz 54 599,65 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-7-1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	12,46	84,97	1 058,73
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,17	84,97	14,44
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	1,00	84,97	84,97
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,47	84,97	39,94
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	23,72	84,97	2 015,49
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,49	84,97	1 316,19
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,40	84,97	1 393,51
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,98	84,97	848,00
Total manopera						6 771,27

Material:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	56,62	1,90	107,58
2.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,14	1 860,00	260,40
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	420,00	0,00
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,37	420,00	155,40
5.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	17,88	15,00	268,20
6.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,42	250,00	105,00
7.	2320156200901	Motorina	kg	4,47	20,00	89,40
8.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	23,84	18,50	441,04
9.	2413317000004	Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM"	kg	27,93	96,00	2 681,28
10.	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	1,80	96,00	172,80
11.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	39,36	132,67	5 221,89
12.	252132979288	Scara cu vanguri din otel	kg	32,40	21,00	680,40
13.	252132979818	Scoaba	kg	15,00	21,00	315,00
14.	25213297988	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,00	1 083,33	1 083,33
15.	2521435343	Inel prefabricat pt. camine CT8-5	buc	1,00	200,00	200,00
16.	2521435351	Placi prefabricate pt. camine CTR-15-1	buc	2,00	633,33	1 266,66
17.	25219743988	Inel prefabricat H-20	buc	1,00	875,00	875,00
18.	252197988	Inel de reazem H-10 (0,02 m3)	buc	1,00	500,00	500,00
19.	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	4,39	15,00	65,85
20.	254353523251	Inel prefabricat pt. camine CT15-7.5	buc	2,00	600,00	1 200,00
21.	25435353251	Inel prefabricat pt. camine CT15-2.5	buc	1,00	320,83	320,83
22.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,09	2,10	4,39
23.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,30	1 150,00	345,00
24.	2663102100957- 1	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки)	m3	1,55	1 200,00	1 860,00
25.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,24	1 050,00	252,00
26.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,08	1 050,00	84,00
27.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,02	18,00	0,36
28.	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	30,00	28,00	840,00
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,82	15,00	12,30
30.	4100126202818	Apa	m3	0,04	15,00	0,60
31.	5435353251	Inel prefabricat pt. camine CT15-10	buc	2,00	1 250,00	2 500,00

32.	543535351	Inel prefabricat pt. camine CT15-7.5	buc	1,00	833,33	833,33
Total materiale de construcții						22 742,04

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,06	125,00	7,50
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,02	55,00	1,10
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,03	55,00	1,65
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	20,00	1,00
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,02	500,00	10,00
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,05	600,00	1 830,00
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,29	600,00	774,00
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,05	600,00	30,00
9.	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kwt	h-ut	0,12	65,00	7,80
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	12,35	125,00	1 543,75
11.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,18	45,00	8,10
12.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,00	85,00	85,00
13.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,00	250,00	250,00
14.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,42	400,00	1 368,00
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,38	300,00	414,00
Total utilaje de construcții						6 331,90

Total	Lei	35 845,21
Asigurari sociale	24 %	1 625,10
Transport	7 %	1 591,94
Total		39 062,25
Cheltuieli de regie	12 %	4 687,47
Total		43 749,72
Beneficiul	4 %	1 749,99
Total		45 499,71
TVA	20 %	9 099,94

Total deviz:

54 599,65

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Retele de canalizare exterioare din s. Bic Investitor
com. Bubucei N92/13 (actualizare)
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 229,13 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	600,00	1 229,13
		<i>Total</i>	Lei			1 266,00
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 772,73 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,95	600,00	1 772,73
		<i>Total</i>	Lei			390,00
3	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			335,00 0,00
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,00	85,00	85,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,00	250,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			335,00
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			174,87 174,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	84,97	174,87
		<i>Total</i>	Lei			391,71
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			655,93 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	600,00	655,93
		<i>Total</i>	Lei			774,00
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 048,34 749,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	84,97	749,61
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	125,00	1 298,73
		<i>Total</i>	Lei			2 417,04
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 338,46 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	600,00	1 338,46
		<i>Total</i>	Lei			174,00
8	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			19,26

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 t la distanta de 2 km				0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,064	300,00	19,26
		<i>Total</i>	Lei			414,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			263,46
						32,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	84,97	32,69
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	420,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	600,00	230,77
		<i>Total</i>	Lei			34,25
		2. Constructii				
10	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 962,25
						573,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	84,97	573,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	420,00	2 100,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	125,00	281,25
		<i>Total</i>	Lei			118,49
11	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			42,49
						21,24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,25	84,97	21,24
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,02	1 050,00	21,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,012	20,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			169,97
12	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах)	m3			2 575,15
						948,07
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,81	84,97	663,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,35	84,97	284,56
	2663102100957-1	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки)	m3	0,52	1 200,00	624,16
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,14	250,00	35,23
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,082	1 050,00	84,56
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,101	1 150,00	115,77
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,00	18,50	148,00
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,00	15,00	90,00
	2320156200901	Motorina	kg	1,50	20,00	30,00
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,00	1,90	36,10
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,70	2,10	1,47
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,149	400,00	459,06
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,061	45,00	2,72
		<i>Total</i>	Lei			7 673,96
13	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-16304	buc			833,33
						0,00
	543535351	Inel prefabricat pt. camine CT15-7.5	buc	1,00	833,33	833,33
		<i>Total</i>	Lei			833,33
14	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47)Cod -16186	buc			1 250,00
						0,00
	5435353251	Inel prefabricat pt. camine CT15-10	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
		<i>Total</i>	Lei			2 500,00
15	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT15-2.5(0.12) Cod 16204	buc			320,83
						0,00
	25435353251	Inel prefabricat pt. camine CT15-2.5	buc	1,00	320,83	320,83

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			320,83
16	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT15-7.5(0.35) Cod16291	buc			600,00
						0,00
	254353523251	Inel prefabricat pt. camine CT15-7.5	buc	1,00	600,00	600,00
		<i>Total</i>	Lei			1 200,00
17	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15-1(0.24)Cod11547	buc			633,33
						0,00
	2521435351	Placi prefabricate pt. camine CTR-15-1	buc	1,00	633,33	633,33
		<i>Total</i>	Lei			1 266,66
18	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, CT8-5(0.05)Cod16206	buc			200,00
						0,00
	2521435343	Inel prefabricat pt. camine CT8-5	buc	1,00	200,00	200,00
		<i>Total</i>	Lei			200,00
19	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02) Cod16287	buc			500,00
						0,00
	252197988	Inel de reazem H-10 (0,02 m3)	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
20	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H20(0.04)Cod16289	buc			875,00
						0,00
	25219743988	Inel prefabricat H-20	buc	1,00	875,00	875,00
		<i>Total</i>	Lei			875,00
21	AcE14B1	Capac	buc			1 083,33
						0,00
	25213297988	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,00	1 083,33	1 083,33
		<i>Total</i>	Lei			1 083,33
22	AcE14B1	Scara-32,4kg	buc			680,40
						0,00
	252132979288	Scara cu vanguri din otel	kg	32,40	21,00	680,40
		<i>Total</i>	Lei			680,40
23	AcE14B1	Scoaba -15kg	buc			31,50
						0,00
	252132979818	Scoaba	kg	1,50	21,00	31,50
		<i>Total</i>	Lei			315,00
24	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex	m2			751,59
						10,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,12	84,97	10,11
	2413317000004	Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM"	kg	7,00	96,00	678,81
	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	0,45	96,00	43,75
	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	1,10	15,00	16,67
	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	0,0301	65,00	1,97
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0041	55,00	0,28
		<i>Total</i>	Lei			2 968,77
25	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			234,34
						74,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	84,97	42,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	84,97	32,28
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	132,67	159,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	15,00	0,38
		<i>Total</i>	Lei			7 686,43
26	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t			29 274,67
						1 274,67
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,00	84,97	1 274,67
	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	1 000,00	28,00	28 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			878,24
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- pereu	m3			624,00
						85,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	84,97	85,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	420,00	476,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	55,00	11,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	125,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			93,60
28	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			148,54
						7,52
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,09	84,97	7,52
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,071	1 860,00	135,63
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,008	18,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	500,00	5,21
		<i>Total</i>	Lei			285,20

APROBAT:

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Rețele exterioare canalizarea s.

Bic, com. Bubuieci, mun.

Chisinau(92-13-REC)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-7-2
MINI-Statia de pompare N3. Utilaj si armatura

Valoarea de deviz 169 221,751 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Сантехработы.				
1	Pret de	Напорный рукав резино-	m	4,000	36,000	144,000

1	2	3	4	5	6	7
	piata	тканевый Д=50мм "Tehnotitan"			0,000	0,000
2	Pret de piata	Цепь из оцинкованной стали	m	3,000	49,000 0,000	147,000 0,000
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм) "Tehnotitan"	buc	3,000	501,733 46,733	1 505,200 140,200
4	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Тройник стальной ф50мм)"Tehnotitan"	buc	1,000	186,418 89,218	186,418 89,218
5	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50mm (Фланец стальной ф50мм)"Antoval-Gaz-Service"	buc	1,000	202,245 75,623	202,245 75,623
6	Pret de piata	Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50"Antoval-Gaz-Service"	buc	2,000	214,498 75,624	428,997 151,247
7	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Головка-заглушка ф50мм)	buc	1,000	181,318 89,218	181,318 89,218
		<i>Total</i>	Lei			2 795,178
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			130,921
		<i>Transport</i>	7 %			149,833
		<i>Total</i>				3 075,932
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %			369,112
		<i>Total</i>				3 445,044
		<i>Beneficiul</i>	4 %			137,801
		Total Сантехработы. Inklusiv salariu				3 582,845 545,506
		2. Монтажные работы				

1	2	3	4	5	6	7
8	07-04-001-01	Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,064(Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт)	buc	2,000	3 138,991 2 574,591	6 277,982 5 149,182
		<i>Total</i>	Lei			6 277,982
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 235,804
		<i>Transport</i>	7 %			37,086
		<i>Total</i>				7 550,872
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			2 574,591
		<i>Total</i>				10 125,463
		<i>Beneficiul</i>	4 %			405,018
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				10 530,481 5 149,182
		3. Оборудование				
9	Pret de piata	Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт "Axima"	buc	2,000	62 700,000 0,000	125 400,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			125 400,000
		<i>Depozitare utilaj</i>	1,2 %			1 504,800
		Total Оборудование Inclusiv salariu				126 904,800
		<i>Total</i>	Lei			141 018,126
		TVA	20 %			28 203,625
		Total deviz: Inclusiv salariu				169 221,751 5 694,688

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare canalizarea s.
Bic, com. Bubuieci, mun.
Chisinau(92-13-REC)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-7-2
MINI-Statia de pompare N3. Utilaj si armatura**

Valoarea de deviz 169 221,751 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-7-2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	60,600	84,97	5 149,182
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,420	84,97	545,506
		Total manopera				5 694,688

Materiale:

1.	1010324	Oxigen tehnic gazos	m3	2,800	25,00	70,000
2.	1011518	Electrozi "Э50А", diametru 4 mm	t	0,007	65 000,00	455,000
3.	21356515	Цепь из оцинкованной стали	m	3,000	49,00	147,000
4.	2874117300000-1	Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм	buc	3,120	437,50	1 365,000
5.	2875274110150-1	Тройник стальной ф50мм	buc	1,020	80,00	81,600
6.	2875274110150-2	Головка-заглушка ф50мм	buc	1,020	75,00	76,500
7.	2875274400100-2	Фланец стальной ф50мм	buc	1,050	95,83	100,622
8.	2875274410100	Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50	buc	2,100	107,50	225,750
9.	3513515	Насос погружной FEKA GL 500-650	buc	2,000	62 700,00	125 400,000
10.	356515	Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм	m	4,000	36,00	144,000
11.	5420042	Пропан-butan, amestec tehnic	kg	0,480	10,00	4,800
		Total materiale de construcții				128 070,272

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	6,040	55,00	332,200
2.	040504	Aparate pentru sudura si taiere cu gaze	h-ut	1,160	55,00	63,800
3.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,680	65,00	109,200
4.	330301	Masini de slefuit electrice	h-ut	5,800	35,00	203,000

		Total utilaje de construcții				708,200
--	--	-------------------------------------	--	--	--	----------------

Total	Lei	141 018,1 26
TVA	20 %	28 203,62 5

Total deviz: **169 221,7**
51

Intocmit SRL "Structural Construct"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Retele exterioare canalizarea s. Bic, com. Investitor
Bubuieci, mun. Chisinau(92-13-REC)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Сантехработы.				
1	Pret de piata	Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм "Tehnotitan"	m			36,000 0,000
	356515	Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм	m	1,000	36,00	36,00
		<i>Total</i>	Lei			144,000
2	Pret de piata	Цепь из оцинкованной стали	m			49,000 0,000
	21356515	Цепь из оцинкованной стали	m	1,000	49,00	49,00
		<i>Total</i>	Lei			147,000
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм) "Tehnotitan"	buc			501,733 46,733
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,550	84,97	46,73
	2874117300000-1	Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм	buc	1,000	437,50	455,00
		<i>Total</i>	Lei			1 505,200
4	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Тройник стальной ф50мм)"Tehnotitan"	buc			186,418 89,218
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,050	84,97	89,22
	2875274110150-1	Тройник стальной ф50мм	buc	1,000	80,00	81,60
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,240	65,00	15,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			186,418
5	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la caratul tevilor, avind diametrul de 50mm (Фланец стальной ф50мм)"Antoval-Gaz-Service"	buc			202,245 75,623
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890	84,97	75,62
	2875274400100-2	Фланец стальной ф50мм	buc	1,000	95,83	100,62
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,400	65,00	26,00
		<i>Total</i>	Lei			202,245
6	Pret de piata	Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50"Antoval-Gaz-Service"	buc			214,498 75,624
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890	84,97	75,62
	2875274410100	Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50	buc	1,050	107,50	112,88
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,400	65,00	26,00
		<i>Total</i>	Lei			428,997
7	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Головка-заглушка ф50мм)	buc			181,318 89,218
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,050	84,97	89,22
	2875274110150-2	Головка-заглушка ф50мм	buc	1,000	75,00	76,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,240	65,00	15,60
		<i>Total</i>	Lei			181,318
		2. Монтажные работы				
8	07-04-001-01	Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,064(Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт)	buc			3 138,991 2 574,591
	1	Muncitor	h-om	30,300	84,97	2 574,59
	1010324	Oxigen tehnic gazos	m3	1,400	25,00	35,00
	1011518	Electrozi "Ø50A", diametru 4 mm	t	0,0035	65 000,00	227,50
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,240	10,00	2,40
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	3,020	55,00	166,10
	040504	Aparate pentru sudura si taiere cu gaze	h-ut	0,580	55,00	31,90
	330301	Masini de slefuit electrice	h-ut	2,900	35,00	101,50
		<i>Total</i>	Lei			6 277,982
		3. Оборудование				
9	Pret de piata	Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт "Axima"	buc			62 700,000 0,000
	3513515	Насос погружной FEKA GL 500-650	buc	1,000	62 700,00	62 700,00
		<i>Total</i>	Lei			125 400,000

APROBAT:

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Retele de canalizare exterioare
din s. Bic com. Bubueci N92/13
(actualizare)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-7-1

Очистка сточных вод Statia de pompare N3 Pentru lucrari de constructii

Valoarea de deviz 59 018,77 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,38	1 230,43 0,00	1 698,00 0,00
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,27	1 777,78 0,00	480,00 0,00
3	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	1,00	335,00 0,00	335,00 0,00
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,89	174,94 174,94	505,57 505,57
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,51	655,63 0,00	990,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,51	2 048,38 749,54	3 093,05 1 131,80
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,17	1 341,18 0,00	228,00 0,00
8	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	29,73	19,17 0,00	570,00 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,17	277,06 30,00	47,10 5,10
		<i>Total</i>	Lei			7 946,72
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				7 946,72 1 642,47
		2. Constructii				
10	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,04	2 962,25 573,50	118,49 22,94
11	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	4,00	42,49 21,24	169,97 84,97
12	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах)	m3	3,31	2 574,36 948,27	8 521,13 3 138,79
13	AcE14B1	Elemente din beton armat	buc	1,00	833,33	833,33

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-16304			0,00	0,00
14	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47)Cod - 16186	buc	3,00	1 250,00 0,00	3 750,00 0,00
15	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT15-2.5(0.12) Cod 16204	buc	1,00	320,83 0,00	320,83 0,00
16	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricatCT15-7.5(0.35) Cod16291	buc	1,00	600,00 0,00	600,00 0,00
17	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15-1(0.24)Cod11547	buc	2,00	633,33 0,00	1 266,66 0,00
18	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT8-5(0.05)Cod16206	buc	1,00	200,00 0,00	200,00 0,00
19	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT8-7.5(0.20)Cod16292	buc	1,00	685,00 0,00	685,00 0,00
20	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H-15 (0.03) Cod16287	buc	1,00	725,00 0,00	725,00 0,00
21	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H20(0.04)Cod16289	buc	1,00	875,00 0,00	875,00 0,00
22	AcE14B1	Capac	buc	1,00	1 083,33 0,00	1 083,33 0,00
23	AcE14B1	Scara-29,2kg	buc	1,00	613,20 0,00	613,20 0,00
24	AcE14B1	Scoaba -7,5kg	buc	4,00	39,38 0,00	157,50 0,00
25	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex	m2	3,95	751,59 10,11	2 968,77 39,94
26	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	28,80	234,34 74,76	6 749,02 2 153,14
27	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t	0,03	29 274,67 1 274,67	878,24 38,24
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- pereu	m3	0,15	624,00	93,60

1	2	3	4	5	6	7
					85,00	12,75
29	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	1,92	148,54	285,20
					7,52	14,44
		<i>Total</i>	Lei			30 894,27
		Total Constructii Inclusiv salariu				30 894,27 5 505,21

		Total	Lei	38 840,99
		Asigurari sociale	24 %	1 715,44
		Transport	7 %	1 667,38
		Total		42 223,81
		Cheltuieli de regie	12 %	5 066,86
		Total		47 290,67
		Beneficiul	4 %	1 891,63
		Total		49 182,30
		TVA	20 %	9 836,47
		Total deviz: Inclusiv salariu		59 018,77 7 147,68

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele de canalizare exterioare
din s. Bic com. Bubueci N92/13
(actualizare)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-7-1

Очистка сточных вод Statia de pompare N3 Pentru lucrari de constructii

Valoarea de deviz 59 018,77 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-7-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	10,94	84,97	929,57
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,17	84,97	14,44
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	1,00	84,97	84,97
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,47	84,97	39,94
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	26,30	84,97	2 234,71
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,75	84,97	1 678,16
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,40	84,97	1 223,57
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,09	84,97	942,32
		Total manopera				7 147,68

Materiale:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	62,89	1,90	119,49
2.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,14	1 860,00	260,40
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	420,00	0,00
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,37	420,00	155,40
5.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	19,86	15,00	297,90
6.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,46	250,00	115,00
7.	2320156200901	Motorina	kg	4,96	20,00	99,20
8.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	26,48	18,50	489,88
9.	2413317000004	Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM"	kg	27,93	96,00	2 681,28
10.	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	1,80	96,00	172,80
11.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	34,56	132,67	4 585,08
12.	2521329792	Scara cu vanguri din otel	kg	29,20	21,00	613,20
13.	252132979818	Scoaba	kg	7,50	21,00	157,50
14.	25213297988	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,00	1 083,33	1 083,33
15.	25214353321	Inel prefabricat pt. camine CT8-7.5	buc	1,00	685,00	685,00
16.	2521435343	Inel prefabricat pt. camine CT8-5	buc	1,00	200,00	200,00
17.	2521435351	Placi prefabricate pt. camine CTR-15-1	buc	2,00	633,33	1 266,66
18.	252192137988	Inel de reazem H-15 (0,03 m3)	buc	1,00	725,00	725,00
19.	25219743988	Inel prefabricat H-20	buc	1,00	875,00	875,00
20.	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	4,39	15,00	65,85
21.	254353523251	Inel prefabricat pt. camine CT15-7.5	buc	1,00	600,00	600,00
22.	25435353251	Inel prefabricat pt. camine CT15-2.5	buc	1,00	320,83	320,83
23.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,32	2,10	4,87
24.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,33	1 150,00	379,50
25.	2663102100957- 1	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лютки)	m3	1,72	1 200,00	2 064,00
26.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,27	1 050,00	283,50
27.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,08	1 050,00	84,00
28.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,02	18,00	0,36
29.	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	30,00	28,00	840,00
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,72	15,00	10,80
31.	4100126202818	Apa	m3	0,04	15,00	0,60
32.	5435353251	Inel prefabricat pt. camine CT15-10	buc	3,00	1 250,00	3 750,00
33.	543535351	Inel prefabricat pt. camine CT15-7.5	buc	1,00	833,33	833,33
		Total materiale de construcții				23 819,76

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,06	125,00	7,50
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,02	55,00	1,10
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,03	55,00	1,65
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	20,00	1,00
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,02	500,00	10,00
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,01	600,00	2 406,00
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,65	600,00	990,00
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,07	600,00	42,00
9.	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kwt	h-ut	0,12	65,00	7,80
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	15,78	125,00	1 972,50
11.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,20	45,00	9,00
12.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,00	85,00	85,00
13.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,00	250,00	250,00
14.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,80	400,00	1 520,00
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,90	300,00	570,00
Total utilaje de construcții						7 873,55

Total	Lei	38 840,99
Asigurari sociale	24 %	1 715,44
Transport	7 %	1 667,38
Total		42 223,81
Cheltuieli de regie	12 %	5 066,86
Total		47 290,67
Beneficiul	4 %	1 891,63
Total		49 182,30
TVA	20 %	9 836,47

Total deviz:

59 018,77

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Rețele de canalizare exterioare din s. Bic Investitor
com. Bubueci N92/13 (actualizare)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 230,43 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	600,00	1 230,43
		<i>Total</i>	Lei			1 698,00
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 777,78 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,95	600,00	1 777,78
		<i>Total</i>	Lei			480,00
3	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			335,00 0,00
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,00	85,00	85,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,00	250,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			335,00
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			174,94 174,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	84,97	174,94
		<i>Total</i>	Lei			505,57
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			655,63 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	600,00	655,63
		<i>Total</i>	Lei			990,00
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 048,38 749,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	84,97	749,54
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	125,00	1 298,84
		<i>Total</i>	Lei			3 093,05
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 341,18 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	600,00	1 341,18
		<i>Total</i>	Lei			228,00
8	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			19,17 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,064	300,00	19,17

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			570,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			277,06 30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	84,97	30,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	420,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	600,00	247,06
		<i>Total</i>	Lei			47,10
		2. Constructii				
10	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 962,25 573,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	84,97	573,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	420,00	2 100,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	125,00	281,25
		<i>Total</i>	Lei			118,49
11	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			42,49 21,24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,25	84,97	21,24
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,02	1 050,00	21,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,012	20,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			169,97
12	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах)	m3			2 574,36 948,27
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,81	84,97	663,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,35	84,97	284,69
	2663102100957-1	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки)	m3	0,52	1 200,00	623,56
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,14	250,00	34,74
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,082	1 050,00	85,65
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,101	1 150,00	114,65
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,00	18,50	148,00
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,00	15,00	90,00
	2320156200901	Motorina	kg	1,50	20,00	29,97
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,00	1,90	36,10
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,70	2,10	1,47
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,149	400,00	459,21
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,061	45,00	2,72
		<i>Total</i>	Lei			8 521,13
13	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-16304	buc			833,33 0,00
	543535351	Inel prefabricat pt. camine CT15-7.5	buc	1,00	833,33	833,33
		<i>Total</i>	Lei			833,33
14	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47)Cod -16186	buc			1 250,00 0,00
	5435353251	Inel prefabricat pt. camine CT15-10	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
		<i>Total</i>	Lei			3 750,00
15	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT15-2.5(0.12) Cod 16204	buc			320,83 0,00
	25435353251	Inel prefabricat pt. camine CT15-2.5	buc	1,00	320,83	320,83
		<i>Total</i>	Lei			320,83
16	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricatCT15-7.5(0.35) Cod16291	buc			600,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	254353523251	Inel prefabricat pt. camine CT15-7.5	buc	1,00	600,00	600,00
		Total	Lei			600,00
17	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15-1(0.24)Cod11547	buc			633,33
						0,00
	2521435351	Placi prefabricate pt. camine CTR-15-1	buc	1,00	633,33	633,33
		Total	Lei			1 266,66
18	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT8-5(0.05)Cod16206	buc			200,00
						0,00
	2521435343	Inel prefabricat pt. camine CT8-5	buc	1,00	200,00	200,00
		Total	Lei			200,00
19	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT8-7.5(0.20)Cod16292	buc			685,00
						0,00
	25214353321	Inel prefabricat pt. camine CT8-7.5	buc	1,00	685,00	685,00
		Total	Lei			685,00
20	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H-15 (0.03) Cod16287	buc			725,00
						0,00
	252192137988	Inel de reazem H-15 (0,03 m3)	buc	1,00	725,00	725,00
		Total	Lei			725,00
21	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H20(0.04)Cod16289	buc			875,00
						0,00
	25219743988	Inel prefabricat H-20	buc	1,00	875,00	875,00
		Total	Lei			875,00
22	AcE14B1	Capac	buc			1 083,33
						0,00
	25213297988	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,00	1 083,33	1 083,33
		Total	Lei			1 083,33
23	AcE14B1	Scara-29,2kg	buc			613,20
						0,00
	2521329792	Scara cu vanguri din otel	kg	29,20	21,00	613,20
		Total	Lei			613,20
24	AcE14B1	Scoaba -7,5kg	buc			39,38
						0,00
	252132979818	Scoaba	kg	1,875	21,00	39,38
		Total	Lei			157,50
25	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex	m2			751,59
						10,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,12	84,97	10,11
	2413317000004	Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM"	kg	7,00	96,00	678,81
	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	0,45	96,00	43,75
	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	1,10	15,00	16,67
	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	0,0301	65,00	1,97
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0041	55,00	0,28
		Total	Lei			2 968,77
26	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			234,34
						74,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	84,97	42,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	84,97	32,28
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	132,67	159,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	15,00	0,37
		Total	Lei			6 749,02
27	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t			29 274,67

1	2	3	4	5	6	7
						1 274,67
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,00	84,97	1 274,67
	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	1 000,00	28,00	28 000,00
		<i>Total</i>	Lei			878,24
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- pereu	m3			624,00
						85,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	84,97	85,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	420,00	476,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0,21	55,00	11,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	125,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			93,60
29	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			148,54
						7,52
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,09	84,97	7,52
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,071	1 860,00	135,63
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,008	18,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	500,00	5,21
		<i>Total</i>	Lei			285,20

APROBAT:

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Rețele exterioare canalizarea s.
Bic, com. Bubuieci, mun.
Chisinau(92-13-REC)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-8-2
MINI-Statia de pompare N4. Utilaj si armatura**

Valoarea de deviz 169 221,751 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Сантехработы.				

1	2	3	4	5	6	7
1	Pret de piata	Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм "Tehnotitan"	m	4,000	36,000 0,000	144,000 0,000
2	Pret de piata	Цепь из оцинкованной стали	m	3,000	49,000 0,000	147,000 0,000
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм) "Tehnotitan"	buc	3,000	501,733 46,733	1 505,200 140,200
4	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Тройник стальной ф50мм)"Tehnotitan"	buc	1,000	186,418 89,218	186,418 89,218
5	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la caratul tevilor, avind diametrul de 50mm (Фланец стальной ф50мм)"Antoval-Gaz-Service"	buc	1,000	202,245 75,623	202,245 75,623
6	Pret de piata	Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50"Antoval-Gaz-Service"	buc	2,000	214,498 75,624	428,997 151,247
7	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Головка-заглушка ф50мм)	buc	1,000	181,318 89,218	181,318 89,218
		<i>Total</i>	Lei			2 795,178
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			130,921
		<i>Transport</i>	7 %			149,833
		<i>Total</i>				3 075,932
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %			369,112
		<i>Total</i>				3 445,044
		<i>Beneficiul</i>	4 %			137,801
		Total Сантехработы. Inclusiv salariu				3 582,845 545,506

1	2	3	4	5	6	7
		2. Montajne работы				
8	07-04-001-01	Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,064(Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт)	buc	2,000	3 138,991 2 574,591	6 277,982 5 149,182
		<i>Total</i>	Lei			6 277,982
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 235,804
		<i>Transport</i>	7 %			37,086
		<i>Total</i>				7 550,872
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			2 574,591
		<i>Total</i>				10 125,463
		<i>Beneficiul</i>	4 %			405,018
		Total Montajne работы Inclusiv salariu				10 530,481 5 149,182
		3. Оборудование				
9	Pret de piata	Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт "Axima"	buc	2,000	62 700,000 0,000	125 400,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			125 400,000
		<i>Depozitare utilaj</i>	1,2 %			1 504,800
		Total Оборудование Inclusiv salariu				126 904,800
		<i>Total</i>	Lei			141 018,126
		TVA	20 %			28 203,625
		Total deviz: Inclusiv salariu				169 221,751 5 694,688

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare canalizarea s.
Bic, com. Bubuieci, mun.
Chisinau(92-13-REC)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-8-2
MINI-Statia de pompare N4. Utilaj si armatura**

Valoarea de deviz 169 221,751 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-8-2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	60,600	84,97	5 149,182
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,420	84,97	545,506
		Total manopera				5 694,688

Materiale:

1.	1010324	Oxigen tehnic gazos	m3	2,800	25,00	70,000
2.	1011518	Electrozi "Э50А", diametru 4 mm	t	0,007	65 000,00	455,000
3.	21356515	Цепь из оцинкованной стали	m	3,000	49,00	147,000
4.	2874117300000-1	Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм	buc	3,120	437,50	1 365,000
5.	2875274110150-1	Тройник стальной ф50мм	buc	1,020	80,00	81,600
6.	2875274110150-2	Головка-заглушка ф50мм	buc	1,020	75,00	76,500
7.	2875274400100-2	Фланец стальной ф50мм	buc	1,050	95,83	100,622
8.	2875274410100	Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50	buc	2,100	107,50	225,750
9.	3513515	Насос погружной FEKA GL 500-650	buc	2,000	62 700,00	125 400,000
10.	356515	Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм	m	4,000	36,00	144,000
11.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,480	10,00	4,800
		Total materiale de construcții				128 070,272

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	6,040	55,00	332,200
2.	040504	Aparate pentru sudura si taiere cu gaze	h-ut	1,160	55,00	63,800

3.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,680	65,00	109,200
4.	330301	Masini de slefuit electrice	h-ut	5,800	35,00	203,000
Total utilaje de construcții						708,200

Total	Lei	141 018,1 26
TVA	20 %	28 203,62 5

Total deviz: **169 221,7
51**

Intocmit SRL "Structural Construct"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Retele exterioare canalizarea s. Bic, com. Investitor
Bubuieci, mun. Chisinau(92-13-REC)**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Сантехработы.						
1	Pret de piata	Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм "Tehnotitan"	m			36,000 0,000
	356515	Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм	m	1,000	36,00	36,00
		<i>Total</i>	Lei			144,000
2	Pret de piata	Цепь из оцинкованной стали	m			49,000 0,000
	21356515	Цепь из оцинкованной стали	m	1,000	49,00	49,00
		<i>Total</i>	Lei			147,000
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм) "Tehnotitan"	buc			501,733 46,733
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,550	84,97	46,73
	2874117300000-1	Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм	buc	1,000	437,50	455,00
		<i>Total</i>	Lei			1 505,200
4	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Тройник стальной ф50мм) "Tehnotitan"	buc			186,418 89,218

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,050	84,97	89,22
	2875274110150-1	Тройник стальной ф50мм	buc	1,000	80,00	81,60
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,240	65,00	15,60
		Total	Lei			186,418
5	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50mm (Фланец стальной ф50мм)"Antoval-Gaz-Service"	buc			202,245 75,623
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890	84,97	75,62
	2875274400100-2	Фланец стальной ф50мм	buc	1,000	95,83	100,62
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,400	65,00	26,00
		Total	Lei			202,245
6	Pret de piata	Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50"Antoval-Gaz-Service"	buc			214,498 75,624
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890	84,97	75,62
	2875274410100	Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50	buc	1,050	107,50	112,88
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,400	65,00	26,00
		Total	Lei			428,997
7	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Головка-заглушка ф50мм)	buc			181,318 89,218
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,050	84,97	89,22
	2875274110150-2	Головка-заглушка ф50мм	buc	1,000	75,00	76,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,240	65,00	15,60
		Total	Lei			181,318
		2. Монтажные работы				
8	07-04-001-01	Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,064(Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт)	buc			3 138,991 2 574,591
	1	Muncitor	h-om	30,300	84,97	2 574,59
	1010324	Oxigen tehnic gazos	m3	1,400	25,00	35,00
	1011518	Electrozi "Ø50A", diametru 4 mm	t	0,0035	65 000,00	227,50
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,240	10,00	2,40
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	3,020	55,00	166,10
	040504	Aparate pentru sudura si taiere cu gaze	h-ut	0,580	55,00	31,90
	330301	Masini de slefuit electrice	h-ut	2,900	35,00	101,50
		Total	Lei			6 277,982
		3. Оборудование				
9	Pret de piata	Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт "Axima"	buc			62 700,00 0,000
	3513515	Насос погружной FEKA GL 500-650	buc	1,000	62 700,00	62 700,00
		Total	Lei			125 400,000

APROBAT:

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Retele de canalizare exterioare
din s. Bic com. Bubueci N92/13
(actualizare)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-7-1

Очистка сточных вод Statia de pompare N5 Pentru lucrari de constructii

Valoarea de deviz 42 565,85 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,74	1 232,43 0,00	912,00 0,00
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,15	1 760,00 0,00	264,00 0,00
3	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	1,00	335,00 0,00	335,00 0,00
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,56	174,84 174,84	272,75 272,75
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau	100 m3	0,79	653,16 0,00	516,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,79	2 048,72 749,67	1 618,49 592,24
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,12	1 350,00 0,00	162,00 0,00
8	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	20,13	19,23 0,00	387,00 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,12	278,33 28,33	33,40 3,40
		<i>Total</i>	Lei			4 500,64
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				4 500,64 868,39
		2. Constructii				
10	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,04	2 962,25 573,50	118,49 22,94
11	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	4,00	42,49 21,24	169,97 84,97
12	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5	m3	2,42	2 576,97 948,36	6 236,26 2 295,04

1	2	3	4	5	6	7
		м, в мокрых грунтах)				
13	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-16304	buc	1,00	833,33 0,00	833,33 0,00
14	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47)Cod -16186	buc	2,00	1 250,00 0,00	2 500,00 0,00
15	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricatCT15-7.5(0.35) Cod16291	buc	1,00	600,00 0,00	600,00 0,00
16	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15-1(0.24)Cod11547	buc	2,00	633,33 0,00	1 266,66 0,00
17	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02) Cod16287	buc	1,00	500,00 0,00	500,00 0,00
18	AcE14B1	Capac	buc	1,00	1 083,33 0,00	1 083,33 0,00
19	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex	m2	3,95	751,59 10,11	2 968,77 39,94
20	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	25,19	234,37 74,78	5 903,84 1 883,78
21	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t	0,03	29 274,67 1 274,67	878,24 38,24
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- pereu	m3	0,15	624,00 85,00	93,60 12,75
23	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	1,92	148,54 7,52	285,20 14,44
		<i>Total</i>	Lei			23 437,69
		Total Constructii Inklusiv salariu				23 437,69 4 392,10

		Total	Lei		27 938,33
		Asigurari sociale	24 %		1 262,52
		Transport	7 %		1 252,06

1	2	3	4	5	6	7
		Total				30 452,91
		Cheltuieli de regie	12 %			3 654,35
		Total				34 107,26
		Beneficiul	4 %			1 364,28
		Total				35 471,54
		TVA	20 %			7 094,31
		Total deviz:				42 565,85
		Inclusiv salariu				5 260,49

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele de canalizare exterioare
din s. Bic com. Bubueci N92/13
(actualizare)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-7-1

Очистка сточных вод Statia de pompare N5 Pentru lucrari de constructii

Valoarea de deviz 42 565,85 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-7-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	9,57	84,97	813,16
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,17	84,97	14,44
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	1,00	84,97	84,97
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,47	84,97	39,94
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	19,35	84,97	1 644,17
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,64	84,97	904,08
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,60	84,97	1 070,62
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,11	84,97	689,11

		Total manopera				5 260,49
--	--	-----------------------	--	--	--	-----------------

Materiale:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	45,98	1,90	87,36
2.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,14	1 860,00	260,40
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	420,00	0,00
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,37	420,00	155,40
5.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	14,52	15,00	217,80
6.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,34	250,00	85,00
7.	2320156200901	Motorina	kg	3,63	20,00	72,60
8.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	19,36	18,50	358,16
9.	2413317000004	Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM"	kg	27,93	96,00	2 681,28
10.	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	1,80	96,00	172,80
11.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	30,23	132,67	4 010,61
12.	25213297988	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,00	1 083,33	1 083,33
13.	2521435351	Placi prefabricate pt. camine CTR-15-1	buc	2,00	633,33	1 266,66
14.	252197988	Inel de reazem H-10 (0,02 m3)	buc	1,00	500,00	500,00
15.	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	4,39	15,00	65,85
16.	254353523251	Inel prefabricat pt. camine CT15-7.5	buc	1,00	600,00	600,00
17.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,69	2,10	3,55
18.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,24	1 150,00	276,00
19.	2663102100957- 1	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки)	m3	1,26	1 200,00	1 512,00
20.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,20	1 050,00	210,00
21.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,08	1 050,00	84,00
22.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,02	18,00	0,36
23.	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	30,00	28,00	840,00
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,63	15,00	9,45
25.	4100126202818	Apa	m3	0,04	15,00	0,60
26.	5435353251	Inel prefabricat pt. camine CT15-10	buc	2,00	1 250,00	2 500,00
27.	543535351	Inel prefabricat pt. camine CT15-7.5	buc	1,00	833,33	833,33
		Total materiale de constructii				17 886,54

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,06	125,00	7,50
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,02	55,00	1,10
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,03	55,00	1,65
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	20,00	1,00
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,02	500,00	10,00
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,23	600,00	1 338,00
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,86	600,00	516,00
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,05	600,00	30,00
9.	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	0,12	65,00	7,80
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,30	125,00	1 037,50
11.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,15	45,00	6,75
12.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,00	85,00	85,00
13.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,00	250,00	250,00
14.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,78	400,00	1 112,00
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,29	300,00	387,00

		Total utilaje de construcții				4 791,30
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------

Total	Lei	27 938,33
Asigurari sociale	24 %	1 262,52
Transport	7 %	1 252,06
Total		30 452,91
Cheltuieli de regie	12 %	3 654,35
Total		34 107,26
Beneficiul	4 %	1 364,28
Total		35 471,54
TVA	20 %	7 094,31

Total deviz: 42 565,85

Intocmit SRL "Structural Construct"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Retele de canalizare exterioare din s. Bic Investitor
com. Bubueci N92/13 (actualizare)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 232,43 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	600,00	1 232,43
		<i>Total</i>	Lei			912,00
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 760,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,95	600,00	1 760,00
		<i>Total</i>	Lei			264,00
3	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in	h-ut			335,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h				0,00
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,00	85,00	85,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,00	250,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			335,00
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			174,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	84,97	174,84
		<i>Total</i>	Lei			272,75
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			653,16
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	600,00	653,16
		<i>Total</i>	Lei			516,00
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 048,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	84,97	749,67
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	125,00	1 299,05
		<i>Total</i>	Lei			1 618,49
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 350,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	600,00	1 350,00
		<i>Total</i>	Lei			162,00
8	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			19,23
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,064	300,00	19,23
		<i>Total</i>	Lei			387,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			278,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	84,97	28,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	420,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	600,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			33,40
		2. Constructii				
10	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 962,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	84,97	573,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	420,00	2 100,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	125,00	281,25
		<i>Total</i>	Lei			118,49
11	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			42,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,25	84,97	21,24
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,02	1 050,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,012	20,00	0,25
		Total	Lei			169,97
12	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, în teren cu apă subterană (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах)	m3			2 576,97 948,36
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	7,81	84,97	663,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,35	84,97	284,76
	2663102100957-1	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лютки)	m3	0,52	1 200,00	624,79
	2010102915572	Cofraje din scindură 40 mm grosime	m2	0,14	250,00	35,12
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,082	1 050,00	86,78
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,101	1 150,00	114,05
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,00	18,50	148,00
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,00	15,00	90,00
	2320156200901	Motorina	kg	1,50	20,00	30,00
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,00	1,90	36,10
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,70	2,10	1,47
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,149	400,00	459,50
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,061	45,00	2,79
		Total	Lei			6 236,26
13	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-16304	buc			833,33 0,00
	543535351	Inel prefabricat pt. camine CT15-7.5	buc	1,00	833,33	833,33
		Total	Lei			833,33
14	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47)Cod -16186	buc			1 250,00 0,00
	5435353251	Inel prefabricat pt. camine CT15-10	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
		Total	Lei			2 500,00
15	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricatCT15-7.5(0.35) Cod16291	buc			600,00 0,00
	254353523251	Inel prefabricat pt. camine CT15-7.5	buc	1,00	600,00	600,00
		Total	Lei			600,00
16	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15-1(0.24)Cod11547	buc			633,33 0,00
	2521435351	Placi prefabricate pt. camine CTR-15-1	buc	1,00	633,33	633,33
		Total	Lei			1 266,66
17	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02) Cod16287	buc			500,00 0,00
	252197988	Inel de reazem H-10 (0,02 m3)	buc	1,00	500,00	500,00
		Total	Lei			500,00
18	AcE14B1	Capac	buc			1 083,33 0,00
	25213297988	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,00	1 083,33	1 083,33
		Total	Lei			1 083,33
19	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex	m2			751,59 10,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,12	84,97	10,11
	2413317000004	Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM"	kg	7,00	96,00	678,81
	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	0,45	96,00	43,75
	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	1,10	15,00	16,67
	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	0,0301	65,00	1,97
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0041	55,00	0,28
		Total	Lei			2 968,77
20	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata	m2			234,37 74,78

1	2	3	4	5	6	7
		rugoasa				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	84,97	42,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	84,97	32,28
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	132,67	159,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	15,00	0,38
		<i>Total</i>	Lei			5 903,84
21	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutarea pe bucata de pina la 50 kg.	t			29 274,67 ----- 1 274,67
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,00	84,97	1 274,67
	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	1 000,00	28,00	28 000,00
		<i>Total</i>	Lei			878,24
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- pereu	m3			624,00 ----- 85,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	84,97	85,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	420,00	476,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	55,00	11,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	125,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			93,60
23	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			148,54 ----- 7,52
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,09	84,97	7,52
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,071	1 860,00	135,63
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,008	18,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	500,00	5,21
		<i>Total</i>	Lei			285,20

APROBAT:

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Rețele exterioare canalizarea s.

Bic, com. Bubuieci, mun.

Chisinau(92-13-REC)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-9-2H
MINI-Statia de pompare N5. Utilaj si armatura

Valoarea de deviz 169 221,751 Lei

Intocmit in prețuri curente

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Сантехработы.				
1	Pret de piata	Напорный рукав резино- тканевый Д=50мм "Tehnotitan"	m	4,000	36,000 0,000	144,000 0,000
2	Pret de piata	Цепь из оцинкованной стали	m	3,000	49,000 0,000	147,000 0,000
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм) "Tehnotitan"	buc	3,000	501,733 46,733	1 505,200 140,200
4	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Тройник стальной ф50мм)"Tehnotitan"	buc	1,000	186,418 89,218	186,418 89,218
5	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la caratul tevilor, avind diametrul de 50mm (Фланец стальной ф50мм)"Antoval-Gaz- Service"	buc	1,000	202,245 75,623	202,245 75,623
6	Pret de piata	Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50"Antoval-Gaz-Service"	buc	2,000	214,498 75,624	428,997 151,247
7	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Головка-заглушка ф50мм)	buc	1,000	181,318 89,218	181,318 89,218
		<i>Total</i>	Lei			2 795,178
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			130,921
		<i>Transport</i>	7 %			149,833
		<i>Total</i>				3 075,932
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %			369,112

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				3 445,044
		<i>Beneficiul</i>	4 %			137,801
		Total Сантехработы. Inclusiv salariu				3 582,845 545,506
		2. Монтажные работы				
8	07-04-001-01	Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,064(Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт)	buc	2,000	3 138,991 2 574,591	6 277,982 5 149,182
		<i>Total</i>	Lei			6 277,982
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 235,804
		<i>Transport</i>	7 %			37,086
		<i>Total</i>				7 550,872
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			2 574,591
		<i>Total</i>				10 125,463
		<i>Beneficiul</i>	4 %			405,018
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				10 530,481 5 149,182
		3. Оборудование				
9	Pret de piata	Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт "Axima"	buc	2,000	62 700,000 0,000	125 400,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			125 400,000
		<i>Depozitare utilaj</i>	1,2 %			1 504,800
		Total Оборудование Inclusiv salariu				126 904,800
		<i>Total</i>	Lei			141 018,126
		TVA	20 %			28 203,625
		Total deviz:				169 221,751

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				5 694,688

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare canalizarea s.
Bic, com. Bubuieci, mun.
Chisinau(92-13-REC)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-9-2и
MINI-Statia de pompare N5. Utilaj si armatura**

Valoarea de deviz 169 221,751 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-9-2и:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	60,600	84,97	5 149,182
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,420	84,97	545,506
		Total manopera				5 694,688

Materiale:

1.	1010324	Oxigen tehnic gazos	m3	2,800	25,00	70,000
2.	1011518	Electrozi "Ø50A", diametru 4 mm	t	0,007	65 000,00	455,000
3.	21356515	Цепь из оцинкованной стали	m	3,000	49,00	147,000
4.	2874117300000-1	Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм	buc	3,120	437,50	1 365,000
5.	2875274110150-1	Тройник стальной ф50мм	buc	1,020	80,00	81,600
6.	2875274110150-2	Головка-заглушка ф50мм	buc	1,020	75,00	76,500
7.	2875274400100-2	Фланец стальной ф50мм	buc	1,050	95,83	100,622
8.	2875274410100	Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50	buc	2,100	107,50	225,750
9.	3513515	Насос погружной ФЕКА GL 500-650	buc	2,000	62 700,00	125 400,000
10.	356515	Напорный рукав резино-тканевый	m	4,000	36,00	144,000

		Д=50мм				
11.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,480	10,00	4,800
Total materiale de construcții						128 070,272

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	6,040	55,00	332,200
2.	040504	Aparate pentru sudura si taiere cu gaze	h-ut	1,160	55,00	63,800
3.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,680	65,00	109,200
4.	330301	Masini de slefuit electrice	h-ut	5,800	35,00	203,000
Total utilaje de construcții						708,200

Total	Lei	141 018,1 26
TVA	20 %	28 203,62 5

Total deviz:

**169 221,7
51**

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Retele exterioare canalizarea s. Bic, com. Investitor
Bubuieci, mun. Chisinau(92-13-REC)**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Сантехработы.				
1	Pret de piata	Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм "Tehnotitan"	m			36,000 0,000
	356515	Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм	m	1,000	36,00	36,00
		<i>Total</i>	Lei			144,000
2	Pret de piata	Цепь из оцинкованной стали	m			49,000 0,000
	21356515	Цепь из оцинкованной стали	m	1,000	49,00	49,00
		<i>Total</i>	Lei			147,000
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм) "Tehnotitan"	buc			501,733 46,733

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,550	84,97	46,73
	2874117300000-1	Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм	buc	1,000	437,50	455,00
		Total	Lei			1 505,200
4	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Тройник стальной ф50мм)"Tehnotitan"	buc			186,418 89,218
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,050	84,97	89,22
	2875274110150-1	Тройник стальной ф50мм	buc	1,000	80,00	81,60
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,240	65,00	15,60
		Total	Lei			186,418
5	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la sapatul tevilor, avind diametrul de 50mm (Фланец стальной ф50мм)"Antoval-Gaz-Service"	buc			202,245 75,623
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890	84,97	75,62
	2875274400100-2	Фланец стальной ф50мм	buc	1,000	95,83	100,62
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,400	65,00	26,00
		Total	Lei			202,245
6	Pret de piata	Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50"Antoval-Gaz-Service"	buc			214,498 75,624
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890	84,97	75,62
	2875274410100	Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50	buc	1,050	107,50	112,88
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,400	65,00	26,00
		Total	Lei			428,997
7	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Головка-заглушка ф50мм)	buc			181,318 89,218
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,050	84,97	89,22
	2875274110150-2	Головка-заглушка ф50мм	buc	1,000	75,00	76,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,240	65,00	15,60
		Total	Lei			181,318
		2. Монтажные работы				
8	07-04-001-01	Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,064(Насос погружной FEKA GL 500-650 (Рабочий и Резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт)	buc			3 138,991 2 574,591
	1	Muncitor	h-om	30,300	84,97	2 574,59
	1010324	Oxigen tehnic gazos	m3	1,400	25,00	35,00
	1011518	Electrozi "Э50А", diametru 4 mm	t	0,0035	65 000,00	227,50
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,240	10,00	2,40
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	3,020	55,00	166,10
	040504	Aparate pentru sudura si taiere cu gaze	h-ut	0,580	55,00	31,90
	330301	Masini de slefuit electrice	h-ut	2,900	35,00	101,50
		Total	Lei			6 277,982
		3. Оборудование				
9	Pret de piata	Насос погружной FEKA GL 500-650 (Рабочий и Резервный насос) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт "Ахiма"	buc			62 700,000 0,000
	3513515	Насос погружной FEKA GL 500-650	buc	1,000	62 700,00	62 700,00
		Total	Lei			125 400,000

APROBAT:

Intocmit
SRL "Structural Construct"

Investitor

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Retele de canalizare exterioare
din s. Bic com. Bubueci N92/13-
1A (actualizare)**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-1

**Boxa de protectie a echipamentului electric si diesel generator N1A Pentru lucrari
de constructii**

Valoarea de deviz 213 475,515 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,260	1 230,000 0,000	319,800 0,000
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,080	652,500 0,000	52,200 0,000
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,080	2 048,300 749,862	163,864 59,989
4	TsC03F1	Incarcarea pamintului in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,180	1 350,000 0,000	243,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	30,600	19,196 0,000	587,400 0,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,180	273,017 30,683	49,143 5,523
		<i>Total</i>	Lei			1 415,407
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				1 415,407 65,512
		2. Fundatii				
7	CA02C	Beton M-50 simplu turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,400	1 638,365 382,365	655,346 152,946
8	CA03F	Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...	m3	12,000	1 701,057 327,134	20 412,684 3 925,614
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	60,000	153,329 101,964	9 199,740 6 117,840
10	CA03G	Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice (centura)	m3	1,100	1 799,395 373,868	1 979,335 411,255
11	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	36,720	24,749 8,411	908,794 308,866
12	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	54,000	21,258 5,948	1 147,927 321,187

1	2	3	4	5	6	7
13	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	11,000	159,089 101,964	1 749,979 1 121,604
14	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	5,770	75,095 32,294	433,299 186,339
		<i>Total</i>	Lei			36 487,104
		Total Fundatii Inclusiv salariu				36 487,104 12 545,651
		3. Pereti				
15	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	11,600	1 502,438 414,654	17 428,277 4 809,982
16	CA04F	Beton M-200turnat centura monolita RM-2	m3	0,920	1 908,124 450,341	1 755,474 414,314
17	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	26,000	24,747 8,412	643,423 218,713
18	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	51,650	21,259 5,947	1 098,050 307,166
19	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	8,000	159,089 101,964	1 272,712 815,712
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	85,000	20,109 2,549	1 709,273 216,673

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			23 907,209
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 907,209 6 782,560
		4. Planseu				
21	CA04F	Beton M-200turnat centura monolita RM-2	m3	0,720	1 908,319 450,340	1 373,990 324,245
22	CC02M	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,000	22,198 5,863	355,167 93,807
23	CC02N	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	79,080	20,152 4,843	1 593,648 382,960
24	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	9,000	159,089 101,964	1 431,801 917,676
25	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	18,000	46,286 38,237	833,157 688,257
		<i>Total</i>	Lei			5 587,763
		Total Planseu Inclusiv salariu				5 587,763 2 406,945
		5. Acoperis				
26	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,990	7 666,225 2 046,918	7 589,563 2 026,449
27	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori,	m3	0,990	470,770 72,268	466,062 71,545

1	2	3	4	5	6	7
		cosoroabe.				
28	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.-0.018m3	m2	24,000	32,101 25,066	770,428 601,588
29	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,018	464,778 70,833	8,366 1,275
30	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,018	145,278 18,889	2,615 0,340
31	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple-0.15m3	m2	6,820	112,626 21,666	768,111 147,763
32	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,150	472,187 72,507	70,828 10,876
33	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,150	148,927 21,527	22,339 3,229
34	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn,	m2	6,820	88,590 50,982	604,183 347,697
35	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	24,000	289,500 97,716	6 948,012 2 345,172
36	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi cementoplast gr100mm	m2	9,000	126,305 14,445	1 136,744 130,004
37	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	9,000	42,482 21,242	382,342 191,182

1	2	3	4	5	6	7
38	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,800	228,038 25,491	1 778,695 198,830
39	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	10,000	261,325 29,740	2 613,245 297,395
		<i>Total</i>	Lei			23 161,533
		Total Acoperis Inclusiv salariu				23 161,533 6 373,345
		6. Ferestre				
40	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	0,540	1 964,402 145,707	1 060,777 78,682
41	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2- framuga	m2	0,270	1 964,404 145,707	530,389 39,341
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	0,800	140,587 33,987	112,470 27,190
		<i>Total</i>	Lei			1 703,636
		Total Ferestre Inclusiv salariu				1 703,636 145,213
		7. Usi				
43	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	3 101,923 373,868	5 862,635 706,610
		<i>Total</i>	Lei			5 862,635
		Total Usi Inclusiv salariu				5 862,635 706,610
		8. Pardoseli				
44	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,090	2 996,300 578,744	269,667 52,087
45	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2	9,000	202,606 76,473	1 823,457 688,257

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 16 mp				
46	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	9,000	26,233 1,699	236,095 15,295
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	130,000	20,109 2,549	2 614,182 331,382
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2	9,000	94,729 59,479	852,561 535,311
49	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-9,000	32,288 20,393	-290,590 -183,535
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	9,000	461,945 212,425	4 157,504 1 911,824
51	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,100	75,702 42,485	613,184 344,129
		<i>Total</i>	Lei			10 276,060
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 276,060 3 694,750
		9. Finisare interioare				
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,000	152,321 130,004	1 370,885 1 170,037
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,000	5,899 2,549	53,092 22,942
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	9,000	70,944 46,734	638,492 420,602

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
55	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	28,000	123,004 101,964	3 444,112 2 854,992
56	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,000	125,855 103,663	3 523,951 2 902,575
57	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-28,000	49,674 40,786	-1 390,861 -1 141,997
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,000	5,899 2,549	165,175 71,375
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,000	70,944 46,734	1 986,418 1 308,538
		<i>Total</i>	Lei			9 791,264
		Total Finisare interioare Inclusiv salariu				9 791,264 7 609,064
		10. Finisare exterioare				
60	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (soclu)	m2	2,270	196,611 152,946	446,307 347,187

1	2	3	4	5	6	7
61	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	50,790	169,730 144,449	8 620,575 7 336,565
62	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare	m2	37,970	124,331 57,780	4 720,840 2 193,925
		<i>Total</i>	Lei			13 787,722
		Total Finisare exterioare Inclusiv salariu				13 787,722 9 877,677
		11. Cerdac				
63	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,010	2 989,800 577,800	29,898 5,778
64	CA02C	Beton M150 simplu turnat in sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,120	1 739,867 382,367	208,784 45,884
65	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.	m3	1,000	1 596,664 327,134	1 596,664 327,134
66	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,650	152,953 101,964	1 017,139 678,061
67	CG22E1	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	1,200	108,320 84,970	129,984 101,964
		<i>Total</i>	Lei			2 982,469
		Total Cerdac				2 982,469

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 158,821

		Total	Lei			134 962,802
		Asigurari sociale	24 %			12 327,876
		Transport	7 %			5 436,196
		Total				152 726,874
		Cheltuieli de regie	12 %			18 327,225
		Total				171 054,099
		Beneficiul	4 %			6 842,164
		Total				177 896,263
		TVA	20 %			35 579,252
		Total deviz:				213 475,515
		Inclusiv salariu				51 366,148

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele de canalizare exterioare
din s. Bic com. Bubueci N92/13-
1A (actualizare)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-1-1

**Boxa de protectie a echipamentului electric si diesel generator N1A Pentru lucrari
de constructii**

Valoarea de deviz 213 475,515 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,102	84,97	8,667
----	---------------	-----------------	------	-------	-------	-------

2.	7122050013400	Zidar	h-om	149,718	84,97	12 721,539
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	34,490	84,97	2 930,615
4.	7123010010200	Betonist	h-om	67,486	84,97	5 734,285
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,510	84,97	1 997,644
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	28,510	84,97	2 422,495
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	82,419	84,97	7 003,143
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,463	84,97	1 823,711
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	3,240	84,97	275,303
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	23,850	84,97	2 026,534
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	2,250	84,97	191,182
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,530	84,97	130,004
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	51,372	84,97	4 365,079
14.	7212030022700	Sudor	h-om	0,359	84,97	30,504
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	27,440	84,97	2 331,577
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,691	84,97	568,534
17.	7422010060100	Timplar	h-om	0,256	84,97	21,752
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,452	84,97	123,377
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	64,146	84,97	5 450,485
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,193	84,97	186,339
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	12,044	84,97	1 023,379
		Total manopera				51 366,148

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,267	15,00	4,005
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	11,368	833,33	9 473,295
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	420,00	0,420
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,510	420,00	214,200
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,009	320,00	2,880
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,682	25,00	17,050
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,089	10,00	40,890
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,033	4 100,00	135,300
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,279	4 100,00	1 143,900
10.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,150	4 100,00	615,000
11.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,822	4 100,00	3 370,200
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,037	4 100,00	151,700
13.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,059	4 100,00	241,900
14.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ MM calit a II a	m3	0,158	4 100,00	647,800
15.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,006	4 100,00	24,600
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	231,030	0,10	23,103
17.	2010237318750	Distantieri	buc	138,266	1,00	138,266
18.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	10,305	250,00	2 576,250
19.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	0,810	1 600,00	1 296,000
20.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,265	12,50	65,813
21.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,969	75,00	147,675
22.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,205	22,00	4,510
23.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,158	22,00	25,476
24.	2320187315789	Decofrol	kg	11,358	20,00	227,160
25.	2413217300010	Cleme	buc	5,100	35,00	178,500
26.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,940	65,00	126,100
27.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,168	95,00	15,960
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,550	19,00	105,450
29.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,091	115,00	125,465

30.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,800	40,00	592,000
31.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,014	76,00	1,064
32.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	42,147	55,00	2 318,085
33.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,341	96,00	32,736
34.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	7,759	35,00	271,565
35.	24302261000001	Fuga	kg	2,700	35,00	94,500
36.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,323	76,00	100,548
37.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,364	35,00	47,740
38.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,851	35,00	29,785
39.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,977	6,00	17,862
40.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,329	65,00	21,385
41.	2466477302420	Sticla solubila	kg	2,885	18,00	51,930
42.	2513736621482	Banda izolanta	m	2,139	15,00	32,085
43.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,220	20,00	44,400
44.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,519	20,00	10,380
45.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,260	25,00	31,500
46.	2521302602901-1	Cementoplast gr 100 mm	m2	9,360	107,50	1 006,200
47.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,464	1 050,00	487,200
48.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,179	1 050,00	187,950
49.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	2,520	65,00	163,800
50.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,646	2,10	5,557
51.	2652102100737	Var hidratat	kg	7,945	3,00	23,835
52.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	8,100	6,00	48,600
53.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,220	3,00	6,660
54.	2653102100831	Amestec uscat	kg	184,100	2,80	515,480
55.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	9,270	200,00	1 854,000
56.	2663102100000-1	Beton M-50	m3	0,414	1 100,00	455,400
57.	2663102100000-2	Beton M-200	m3	2,875	1 250,00	3 593,750
58.	2663102100000-3	Beton M150	m3	12,608	1 200,00	15 129,600
59.	2663102100000-4	Beton M-100	m3	1,040	1 100,00	1 144,000
60.	2663102100001-1	Beton M-100	m3	0,922	1 200,00	1 106,400
61.	2663102100910-1	Beton M-100	m3	0,184	1 200,00	220,800
62.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,199	1 000,00	199,000
63.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,812	1 050,00	852,600
64.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,448	1 000,00	448,000
65.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,014	1 050,00	14,700
66.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,245	1 050,00	1 307,250
67.	2664102102010-1	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,198	1 050,00	207,900
68.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	36,450	6,00	218,700
69.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,180	1 050,00	189,000
70.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,607	30,00	48,210
71.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,150	15,00	317,250
72.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,346	15,00	50,190
73.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	12,600	38,00	478,800
74.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	28,980	125,00	3 622,500

75.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,008	55,00	55,440
76.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	10,710	115,00	1 231,650
77.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	8,436	95,00	801,420
78.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,336	15,00	65,040
79.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	81,763	15,00	1 226,445
80.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	189,348	14,00	2 650,872
81.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,732	28,00	132,496
82.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,784	28,00	133,952
83.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	0,800	105,00	84,000
84.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	7,200	5,00	36,000
85.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,890	2 645,00	4 999,050
86.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	37,620	21,00	790,020
87.	2873122004100	Plase sudate	kg	217,150	16,50	3 582,975
88.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,103	28,00	254,884
89.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,265	65,00	17,225
90.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	28,395	10,00	283,950
91.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,200	0,35	1,120
92.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,550	70,00	178,500
93.	2874115837745	Suruburi	buc	80,340	0,75	60,255
94.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	28,395	0,20	5,679
95.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	8,675	20,00	173,500
96.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,473	65,00	30,745
97.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,128	28,00	199,584
98.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	3,353	40,00	134,120
99.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,607	55,00	88,385
100.	2875274000502	Cot burlan	buc	5,100	68,00	346,800
101.	2875274000503	Cot de capat	buc	2,550	68,00	173,400
102.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,550	40,00	102,000
103.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,607	165,00	265,155
104.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	11,248	25,00	281,200
105.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,839	18,00	51,102
106.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	226,800	1,00	226,800
107.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,529	2,57	1,360
108.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,064	15,00	45,960
109.	4100126202818	Apa	m3	0,050	15,00	0,750
110.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,835	10,00	208,350
Total materiale de constructii						77 659,949

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,044	400,00	17,600
----	---------------	------------	------	-------	--------	--------

2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,148	400,00	59,200
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,024	20,00	0,480
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,135	20,00	2,700
5.	2922140007000	Macara	h-ut	5,571	400,00	2 228,400
6.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,147	35,00	5,145
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,084	20,00	121,680
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,572	35,00	20,020
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,938	600,00	562,800
10.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,018	600,00	10,800
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,087	600,00	52,200
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,072	600,00	43,200
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,069	75,00	5,175
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,208	40,00	8,320
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,444	40,00	377,760
16.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,405	45,00	18,225
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,007	55,00	-0,385
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2,430	10,00	24,300
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,045	125,00	130,625
20.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,096	30,00	2,880
21.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,436	30,00	13,080
22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,085	400,00	1 634,000
23.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,037	300,00	11,100
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,958	300,00	587,400
Total utilaje de constructii						5 936,705

Total	Lei	134 962,8 02
Asigurari sociale	24 %	12 327,87 6
Transport	7 %	5 436,196
Total		152 726,8 74
Cheltuieli de regie	12 %	18 327,22 5
Total		171 054,0 99
Beneficiul	4 %	6 842,164
Total		177 896,2 63
TVA	20 %	35 579,25 2

Total deviz:

**213 475,5
15**

Intocmit

SRL "Structural Construct"

Verificat

Formular Nr.5
WinCmeta**Obiect Rețele de canalizare exterioare din s. Bic Investitor**
com. Bubueci N92/13-1A (actualizare)**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 230,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	600,00	1 230,00
		<i>Total</i>	Lei			319,800
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			652,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	600,00	652,50
		<i>Total</i>	Lei			52,200
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 048,300 749,862
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	84,97	749,86
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	125,00	1 298,44
		<i>Total</i>	Lei			163,864
4	TsC03F1	Incarcarea pamintului in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 350,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	600,00	1 350,00
		<i>Total</i>	Lei			243,000
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			19,196 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,064	300,00	19,20
		<i>Total</i>	Lei			587,400
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			273,017 30,683
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	84,97	30,68
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	420,00	2,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	600,00	240,00
		<i>Total</i>	Lei			49,143

1	2	3	4	5	6	7
		2. Fundatii				
7	CA02C	Beton M-50 simplu turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 638,365 382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	84,97	55,23
	2663102100000-1	Beton M-50	m3	1,025	1 100,00	1 138,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	15,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	40,00	16,00
		<i>Total</i>	Lei			655,346
8	CA03F	Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...	m3			1 701,057 327,134
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	84,97	33,99
	2663102100000-3	Beton M150	m3	1,025	1 200,00	1 248,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	400,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			20 412,684
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			153,329 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	84,97	12,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	84,97	89,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	28,00	1,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	28,00	2,24
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	250,00	25,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,35
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 100,00	2,05
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	20,00	2,40
		<i>Total</i>	Lei			9 199,740
10	CA03G	Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice (centura)	m3			1 799,395 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	84,97	33,99
	2663102100000-2	Beton M-200	m3	1,025	1 250,00	1 300,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	15,00	1,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	400,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			1 979,335
11	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,749 8,411
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	84,97	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	84,97	0,34
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	400,00	0,40
		<i>Total</i>	Lei			908,794
12	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg			21,258 5,948

1	2	3	4	5	6	7
		construciile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	84,97	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	14,00	14,35
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	400,00	0,40
		<i>Total</i>	Lei			1 147,927
13	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			159,089 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	84,97	16,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	84,97	84,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	28,00	1,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	28,00	0,70
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	250,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 100,00	4,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 100,00	4,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	400,00	8,00
		<i>Total</i>	Lei			1 749,979
14	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			75,095 32,294
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,380	84,97	32,29
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,031	1 050,00	32,57
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,500	18,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,03
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,004	300,00	1,20
		<i>Total</i>	Lei			433,299
		3. Pereti				
15	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3			1 502,438 414,654
	7122050013400	Zidar	h-om	4,050	84,97	344,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,830	84,97	70,53
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,980	833,33	816,66
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,040	1 050,00	42,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,070	1 050,00	73,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 100,00	2,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	15,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,380	400,00	152,00
		<i>Total</i>	Lei			17 428,277
16	CA04F	Beton M-200turnat centura monolita RM-2	m3			1 908,124 450,341
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	84,97	412,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	84,97	38,24
	2663102100000-2	Beton M-200	m3	1,025	1 250,00	1 319,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	40,00	24,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	400,00	112,17
		<i>Total</i>	Lei			1 755,474
17	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,747 8,412
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	84,97	8,07

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	84,97	0,34
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	400,00	0,40
		<i>Total</i>	Lei			643,423
18	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,259 5,947
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	84,97	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	14,00	14,35
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	400,00	0,40
		<i>Total</i>	Lei			1 098,050
19	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			159,089 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	84,97	16,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	84,97	84,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	28,00	1,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	28,00	0,70
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	250,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 100,00	4,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 100,00	4,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	400,00	8,00
		<i>Total</i>	Lei			1 272,712
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,109 2,549
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	16,50	16,67
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			1 709,273
		4. Planseu				
21	CA04F	Beton M-200turnat centura monolita RM-2	m3			1 908,319 450,340
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	84,97	412,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	84,97	38,24
	2663102100000-2	Beton M-200	m3	1,025	1 250,00	1 319,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	15,00	2,31
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	40,00	24,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	400,00	112,22
		<i>Total</i>	Lei			1 373,990
22	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,198 5,863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	84,97	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	84,97	0,34
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	400,00	0,40
		Total	Lei			355,167
23	CC02N	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,152 4,843
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	84,97	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	84,97	0,25
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	14,00	14,35
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	400,00	0,40
		Total	Lei			1 593,648
24	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			159,089 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	84,97	16,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	84,97	84,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	28,00	1,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	28,00	0,70
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	250,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 100,00	4,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 100,00	4,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	400,00	8,00
		Total	Lei			1 431,801
25	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			46,286 38,237
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	84,97	12,75
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	5,00	2,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 100,00	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	400,00	4,00
		Total	Lei			833,157
		5. Acoperis				
26	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			7 666,225 2 046,918
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,680	84,97	1 842,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,410	84,97	204,79
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,160	4 100,00	654,34
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,060	4 100,00	244,34
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,830	4 100,00	3 404,24
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,200	28,00	201,60
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,380	15,00	65,70
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,380	15,00	50,70
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,960	65,00	127,37
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,000	21,00	798,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150	400,00	59,80
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,440	30,00	13,21
		Total	Lei			7 589,563
27	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce,	m3			470,770

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi, capriori, cosoroabe.				72,268
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850	84,97	72,27
	1212121212121	apa	m3	0,230	15,00	3,45
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700	75,00	127,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700	35,00	234,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	76,00	0,92
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000	22,00	22,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	400,00	2,02
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060	75,00	4,47
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	300,00	3,64
		<i>Total</i>	Lei			466,062
28	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.- 0.018m3	m2			32,101 25,066
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225	84,97	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	84,97	5,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00075	4 100,00	3,08
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120	28,00	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	20,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			770,428
29	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			464,778 70,833
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850	84,97	70,83
	1212121212121	apa	m3	0,230	15,00	3,33
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700	75,00	129,17
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700	35,00	235,28
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	76,00	0,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000	22,00	22,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	400,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060	75,00	4,17
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	300,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			8,366
30	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			145,278 18,889
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,250	84,97	18,89
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,960	65,00	126,39
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	400,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002	300,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			2,615
31	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple-0.15m3	m2			112,626 21,666
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,015	84,97	1,27
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,240	84,97	20,40
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,021994	4 100,00	90,18
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,028	28,00	0,78
		<i>Total</i>	Lei			768,111
32	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			472,187 72,507
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850	84,97	72,51
	1212121212121	apa	m3	0,230	15,00	3,50
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700	75,00	127,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700	35,00	234,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	76,00	1,01
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000	22,00	22,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	400,00	2,67
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060	75,00	4,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	300,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			70,828
33	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			148,927 21,527

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,250	84,97	21,53
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,960	65,00	127,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	400,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002	300,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			22,339
34	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn,	m2			88,590 50,982
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,600	84,97	50,98
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,160	115,00	18,40
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,100	25,00	2,50
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,050	96,00	4,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,030	22,00	0,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,250	15,00	3,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,200	35,00	7,00
		<i>Total</i>	Lei			604,183
35	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2			289,500 97,716
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,900	84,97	76,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	84,97	21,24
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,150	125,00	150,94
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,500	38,00	19,95
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,000	1,00	9,45
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,100	65,00	6,82
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,040	55,00	2,31
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,050	25,00	1,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050	20,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			6 948,012
36	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi cementoplast gr100mm	m2			126,305 14,445
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,170	84,97	14,44
	2521302602901-1	Cementoplast gr 100 mm	m2	1,040	107,50	111,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	20,00	0,06
		<i>Total</i>	Lei			1 136,744
37	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			42,482 21,242
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,250	84,97	21,24
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,020	1 050,00	21,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,012	20,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			382,342
38	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			228,038 25,491
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,300	84,97	25,49
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,050	95,00	102,75
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,400	25,00	36,05
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,200	30,00	6,18
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,100	40,00	4,12
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,200	165,00	33,99
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,200	55,00	11,33
	2874115837745	Suruburi	buc	10,000	0,75	7,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	20,00	0,40
		<i>Total</i>	Lei			1 778,695
39	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			261,325 29,740
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350	84,97	29,74
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,050	115,00	123,16
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,500	68,00	34,68
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,250	40,00	10,20
	2413217300010	Cleme	buc	0,500	35,00	17,85
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,250	70,00	17,85
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,250	68,00	17,34

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,250	40,00	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	20,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			2 613,245
		6. Ferestre				
40	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2			1 964,402 145,707
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,715	84,97	145,71
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,000	1 600,00	1 600,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,500	12,50	81,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,640	15,00	39,61
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,740	20,00	54,81
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,640	20,00	12,81
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,207	95,00	19,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	20,00	0,59
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	35,00	6,35
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	30,00	3,56
		<i>Total</i>	Lei			1 060,777
41	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2-framuga	m2			1 964,404 145,707
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,715	84,97	145,71
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,000	1 600,00	1 600,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,500	12,50	81,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,640	15,00	39,61
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,740	20,00	54,81
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,640	20,00	12,81
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,207	95,00	19,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	20,00	0,59
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	35,00	6,35
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	30,00	3,56
		<i>Total</i>	Lei			530,389
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			140,587 33,987
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	84,97	6,80
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,000	105,00	105,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	20,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			112,470
		7. Usi				
43	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 101,923 373,868
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,540	84,97	300,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	84,97	33,99
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	84,97	16,14
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270	84,97	22,93
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,000	2 645,00	2 645,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,280	2,57	0,72
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,140	65,00	9,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400	2,10	2,94
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	320,00	1,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	15,00	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700	76,00	53,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	15,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	400,00	8,04
		<i>Total</i>	Lei			5 862,635
		8. Pardoseli				
44	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 996,300

1	2	3	4	5	6	7
						578,744
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	84,97	578,74
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,100	420,00	2 142,00
	4100126202818	Apa	m3	0,500	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	125,00	268,06
		<i>Total</i>	Lei			269,667
45	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			202,606 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2663102100001-1	Beton M-100	m3	0,1025	1 200,00	122,93
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	600,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	20,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			1 823,457
46	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			26,233 1,699
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	84,97	1,70
	2663102100910-1	Beton M-100	m3	0,01025	1 200,00	24,53
		<i>Total</i>	Lei			236,095
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,109 2,549
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	16,50	16,67
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			2 614,182
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2			94,729 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2664102102010-1	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 050,00	34,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	20,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			852,561
49	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			32,288 20,393
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	84,97	3,40
	2664102102010-1	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 050,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,16
		<i>Total</i>	Lei			-290,590
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			461,945 212,425
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	84,97	21,24
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,030	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	6,00	24,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	6,00	5,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			4 157,504
51	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			75,702 42,485
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	20,00	21,42
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	6,00	2,21
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	35,00	3,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	45,00	2,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	35,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			613,184
		9. Finisare interioare				
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			152,321 130,004
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
		<i>Total</i>	Lei			1 370,885
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,899 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			53,092
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			70,944 46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			638,492
55	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			123,004 101,964
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	84,97	16,99
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	1 000,00	5,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	1 000,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	20,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			3 444,112
56	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			125,855 103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 523,951
57	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			49,674 ----- 40,786
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	84,97	40,79
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	2,80	8,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	20,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	35,00	0,21
		<i>Total</i>	Lei			-1 390,861
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,899 ----- 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			165,175
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			70,944 ----- 46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			1 986,418
		10. Finisare exterioare				
60	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (soclu)	m2			196,611 ----- 152,946
	7122050013400	Zidar	h-om	1,600	84,97	135,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	84,97	16,99
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,026	1 000,00	25,99
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,006	1 050,00	6,48
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,500	3,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,009	55,00	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	20,00	0,06
		<i>Total</i>	Lei			446,307
61	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			169,730 ----- 144,449
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	84,97	25,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 050,00	25,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	20,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			8 620,575
62	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare	m2			124,331 ----- 57,780
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,680	84,97	57,78
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,110	55,00	61,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,500	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			4 720,840
		11. Cerdac				

1	2	3	4	5	6	7
63	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 989,800 577,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	84,97	577,80
	1421102200068	Pietris ciuruit nesalat de riu 7-15mm	m3	5,100	420,00	2 142,00
	4100126202818	Apa	m3	0,500	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	125,00	262,50
		<i>Total</i>	Lei			29,898
64	CA02C	Beton M150 simplu turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 739,867 382,367
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	84,97	55,23
	2663102100000-3	Beton M150	m3	1,025	1 200,00	1 240,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	15,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	40,00	16,00
		<i>Total</i>	Lei			208,784
65	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.	m3			1 596,664 327,134
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	84,97	33,99
	2663102100000-4	Beton M-100	m3	1,025	1 100,00	1 144,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	15,00	1,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	400,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			1 596,664
66	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			152,953 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	84,97	12,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	84,97	89,21
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	28,00	1,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	28,00	2,24
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	250,00	25,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,18
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 100,00	1,85
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	20,00	2,40
		<i>Total</i>	Lei			1 017,139
67	CG22E1	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			108,320 84,970
	7123010010200	Betonist	h-om	0,900	84,97	76,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,022	1 050,00	22,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	20,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			129,984

APROBAT:

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Rețele de canalizare exterioare
din s.Bic or.Bubuieci (Ob. nr.92-
2013-AEE)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1-2 Statia de pompare nr1
Alimentare cu energie electrica. (L=194m) actualizare (marca AEE)**

Valoarea de deviz 85 743,510 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat , cu un singur picior (CB95-2)	buc	1,000	3 074,886 322,886	3 074,886 322,886
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,000	229,387 37,387	229,387 37,387
		<i>Total</i>	Lei			3 304,273
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			86,466
		<i>Transport</i>	7 %			175,000
		<i>Total</i>				3 565,739
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %			427,889
		<i>Total</i>				3 993,628
		<i>Beneficiul</i>	4 %			159,746
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				4 153,374 360,273
		2. Montare utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
3	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc	1,000	254,949 201,379	254,949 201,379
4	08-03-521-15	Intreruptor de putere tripolar	buc	1,000	297,506 238,766	297,506 238,766
5	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	73,924 73,924	73,924 73,924
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	148,899 132,553	297,798 265,106
7	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	2,000	279,610 254,910	559,220 509,820
8	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m	0,194	11 974,562 5 543,634	2 323,065 1 075,465
9	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,540	4 064,881 3 993,591	2 195,036 2 156,539
10	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm ²	buc	2,000	150,498 146,998	300,996 293,996
11	08-02-365-3	Tirant transversal cu fixare intre stilpi	buc	1,000	207,730 197,980	207,730 197,980
12	3332140-05	Cablu СИП-2 3x35+1x54.6	m	583,000	61,000 0,000	35 563,000 0,000
13	201-92855-4	Lenta F 2007	m	36,000	12,500 0,000	450,000 0,000
14	335000519-08	Clame (скрепа) A200	buc	36,000	3,000 0,000	108,000 0,000
15	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc	64,000	1,250 0,000	80,000 0,000
16	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	64,000	29,170 0,000	1 866,880 0,000
17	335000527-5	Consola CA1500	buc	5,000	32,000 0,000	160,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
18	335000527 -5	Clema de ancora PA-1500	buc	16,000	60,830 0,000	973,280 0,000
19	335000516 -17	Racord mecanic HEL-6893ZAK	buc	8,000	55,000 0,000	440,000 0,000
20	335000516 -17	Tub de germetizare WCSM 33/8 - 150/S	buc	8,000	42,000 0,000	336,000 0,000
21	335000516 -18	Tub de izolare CGPT 18/6-0	buc	8,000	34,500 0,000	276,000 0,000
22	333510006 -11	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc	2,000	36,000 0,000	72,000 0,000
23	335000516 -23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc	6,000	32,000 0,000	192,000 0,000
24	3350514- 05	Clema de perforare P2X95	buc	20,000	42,000 0,000	840,000 0,000
25	335000516 -16	Cirlig HEL-5552	buc	2,000	20,000 0,000	40,000 0,000
26	335000516 -20	Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504	buc	2,000	65,000 0,000	130,000 0,000
27	201-9485- 17	Tirant Or-14	buc	1,000	325,000 0,000	325,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			48 362,384
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 203,114
		<i>Transport</i>	7 %			2 943,703
		<i>Total</i>				52 509,201
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			2 506,488
		<i>Total</i>				55 015,689
		<i>Beneficiul</i>	4 %			2 200,628
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				57 216,317 5 012,975
		3. Utilaj				
28	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	buc	1,000	2 041,670 0,000	2 041,670 0,000
29	555051-2	Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc	1,000	95,000 0,000	95,000 0,000
30	555051-2	Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	1,000	95,000 0,000	95,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
31	555051-2	Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc	1,000	6 525,000 0,000	6 525,000 0,000
32	555051-2	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	1,000	85,000 0,000	85,000 0,000
33	555051-2	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS	buc	6,000	187,000 0,000	1 122,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			9 963,670
		<i>Depozitare utilaj</i>	1,2 %			119,564
		Total Utilaj Inclusiv salariu				10 083,234

		Total	Lei			71 452,925
		TVA	20 %			14 290,585
		Total deviz: Inclusiv salariu				85 743,510 5 373,248

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Rețele de canalizare exterioare
din s.Bic or.Bubuieci (Ob. nr.92-
2013-AEE)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-2 Statia de pompare nr1
Alimentare cu energie electrica. (L=194m) actualizare (marca AEE)**

Valoarea de deviz 85 743,510 Lei

Intocmit in prețuri curente

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-2 Statia de pompare nr1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	63,237	84,97	5 373,248
		Total manopera				5 373,248

Materiale:

1.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,240	65,00	15,600
2.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,540	65,00	100,100
3.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,440	6,00	14,640
4.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,030	76,00	2,280
5.	1019852	Vopsea	kg	0,594	76,00	45,144
6.	12527423	Racord mecanic HEL-6893ZAK	buc	8,000	55,00	440,000
7.	133351	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	buc	1,000	2 041,67	2 041,670
8.	1351531	Lenta F 2007	m	36,000	12,50	450,000
9.	212527423	Tub de germetizare WCSM 33/8 -150/S	buc	8,000	42,00	336,000
10.	2133351	Intreuptor BH32/3/25 , 25A	buc	1,000	95,00	95,000
11.	2321251	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc	6,000	32,00	192,000
12.	23212527423	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc	2,000	36,00	72,000
13.	2527423	Clema de ancora PA-1500	buc	16,000	60,83	973,280
14.	2545516	Curelusa de cablu CSB	buc	64,000	1,25	80,000
15.	3212527423	Tub de izolatie CGPT 18/6-0	buc	8,000	34,50	276,000
16.	32133351	Intreuptor automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	1,000	95,00	95,000
17.	351531	Cablu СИП-2 3x35+1x54.6	m	583,000	61,00	35 563,000
18.	42321251	Clema de perforare P2X95	buc	20,000	42,00	840,000
19.	4321398	Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)JCL1	buc	1,000	6 525,00	6 525,000
20.	446-2011-1	Pilon pentru transport de energie electrica SV-95-2	buc	1,000	2 500,00	2 500,000
21.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	1,50	9,150
22.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040	125,00	5,000
23.	52423	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	64,000	29,17	1 866,880
24.	527423	Consola CA1500	buc	5,000	32,00	160,000
25.	54321398	Intreuptor automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	1,000	85,00	85,000
26.	543215398	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS	buc	6,000	187,00	1 122,000
27.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,196	45,00	8,820
28.	545516	Clame (скрепа) A200	buc	36,000	3,00	108,000
29.	6423212451	Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504	buc	2,000	65,00	130,000
30.	642321251	Cirlig HEL-5552	buc	2,000	20,00	40,000
31.	642321298	Tirant OT-14	buc	1,000	325,00	325,000
		Total materiale de constructii				54 516,564

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,240	150,00	36,000
----	--------	-------------------------	------	-------	--------	--------

2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,240	250,00	60,000
3.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,240	400,00	96,000
4.	031002	Autohidroascensor	h-ut	4,736	250,00	1 184,000
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,813	55,00	44,715
6.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,780	250,00	195,000
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,140	30,00	4,200
8.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,159	400,00	63,600
9.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,190	300,00	57,000
Total utilaje de constructii						1 740,515

Total	Lei	71 452,92 5
TVA	20 %	14 290,58 5

Total deviz:

**85 743,51
0**

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Rețele de canalizare exterioare din s.Bic Investitor
or.Bubuieci (Ob. nr.92-2013-AEE)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat , cu un singur picior (CB95-2)	buc			3 074,886
	1	Muncitor	h-om	3,800	84,97	322,89
	446-2011-1	Pilon pentru transport de energie electrica SV-95-2	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,780	250,00	195,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,190	300,00	57,00
		<i>Total</i>	Lei			3 074,886
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor	buc			229,387

1	2	3	4	5	6	7
		sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior				37,387
	1	Muncitor	h-om	0,440	84,97	37,39
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,240	150,00	36,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,240	250,00	60,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,240	400,00	96,00
		<i>Total</i>	Lei			229,387
		2. Montare utilaj				
3	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc			254,949
						201,379
	1	Muncitor	h-om	2,370	84,97	201,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,100	65,00	6,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,020	76,00	1,52
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	55,00	39,05
		<i>Total</i>	Lei			254,949
4	08-03-521-15	Intreruptor de putere tripolar	buc			297,506
						238,766
	1	Muncitor	h-om	2,810	84,97	238,77
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,530	65,00	34,45
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,030	76,00	2,28
	1019852	Vopsea	kg	0,070	76,00	5,32
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	1,50	9,15
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	125,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072	45,00	3,24
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,060	30,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			297,506
5	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			73,924
						73,924
	1	Muncitor	h-om	0,870	84,97	73,92
		<i>Total</i>	Lei			73,924
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			148,899
						132,553
	1	Muncitor	h-om	1,560	84,97	132,55
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	65,00	4,55
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	76,00	2,74
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	45,00	0,54
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	30,00	1,20
		<i>Total</i>	Lei			297,798
7	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			279,610
						254,910
	1	Muncitor	h-om	3,000	84,97	254,91
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	65,00	24,70
		<i>Total</i>	Lei			559,220
8	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m			11 974,562
						5 543,634
	1	Muncitor	h-om	65,240	84,97	5 543,63
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,820	400,00	327,84

1	2	3	4	5	6	7
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,410	250,00	6 103,09
		<i>Total</i>	Lei			2 323,065
9	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			4 064,881
						3 993,591
	1	Muncitor	h-om	47,000	84,97	3 993,59
	1019852	Vopsea	kg	0,800	76,00	60,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,190	55,00	10,49
		<i>Total</i>	Lei			2 195,036
10	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc			150,498
						146,998
	1	Muncitor	h-om	1,730	84,97	147,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	125,00	1,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,050	45,00	2,25
		<i>Total</i>	Lei			300,996
11	08-02-365-3	Tirant transversal cu fixare intre stilpi	buc			207,730
						197,980
	1	Muncitor	h-om	2,330	84,97	197,98
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,150	65,00	9,75
		<i>Total</i>	Lei			207,730
12	3332140-05	Cablu СИП-2 3x35+1x54.6	m			61,000
						0,000
	351531	Cablu СИП-2 3x35+1x54.6	m	1,000	61,00	61,00
		<i>Total</i>	Lei			35 563,000
13	201-92855-4	Lenta F 2007	m			12,500
						0,000
	1351531	Lenta F 2007	m	1,000	12,50	12,50
		<i>Total</i>	Lei			450,000
14	335000519-08	Clame (скрепа) A200	buc			3,000
						0,000
	545516	Clame (скрепа) A200	buc	1,000	3,00	3,00
		<i>Total</i>	Lei			108,000
15	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc			1,250
						0,000
	2545516	Curelusa de cablu CSB	buc	1,000	1,25	1,25
		<i>Total</i>	Lei			80,000
16	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc			29,170
						0,000
	52423	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	1,000	29,17	29,17
		<i>Total</i>	Lei			1 866,880
17	335000527-5	Consola CA1500	buc			32,000
						0,000
	527423	Consola CA1500	buc	1,000	32,00	32,00
		<i>Total</i>	Lei			160,000
18	335000527-5	Clema de ancora PA-1500	buc			60,830
						0,000
	2527423	Clema de ancora PA-1500	buc	1,000	60,83	60,83
		<i>Total</i>	Lei			973,280
19	335000516-17	Racord mecanic HEL-6893ZAK	buc			55,000
						0,000
	12527423	Racord mecanic HEL-6893ZAK	buc	1,000	55,00	55,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			440,000
20	335000516-17	Tub de germetizare WCSM 33/8 -150/S	buc			42,000
						0,000
	212527423	Tub de germetizare WCSM 33/8 -150/S	buc	1,000	42,00	42,00
		<i>Total</i>	Lei			336,000
21	335000516-18	Tub de izolatie CGPT 18/6-0	buc			34,500
						0,000
	3212527423	Tub de izolatie CGPT 18/6-0	buc	1,000	34,50	34,50
		<i>Total</i>	Lei			276,000
22	333510006-11	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc			36,000
						0,000
	23212527423	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc	1,000	36,00	36,00
		<i>Total</i>	Lei			72,000
23	335000516-23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc			32,000
						0,000
	2321251	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc	1,000	32,00	32,00
		<i>Total</i>	Lei			192,000
24	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc			42,000
						0,000
	42321251	Clema de perforare P2X95	buc	1,000	42,00	42,00
		<i>Total</i>	Lei			840,000
25	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc			20,000
						0,000
	642321251	Cirlig HEL-5552	buc	1,000	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			40,000
26	335000516-20	Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504	buc			65,000
						0,000
	6423212451	Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504	buc	1,000	65,00	65,00
		<i>Total</i>	Lei			130,000
27	201-9485-17	Tirant Or-14	buc			325,000
						0,000
	642321298	Tirant Or-14	buc	1,000	325,00	325,00
		<i>Total</i>	Lei			325,000
		3. Utilaj				
28	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	buc			2 041,670
						0,000
	133351	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	buc	1,000	2 041,67	2 041,67
		<i>Total</i>	Lei			2 041,670
29	555051-2	Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc			95,000
						0,000
	2133351	Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc	1,000	95,00	95,00
		<i>Total</i>	Lei			95,000
30	555051-2	Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc			95,000
						0,000
	32133351	Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	1,000	95,00	95,00
		<i>Total</i>	Lei			95,000
31	555051-2	Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc			6 525,000
						0,000
	4321398	Contor electronic trifazat ZMG 310	buc	1,000	6 525,00	6 525,00

1	2	3	4	5	6	7
		CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1				
		<i>Total</i>	Lei			6 525,000
32	555051-2	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc			85,000 0,000
	54321398	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	1,000	85,00	85,00
		<i>Total</i>	Lei			85,000
33	555051-2	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS	buc			187,000 0,000
	543215398	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS	buc	1,000	187,00	187,00
		<i>Total</i>	Lei			1 122,000

APROBAT:

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Retele de canalizare exterioare
din s. Bic or. Bubuieci (Ob.
nr.92-2013-IEI/EEF)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1-3 Statia de pompare nr.1
Statia diesel. Echipament electric de forta si iluminat. actualizare (marca IEI/EEF)**

Valoarea de deviz 140 490,809 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Statia-diesel cu manta de protectie , 10kW , greutatea 710kg , cu ABP AD-10C-T400	buc	1,000	115 687,425 0,000	115 687,425 0,000
		<i>Total</i>	Lei			115 687,425

1	2	3	4	5	6	7
		Depozitare utilaj	1,2 %			1 388,249
		Total Utilaj Inclusiv salariu				117 075,674

		Total	Lei	117 075,674
		TVA	20 %	23 415,135
		Total deviz: Inclusiv salariu		140 490,809

Intocmit SRL "Structural Construct"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele de canalizare exterioare
din s. Bic or. Bubuieci (Ob.
nr.92-2013-IEI/EEF)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-3 Statia de pompare nr.1
Statia diesel. Echipament electric de forta si iluminat. actualizare (marca IEI/EEF)**

Valoarea de deviz 140 490,809 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-3 Statia de pompare nr.1:				
		Total manopera				0,000

Materiale:

1.	213513515	Statia-diesel cu manta de protectie , 10kW , greutatea 710kg , cu ABP AD-10C-T400	buc	1,000	115 687,42	115 687,425
		Total materiale de construcții				115 687,425
		Total utilaje de construcții				0,000

Total	Lei	117 075,6 74
TVA	20 %	23 415,13 5
Total deviz:		140 490,8 09

Intocmit SRL "Structural Construct"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Rețele de canalizare exterioare din s. Bic Investitor
or. Bubuieci (Ob. nr.92-2013-IEI/EEF)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Statia-diesel cu manta de protectie , 10kW , greutatea 710kg , cu ABP AD-10C-T400	buc			115 687,425 0,000
	213513515	Statia-diesel cu manta de protectie , 10kW , greutatea 710kg , cu ABP AD-10C-T400	buc	1,000	115 687,42	115 687,42
		<i>Total</i>	Lei			115 687,425

APROBAT:

Intocmit
SRL "Structural Construct"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Retele de canalizare exterioare
din s. Bic com. Bubuieci N92/16-
2A (actualizare)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-2-1

Boxa de protectie a echipamentului electric si diesel generator N2A

Valoarea de deviz 224 235,093 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,260	1 230,000 0,000	319,800 0,000
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,080	652,500 0,000	52,200 0,000
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,080	2 048,300 749,862	163,864 59,989
4	TsC03F1	Incarcarea pamintului in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,180	1 350,000 0,000	243,000 0,000
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	30,600	19,196 0,000	587,400 0,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,180	273,017 30,683	49,143 5,523
		<i>Total</i>	Lei			1 415,407
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				1 415,407 65,512
		2. Fundatii				

1	2	3	4	5	6	7
7	CA02C	Beton M-50 simplu turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,400	1 638,365 382,365	655,346 152,946
8	CA03F	Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...	m3	14,500	1 701,071 327,134	24 665,530 4 743,450
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	72,500	153,329 101,964	11 116,320 7 392,390
10	CA03G	Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice (centura)	m3	1,100	1 799,395 373,868	1 979,335 411,255
11	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	36,720	24,749 8,411	908,794 308,866
12	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	54,000	21,258 5,948	1 147,927 321,187
13	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	11,000	159,089 101,964	1 749,979 1 121,604
14	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	5,770	75,095 32,294	433,299 186,339

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			42 656,530
		Total Fundatii Inclusiv salariu				42 656,530 14 638,037
		3. Pereti				
15	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	11,600	1 502,438 414,654	17 428,277 4 809,982
16	CA04F	Beton M-200turnat centura monolita RM-2	m3	0,920	1 908,124 450,341	1 755,474 414,314
17	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	26,000	24,747 8,412	643,423 218,713
18	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	51,650	21,259 5,947	1 098,050 307,166
19	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	8,000	159,089 101,964	1 272,712 815,712
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	85,000	20,109 2,549	1 709,273 216,673
		<i>Total</i>	Lei			23 907,209
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 907,209 6 782,560
		4. Planseu				
21	CA04F	Beton M-200turnat centura monolita RM-2	m3	0,720	1 908,319 450,340	1 373,990 324,245
22	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si	kg	16,000	22,198 5,863	355,167 93,807

1	2	3	4	5	6	7
		montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
23	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	79,080	20,152 4,843	1 593,648 382,960
24	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	9,000	159,089 101,964	1 431,801 917,676
25	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	18,000	46,286 38,237	833,157 688,257
		<i>Total</i>	Lei			5 587,763
		Total Planseu Inclusiv salariu				5 587,763 2 406,945
		5. Acoperis				
26	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,990	7 666,225 2 046,918	7 589,563 2 026,449
27	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,990	470,770 72,268	466,062 71,545
28	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.-0.018m3	m2	24,000	32,101 25,066	770,428 601,588
29	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,018	464,778 70,833	8,366 1,275

1	2	3	4	5	6	7
30	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,018	145,278 18,889	2,615 0,340
31	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple-0.15m3	m2	6,820	112,626 21,666	768,111 147,763
32	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,150	472,187 72,507	70,828 10,876
33	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,150	148,927 21,527	22,339 3,229
34	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn,	m2	6,820	88,590 50,982	604,183 347,697
35	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	24,000	289,500 97,716	6 948,012 2 345,172
36	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi cementoplast gr100mm	m2	9,000	126,305 14,445	1 136,744 130,004
37	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	9,000	42,482 21,242	382,342 191,182
38	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,800	228,038 25,491	1 778,695 198,830
39	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	10,000	261,325 29,740	2 613,245 297,395
		<i>Total</i>	Lei			23 161,533
		Total Acoperis Inclusiv salariu				23 161,533 6 373,345
		6. Ferestre				
40	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC:	m2	0,540	1 964,402	1 060,777

1	2	3	4	5	6	7
		oarbe cu suprafata golului sub 2 m2			145,707	78,682
41	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2-framuga	m2	0,270	1 964,404 145,707	530,389 39,341
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	0,800	140,587 33,987	112,470 27,190
		<i>Total</i>	Lei			1 703,636
		Total Ferestre Inclusiv salariu				1 703,636 145,213
		7. Usi				
43	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	3 101,923 373,868	5 862,635 706,610
		<i>Total</i>	Lei			5 862,635
		Total Usi Inclusiv salariu				5 862,635 706,610
		8. Pardoseli				
44	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,090	2 996,300 578,744	269,667 52,087
45	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,000	202,606 76,473	1 823,457 688,257
46	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	9,000	26,233 1,699	236,095 15,295
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	130,000	20,109	2 614,182

1	2	3	4	5	6	7
		placi			2,549	331,382
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2	9,000	94,729 59,479	852,561 535,311
49	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-9,000	32,288 20,393	-290,590 -183,535
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	9,000	461,945 212,425	4 157,504 1 911,824
51	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,100	75,702 42,485	613,184 344,129
		<i>Total</i>	Lei			10 276,060
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 276,060 3 694,750
		9. Finisare interioare				
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,000	152,321 130,004	1 370,885 1 170,037
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,000	5,899 2,549	53,092 22,942
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,000	70,944 46,734	638,492 420,602
55	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	28,000	123,004 101,964	3 444,112 2 854,992

1	2	3	4	5	6	7
56	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,000	125,855 103,663	3 523,951 2 902,575
57	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-28,000	49,674 40,786	-1 390,861 -1 141,997
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,000	5,899 2,549	165,175 71,375
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,000	70,944 46,734	1 986,418 1 308,538
		<i>Total</i>	Lei			9 791,264
		Total Finisare interioare Inclusiv salariu				9 791,264 7 609,064
		10. Finisare exterioare				
60	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (soclu)	m2	5,500	196,454 152,946	1 080,498 841,203
61	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	50,790	169,730 144,449	8 620,575 7 336,565
62	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare	m2	37,970	124,331 57,780	4 720,840 2 193,925
		<i>Total</i>	Lei			14 421,913

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisare exterioare Inclusiv salariu				14 421,913 10 371,693
		11. Cerdac				
63	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,010	2 989,800 577,800	29,898 5,778
64	CA02C	Beton M150 simplu turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,120	1 739,867 382,367	208,784 45,884
65	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.	m3	1,000	1 596,664 327,134	1 596,664 327,134
66	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,650	152,953 101,964	1 017,139 678,061
67	CG22E1	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	1,200	108,320 84,970	129,984 101,964
		<i>Total</i>	Lei			2 982,469
		Total Cerdac Inclusiv salariu				2 982,469 1 158,821

		Total	Lei	141 766,419
		Asigurari sociale	24 %	12 948,612
		Transport	7 %	5 709,573
		Total		160 424,604
		Cheltuieli de regie	12 %	19 250,952
		Total		179 675,556
		Beneficiul	4 %	7 187,022
		Total		186 862,578
		TVA	20 %	37 372,515

1	2	3	4	5	6	7
						224 235,093
		Total deviz: Inclusiv salariu				53 952,550

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Rețele de canalizare exterioare
din s. Bic com. Bubueci N92/16-
2A (actualizare)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-2-1
Boxa de protectie a echipamentului electric si diesel generator N2A**

Valoarea de deviz 224 235,093 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-2-1:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,102	84,97	8,667
2.	7122050013400	Zidar	h-om	154,886	84,97	13 160,664
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	34,490	84,97	2 930,615
4.	7123010010200	Betonist	h-om	76,111	84,97	6 467,151
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,510	84,97	1 997,644
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	28,510	84,97	2 422,495
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	95,544	84,97	8 118,374
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,463	84,97	1 823,711
9.	7132010010900	Faianțar	h-om	3,240	84,97	275,303
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	23,850	84,97	2 026,534
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	2,250	84,97	191,182
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,530	84,97	130,004
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	51,372	84,97	4 365,079
14.	7212030022700	Sudor	h-om	0,359	84,97	30,504
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	27,440	84,97	2 331,577

16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,691	84,97	568,534
17.	7422010060100	Timplar	h-om	0,256	84,97	21,752
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,452	84,97	123,377
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	67,667	84,97	5 749,665
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,193	84,97	186,339
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	12,044	84,97	1 023,379
		Total manopera				53 952,550

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,267	15,00	4,005
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	11,368	833,33	9 473,295
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	420,00	0,420
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,510	420,00	214,200
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,009	320,00	2,880
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,682	25,00	17,050
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,089	10,00	40,890
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,039	4 100,00	159,900
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,323	4 100,00	1 324,300
10.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,150	4 100,00	615,000
11.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,822	4 100,00	3 370,200
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,037	4 100,00	151,700
13.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,059	4 100,00	241,900
14.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75$ MM calit a II a	m3	0,158	4 100,00	647,800
15.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,006	4 100,00	24,600
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	231,030	0,10	23,103
17.	2010237318750	Distantieri	buc	138,266	1,00	138,266
18.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,555	250,00	2 888,750
19.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	0,810	1 600,00	1 296,000
20.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,265	12,50	65,813
21.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,969	75,00	147,675
22.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,205	22,00	4,510
23.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,158	22,00	25,476
24.	2320187315789	Decofrol	kg	12,858	20,00	257,160
25.	2413217300010	Cleme	buc	5,100	35,00	178,500
26.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,940	65,00	126,100
27.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,168	95,00	15,960
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,550	19,00	105,450
29.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,091	115,00	125,465
30.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,800	40,00	592,000
31.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,014	76,00	1,064
32.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	42,147	55,00	2 318,085
33.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,341	96,00	32,736
34.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	7,759	35,00	271,565
35.	24302261000001	Fuga	kg	2,700	35,00	94,500
36.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,323	76,00	100,548
37.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,364	35,00	47,740
38.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,851	35,00	29,785
39.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,977	6,00	17,862
40.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,329	65,00	21,385
41.	2466477302420	Sticla solubila	kg	2,885	18,00	51,930

42.	2513736621482	Banda izolanta	m	2,139	15,00	32,085
43.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,220	20,00	44,400
44.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,519	20,00	10,380
45.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,260	25,00	31,500
46.	2521302602901-1	Cementoplast gr 100 mm	m2	9,360	107,50	1 006,200
47.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,464	1 050,00	487,200
48.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,179	1 050,00	187,950
49.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	2,520	65,00	163,800
50.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,646	2,10	5,557
51.	2652102100737	Var hidratat	kg	19,250	3,00	57,750
52.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	8,100	6,00	48,600
53.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,220	3,00	6,660
54.	2653102100831	Amestec uscat	kg	184,100	2,80	515,480
55.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	9,270	200,00	1 854,000
56.	2663102100000-1	Beton M-50	m3	0,414	1 100,00	455,400
57.	2663102100000-2	Beton M-200	m3	2,875	1 250,00	3 593,750
58.	2663102100000-3	Beton M150	m3	15,209	1 200,00	18 250,800
59.	2663102100000-4	Beton M-100	m3	1,040	1 100,00	1 144,000
60.	2663102100001-1	Beton M-100	m3	0,922	1 200,00	1 106,400
61.	2663102100910-1	Beton M-100	m3	0,184	1 200,00	220,800
62.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,283	1 000,00	283,000
63.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,812	1 050,00	852,600
64.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,448	1 000,00	448,000
65.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 050,00	34,650
66.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,245	1 050,00	1 307,250
67.	2664102102010-1	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,198	1 050,00	207,900
68.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	36,450	6,00	218,700
69.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,180	1 050,00	189,000
70.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,607	30,00	48,210
71.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,150	15,00	317,250
72.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,346	15,00	50,190
73.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	12,600	38,00	478,800
74.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	28,980	125,00	3 622,500
75.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,008	55,00	55,440
76.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	10,710	115,00	1 231,650
77.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	8,436	95,00	801,420
78.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,336	15,00	65,040
79.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	81,763	15,00	1 226,445
80.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	189,348	14,00	2 650,872
81.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,357	28,00	149,996
82.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,784	28,00	133,952
83.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	0,800	105,00	84,000
84.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	7,200	5,00	36,000

85.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,890	2 645,00	4 999,050
86.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	37,620	21,00	790,020
87.	2873122004100	Plase sudate	kg	217,150	16,50	3 582,975
88.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,103	28,00	282,884
89.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,265	65,00	17,225
90.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	32,145	10,00	321,450
91.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,200	0,35	1,120
92.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,550	70,00	178,500
93.	2874115837745	Suruburi	buc	80,340	0,75	60,255
94.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	32,145	0,20	6,429
95.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	8,675	20,00	173,500
96.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,535	65,00	34,775
97.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,128	28,00	199,584
98.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	3,353	40,00	134,120
99.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,607	55,00	88,385
100.	2875274000502	Cot burlan	buc	5,100	68,00	346,800
101.	2875274000503	Cot de capat	buc	2,550	68,00	173,400
102.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,550	40,00	102,000
103.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,607	165,00	265,155
104.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	11,248	25,00	281,200
105.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,214	18,00	57,852
106.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	226,800	1,00	226,800
107.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,529	2,57	1,360
108.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,350	15,00	50,250
109.	4100126202818	Apa	m3	0,050	15,00	0,750
110.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,835	10,00	208,350
		Total materiale de constructii				81 565,334

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,044	400,00	17,600
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,148	400,00	59,200
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,024	20,00	0,480
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,135	20,00	2,700
5.	2922140007000	Macara	h-ut	5,571	400,00	2 228,400
6.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,147	35,00	5,145
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,093	20,00	121,860
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,572	35,00	20,020
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,938	600,00	562,800
10.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,018	600,00	10,800
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,087	600,00	52,200
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,072	600,00	43,200
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara	h-ut	0,069	75,00	5,175

		tractor)				
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,208	40,00	8,320
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	10,944	40,00	437,760
16.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,405	45,00	18,225
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,023	55,00	1,265
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2,430	10,00	24,300
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,045	125,00	130,625
20.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,096	30,00	2,880
21.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,436	30,00	13,080
22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,710	400,00	1 884,000
23.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,037	300,00	11,100
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,958	300,00	587,400
		Total utilaje de constructii				6 248,535

Total	Lei	141 766,4 19
Asigurari sociale	24 %	12 948,61 2
Transport	7 %	5 709,573
Total		160 424,6 04
Cheltuieli de regie	12 %	19 250,95 2
Total		179 675,5 56
Beneficiul	4 %	7 187,022
Total		186 862,5 78
TVA	20 %	37 372,51 5
Total deviz:		224 235,0 93

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Rețele de canalizare exterioare din s. Bic Investitor
com. Bubueci N92/16-2A (actualizare)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3			1 230,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	600,00	1 230,00
		<i>Total</i>	Lei			319,800
2	TsD02A1	Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			652,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,090	600,00	652,50
		<i>Total</i>	Lei			52,200
3	TsD05A	Compactarea cu mașina mecanică de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3			2 048,300 749,862
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	84,97	749,86
	2952270004021	Mașină mecanică de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	125,00	1 298,44
		<i>Total</i>	Lei			163,864
4	TsC03F1	Încărcarea pământului în autovehicule teren catg. II	100 m3			1 350,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	600,00	1 350,00
		<i>Total</i>	Lei			243,000
5	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km	t			19,196 0,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,064	300,00	19,20
		<i>Total</i>	Lei			587,400
6	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			273,017 30,683
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	84,97	30,68
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,004	420,00	2,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	600,00	240,00
		<i>Total</i>	Lei			49,143
		2. Fundatii				
7	CA02C	Beton M-50 simplu turnat în sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 638,365 382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	84,97	55,23
	2663102100000-1	Beton M-50	m3	1,025	1 100,00	1 138,50
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,100	15,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,400	40,00	16,00
		<i>Total</i>	Lei			655,346
8	CA03F	Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, în pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...	m3			1 701,071 327,134
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	84,97	293,15

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	84,97	33,99
	2663102100000-3	Beton M150	m3	1,025	1 200,00	1 248,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	400,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			24 665,530
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			153,329 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	84,97	12,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	84,97	89,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	28,00	1,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	28,00	2,24
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	250,00	25,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,36
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 100,00	2,04
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	20,00	2,40
		<i>Total</i>	Lei			11 116,320
10	CA03G	Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice (centura)	m3			1 799,395 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	84,97	33,99
	2663102100000-2	Beton M-200	m3	1,025	1 250,00	1 300,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	15,00	1,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	400,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			1 979,335
11	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,749 8,411
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	84,97	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	84,97	0,34
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	400,00	0,40
		<i>Total</i>	Lei			908,794
12	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,258 5,948
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	84,97	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	14,00	14,35
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	400,00	0,40
		<i>Total</i>	Lei			1 147,927
13	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			159,089 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	84,97	16,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	84,97	84,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	28,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	28,00	0,70
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	250,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 100,00	4,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 100,00	4,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	400,00	8,00
		<i>Total</i>	Lei			1 749,979
14	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			75,095
						32,294
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,380	84,97	32,29
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,031	1 050,00	32,57
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,500	18,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,03
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,004	300,00	1,20
		<i>Total</i>	Lei			433,299
		3. Pereti				
15	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3			1 502,438
						414,654
	7122050013400	Zidar	h-om	4,050	84,97	344,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,830	84,97	70,53
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,980	833,33	816,66
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,040	1 050,00	42,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,070	1 050,00	73,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 100,00	2,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	15,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,380	400,00	152,00
		<i>Total</i>	Lei			17 428,277
16	CA04F	Beton M-200turnat centura monolita RM-2	m3			1 908,124
						450,341
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	84,97	412,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	84,97	38,24
	2663102100000-2	Beton M-200	m3	1,025	1 250,00	1 319,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	40,00	24,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	400,00	112,17
		<i>Total</i>	Lei			1 755,474
17	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,747
						8,412
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	84,97	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	84,97	0,34
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	400,00	0,40
		<i>Total</i>	Lei			643,423
18	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,259
						5,947
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	84,97	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	14,00	14,35
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	400,00	0,40
		<i>Total</i>	Lei			1 098,050
19	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala	m2			159,089

1	2	3	4	5	6	7
		din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv				101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	84,97	16,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	84,97	84,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	28,00	1,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	28,00	0,70
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	250,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 100,00	4,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 100,00	4,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	400,00	8,00
		<i>Total</i>	Lei			1 272,712
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,109
						2,549
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	16,50	16,67
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			1 709,273
		4. Planseu				
21	CA04F	Beton M-200turnat centura monolita RM-2	m3			1 908,319
						450,340
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	84,97	412,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	84,97	38,24
	2663102100000-2	Beton M-200	m3	1,025	1 250,00	1 319,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	15,00	2,31
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	40,00	24,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	400,00	112,22
		<i>Total</i>	Lei			1 373,990
22	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,198
						5,863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	84,97	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	84,97	0,34
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	400,00	0,40
		<i>Total</i>	Lei			355,167
23	CC02N	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,152
						4,843
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	84,97	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	84,97	0,25
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	14,00	14,35
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	400,00	0,40
		<i>Total</i>	Lei			1 593,648
24	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			159,089
						101,964

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	84,97	16,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	84,97	84,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	28,00	1,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	28,00	0,70
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	250,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 100,00	4,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 100,00	4,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	400,00	8,00
		<i>Total</i>	Lei			1 431,801
25	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			46,286 38,237
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	84,97	12,75
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	5,00	2,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 100,00	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	400,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			833,157
		5. Acoperis				
26	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			7 666,225 2 046,918
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,680	84,97	1 842,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,410	84,97	204,79
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,160	4 100,00	654,34
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,060	4 100,00	244,34
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,830	4 100,00	3 404,24
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,200	28,00	201,60
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,380	15,00	65,70
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,380	15,00	50,70
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,960	65,00	127,37
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,000	21,00	798,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150	400,00	59,80
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Drujba, бензопила)	h-ut	0,440	30,00	13,21
		<i>Total</i>	Lei			7 589,563
27	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			470,770 72,268
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850	84,97	72,27
	1212121212121	apa	m3	0,230	15,00	3,45
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700	75,00	127,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700	35,00	234,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	76,00	0,92
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000	22,00	22,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	400,00	2,02
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060	75,00	4,47
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	300,00	3,64
		<i>Total</i>	Lei			466,062
28	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.- 0.018m3	m2			32,101 25,066
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225	84,97	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	84,97	5,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00075	4 100,00	3,08

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120	28,00	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	20,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			770,428
29	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			464,778 70,833
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850	84,97	70,83
	1212121212121	apa	m3	0,230	15,00	3,33
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700	75,00	129,17
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700	35,00	235,28
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	76,00	0,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000	22,00	22,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	400,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060	75,00	4,17
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	300,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			8,366
30	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			145,278 18,889
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,250	84,97	18,89
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,960	65,00	126,39
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	400,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002	300,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			2,615
31	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple-0.15m3	m2			112,626 21,666
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,015	84,97	1,27
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,240	84,97	20,40
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,021994	4 100,00	90,18
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,028	28,00	0,78
		<i>Total</i>	Lei			768,111
32	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			472,187 72,507
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850	84,97	72,51
	1212121212121	apa	m3	0,230	15,00	3,50
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700	75,00	127,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700	35,00	234,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	76,00	1,01
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000	22,00	22,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	400,00	2,67
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060	75,00	4,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	300,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			70,828
33	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			148,927 21,527
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,250	84,97	21,53
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,960	65,00	127,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	400,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002	300,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			22,339
34	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn,	m2			88,590 50,982
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,600	84,97	50,98
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,160	115,00	18,40
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,100	25,00	2,50
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,050	96,00	4,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,030	22,00	0,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,250	15,00	3,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,200	35,00	7,00
		<i>Total</i>	Lei			604,183
35	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2			289,500 97,716
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,900	84,97	76,47

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	84,97	21,24
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,150	125,00	150,94
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,500	38,00	19,95
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,000	1,00	9,45
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,100	65,00	6,82
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,040	55,00	2,31
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,050	25,00	1,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050	20,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			6 948,012
36	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi cementoplast gr100mm	m2			126,305
						14,445
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,170	84,97	14,44
	2521302602901-1	Cementoplast gr 100 mm	m2	1,040	107,50	111,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	20,00	0,06
		<i>Total</i>	Lei			1 136,744
37	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			42,482
						21,242
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,250	84,97	21,24
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,020	1 050,00	21,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,012	20,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			382,342
38	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			228,038
						25,491
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,300	84,97	25,49
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,050	95,00	102,75
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,400	25,00	36,05
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,200	30,00	6,18
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,100	40,00	4,12
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,200	165,00	33,99
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,200	55,00	11,33
	2874115837745	Suruburi	buc	10,000	0,75	7,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	20,00	0,40
		<i>Total</i>	Lei			1 778,695
39	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			261,325
						29,740
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350	84,97	29,74
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,050	115,00	123,16
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,500	68,00	34,68
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,250	40,00	10,20
	2413217300010	Cleme	buc	0,500	35,00	17,85
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,250	70,00	17,85
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,250	68,00	17,34
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,250	40,00	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	20,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			2 613,245
		6. Ferestre				
40	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2			1 964,402
						145,707
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,715	84,97	145,71
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,000	1 600,00	1 600,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,500	12,50	81,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,640	15,00	39,61
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,740	20,00	54,81
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,640	20,00	12,81
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,207	95,00	19,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	20,00	0,59
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	35,00	6,35
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	30,00	3,56
		<i>Total</i>	Lei			1 060,777
41	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu	m2			1 964,404

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata golului sub 2 m2-framuga				145,707
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,715	84,97	145,71
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,000	1 600,00	1 600,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,500	12,50	81,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,640	15,00	39,61
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,740	20,00	54,81
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,640	20,00	12,81
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,207	95,00	19,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	20,00	0,59
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	35,00	6,35
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	30,00	3,56
		<i>Total</i>	Lei			530,389
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			140,587
						33,987
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	84,97	6,80
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,000	105,00	105,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	20,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			112,470
		7. Usi				
43	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 101,923
						373,868
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,540	84,97	300,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	84,97	33,99
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	84,97	16,14
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270	84,97	22,93
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,000	2 645,00	2 645,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,280	2,57	0,72
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,140	65,00	9,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400	2,10	2,94
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	320,00	1,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	15,00	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700	76,00	53,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	15,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	400,00	8,04
		<i>Total</i>	Lei			5 862,635
		8. Pardoseli				
44	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 996,300
						578,744
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	84,97	578,74
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,100	420,00	2 142,00
	4100126202818	Apa	m3	0,500	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	125,00	268,06
		<i>Total</i>	Lei			269,667
45	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			202,606
						76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2663102100001-1	Beton M-100	m3	0,1025	1 200,00	122,93
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	600,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	20,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			1 823,457
46	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2			26,233
						1,699

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	84,97	1,70
	2663102100910-1	Beton M-100	m3	0,01025	1 200,00	24,53
		<i>Total</i>	Lei			236,095
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,109
						2,549
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	16,50	16,67
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			2 614,182
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2			94,729
						59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2664102102010-1	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 050,00	34,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	20,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			852,561
49	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			32,288
						20,393
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	84,97	3,40
	2664102102010-1	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 050,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,16
		<i>Total</i>	Lei			-290,590
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			461,945
						212,425
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	84,97	21,24
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	6,00	24,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			4 157,504
51	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			75,702
						42,485
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	20,00	21,42
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	6,00	2,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	35,00	3,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	45,00	2,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	35,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			613,184
		9. Finisare interioare				
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			152,321

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				130,004
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
		<i>Total</i>	Lei			1 370,885
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,899
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			53,092
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			70,944
						46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			638,492
55	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			123,004
						101,964
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	84,97	16,99
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	1 000,00	5,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	1 000,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	20,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			3 444,112
56	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			125,855
						103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
		<i>Total</i>	Lei			3 523,951
57	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			49,674
						40,786
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	84,97	40,79
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	2,80	8,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	20,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	35,00	0,21
		<i>Total</i>	Lei			-1 390,861
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,899
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			165,175

1	2	3	4	5	6	7
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			70,944 46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			1 986,418
		10. Finisare exterioare				
60	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (soclu)	m2			196,454 152,946
	7122050013400	Zidar	h-om	1,600	84,97	135,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	84,97	16,99
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,026	1 000,00	26,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,006	1 050,00	6,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,500	3,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,009	55,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	20,00	0,06
		<i>Total</i>	Lei			1 080,498
61	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			169,730 144,449
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	84,97	25,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 050,00	25,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	20,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			8 620,575
62	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare	m2			124,331 57,780
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,680	84,97	57,78
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,110	55,00	61,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,500	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			4 720,840
		11. Cerdac				
63	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 989,800 577,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	84,97	577,80
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,100	420,00	2 142,00
	4100126202818	Apa	m3	0,500	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	125,00	262,50
		<i>Total</i>	Lei			29,898
64	CA02C	Beton M150 simplu turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 739,867 382,367
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	84,97	55,23
	2663102100000-3	Beton M150	m3	1,025	1 200,00	1 240,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	15,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	40,00	16,00
		<i>Total</i>	Lei			208,784
65	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace	m3			1 596,664

1	2	3	4	5	6	7
		clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.				327,134
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	84,97	33,99
	2663102100000-4	Beton M-100	m3	1,025	1 100,00	1 144,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	15,00	1,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	400,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			1 596,664
66	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			152,953 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	84,97	12,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	84,97	89,21
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	28,00	1,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	28,00	2,24
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	250,00	25,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,18
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 100,00	1,85
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	20,00	2,40
		<i>Total</i>	Lei			1 017,139
67	CG22E1	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			108,320 84,970
	7123010010200	Betonist	h-om	0,900	84,97	76,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,022	1 050,00	22,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	20,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			129,984

APROBAT:

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Rețele de canalizare exterioare
din s.Bic or.Bubuieci (Ob. nr.92-
2013-AEE)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1-2 Statia de pompare nr2
Alimentare cu energie electrica. (L=350m) actualizare (marca AEE)**

Valoarea de deviz 169 669,525 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.Механизированное рытье траншеи.	100 m3	0,315	2 634,286 0,000	829,800 0,000
2	TsD02D1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm. Засыпка траншеи бульдозером	100 m3	0,315	131,429 0,000	41,400 0,000
3	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat , cu un singur picior (CB95-2)	buc	1,000	3 074,886 322,886	3 074,886 322,886
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,000	229,387 37,387	229,387 37,387
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,060	68 801,017 11 301,017	4 128,061 678,061
6	201-92611-3	Consola УЗ (укос) (узел крепления)	buc	6,000	371,000 0,000	2 226,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			10 529,534
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			249,200
		<i>Transport</i>	7 %			572,320
		<i>Total</i>				11 351,054
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %			1 362,126

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				12 713,180
		<i>Beneficiul</i>	4 %			508,527
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				13 221,707 1 038,334
		2. Montare utilaj				
7	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc	1,000	254,949 201,379	254,949 201,379
8	08-03-521-15	Intreruptor de putere tripolar	buc	1,000	297,506 238,766	297,506 238,766
9	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	73,924 73,924	73,924 73,924
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	148,899 132,553	297,798 265,106
11	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	3,000	115,560 99,415	346,680 298,245
12	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	2,000	279,610 254,910	559,220 509,820
13	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m	0,275	11 974,898 5 543,444	3 293,097 1 524,447
14	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,670	4 064,815 3 993,590	2 723,426 2 675,705
15	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,600	1 555,368 1 554,952	933,221 932,971
16	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,750	563,295 563,295	422,471 422,471
17	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	0,150	1 188,340 1 164,087	178,251 174,613
18	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,150	553,440 553,440	83,016 83,016
19	08-02-163-	Cap terminal cu manusi	buc	5,000	150,498	752,490

1	2	3	4	5	6	7
	2	termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm ²			146,998	734,990
20	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,100	4 174,760 1 809,860	417,476 180,986
21	3370211-13	Siguranta ППНИ 33 dim.0 , I=32A	buc	3,000	66,670 0,000	200,010 0,000
22	3332140-05	Cablu СИП-2А 3x50+1x70	m	825,000	90,000 0,000	74 250,000 0,000
23		Cap terminal 4КНТп-1-25/50	buc	1,000	681,670 0,000	681,670 0,000
24		Cap terminal 4КВТп-1-25/50	buc	1,000	936,670 0,000	936,670 0,000
25	3332140-05	Cablu ААБЛ-1 4x50mm ²	m	75,000	99,170 0,000	7 437,750 0,000
26		Caramida	buc	200,000	6,000 0,000	1 200,000 0,000
27	201-92855-4	Lenta F 2007	m	74,000	12,500 0,000	925,000 0,000
28	335000519-08	Clame (скрепа) А200	buc	56,000	3,000 0,000	168,000 0,000
29	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc	89,000	1,250 0,000	111,250 0,000
30	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	20,000	29,170 0,000	583,400 0,000
31	335000527-5	Consola CA1500	buc	4,000	32,000 0,000	128,000 0,000
32	335000527-5	Clema de ancora PA-1500	buc	3,000	60,830 0,000	182,490 0,000
33	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc	25,000	42,000 0,000	1 050,000 0,000
34	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc	3,000	20,000 0,000	60,000 0,000
35	335000516-20	Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504	buc	9,000	65,000 0,000	585,000 0,000
36	335000516-17	Racord mecanic HEL-6893ZAK	buc	12,000	55,000 0,000	660,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
37	335000516 -17	Tub de germetizare WCSM 33/8 - 150/S	buc	12,000	42,000 0,000	504,000 0,000
38	335000516 -18	Tub de izolatie CGPT 18/6-0	buc	12,000	34,500 0,000	414,000 0,000
39	333510006 -11	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc	3,000	36,000 0,000	108,000 0,000
40	335000516 -23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc	9,000	32,000 0,000	288,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			101 106,765
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 995,945
		<i>Transport</i>	7 %			6 366,329
		<i>Total</i>				109 469,039
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			4 158,220
		<i>Total</i>				113 627,259
		<i>Beneficiul</i>	4 %			4 545,091
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				118 172,350 8 316,439
		3. Utilaj				
41	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	buc	1,000	2 041,670 0,000	2 041,670 0,000
42	555051-2	Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc	1,000	95,000 0,000	95,000 0,000
43	555051-2	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	1,000	95,000 0,000	95,000 0,000
44	555051-2	Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc	1,000	6 525,000 0,000	6 525,000 0,000
45	555051-2	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS	buc	6,000	187,000 0,000	1 122,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			9 878,670
		<i>Depozitare utilaj</i>	1,2 %			118,544
		Total Utilaj Inclusiv salariu				9 997,214
		Total	Lei			141 391,271

1	2	3	4	5	6	7	
		TVA	20 %			28 278,254	
		Total deviz: Inclusiv salariu				169 669,525	9 354,773

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele de canalizare exterioare
din s.Bic or.Bubuieci (Ob. nr.92-
2013-AEE)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-2 Statia de pompare nr2
Alimentare cu energie electrica. (L=350m) actualizare (marca AEE)**

Valoarea de deviz 169 669,525 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-2 Statia de pompare nr2:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	110,095	84,97	9 354,773
		Total manopera				9 354,773

Materiale:

1.	1011613-1	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,009	21 000,00	189,000
2.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,330	65,00	21,450
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,867	65,00	121,355
4.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,260	6,00	19,560
5.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,045	76,00	3,420
6.	1019852	Vopsea	kg	0,976	76,00	74,176
7.	12527423	Racord mecanic HEL-6893ZAK	buc	12,000	55,00	660,000
8.	133351	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	buc	1,000	2 041,67	2 041,670

9.	135131315	Cap terminal 4КВТп-1-25/50	buc	1,000	936,67	936,670
10.	1351531	Lenta F 2007	m	74,000	12,50	925,000
11.	17557876	Caramida	buc	200,000	6,00	1 200,000
12.	212527423	Tub de germetizare WCSM 33/8 -150/S	buc	12,000	42,00	504,000
13.	2133351	Intreruptor ВН32/3/25 , 25А	buc	1,000	95,00	95,000
14.	21351531	Cablu СИП-2А 3x50+1x70	m	825,000	90,00	74 250,000
15.	2135153231	Cablu ААБЛ-1 4x50mm2	m	75,000	99,17	7 437,750
16.	2321251	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc	9,000	32,00	288,000
17.	23212527423	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc	3,000	36,00	108,000
18.	2527423	Clema de ancora PA-1500	buc	3,000	60,83	182,490
19.	2545516	Curelusa de cablu CSB	buc	89,000	1,25	111,250
20.	3212527423	Tub de izolatie CGPT 18/6-0	buc	12,000	34,50	414,000
21.	321333351	Intrerupator automat cu 3 pol, 20А, ВА47-29//3/20С	buc	1,000	95,00	95,000
22.	35131315	Cap terminal 4КНТп-1-25/50	buc	1,000	681,67	681,670
23.	42321251	Clema de perforare P2X95	buc	25,000	42,00	1 050,000
24.	4321398	Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc	1,000	6 525,00	6 525,000
25.	446-2011-1	Pilon pentru transport de energie electrica SV-95-2	buc	1,000	2 500,00	2 500,000
26.	5009062	Papuci de cablu	buc	12,100	1,50	18,150
27.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,078	125,00	9,750
28.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,300	0,00	0,000
29.	52423	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	20,000	29,17	583,400
30.	527423	Consola CA1500	buc	4,000	32,00	128,000
31.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	60,000	57,50	3 450,000
32.	543215398	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS	buc	6,000	187,00	1 122,000
33.	54353	Siguranta ППНИ 33 dim.0 , I= 32А	buc	3,000	66,67	200,010
34.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,388	45,00	17,460
35.	545516	Clame (скрепа) А200	buc	56,000	3,00	168,000
36.	6423212451	Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504	buc	9,000	65,00	585,000
37.	642321251	Cirlig HEL-5552	buc	3,000	20,00	60,000
38.	6541165	Consola У3	buc	6,000	371,00	2 226,000
Total materiale de constructii						109 002,231

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,240	150,00	36,000
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,240	250,00	60,000
3.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,240	400,00	96,000
4.	031002	Autohidroascensor	h-ut	6,713	250,00	1 678,250
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,173	55,00	64,515
6.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,780	250,00	195,000
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de	h-ut	1,383	600,00	829,800

		0,21-0,39 mc buldoex				
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,069	600,00	41,400
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,320	30,00	9,600
10.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,226	400,00	90,400
11.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,190	300,00	57,000
		Total utilaje de constructii				3 157,965

Total	Lei	141 391,2 71
TVA	20 %	28 278,25 4

Total deviz:

**169 669,5
25**

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Rețele de canalizare exterioare din s.Bic Investitor
or.Bubuieci (Ob. nr.92-2013-AEE)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.Механизированное рытье траншеи.	100 m3			2 634,286 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,390	600,00	2 634,29
		<i>Total</i>	Lei			829,800
2	TsD02D1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm. Засыпка траншеи бульдозером	100 m3			131,429 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,220	600,00	131,43
		<i>Total</i>	Lei			41,400
3	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat , cu un singur picior (CB95-2)	buc			3 074,886 322,886
	1	Muncitor	h-om	3,800	84,97	322,89
	446-2011-1	Pilon pentru transport de energie electrica SV-95-2	buc	1,000	2 500,00	2 500,00

1	2	3	4	5	6	7
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,780	250,00	195,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,190	300,00	57,00
		<i>Total</i>	Lei			3 074,886
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			229,387 37,387
	1	Muncitor	h-om	0,440	84,97	37,39
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,240	150,00	36,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,240	250,00	60,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,240	400,00	96,00
		<i>Total</i>	Lei			229,387
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			68 801,017 11 301,017
	1	Muncitor	h-om	133,000	84,97	11 301,02
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,000	57,50	57 500,00
		<i>Total</i>	Lei			4 128,061
6	201-92611-3	Consola У3 (укос) (узел крепления)	buc			371,000 0,000
	6541165	Consola У3	buc	1,000	371,00	371,00
		<i>Total</i>	Lei			2 226,000
		2. Montare utilaj				
7	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc			254,949 201,379
	1	Muncitor	h-om	2,370	84,97	201,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,100	65,00	6,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,020	76,00	1,52
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	55,00	39,05
		<i>Total</i>	Lei			254,949
8	08-03-521-15	Intreruptor de putere tripolar	buc			297,506 238,766
	1	Muncitor	h-om	2,810	84,97	238,77
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,530	65,00	34,45
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,030	76,00	2,28
	1019852	Vopsea	kg	0,070	76,00	5,32
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	1,50	9,15
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	125,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072	45,00	3,24
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,060	30,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			297,506
9	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			73,924 73,924
	1	Muncitor	h-om	0,870	84,97	73,92
		<i>Total</i>	Lei			73,924
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			148,899 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,560	84,97	132,55
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	65,00	4,55
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	76,00	2,74
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	45,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	30,00	1,20
		<i>Total</i>	Lei			297,798
11	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc			115,560
						99,415
	1	Muncitor	h-om	1,170	84,97	99,42
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,159	65,00	10,34
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,005	76,00	0,38
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,000	1,50	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9IJL", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,014	45,00	0,63
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,060	30,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			346,680
12	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			279,610
						254,910
	1	Muncitor	h-om	3,000	84,97	254,91
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	65,00	24,70
		<i>Total</i>	Lei			559,220
13	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m			11 974,898
						5 543,444
	1	Muncitor	h-om	65,240	84,97	5 543,44
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,820	400,00	328,73
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,410	250,00	6 102,73
		<i>Total</i>	Lei			3 293,097
14	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			4 064,815
						3 993,590
	1	Muncitor	h-om	47,000	84,97	3 993,59
	1019852	Vopsea	kg	0,800	76,00	60,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,190	55,00	10,43
		<i>Total</i>	Lei			2 723,426
15	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			1 555,368
						1 554,952
	1	Muncitor	h-om	18,300	84,97	1 554,95
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	125,00	0,42
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,500	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			933,221
16	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			563,295
						563,295
	1	Muncitor	h-om	6,630	84,97	563,29
		<i>Total</i>	Lei			422,471
17	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m			1 188,340
						1 164,087
	1	Muncitor	h-om	13,700	84,97	1 164,09
	1019852	Vopsea	kg	0,250	76,00	19,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,041	125,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			178,251
18	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			553,440
						553,440
	1	Muncitor	h-om	6,510	84,97	553,44
		<i>Total</i>	Lei			83,016
19	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc			150,498
						146,998

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,730	84,97	147,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	125,00	1,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,050	45,00	2,25
		<i>Total</i>	Lei			752,490
20	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m			4 174,760 1 809,860
	1	Muncitor	h-om	21,300	84,97	1 809,86
	1011613-1	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,092	21 000,00	1 890,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,900	65,00	58,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,200	6,00	49,20
	1019852	Vopsea	kg	2,400	76,00	182,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,360	55,00	184,80
		<i>Total</i>	Lei			417,476
21	3370211-13	Siguranta ППНИ 33 dim.0 , I= 32А	buc			66,670 0,000
	54353	Siguranta ППНИ 33 dim.0 , I= 32А	buc	1,000	66,67	66,67
		<i>Total</i>	Lei			200,010
22	3332140-05	Cablu СИП-2А 3x50+1x70	m			90,000 0,000
	21351531	Cablu СИП-2А 3x50+1x70	m	1,000	90,00	90,00
		<i>Total</i>	Lei			74 250,000
23		Cap terminal 4КНТп-1-25/50	buc			681,670 0,000
	35131315	Cap terminal 4КНТп-1-25/50	buc	1,000	681,67	681,67
		<i>Total</i>	Lei			681,670
24		Cap terminal 4КВТп-1-25/50	buc			936,670 0,000
	135131315	Cap terminal 4КВТп-1-25/50	buc	1,000	936,67	936,67
		<i>Total</i>	Lei			936,670
25	3332140-05	Cablu ААБЛ-1 4x50mm2	m			99,170 0,000
	2135153231	Cablu ААБЛ-1 4x50mm2	m	1,000	99,17	99,17
		<i>Total</i>	Lei			7 437,750
26		Caramida	buc			6,000 0,000
	17557876	Caramida	buc	1,000	6,00	6,00
		<i>Total</i>	Lei			1 200,000
27	201-92855-4	Lenta F 2007	m			12,500 0,000
	1351531	Lenta F 2007	m	1,000	12,50	12,50
		<i>Total</i>	Lei			925,000
28	335000519-08	Clame (скрепа) А200	buc			3,000 0,000
	545516	Clame (скрепа) А200	buc	1,000	3,00	3,00
		<i>Total</i>	Lei			168,000
29	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc			1,250 0,000
	2545516	Curelusa de cablu CSB	buc	1,000	1,25	1,25
		<i>Total</i>	Lei			111,250
30	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc			29,170

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	52423	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	1,000	29,17	29,17
		<i>Total</i>	Lei			583,400
31	335000527-5	Consola CA1500	buc			32,000
						0,000
	527423	Consola CA1500	buc	1,000	32,00	32,00
		<i>Total</i>	Lei			128,000
32	335000527-5	Clema de ancora PA-1500	buc			60,830
						0,000
	2527423	Clema de ancora PA-1500	buc	1,000	60,83	60,83
		<i>Total</i>	Lei			182,490
33	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc			42,000
						0,000
	42321251	Clema de perforare P2X95	buc	1,000	42,00	42,00
		<i>Total</i>	Lei			1 050,000
34	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc			20,000
						0,000
	642321251	Cirlig HEL-5552	buc	1,000	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			60,000
35	335000516-20	Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504	buc			65,000
						0,000
	6423212451	Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504	buc	1,000	65,00	65,00
		<i>Total</i>	Lei			585,000
36	335000516-17	Racord mecanic HEL-6893ZAK	buc			55,000
						0,000
	12527423	Racord mecanic HEL-6893ZAK	buc	1,000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	Lei			660,000
37	335000516-17	Tub de germetizare WCSM 33/8 -150/S	buc			42,000
						0,000
	212527423	Tub de germetizare WCSM 33/8 -150/S	buc	1,000	42,00	42,00
		<i>Total</i>	Lei			504,000
38	335000516-18	Tub de izolatie CGPT 18/6-0	buc			34,500
						0,000
	3212527423	Tub de izolatie CGPT 18/6-0	buc	1,000	34,50	34,50
		<i>Total</i>	Lei			414,000
39	333510006-11	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc			36,000
						0,000
	23212527423	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc	1,000	36,00	36,00
		<i>Total</i>	Lei			108,000
40	335000516-23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc			32,000
						0,000
	2321251	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc	1,000	32,00	32,00
		<i>Total</i>	Lei			288,000
		3. Utilaj				
41	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	buc			2 041,670
						0,000
	133351	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	buc	1,000	2 041,67	2 041,67
		<i>Total</i>	Lei			2 041,670
42	555051-2	Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc			95,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2133351	Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc	1,000	95,00	95,00
		<i>Total</i>	Lei			95,000
43	555051-2	Intreruptor automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc			95,000
						0,000
	321333351	Intreruptor automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	1,000	95,00	95,00
		<i>Total</i>	Lei			95,000
44	555051-2	Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc			6 525,000
						0,000
	4321398	Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc	1,000	6 525,00	6 525,00
		<i>Total</i>	Lei			6 525,000
45	555051-2	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS	buc			187,000
						0,000
	543215398	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS	buc	1,000	187,00	187,00
		<i>Total</i>	Lei			1 122,000

APROBAT:

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Retele de canalizare exterioare
din s. Bic or. Bubuieci (Ob.
nr.92-2013-IEI/EEF)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-2-3 Statia de pompare nr 2
Statia diesel. Echipament electric de forta si iluminat. Actualizare.(marca IEI/EEF)**

Valoarea de deviz 161 736,961 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de	Statia-diesel cu manta de	buc	1,000	133 182,610	133 182,610

1	2	3	4	5	6	7
	piata	protectie , 16kW , greutatea 755kg , cu ABP AD-16C-T400			0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			133 182,610
		<i>Depozitare utilaj</i>	1,2 %			1 598,191
		Total Utilaj Inclusiv salariu				134 780,801

		Total	Lei	134 780,801
		TVA	20 %	26 956,160
		Total deviz: Inclusiv salariu		161 736,961

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele de canalizare exterioare
din s. Bic or. Bubuieci (Ob.
nr.92-2013-IEI/EEF)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-2-3 Statia de pompare nr 2
Statia diesel. Echipament electric de forta si iluminat. Actualizare.(marca IEI/EEF)**

Valoarea de deviz 161 736,961 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-2-3 Statia de pompare nr 2:				
		Total manopera				0,000

Materiale:

1.	2135135176	Statia-diesel cu manta de protectie , 16kW , greutatea 755kg , cu ABP AD-16C-T400	buc	1,000	133 182,61	133 182,610
		Total materiale de construcții				133 182,610
		Total utilaje de construcții				0,000

Total	Lei	134 780,8 01
TVA	20 %	26 956,16 0
Total deviz:		161 736,9 61

Intocmit SRL "Structural Construct"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Retele de canalizare exterioare din s. Bic **Investitor**
or. Bubuieci (Ob. nr.92-2013-IEI/EEF)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Statia-diesel cu manta de protectie , 16kW , greutatea 755kg , cu ABP AD-16C-T400	buc			133 182,610 0,000
	2135135176	Statia-diesel cu manta de protectie , 16kW , greutatea 755kg , cu ABP AD-16C-T400	buc	1,000	133 182,61	133 182,61
		<i>Total</i>	Lei			133 182,610

APROBAT:

Intocmit
SRL "Structural Construct"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Retele de canalizare exterioare
din s. Bic com. Bubueci N92/13-
3A (actualizare)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-3-1

**Boxa de protectie a echipamentului electric si diesel generator N3A Pentru lucrari
de constructii**

Valoarea de deviz 224 235,093 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	0,260	1 230,000 0,000	319,800 0,000
2	TsD02A1	Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,080	652,500 0,000	52,200 0,000
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3	0,080	2 048,300 749,862	163,864 59,989
4	TsC03F1	Incarcarea pământului în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,180	1 350,000 0,000	243,000 0,000
5	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 2 km	t	30,600	19,196 0,000	587,400 0,000
6	TsC51B	Lucrari la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,180	273,017 30,683	49,143 5,523

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 415,407
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				1 415,407 65,512
		2. Fundatii				
7	CA02C	Beton M-50 simplu turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,400	1 638,365 382,365	655,346 152,946
8	CA03F	Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...	m3	14,500	1 701,071 327,134	24 665,530 4 743,450
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	72,500	153,329 101,964	11 116,320 7 392,390
10	CA03G	Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice (centura)	m3	1,100	1 799,395 373,868	1 979,335 411,255
11	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	36,720	24,749 8,411	908,794 308,866
12	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	54,000	21,258 5,948	1 147,927 321,187
13	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	11,000	159,089 101,964	1 749,979 1 121,604
14	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar	m2	5,770	75,095	433,299

1	2	3	4	5	6	7
		ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete horizontale			32,294	186,339
		<i>Total</i>	Lei			42 656,530
		Total Fundatii Inclusiv salariu				42 656,530 14 638,037
		3. Pereti				
15	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	11,600	1 502,438 414,654	17 428,277 4 809,982
16	CA04F	Beton M-200turnat centura monolita RM-2	m3	0,920	1 908,124 450,341	1 755,474 414,314
17	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	26,000	24,747 8,412	643,423 218,713
18	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	51,650	21,259 5,947	1 098,050 307,166
19	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	8,000	159,089 101,964	1 272,712 815,712
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	85,000	20,109 2,549	1 709,273 216,673
		<i>Total</i>	Lei			23 907,209
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 907,209 6 782,560
		4. Planseu				
21	CA04F	Beton M-200turnat centura	m3	0,720	1 908,319	1 373,990

1	2	3	4	5	6	7
		monolita RM-2			450,340	324,245
22	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	16,000	22,198 5,863	355,167 93,807
23	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	79,080	20,152 4,843	1 593,648 382,960
24	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	9,000	159,089 101,964	1 431,801 917,676
25	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	18,000	46,286 38,237	833,157 688,257
		<i>Total</i>	Lei			5 587,763
		Total Planșee Inclusiv salariu				5 587,763 2 406,945
		5. Acoperis				
26	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,990	7 666,225 2 046,918	7 589,563 2 026,449
27	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,990	470,770 72,268	466,062 71,545
28	CE30A	Așternuturile învelitorilor sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau după proiect.-0.018m3	m2	24,000	32,101 25,066	770,428 601,588

1	2	3	4	5	6	7
29	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,018	464,778 70,833	8,366 1,275
30	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,018	145,278 18,889	2,615 0,340
31	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple-0.15m3	m2	6,820	112,626 21,666	768,111 147,763
32	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,150	472,187 72,507	70,828 10,876
33	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,150	148,927 21,527	22,339 3,229
34	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn,	m2	6,820	88,590 50,982	604,183 347,697
35	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	24,000	289,500 97,716	6 948,012 2 345,172
36	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi cementoplast gr100mm	m2	9,000	126,305 14,445	1 136,744 130,004
37	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	9,000	42,482 21,242	382,342 191,182
38	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,800	228,038 25,491	1 778,695 198,830
39	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	10,000	261,325 29,740	2 613,245 297,395
		<i>Total</i>	Lei			23 161,533

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acoperis Inclusiv salariu				23 161,533 6 373,345
		6. Ferestre				
40	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	0,540	1 964,402 145,707	1 060,777 78,682
41	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2- framuga	m2	0,270	1 964,404 145,707	530,389 39,341
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	0,800	140,587 33,987	112,470 27,190
		<i>Total</i>	Lei			1 703,636
		Total Ferestre Inclusiv salariu				1 703,636 145,213
		7. Usi				
43	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	3 101,923 373,868	5 862,635 706,610
		<i>Total</i>	Lei			5 862,635
		Total Usi Inclusiv salariu				5 862,635 706,610
		8. Pardoseli				
44	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,090	2 996,300 578,744	269,667 52,087
45	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,000	202,606 76,473	1 823,457 688,257
46	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata	m2	9,000	26,233 1,699	236,095 15,295

1	2	3	4	5	6	7
		preparat, se adauga sau se scade				
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	130,000	20,109 2,549	2 614,182 331,382
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2	9,000	94,729 59,479	852,561 535,311
49	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-9,000	32,288 20,393	-290,590 -183,535
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	9,000	461,945 212,425	4 157,504 1 911,824
51	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,100	75,702 42,485	613,184 344,129
		<i>Total</i>	Lei			10 276,060
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 276,060 3 694,750
		9. Finisare interioare				
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,000	152,321 130,004	1 370,885 1 170,037
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	9,000	5,899 2,549	53,092 22,942
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,000	70,944 46,734	638,492 420,602
55	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si	m2	28,000	123,004 101,964	3 444,112 2 854,992

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
56	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,000	125,855 103,663	3 523,951 2 902,575
57	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-28,000	49,674 40,786	-1 390,861 -1 141,997
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,000	5,899 2,549	165,175 71,375
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,000	70,944 46,734	1 986,418 1 308,538
		<i>Total</i>	Lei			9 791,264
		Total Finisare interioare Inclusiv salariu				9 791,264 7 609,064
		10. Finisare exterioare				
60	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (soclu)	m2	5,500	196,454 152,946	1 080,498 841,203
61	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	50,790	169,730 144,449	8 620,575 7 336,565
62	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata)	m2	37,970	124,331 57,780	4 720,840 2 193,925

1	2	3	4	5	6	7
		la suprafete exterioare				
		<i>Total</i>	Lei			14 421,913
		Total Finisare exterioare Inclusiv salariu				14 421,913 10 371,693
		11. Cerdac				
63	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,010	2 989,800 577,800	29,898 5,778
64	CA02C	Beton M150 simplu turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,120	1 739,867 382,367	208,784 45,884
65	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.	m3	1,000	1 596,664 327,134	1 596,664 327,134
66	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,650	152,953 101,964	1 017,139 678,061
67	CG22E1	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	1,200	108,320 84,970	129,984 101,964
		<i>Total</i>	Lei			2 982,469
		Total Cerdac Inclusiv salariu				2 982,469 1 158,821

		Total	Lei	141 766,419
		Asigurari sociale	24 %	12 948,612
		Transport	7 %	5 709,573
		Total		160 424,604
		Cheltuieli de regie	12 %	19 250,952
		Total		179 675,556

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiul	4 %			7 187,022
		Total				186 862,578
		TVA	20 %			37 372,515
		Total deviz: Inclusiv salariu				224 235,093
						53 952,550

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele de canalizare exterioare
din s. Bic com. Bubueci N92/13-
3A (actualizare)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-3-1

**Boxa de protectie a echipamentului electric si diesel generator N3A Pentru lucrari
de constructii**

Valoarea de deviz 224 235,093 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-3-1:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,102	84,97	8,667
2.	7122050013400	Zidar	h-om	154,886	84,97	13 160,664
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	34,490	84,97	2 930,615
4.	7123010010200	Betonist	h-om	76,111	84,97	6 467,151
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,510	84,97	1 997,644
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	28,510	84,97	2 422,495
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	95,544	84,97	8 118,374
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,463	84,97	1 823,711
9.	7132010010900	Faianțar	h-om	3,240	84,97	275,303
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	23,850	84,97	2 026,534

11.	7132040012700	Parchetar	h-om	2,250	84,97	191,182
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,530	84,97	130,004
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	51,372	84,97	4 365,079
14.	7212030022700	Sudor	h-om	0,359	84,97	30,504
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	27,440	84,97	2 331,577
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,691	84,97	568,534
17.	7422010060100	Timplar	h-om	0,256	84,97	21,752
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,452	84,97	123,377
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	67,667	84,97	5 749,665
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,193	84,97	186,339
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	12,044	84,97	1 023,379
		Total manopera				53 952,550

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,267	15,00	4,005
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	11,368	833,33	9 473,295
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	420,00	0,420
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,510	420,00	214,200
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,009	320,00	2,880
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,682	25,00	17,050
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,089	10,00	40,890
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,039	4 100,00	159,900
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,323	4 100,00	1 324,300
10.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,150	4 100,00	615,000
11.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,822	4 100,00	3 370,200
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,037	4 100,00	151,700
13.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,059	4 100,00	241,900
14.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ MM calit a II a	m3	0,158	4 100,00	647,800
15.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,006	4 100,00	24,600
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	231,030	0,10	23,103
17.	2010237318750	Distantieri	buc	138,266	1,00	138,266
18.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,555	250,00	2 888,750
19.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	0,810	1 600,00	1 296,000
20.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,265	12,50	65,813
21.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,969	75,00	147,675
22.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,205	22,00	4,510
23.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,158	22,00	25,476
24.	2320187315789	Decofrol	kg	12,858	20,00	257,160
25.	2413217300010	Cleme	buc	5,100	35,00	178,500
26.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,940	65,00	126,100
27.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,168	95,00	15,960
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,550	19,00	105,450
29.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,091	115,00	125,465
30.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,800	40,00	592,000
31.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,014	76,00	1,064
32.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	42,147	55,00	2 318,085
33.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,341	96,00	32,736
34.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	7,759	35,00	271,565
35.	24302261000001	Fuga	kg	2,700	35,00	94,500
36.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,323	76,00	100,548

37.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,364	35,00	47,740
38.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,851	35,00	29,785
39.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,977	6,00	17,862
40.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,329	65,00	21,385
41.	2466477302420	Sticla solubila	kg	2,885	18,00	51,930
42.	2513736621482	Banda izolanta	m	2,139	15,00	32,085
43.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,220	20,00	44,400
44.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,519	20,00	10,380
45.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,260	25,00	31,500
46.	2521302602901-1	Cementoplast gr 100 mm	m2	9,360	107,50	1 006,200
47.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,464	1 050,00	487,200
48.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,179	1 050,00	187,950
49.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	2,520	65,00	163,800
50.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,646	2,10	5,557
51.	2652102100737	Var hidratat	kg	19,250	3,00	57,750
52.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	8,100	6,00	48,600
53.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,220	3,00	6,660
54.	2653102100831	Amestec uscat	kg	184,100	2,80	515,480
55.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	9,270	200,00	1 854,000
56.	2663102100000-1	Beton M-50	m3	0,414	1 100,00	455,400
57.	2663102100000-2	Beton M-200	m3	2,875	1 250,00	3 593,750
58.	2663102100000-3	Beton M150	m3	15,209	1 200,00	18 250,800
59.	2663102100000-4	Beton M-100	m3	1,040	1 100,00	1 144,000
60.	2663102100001-1	Beton M-100	m3	0,922	1 200,00	1 106,400
61.	2663102100910-1	Beton M-100	m3	0,184	1 200,00	220,800
62.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,283	1 000,00	283,000
63.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,812	1 050,00	852,600
64.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,448	1 000,00	448,000
65.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 050,00	34,650
66.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,245	1 050,00	1 307,250
67.	2664102102010-1	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,198	1 050,00	207,900
68.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	36,450	6,00	218,700
69.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,180	1 050,00	189,000
70.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,607	30,00	48,210
71.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,150	15,00	317,250
72.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,346	15,00	50,190
73.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	12,600	38,00	478,800
74.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	28,980	125,00	3 622,500
75.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,008	55,00	55,440
76.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	10,710	115,00	1 231,650
77.	2710406311800	Igheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	8,436	95,00	801,420
78.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,336	15,00	65,040
79.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	81,763	15,00	1 226,445

80.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	189,348	14,00	2 650,872
81.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,357	28,00	149,996
82.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,784	28,00	133,952
83.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	0,800	105,00	84,000
84.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	7,200	5,00	36,000
85.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,890	2 645,00	4 999,050
86.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	37,620	21,00	790,020
87.	2873122004100	Plase sudate	kg	217,150	16,50	3 582,975
88.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,103	28,00	282,884
89.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,265	65,00	17,225
90.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	32,145	10,00	321,450
91.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,200	0,35	1,120
92.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,550	70,00	178,500
93.	2874115837745	Suruburi	buc	80,340	0,75	60,255
94.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	32,145	0,20	6,429
95.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	8,675	20,00	173,500
96.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,535	65,00	34,775
97.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,128	28,00	199,584
98.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	3,353	40,00	134,120
99.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,607	55,00	88,385
100.	2875274000502	Cot burlan	buc	5,100	68,00	346,800
101.	2875274000503	Cot de capat	buc	2,550	68,00	173,400
102.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,550	40,00	102,000
103.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,607	165,00	265,155
104.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	11,248	25,00	281,200
105.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,214	18,00	57,852
106.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	226,800	1,00	226,800
107.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,529	2,57	1,360
108.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,350	15,00	50,250
109.	4100126202818	Apa	m3	0,050	15,00	0,750
110.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,835	10,00	208,350
		Total materiale de constructii				81 565,334

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,044	400,00	17,600
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,148	400,00	59,200
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,024	20,00	0,480
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,135	20,00	2,700
5.	2922140007000	Macara	h-ut	5,571	400,00	2 228,400
6.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,147	35,00	5,145
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,093	20,00	121,860
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,572	35,00	20,020
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	0,938	600,00	562,800

		termic, 0,40-0,70 mc				
10.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,018	600,00	10,800
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,087	600,00	52,200
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,072	600,00	43,200
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,069	75,00	5,175
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,208	40,00	8,320
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	10,944	40,00	437,760
16.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,405	45,00	18,225
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,023	55,00	1,265
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2,430	10,00	24,300
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,045	125,00	130,625
20.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,096	30,00	2,880
21.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,436	30,00	13,080
22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,710	400,00	1 884,000
23.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,037	300,00	11,100
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,958	300,00	587,400
		Total utilaje de constructii				6 248,535

Total	Lei	141 766,4 19
Asigurari sociale	24 %	12 948,61 2
Transport	7 %	5 709,573
Total		160 424,6 04
Cheltuieli de regie	12 %	19 250,95 2
Total		179 675,5 56
Beneficiul	4 %	7 187,022
Total		186 862,5 78
TVA	20 %	37 372,51 5

Total deviz:

**224 235,0
93**

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în depozit teren catg. II	100 m3			1 230,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	600,00	1 230,00
		<i>Total</i>	Lei			319,800
2	TsD02A1	Imprastierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			652,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,090	600,00	652,50
		<i>Total</i>	Lei			52,200
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3			2 048,300 749,862
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	84,97	749,86
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	125,00	1 298,44
		<i>Total</i>	Lei			163,864
4	TsC03F1	Incarcarea pământului în autovehicule teren catg. II	100 m3			1 350,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	600,00	1 350,00
		<i>Total</i>	Lei			243,000
5	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km	t			19,196 0,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,064	300,00	19,20
		<i>Total</i>	Lei			587,400
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			273,017 30,683
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	84,97	30,68
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	420,00	2,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	600,00	240,00
		<i>Total</i>	Lei			49,143
		2. Fundatii				
7	CA02C	Beton M-50 simplu turnat în sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 638,365 382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	84,97	55,23
	2663102100000-1	Beton M-50	m3	1,025	1 100,00	1 138,50
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,100	15,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,400	40,00	16,00
		<i>Total</i>	Lei			655,346

1	2	3	4	5	6	7
8	CA03F	Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...	m3			1 701,071 327,134
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	84,97	33,99
	2663102100000-3	Beton M150	m3	1,025	1 200,00	1 248,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	400,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			24 665,530
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			153,329 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	84,97	12,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	84,97	89,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	28,00	1,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	28,00	2,24
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	250,00	25,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,36
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 100,00	2,04
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	20,00	2,40
		<i>Total</i>	Lei			11 116,320
10	CA03G	Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice (centura)	m3			1 799,395 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	84,97	33,99
	2663102100000-2	Beton M-200	m3	1,025	1 250,00	1 300,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	15,00	1,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	400,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			1 979,335
11	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,749 8,411
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	84,97	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	84,97	0,34
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	400,00	0,40
		<i>Total</i>	Lei			908,794
12	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,258 5,948
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	84,97	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	14,00	14,35
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	400,00	0,40
		<i>Total</i>	Lei			1 147,927
13	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			159,089 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	84,97	16,99

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	84,97	84,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	28,00	1,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	28,00	0,70
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	250,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 100,00	4,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 100,00	4,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	400,00	8,00
		<i>Total</i>	Lei			1 749,979
14	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			75,095 32,294
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,380	84,97	32,29
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,031	1 050,00	32,57
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,500	18,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,03
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,004	300,00	1,20
		<i>Total</i>	Lei			433,299
		3. Pereti				
15	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3			1 502,438 414,654
	7122050013400	Zidar	h-om	4,050	84,97	344,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,830	84,97	70,53
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,980	833,33	816,66
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,040	1 050,00	42,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,070	1 050,00	73,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 100,00	2,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	15,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,380	400,00	152,00
		<i>Total</i>	Lei			17 428,277
16	CA04F	Beton M-200turnat centura monolita RM-2	m3			1 908,124 450,341
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	84,97	412,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	84,97	38,24
	2663102100000-2	Beton M-200	m3	1,025	1 250,00	1 319,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	40,00	24,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	400,00	112,17
		<i>Total</i>	Lei			1 755,474
17	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,747 8,412
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	84,97	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	84,97	0,34
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	400,00	0,40
		<i>Total</i>	Lei			643,423
18	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,259 5,947
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	84,97	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	14,00	14,35

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	400,00	0,40
		<i>Total</i>	Lei			1 098,050
19	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			159,089 ----- 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	84,97	16,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	84,97	84,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	28,00	1,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	28,00	0,70
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	250,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 100,00	4,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 100,00	4,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	400,00	8,00
		<i>Total</i>	Lei			1 272,712
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,109 ----- 2,549
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	16,50	16,67
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			1 709,273
		4. Planseu				
21	CA04F	Beton M-20turnat centura monolita RM-2	m3			1 908,319 ----- 450,340
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	84,97	412,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	84,97	38,24
	2663102100000-2	Beton M-200	m3	1,025	1 250,00	1 319,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	15,00	2,31
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	40,00	24,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	400,00	112,22
		<i>Total</i>	Lei			1 373,990
22	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,198 ----- 5,863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	84,97	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	84,97	0,34
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	400,00	0,40
		<i>Total</i>	Lei			355,167
23	CC02N	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,152 ----- 4,843
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	84,97	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	84,97	0,25
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	14,00	14,35
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	400,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 593,648
24	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			159,089 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	84,97	16,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	84,97	84,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	28,00	1,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	28,00	0,70
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	250,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 100,00	4,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 100,00	4,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	400,00	8,00
		<i>Total</i>	Lei			1 431,801
25	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			46,286 38,237
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	84,97	12,75
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	5,00	2,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 100,00	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	400,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			833,157
		5. Acoperis				
26	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			7 666,225 2 046,918
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,680	84,97	1 842,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,410	84,97	204,79
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,160	4 100,00	654,34
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,060	4 100,00	244,34
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,830	4 100,00	3 404,24
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,200	28,00	201,60
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,380	15,00	65,70
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,380	15,00	50,70
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,960	65,00	127,37
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,000	21,00	798,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150	400,00	59,80
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,440	30,00	13,21
		<i>Total</i>	Lei			7 589,563
27	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			470,770 72,268
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850	84,97	72,27
	1212121212121	apa	m3	0,230	15,00	3,45
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700	75,00	127,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700	35,00	234,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	76,00	0,92
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000	22,00	22,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	400,00	2,02
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060	75,00	4,47
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	300,00	3,64
		<i>Total</i>	Lei			466,062
28	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri	m2			32,101

1	2	3	4	5	6	7
		brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.- 0.018m3				25,066
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225	84,97	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	84,97	5,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00075	4 100,00	3,08
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120	28,00	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	20,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			770,428
29	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			464,778 70,833
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850	84,97	70,83
	1212121212121	apa	m3	0,230	15,00	3,33
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700	75,00	129,17
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700	35,00	235,28
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	76,00	0,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000	22,00	22,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	400,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060	75,00	4,17
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	300,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			8,366
30	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			145,278 18,889
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,250	84,97	18,89
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,960	65,00	126,39
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	400,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002	300,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			2,615
31	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple-0.15m3	m2			112,626 21,666
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,015	84,97	1,27
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,240	84,97	20,40
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,021994	4 100,00	90,18
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,028	28,00	0,78
		<i>Total</i>	Lei			768,111
32	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			472,187 72,507
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850	84,97	72,51
	1212121212121	apa	m3	0,230	15,00	3,50
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700	75,00	127,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700	35,00	234,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	76,00	1,01
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000	22,00	22,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	400,00	2,67
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060	75,00	4,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	300,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			70,828
33	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			148,927 21,527
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,250	84,97	21,53
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,960	65,00	127,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	400,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002	300,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			22,339
34	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn,	m2			88,590 50,982
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,600	84,97	50,98
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,160	115,00	18,40
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,100	25,00	2,50
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,050	96,00	4,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,030	22,00	0,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,250	15,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,200	35,00	7,00
		<i>Total</i>	Lei			604,183
35	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2			289,500 97,716
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,900	84,97	76,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	84,97	21,24
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,150	125,00	150,94
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,500	38,00	19,95
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,000	1,00	9,45
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,100	65,00	6,82
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,040	55,00	2,31
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,050	25,00	1,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050	20,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			6 948,012
36	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi cementoplast gr100mm	m2			126,305 14,445
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,170	84,97	14,44
	2521302602901-1	Cementoplast gr 100 mm	m2	1,040	107,50	111,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	20,00	0,06
		<i>Total</i>	Lei			1 136,744
37	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			42,482 21,242
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,250	84,97	21,24
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,020	1 050,00	21,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,012	20,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			382,342
38	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			228,038 25,491
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,300	84,97	25,49
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,050	95,00	102,75
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,400	25,00	36,05
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,200	30,00	6,18
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,100	40,00	4,12
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,200	165,00	33,99
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,200	55,00	11,33
	2874115837745	Suruburi	buc	10,000	0,75	7,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	20,00	0,40
		<i>Total</i>	Lei			1 778,695
39	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			261,325 29,740
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350	84,97	29,74
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,050	115,00	123,16
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,500	68,00	34,68
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,250	40,00	10,20
	2413217300010	Cleme	buc	0,500	35,00	17,85
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,250	70,00	17,85
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,250	68,00	17,34
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,250	40,00	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	20,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			2 613,245
		6. Ferestre				
40	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2			1 964,402 145,707
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,715	84,97	145,71
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,000	1 600,00	1 600,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,500	12,50	81,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,640	15,00	39,61
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,740	20,00	54,81

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,640	20,00	12,81
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,207	95,00	19,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	20,00	0,59
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	35,00	6,35
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	30,00	3,56
		<i>Total</i>	Lei			1 060,777
41	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2-framuga	m2			1 964,404 ----- 145,707
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,715	84,97	145,71
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,000	1 600,00	1 600,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,500	12,50	81,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,640	15,00	39,61
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,740	20,00	54,81
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,640	20,00	12,81
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,207	95,00	19,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	20,00	0,59
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	35,00	6,35
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	30,00	3,56
		<i>Total</i>	Lei			530,389
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			140,587 ----- 33,987
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	84,97	6,80
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,000	105,00	105,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	20,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			112,470
		7. Usi				
43	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 101,923 ----- 373,868
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,540	84,97	300,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	84,97	33,99
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	84,97	16,14
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270	84,97	22,93
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,000	2 645,00	2 645,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,280	2,57	0,72
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,140	65,00	9,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400	2,10	2,94
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	320,00	1,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	15,00	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700	76,00	53,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	15,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	400,00	8,04
		<i>Total</i>	Lei			5 862,635
		8. Pardoseli				
44	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 996,300 ----- 578,744
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	84,97	578,74
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,100	420,00	2 142,00
	4100126202818	Apa	m3	0,500	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	125,00	268,06
		<i>Total</i>	Lei			269,667
45	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			202,606 ----- 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800	84,97	67,98

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2663102100001-1	Beton M-100	m3	0,1025	1 200,00	122,93
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	600,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	20,00	2,00
		Total	Lei			1 823,457
46	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			26,233 1,699
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	84,97	1,70
	2663102100910-1	Beton M-100	m3	0,01025	1 200,00	24,53
		Total	Lei			236,095
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,109 2,549
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	16,50	16,67
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		Total	Lei			2 614,182
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2			94,729 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2664102102010-1	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 050,00	34,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	20,00	0,60
		Total	Lei			852,561
49	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			32,288 20,393
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	84,97	3,40
	2664102102010-1	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 050,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,16
		Total	Lei			-290,590
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			461,945 212,425
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	84,97	21,24
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	6,00	24,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		Total	Lei			4 157,504
51	CH14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			75,702 42,485
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	20,00	21,42
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	6,00	2,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	35,00	3,68

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	45,00	2,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	35,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			613,184
		9. Finisare interioare				
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			152,321 130,004
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
		<i>Total</i>	Lei			1 370,885
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,899 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			53,092
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2			70,944 46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			638,492
55	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			123,004 101,964
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	84,97	16,99
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	1 000,00	5,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	1 000,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	20,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			3 444,112
56	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			125,855 103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
		<i>Total</i>	Lei			3 523,951
57	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			49,674 40,786
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	84,97	40,79
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	2,80	8,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	20,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	35,00	0,21

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			-1 390,861
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,899 ----- 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			165,175
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			70,944 ----- 46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			1 986,418
		10. Finisare exterioare				
60	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (soclu)	m2			196,454 ----- 152,946
	7122050013400	Zidar	h-om	1,600	84,97	135,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	84,97	16,99
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,026	1 000,00	26,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,006	1 050,00	6,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,500	3,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,009	55,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	20,00	0,06
		<i>Total</i>	Lei			1 080,498
61	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			169,730 ----- 144,449
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	84,97	25,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 050,00	25,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	20,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			8 620,575
62	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare	m2			124,331 ----- 57,780
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,680	84,97	57,78
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,110	55,00	61,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,500	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			4 720,840
		11. Cerdac				
63	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 989,800 ----- 577,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	84,97	577,80
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,100	420,00	2 142,00
	4100126202818	Apa	m3	0,500	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	125,00	262,50
		<i>Total</i>	Lei			29,898
64	CA02C	Beton M150 simplu turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa,	m3			1 739,867 ----- 382,367

1	2	3	4	5	6	7
		turnare cu mijloace clasice				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	84,97	55,23
	2663102100000-3	Beton M150	m3	1,025	1 200,00	1 240,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	15,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	40,00	16,00
		<i>Total</i>	Lei			208,784
65	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.	m3			1 596,664 327,134
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	84,97	33,99
	2663102100000-4	Beton M-100	m3	1,025	1 100,00	1 144,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	15,00	1,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	400,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			1 596,664
66	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			152,953 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	84,97	12,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	84,97	89,21
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	28,00	1,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	28,00	2,24
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	250,00	25,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,18
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 100,00	1,85
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	20,00	2,40
		<i>Total</i>	Lei			1 017,139
67	CG22E1	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			108,320 84,970
	7123010010200	Betonist	h-om	0,900	84,97	76,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,022	1 050,00	22,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	20,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			129,984

APROBAT:

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Retele de canalizare exterioare
din s.Bic or.Bubuieci (Ob. nr.92-**

2013-AEE)

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1-2 Statia de pompare nr3
Alimentare cu energie electrica. (L=161m) actualizare(marca AEE)**

Valoarea de deviz 110 407,932 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat , cu un singur picior (CB95-2)	buc	5,000	3 074,886 322,886	15 374,430 1 614,430
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	5,000	229,387 37,387	1 146,934 186,934
3	201-92611-3	Consola УЗ (укос) (узел крепления)	buc	2,000	371,000 0,000	742,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			17 263,364
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			432,327
		<i>Transport</i>	7 %			926,940
		<i>Total</i>				18 622,631
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %			2 234,716
		<i>Total</i>				20 857,347
		<i>Beneficiul</i>	4 %			834,295
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				21 691,642 1 801,364
		2. Montare utilaj				
4	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc	1,000	254,949 201,379	254,949 201,379
5	08-03-521-15	Intreruptor de putere tripolar	buc	1,000	297,506 238,766	297,506 238,766

1	2	3	4	5	6	7
6	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	73,924 73,924	73,924 73,924
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	148,899 132,553	297,798 265,106
8	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	2,000	279,610 254,910	559,220 509,820
9	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m	0,161	11 974,068 5 543,634	1 927,825 892,525
10	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,420	4 064,867 3 993,590	1 707,244 1 677,308
11	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,100	4 174,760 1 809,860	417,476 180,986
12	3332140-05	Cablu СИП-2А 3x50+1x70	m	483,000	90,000 0,000	43 470,000 0,000
13	201-92855-4	Lenta F 2007	m	24,000	12,500 0,000	300,000 0,000
14	335000519-08	Clame (скрепа) А200	buc	24,000	3,000 0,000	72,000 0,000
15	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc	36,000	1,250 0,000	45,000 0,000
16	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	6,000	29,170 0,000	175,020 0,000
17	335000527-5	Consola CA1500	buc	6,000	32,000 0,000	192,000 0,000
18	335000527-5	Clema de ancora PA-1500	buc	6,000	60,830 0,000	364,980 0,000
19	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc	21,000	42,000 0,000	882,000 0,000
20	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc	3,000	20,000 0,000	60,000 0,000
21	335000516-16	Plastina suspendata PSY	buc	3,000	48,600 0,000	145,800 0,000
22	335000516	Dispozitiv de stringere	buc	6,000	71,000	426,000

1	2	3	4	5	6	7
	-20	intermediar PS-495			0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			51 668,742
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			969,555
		<i>Transport</i>	7 %			3 256,925
		<i>Total</i>				55 895,222
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			2 019,907
		<i>Total</i>				57 915,129
		<i>Beneficiul</i>	4 %			2 316,605
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				60 231,734 4 039,814
		3. Utilaj				
23	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	buc	1,000	2 041,670 0,000	2 041,670 0,000
24	555051-2	Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc	1,000	95,000 0,000	95,000 0,000
25	555051-2	Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	1,000	95,000 0,000	95,000 0,000
26	555051-2	Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc	1,000	6 525,000 0,000	6 525,000 0,000
27	555051-2	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	1,000	85,000 0,000	85,000 0,000
28	555051-2	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS	buc	6,000	187,000 0,000	1 122,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			9 963,670
		<i>Depozitare utilaj</i>	1,2 %			119,564
		Total Utilaj Inclusiv salariu				10 083,234
		Total	Lei			92 006,610
		TVA	20 %			18 401,322
		Total deviz: Inclusiv salariu				110 407,932 5 841,178

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Rețele de canalizare exterioare
din s.Bic or.Bubuieci (Ob. nr.92-
2013-AEE)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-2 Statia de pompare nr3
Alimentare cu energie electrica. (L=161m) actualizare(marca AEE)**

Valoarea de deviz 110 407,932 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-2 Statia de pompare nr3:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	68,744	84,97	5 841,178
		Total manopera				5 841,178

Materiale:

1.	1011613-1	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,009	21 000,00	189,000
2.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,330	65,00	21,450
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,390	65,00	90,350
4.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,260	6,00	19,560
5.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,030	76,00	2,280
6.	1019852	Vopsea	kg	0,738	76,00	56,088
7.	133351	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	buc	1,000	2 041,67	2 041,670
8.	1351531	Lenta F 2007	m	24,000	12,50	300,000
9.	2133351	Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc	1,000	95,00	95,000
10.	21351531	Cablu СИП-2А 3x50+1x70	m	483,000	90,00	43 470,000
11.	2527423	Clema de ancora PA-1500	buc	6,000	60,83	364,980
12.	2545516	Curelusa de cablu CSB	buc	36,000	1,25	45,000
13.	32133351	Intreruptor automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	1,000	95,00	95,000
14.	42321251	Clema de perforare P2X95	buc	21,000	42,00	882,000

15.	4321398	Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A) JCL1	buc	1,000	6 525,00	6 525,000
16.	446-2011-1	Pilon pentru transport de energie electrica SV-95-2	buc	5,000	2 500,00	12 500,000
17.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	1,50	9,150
18.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	125,00	2,500
19.	52423	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	6,000	29,17	175,020
20.	527423	Consola CA1500	buc	6,000	32,00	192,000
21.	54321398	Intreupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	1,000	85,00	85,000
22.	543215398	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS	buc	6,000	187,00	1 122,000
23.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,096	45,00	4,320
24.	545516	Clame (скрепа) A200	buc	24,000	3,00	72,000
25.	642321251	Cirlig HEL-5552	buc	3,000	20,00	60,000
26.	64232128	Dispozitiv de stringere intermediar PS-495	buc	6,000	71,00	426,000
27.	648677676	Plastina suspendata PSY	buc	3,000	48,60	145,800
28.	6541165	Consola Y3	buc	2,000	371,00	742,000
Total materiale de constructii						69 733,168

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	1,200	150,00	180,000
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	1,200	250,00	300,000
3.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,200	400,00	480,000
4.	031002	Autohidroascensor	h-ut	3,930	250,00	982,500
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,126	55,00	61,930
6.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	3,900	250,00	975,000
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,140	30,00	4,200
8.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,132	400,00	52,800
9.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,950	300,00	285,000
Total utilaje de constructii						3 321,430

Total	Lei	92 006,61 0
TVA	20 %	18 401,32 2

Total deviz:

**110 407,9
32**

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Rețele de canalizare exterioare din s.Bic Investitor
or.Bubuieci (Ob. nr.92-2013-AEE)
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat , cu un singur picior (CB95-2)	buc			3 074,886
						322,886
	1	Muncitor	h-om	3,800	84,97	322,89
	446-2011-1	Pilon pentru transport de energie electrica SV-95-2	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,780	250,00	195,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,190	300,00	57,00
		<i>Total</i>	Lei			15 374,430
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			229,387
						37,387
	1	Muncitor	h-om	0,440	84,97	37,39
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,240	150,00	36,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,240	250,00	60,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,240	400,00	96,00
		<i>Total</i>	Lei			1 146,934
3	201-92611-3	Consola У3 (укос) (узел крепления)	buc			371,000
						0,000
	6541165	Consola У3	buc	1,000	371,00	371,00
		<i>Total</i>	Lei			742,000
		2. Montare utilaj				
4	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc			254,949
						201,379
	1	Muncitor	h-om	2,370	84,97	201,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,100	65,00	6,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,020	76,00	1,52
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	55,00	39,05
		<i>Total</i>	Lei			254,949
5	08-03-521-15	Intreruptor de putere tripolar	buc			297,506
						238,766
	1	Muncitor	h-om	2,810	84,97	238,77
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,530	65,00	34,45
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,030	76,00	2,28
	1019852	Vopsea	kg	0,070	76,00	5,32
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	1,50	9,15
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	125,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,072	45,00	3,24

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,060	30,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			297,506
6	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			73,924
						73,924
	1	Muncitor	h-om	0,870	84,97	73,92
		<i>Total</i>	Lei			73,924
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			148,899
						132,553
	1	Muncitor	h-om	1,560	84,97	132,55
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	65,00	4,55
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	76,00	2,74
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	45,00	0,54
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	30,00	1,20
		<i>Total</i>	Lei			297,798
8	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			279,610
						254,910
	1	Muncitor	h-om	3,000	84,97	254,91
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	65,00	24,70
		<i>Total</i>	Lei			559,220
9	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m			11 974,068
						5 543,634
	1	Muncitor	h-om	65,240	84,97	5 543,63
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,820	400,00	327,95
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,410	250,00	6 102,48
		<i>Total</i>	Lei			1 927,825
10	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			4 064,867
						3 993,590
	1	Muncitor	h-om	47,000	84,97	3 993,59
	1019852	Vopsea	kg	0,800	76,00	60,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,190	55,00	10,48
		<i>Total</i>	Lei			1 707,244
11	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m			4 174,760
						1 809,860
	1	Muncitor	h-om	21,300	84,97	1 809,86
	1011613-1	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтр3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,092	21 000,00	1 890,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,900	65,00	58,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,200	6,00	49,20
	1019852	Vopsea	kg	2,400	76,00	182,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,360	55,00	184,80
		<i>Total</i>	Lei			417,476
12	3332140-05	Cablu СИП-2А 3x50+1x70	m			90,000
						0,000
	21351531	Cablu СИП-2А 3x50+1x70	m	1,000	90,00	90,00
		<i>Total</i>	Lei			43 470,000
13	201-92855-4	Lenta F 2007	m			12,500
						0,000
	1351531	Lenta F 2007	m	1,000	12,50	12,50
		<i>Total</i>	Lei			300,000

1	2	3	4	5	6	7
14	335000519-08	Clame (скрепа) A200	buc			3,000 0,000
	545516	Clame (скрепа) A200	buc	1,000	3,00	3,00
		Total	Lei			72,000
15	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc			1,250 0,000
	2545516	Curelusa de cablu CSB	buc	1,000	1,25	1,25
		Total	Lei			45,000
16	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc			29,170 0,000
	52423	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	1,000	29,17	29,17
		Total	Lei			175,020
17	335000527-5	Consola CA1500	buc			32,000 0,000
	527423	Consola CA1500	buc	1,000	32,00	32,00
		Total	Lei			192,000
18	335000527-5	Clema de ancora PA-1500	buc			60,830 0,000
	2527423	Clema de ancora PA-1500	buc	1,000	60,83	60,83
		Total	Lei			364,980
19	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc			42,000 0,000
	42321251	Clema de perforare P2X95	buc	1,000	42,00	42,00
		Total	Lei			882,000
20	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc			20,000 0,000
	642321251	Cirlig HEL-5552	buc	1,000	20,00	20,00
		Total	Lei			60,000
21	335000516-16	Plastina suspendata PSY	buc			48,600 0,000
	648677676	Plastina suspendata PSY	buc	1,000	48,60	48,60
		Total	Lei			145,800
22	335000516-20	Dispozitiv de stringere intermediar PS-495	buc			71,000 0,000
	64232128	Dispozitiv de stringere intermediar PS-495	buc	1,000	71,00	71,00
		Total	Lei			426,000
		3. Utilaj				
23	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	buc			2 041,670 0,000
	133351	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	buc	1,000	2 041,67	2 041,67
		Total	Lei			2 041,670
24	555051-2	Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc			95,000 0,000
	2133351	Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc	1,000	95,00	95,00
		Total	Lei			95,000
25	555051-2	Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc			95,000 0,000
	32133351	Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	1,000	95,00	95,00
		Total	Lei			95,000

1	2	3	4	5	6	7
26	555051-2	Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc			6 525,000 0,000
	4321398	Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc	1,000	6 525,00	6 525,00
		<i>Total</i>	Lei			6 525,000
27	555051-2	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47- 29//3/20C	buc			85,000 0,000
	54321398	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47- 29//3/20C	buc	1,000	85,00	85,00
		<i>Total</i>	Lei			85,000
28	555051-2	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS	buc			187,000 0,000
	543215398	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS	buc	1,000	187,00	187,00
		<i>Total</i>	Lei			1 122,000

APROBAT:

Intocmit
SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Retele de canalizare exterioare
din s. Bic or. Bubuieci (Ob.
nr.92-2013-IEI/EEF)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-3 Statia de pompare nr.3
Statia diesel. Echipament electric de forta si iluminat. actualizare (marca IEI/EEF)

Valoarea de deviz 140 490,809 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Statia-diesel cu manta de protectie , 10kW , greutatea 710kg , cu ABP AD-10C-T400	buc	1,000	115 687,425 0,000	115 687,425 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			115 687,425
		<i>Depozitare utilaj</i>	1,2 %			1 388,249
		Total Utilaj Inclusiv salariu				117 075,674

		Total	Lei	117 075,674
		TVA	20 %	23 415,135
		Total deviz: Inclusiv salariu		140 490,809

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele de canalizare exterioare
din s. Bic or. Bubuieci (Ob.
nr.92-2013-IEI/EEF)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-3 Statia de pompare nr.3
Statia diesel. Echipament electric de forta si iluminat. actualizare (marca IEI/EEF)**

Valoarea de deviz 140 490,809 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-3 Statia de pompare nr.3:				
		Total manopera				0,000

Materiale:

1.	213513515	Statia-diesel cu manta de protectie , 10kW , greutatea 710kg , cu ABP AD-10C-T400	buc	1,000	115 687,42	115 687,425
----	-----------	---	-----	-------	------------	-------------

		Total materiale de construcții				115 687,425
		Total utilaje de construcții				0,000

Total	Lei	117 075,6 74
TVA	20 %	23 415,13 5

Total deviz:

**140 490,8
09**

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Retele de canalizare exterioare din s. Bic Investitor
or. Bubuieci (Ob. nr.92-2013-IEI/EEF)**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Statia-diesel cu manta de protectie , 10kW , greutatea 710kg , cu ABP AD-10C-T400	buc			115 687,425 0,000
	213513515	Statia-diesel cu manta de protectie , 10kW , greutatea 710kg , cu ABP AD-10C-T400	buc	1,000	115 687,42	115 687,42
		<i>Total</i>	Lei			115 687,425

APROBAT:

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Retele de canalizare exterioare

din s. Bic com. Bubueci N92/13
(actualizarea)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Amenajarea teritoriului Teren I

Valoarea de deviz 125 347,84 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea verticale				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,78	723,08 0,00	564,00 0,00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,78	1 169,23 0,00	912,00 0,00
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	36,00	15,00 0,00	540,00 0,00
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	57,60	31,82 0,00	1 833,00 0,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,78	225,05 25,05	175,54 19,54
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,40	930,00 0,00	372,00 0,00
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,08	675,00 0,00	54,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(карьер)	100 m3	0,16	1 350,00 0,00	216,00 0,00
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	27,20	31,76 0,00	864,00 0,00
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	0,13	402,23 248,38	52,29 32,29
		<i>Total</i>	Lei			5 582,83
		Total Sistemizarea verticale Inclusiv salariu				5 582,83 51,83
		2. Pavaj				
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	14,70	570,53 31,44	8 386,79 462,24
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	26,46	812,60 50,99	21 501,27 1 349,32
		<i>Total</i>	Lei			29 888,06
		Total Pavaj Inclusiv salariu				29 888,06 1 811,56
		3. Gard				
13	TsH108A	Saparea gropilor	buc	16,00	0,94 0,00	15,00 0,00
14	CA03F	Beton M-100simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	1,34	1 647,04 327,19	2 207,04 438,44
15	CA03F	Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	0,14	1 666,00 327,79	233,24 45,89
16	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	673,17	36,65 6,80	24 669,11 4 576,48

1	2	3	4	5	6	7
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,67	1 840,33 546,60	1 233,02 366,22
		<i>Total</i>	Lei			28 357,41
		Total Gard Inclusiv salariu				28 357,41 5 427,03
		4. Spatii verzi				
18	47-02-040-10	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 1.0x0,6 pe soluri mijlocii	100 buc	0,07	3 920,71 3 920,71	274,45 274,45
19	47-02-040-2	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii	100 buc	0,37	167,65 167,65	62,03 62,03
20	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	7,00	1,21 1,21	8,50 8,50
21	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	37,00	0,76 0,76	28,04 28,04
22	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi	buc	7,00	167,88 62,88	1 175,14 440,14
23	TsH26B	Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe doua rinduri-37buc	m	37,00	332,06 81,57	12 286,23 3 018,13
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,02	1 063,10 409,66	3 210,56 1 237,16
25	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,13	609,46 444,46	79,23 57,78
		<i>Total</i>	Lei			17 124,18
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				17 124,18 5 126,23
		5. Constructie astrajului din beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,20	620,84 84,26	745,01 101,11
27	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	6,00	148,43 7,65	890,58 45,88
		<i>Total</i>	Lei			1 635,59
		Total Constructie astrajului din beton asfaltic Inklusiv salariu				1 635,59 146,99

	Total	Lei	82 588,07
	Asigurari sociale	24 %	3 015,27
	Transport	7 %	4 074,33
	Total		89 677,67
	Cheltuieli de regie	12 %	10 761,32
	Total		100 438,99
	Beneficiul	4 %	4 017,55
	Total		104 456,54
	TVA	20 %	20 891,30
	Total deviz: Inklusiv salariu		125 347,84 12 563,64

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Rețele de canalizare exterioare
din s. Bic com. Bubueci N92/13
(actualizarea)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1
Amenajarea teritoriului Teren I**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-1-1:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	3,96	84,97	336,48
2.	7123010010200	Betonist	h-om	5,10	84,97	433,35
3.	7129020012800	Pavator	h-om	21,32	84,97	1 811,56
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	50,76	84,97	4 313,07
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,54	84,97	45,88
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,31	84,97	366,22
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	20,20	84,97	1 716,39
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,03	84,97	597,33
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,26	84,97	2 911,07
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,38	84,97	32,29
Total manopera						12 563,64

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	12,09	165,00	1 994,85
2.	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	263,74	35,00	9 230,90
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,43	1 860,00	799,80
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	5,37	420,00	2 255,40
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	32,25	420,00	13 545,00
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	420,00	0,00
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,02	950,00	19,00
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,38	420,00	579,60
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	19,27	320,00	6 166,40
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,65	10,00	6,50
11.	2320166200676	White spirit	kg	1,31	37,00	48,47
12.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,23	115,00	601,45
13.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,61	76,00	198,36
14.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	3,37	76,00	256,12
15.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,37	32,50	12,02
16.	2663102100000-3	Beton M150	m3	0,14	1 200,00	168,00
17.	2663102100000-5	Beton M100	m3	1,39	1 150,00	1 598,50
18.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,05	18,00	0,90
19.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	706,83	28,00	19 791,24
20.	2830127303001	Arbori	buc	7,35	100,00	735,00
21.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,67	65,00	43,55
22.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,67	2,57	1,72
23.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,86	15,00	147,90
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	15,00	2,25
25.	4100126202818	Apa	m3	0,12	15,00	1,80

		Total materiale de construcții				58 204,73
--	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,50	125,00	62,50
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,84	700,00	1 288,00
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,13	500,00	4 565,00
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,88	600,00	1 128,00
5.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,01	600,00	6,00
6.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,20	75,00	15,00
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,00	600,00	0,00
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,09	600,00	54,00
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,82	600,00	1 092,00
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,88	40,00	35,20
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,38	400,00	152,00
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,79	300,00	3 237,00
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,74	250,00	185,00
		Total utilaje de construcții				11 819,70

Total	Lei	82 588,07
Asigurari sociale	24 %	3 015,27
Transport	7 %	4 074,33
Total		89 677,67
Cheltuieli de regie	12 %	10 761,32
Total		100 438,99
Beneficiul	4 %	4 017,55
Total		104 456,54
TVA	20 %	20 891,30

Total deviz: **125 347,84**

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Rețele de canalizare exterioare din s. Bic com. Bubucei N92/13 (actualizarea) Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemizarea verticale				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			723,08 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,21	600,00	723,08
		<i>Total</i>	Lei			564,00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			1 169,23 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	600,00	1 169,23
		<i>Total</i>	Lei			912,00
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			15,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,05	300,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			540,00
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			31,82 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	300,00	31,82
		<i>Total</i>	Lei			1 833,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			225,05 25,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	84,97	25,05
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	420,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	600,00	200,00
		<i>Total</i>	Lei			175,54
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			930,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,54	600,00	930,00
		<i>Total</i>	Lei			372,00
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			675,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	600,00	675,00
		<i>Total</i>	Lei			54,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(карьер)	100 m3			1 350,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	600,00	1 350,00
		<i>Total</i>	Lei			216,00
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			31,76 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	300,00	31,76
		<i>Total</i>	Lei			864,00

1	2	3	4	5	6	7
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			402,23 248,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,94	84,97	248,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,038	600,00	0,00
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,067	600,00	46,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,142	700,00	107,69
		<i>Total</i>	Lei			52,29
		2. Pavaj				
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			570,53 31,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	84,97	31,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	320,00	419,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	500,00	76,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	250,00	5,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	700,00	33,81
		<i>Total</i>	Lei			8 386,79
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			812,60 50,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	84,97	50,99
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	420,00	85,24
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	420,00	511,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	700,00	29,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	500,00	129,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	250,00	3,78
		<i>Total</i>	Lei			21 501,27
		3. Gard				
13	TsH108A	Saparea gropilor	buc			0,94 0,00
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	75,00	0,94
		<i>Total</i>	Lei			15,00
14	CA03F	Beton M-100simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 647,04 327,19
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	84,97	292,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	84,97	34,24
	2663102100000-5	Beton M100	m3	1,025	1 150,00	1 192,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	15,00	1,57
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	40,00	23,88
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	400,00	101,49
		<i>Total</i>	Lei			2 207,04
15	CA03F	Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 666,00 327,79
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	84,97	291,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	84,97	36,43
	2663102100000-3	Beton M150	m3	1,025	1 200,00	1 200,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	15,00	1,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	40,00	22,86
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	400,00	114,29
		<i>Total</i>	Lei			233,24
16	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata	kg			36,65

1	2	3	4	5	6	7
		confectionat				6,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,03	84,97	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	84,97	4,25
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,05	28,00	29,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,001	65,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,001	2,57	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,005	76,00	0,38
		<i>Total</i>	Lei			24 669,11
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 840,33 546,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	84,97	546,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	115,00	897,69
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	76,00	296,06
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	32,50	17,94
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	37,00	72,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	10,00	9,70
		<i>Total</i>	Lei			1 233,02
		4. Spatii verzi				
18	47-02-040-10	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 1.0x0,6 pe soluri mijlocii	100 buc			3 920,71 3 920,71
	1	Muncitor	h-om	46,21	84,97	3 920,71
		<i>Total</i>	Lei			274,45
19	47-02-040-2	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii	100 buc			167,65 167,65
	1	Muncitor	h-om	1,98	84,97	167,65
		<i>Total</i>	Lei			62,03
20	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			1,21 1,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	84,97	1,21
		<i>Total</i>	Lei			8,50
21	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc			0,76 0,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	84,97	0,76
		<i>Total</i>	Lei			28,04
22	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi	buc			167,88 62,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,74	84,97	62,88
	2830127303001	Arbori	buc	1,05	100,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 175,14
23	TsH26B	Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe doua rinduri-37buc	m			332,06 81,57
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,96	84,97	81,57
	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	7,128	35,00	249,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,067	15,00	1,01
		<i>Total</i>	Lei			12 286,23
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 063,10 409,66
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82	84,97	409,66
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	165,00	653,44
		<i>Total</i>	Lei			3 210,56

1	2	3	4	5	6	7
25	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			609,46 ----- 444,46
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,20	84,97	444,46
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,00	165,00	165,00
		<i>Total</i>	Lei			79,23
		5. Constructie astrajului din beton asfaltic				
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			620,84 ----- 84,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	84,97	84,26
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	125,00	52,08
		<i>Total</i>	Lei			745,01
27	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			148,43 ----- 7,65
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,09	84,97	7,65
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,071	1 860,00	133,30
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	950,00	3,17
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,008	18,00	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	500,00	4,17
		<i>Total</i>	Lei			890,58

APROBAT:

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Rețele de canalizare exterioare
din s. Bic com. Bubueci N92/13
(actualizarea)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-2-1
Amenajarea teritoriului Teren II**

Valoarea de deviz 175 298,18 Lei

Intocmit in prețuri curente

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemizarea verticale				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,44	725,00 0,00	1 044,00 0,00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,44	1 170,83 0,00	1 686,00 0,00
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	54,00	15,00 0,00	810,00 0,00
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	118,80	31,79 0,00	3 777,00 0,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,44	225,38 25,38	324,54 36,54
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,76	923,68 0,00	702,00 0,00
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,08	675,00 0,00	54,00 0,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(карьер)	100 m3	0,31	1 354,84 0,00	420,00 0,00
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	52,70	31,82 0,00	1 677,00 0,00
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului	100m2	0,12	414,50	49,74

1	2	3	4	5	6	7
		rambleului la terasamente, pamint de categ. II			247,83	29,74
		<i>Total</i>	Lei			10 544,28
		Total Sistematizarea verticale Inklusiv salariu				10 544,28 66,28
		2. Pavaj				
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	30,00	570,29 31,44	17 108,67 943,17
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	54,00	812,64 50,98	43 882,83 2 753,03
		<i>Total</i>	Lei			60 991,50
		Total Pavaj Inklusiv salariu				60 991,50 3 696,20
		3. Gard				
13	TsH108A	Saparea gropilor	buc	15,00	0,95 0,00	14,25 0,00
14	CA03F	Beton M-100simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	1,27	1 639,65 327,17	2 082,35 415,50
15	CA03F	Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	0,14	1 666,00 327,79	233,24 45,89
16	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	648,50	36,64 6,80	23 764,17 4 408,25
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,65	1 841,69 547,72	1 197,10 356,02
		<i>Total</i>	Lei			27 291,11

1	2	3	4	5	6	7
		Total Gard Inclusiv salariu				27 291,11 5 225,66
		4. Spatii verzi				
18	47-02-040-10	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 1.0x0,6 pe soluri mijlocii	100 buc	0,08	3 929,87 3 929,87	314,39 314,39
19	47-02-040-2	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii	100 buc	0,34	167,44 167,44	56,93 56,93
20	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	8,00	1,28 1,28	10,20 10,20
21	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	34,00	0,75 0,75	25,49 25,49
22	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi	buc	8,00	167,88 62,88	1 343,02 503,02
23	TsH26B	Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe doua rinduri-34buc	m	34,00	332,06 81,57	11 289,87 2 773,42
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,72	1 062,89 409,55	3 953,96 1 523,51
25	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,12	604,00 439,00	72,48 52,68
		<i>Total</i>	Lei			17 066,34
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				17 066,34 5 259,64
		5. Constructie astrajului din beton asfaltic				
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,40	622,60 84,97	249,04 33,99
27	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	2,00	147,77 7,64	295,55 15,29
		<i>Total</i>	Lei			544,59
		Total Constructie astrajului din beton asfaltic Inclusiv salariu				544,59 49,28

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	Lei	116 437,82
		Asigurari sociale	24 %	3 431,29
		Transport	7 %	5 544,54
		Total		125 413,65
		Cheltuieli de regie	12 %	15 049,63
		Total		140 463,28
		Beneficiul	4 %	5 618,53
		Total		146 081,81
		TVA	20 %	29 216,37
		Total deviz:		175 298,18
		Inclusiv salariu		14 297,06

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele de canalizare exterioare
din s. Bic com. Bubueci N92/13
(actualizarea)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-2-1
Amenajarea teritoriului Teren II**

Valoarea de deviz 175 298,18 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-2-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	4,37	84,97	371,32
2.	7123010010200	Betonist	h-om	4,86	84,97	412,96
3.	7129020012800	Pavator	h-om	43,50	84,97	3 696,20

4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	51,19	84,97	4 349,61
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,18	84,97	15,29
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,19	84,97	356,02
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	19,46	84,97	1 653,52
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,17	84,97	609,24
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,99	84,97	2 803,16
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,35	84,97	29,74
		Total manopera				14 297,06

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	14,85	165,00	2 450,25
2.	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	242,35	35,00	8 482,25
3.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,14	1 860,00	260,40
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	10,96	420,00	4 603,20
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	65,83	420,00	27 648,60
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	420,00	0,00
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,01	950,00	9,50
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,46	420,00	193,20
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	39,33	320,00	12 585,60
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,63	10,00	6,30
11.	2320166200676	White spirit	kg	1,27	37,00	46,99
12.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,07	115,00	583,05
13.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,54	76,00	193,04
14.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	3,24	76,00	246,24
15.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,36	32,50	11,70
16.	2663102100000-3	Beton M150	m3	0,14	1 200,00	168,00
17.	2663102100000-5	Beton M100	m3	1,31	1 150,00	1 506,50
18.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,02	18,00	0,36
19.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	680,92	28,00	19 065,76
20.	2830127303001	Arbori	buc	8,40	100,00	840,00
21.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,65	65,00	42,25
22.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,65	2,57	1,67
23.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,34	15,00	260,10
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,14	15,00	2,10
25.	4100126202818	Apa	m3	0,04	15,00	0,60
		Total materiale de constructii				79 207,66

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,17	125,00	21,25
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,73	700,00	2 611,00
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	18,54	500,00	9 270,00
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,51	600,00	2 106,00
5.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,01	600,00	6,00
6.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,19	75,00	14,25
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,00	600,00	0,00

8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,09	600,00	54,00
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,39	600,00	2 034,00
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,84	40,00	33,60
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,36	400,00	144,00
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	20,88	300,00	6 264,00
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,50	250,00	375,00
Total utilaje de construcții						22 933,10

Total	Lei	116 437,8 2
Asigurari sociale	24 %	3 431,29
Transport	7 %	5 544,54
Total		125 413,6 5
Cheltuieli de regie	12 %	15 049,63
Total		140 463,2 8
Beneficiul	4 %	5 618,53
Total		146 081,8 1
TVA	20 %	29 216,37
Total deviz:		175 298,1 8

Intocmit SRL "Structural Construct"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Rețele de canalizare exterioare din s. Bic Investitor
com. Bubueci N92/13 (actualizarea)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea verticale				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			725,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,21	600,00	725,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 044,00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			1 170,83 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	600,00	1 170,83
		<i>Total</i>	Lei			1 686,00
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			15,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,05	300,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			810,00
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			31,79 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	300,00	31,79
		<i>Total</i>	Lei			3 777,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			225,38 25,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	84,97	25,38
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	420,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	600,00	200,00
		<i>Total</i>	Lei			324,54
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			923,68 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,54	600,00	923,68
		<i>Total</i>	Lei			702,00
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			675,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	600,00	675,00
		<i>Total</i>	Lei			54,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(карьер)	100 m3			1 354,84 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	600,00	1 354,84
		<i>Total</i>	Lei			420,00
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			31,82 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	300,00	31,82
		<i>Total</i>	Lei			1 677,00
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			414,50 247,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,94	84,97	247,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,038	600,00	0,00
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,067	600,00	50,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,142	700,00	116,67
		<i>Total</i>	Lei			49,74
		2. Pavaj				
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			570,29 31,44

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	84,97	31,44
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,232	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	320,00	419,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	500,00	76,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	250,00	5,75
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,048	700,00	33,60
		<i>Total</i>	Lei			17 108,67
12	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire	m3			812,64 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	84,97	50,98
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	420,00	85,24
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	420,00	512,01
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,15	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	700,00	29,43
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	500,00	128,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	250,00	3,75
		<i>Total</i>	Lei			43 882,83
		3. Gard				
13	TsH108A	Săparea gropilor	buc			0,95 0,00
	2952260003520	Săpător de gropi	h-ut	0,0125	75,00	0,95
		<i>Total</i>	Lei			14,25
14	CA03F	Beton M-100 simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații	m3			1 639,65 327,17
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	84,97	293,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	84,97	34,12
	2663102100000-5	Beton M100	m3	1,025	1 150,00	1 186,22
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,10	15,00	1,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	40,00	23,94
	3410520006752	Automacară 6 - 10 tf	h-ut	0,25	400,00	100,79
		<i>Total</i>	Lei			2 082,35
15	CA03F	Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații	m3			1 666,00 327,79
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	84,97	291,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	84,97	36,43
	2663102100000-3	Beton M150	m3	1,025	1 200,00	1 200,00
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,10	15,00	1,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	40,00	22,86
	3410520006752	Automacară 6 - 10 tf	h-ut	0,25	400,00	114,29
		<i>Total</i>	Lei			233,24
16	CO07A1	Împrejmuiri metalice din oțel profilat, model obișnuit cu montarea panoului gata confecționat	kg			36,64 6,80
	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	0,03	84,97	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	84,97	4,25
	2710703518200	Panou gata confecționat	kg	1,05	28,00	29,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,001	65,00	0,07
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,001	2,57	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe bază de ulei V 351-3	kg	0,005	76,00	0,38
		<i>Total</i>	Lei			23 764,17
17	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe bază de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi	t			1 841,69 547,72

1	2	3	4	5	6	7
		intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	84,97	547,72
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	115,00	897,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	76,00	296,98
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	32,50	18,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	37,00	72,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	10,00	9,69
		<i>Total</i>	Lei			1 197,10
		4. Spatii verzi				
18	47-02-040-10	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 1.0x0,6 pe soluri mijlocii	100 buc			3 929,87 3 929,87
	1	Muncitor	h-om	46,21	84,97	3 929,87
		<i>Total</i>	Lei			314,39
19	47-02-040-2	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii	100 buc			167,44 167,44
	1	Muncitor	h-om	1,98	84,97	167,44
		<i>Total</i>	Lei			56,93
20	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			1,28 1,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	84,97	1,28
		<i>Total</i>	Lei			10,20
21	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc			0,75 0,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	84,97	0,75
		<i>Total</i>	Lei			25,49
22	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi	buc			167,88 62,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,74	84,97	62,88
	2830127303001	Arbori	buc	1,05	100,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 343,02
23	TsH26B	Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe doua rinduri-34buc	m			332,06 81,57
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,96	84,97	81,57
	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	7,128	35,00	249,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,067	15,00	1,01
		<i>Total</i>	Lei			11 289,87
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 062,89 409,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82	84,97	409,55
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	165,00	653,35
		<i>Total</i>	Lei			3 953,96
25	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			604,00 439,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,20	84,97	439,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,00	165,00	165,00
		<i>Total</i>	Lei			72,48
		5. Constructie astrajului din beton asfaltic				
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			622,60 84,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	84,97	84,97
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	125,00	53,12
		<i>Total</i>	Lei			249,04
27	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			147,77
						7,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,09	84,97	7,64
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,071	1 860,00	130,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	950,00	4,75
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,008	18,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	500,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			295,55

APROBAT:

Intocmit
SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Retele de canalizare exterioare
din s. Bic com. Bubueci N92/13
(actualizarea)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-3-1
Amenajarea teritoriului Teren III**

Valoarea de deviz 157 610,88 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemizarea verticale				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,89	728,09 0,00	648,00 0,00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,89	1 173,03 0,00	1 044,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	60,00	15,00 0,00	900,00 0,00
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	46,80	31,79 0,00	1 488,00 0,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,89	221,28 25,78	196,94 22,94
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,45	920,00 0,00	414,00 0,00
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обвалование)	100 m3	0,08	675,00 0,00	54,00 0,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(карьер)	100 m3	0,02	1 200,00 0,00	24,00 0,00
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	3,40	31,76 0,00	108,00 0,00
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	0,13	402,23 248,38	52,29 32,29
		<i>Total</i>	Lei			4 929,23
		Total Sistematizarea verticale Inclusiv salariu				4 929,23 55,23
		2. Pavaj				
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	36,40	570,37 31,44	20 761,55 1 144,55

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip				
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	29,12	812,54 50,98	23 661,18 1 484,43
		<i>Total</i>	Lei			44 422,73
		Total Pavaj Inclusiv salariu				44 422,73 2 628,98
		3. Gard				
13	TsH108A	Saparea gropilor	buc	20,00	0,94 0,00	18,75 0,00
14	CA03F	Beton M-100simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	1,63	1 645,31 326,85	2 681,86 532,76
15	CA03F	Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	0,14	1 666,00 327,79	233,24 45,89
16	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	771,85	36,65 6,80	28 284,61 5 246,90
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,77	1 840,58 547,34	1 417,25 421,45
		<i>Total</i>	Lei			32 635,71
		Total Gard Inclusiv salariu				32 635,71 6 247,00
		4. Spatii verzi				
18	47-02-040-10	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 1.0x0,6 pe soluri mijlocii	100 buc	0,10	3 925,60 3 925,60	392,56 392,56
19	47-02-040-2	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii	100 buc	0,43	167,95 167,95	72,22 72,22
20	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor	buc	10,00	1,28	12,75

1	2	3	4	5	6	7
		pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi			1,28	12,75
21	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	43,00	0,75 0,75	32,29 32,29
22	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi	buc	10,00	167,88 62,88	1 678,78 628,78
23	TsH26B	Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe doua rinduri-43buc	m	43,00	332,05 81,57	14 278,26 3 507,56
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	4,24	1 063,00 409,62	4 507,14 1 736,79
25	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,13	609,46 444,46	79,23 57,78
		<i>Total</i>	Lei			21 053,23
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				21 053,23 6 440,73
		5. Constructie astrajului din beton asfaltic				
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,60	620,13 83,55	372,08 50,13
27	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	3,00	146,13 7,65	438,40 22,94
		<i>Total</i>	Lei			810,48
		Total Constructie astrajului din beton asfaltic Inclusiv salariu				810,48 73,07

	Total	Lei	103 851,38
	Asigurari sociale	24 %	3 706,80
	Transport	7 %	5 201,42
	Total		112 759,60
	Cheltuieli de regie	12 %	13 531,16
	Total		126 290,76
	Beneficiul	4 %	5 051,64
	Total		131 342,40
	TVA	20 %	26 268,48
			157 610,88

1	2	3	4	5	6	7	
		Total deviz:					
		Inclusiv salariu				15 445,01	

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Rețele de canalizare exterioare
din s. Bic com. Bubueci N92/13
(actualizarea)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-3-1
Amenajarea teritoriului Teren III**

Valoarea de deviz 157 610,88 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-3-1:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	5,47	84,97	464,78
2.	7123010010200	Betonist	h-om	6,10	84,97	518,32
3.	7129020012800	Pavator	h-om	30,94	84,97	2 628,98
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	62,40	84,97	5 302,13
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,27	84,97	22,94
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,96	84,97	421,45
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	23,16	84,97	1 967,91
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,79	84,97	746,89
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,30	84,97	3 339,32
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,38	84,97	32,29
Total manopera						15 445,01

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	16,92	165,00	2 791,80
2.	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	306,50	35,00	10 727,50
3.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,21	1 860,00	390,60

4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	5,91	420,00	2 482,20
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	35,50	420,00	14 910,00
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	420,00	0,00
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,01	950,00	9,50
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,69	420,00	289,80
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	47,72	320,00	15 270,40
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,75	10,00	7,50
11.	2320166200676	White spirit	kg	1,50	37,00	55,50
12.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	6,01	115,00	691,15
13.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,00	76,00	228,00
14.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	3,86	76,00	293,36
15.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,42	32,50	13,65
16.	2663102100000-3	Beton M150	m3	0,14	1 200,00	168,00
17.	2663102100000-5	Beton M100	m3	1,69	1 150,00	1 943,50
18.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,02	18,00	0,36
19.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	810,44	28,00	22 692,32
20.	2830127303001	Arbori	buc	10,50	100,00	1 050,00
21.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,77	65,00	50,05
22.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,77	2,57	1,98
23.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,69	15,00	235,35
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,17	15,00	2,55
25.	4100126202818	Apa	m3	0,06	15,00	0,90
Total materiale de constructii						74 305,97

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,25	125,00	31,25
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,99	700,00	2 093,00
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,11	500,00	6 555,00
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,78	600,00	1 068,00
5.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,01	600,00	6,00
6.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,25	75,00	18,75
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,00	600,00	0,00
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,09	600,00	54,00
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,06	600,00	1 236,00
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,06	40,00	42,40
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,45	400,00	180,00
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,32	300,00	2 496,00
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,28	250,00	320,00
Total utilaje de constructii						14 100,40

Total	Lei	103 851,38
Asigurari sociale	24 %	3 706,80

Transport	7 %	5 201,42
Total		112 759,60
Cheltuieli de regie	12 %	13 531,16
Total		126 290,76
Beneficiul	4 %	5 051,64
Total		131 342,40
TVA	20 %	26 268,48
Total deviz:		157 610,88

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Rețele de canalizare exterioare din s. Bic com. Bubueci N92/13 (actualizarea) **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea verticale				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			728,09 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,21	600,00	728,09
		<i>Total</i>	Lei			648,00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			1 173,03 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	600,00	1 173,03
		<i>Total</i>	Lei			1 044,00
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			15,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,05	300,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			900,00
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			31,79

1	2	3	4	5	6	7
		la distanta de 5 km				0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	300,00	31,79
		<i>Total</i>	Lei			1 488,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			221,28
						25,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	84,97	25,78
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	420,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	600,00	195,51
		<i>Total</i>	Lei			196,94
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			920,00
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,54	600,00	920,00
		<i>Total</i>	Lei			414,00
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обвалование)	100 m3			675,00
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	600,00	675,00
		<i>Total</i>	Lei			54,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(карьер)	100 m3			1 200,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	600,00	1 200,00
		<i>Total</i>	Lei			24,00
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			31,76
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	300,00	31,76
		<i>Total</i>	Lei			108,00
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleurii la terasamente, pamint de categ. II	100m2			402,23
						248,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,94	84,97	248,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,038	600,00	0,00
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,067	600,00	46,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,142	700,00	107,69
		<i>Total</i>	Lei			52,29
		2. Pavaj				
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			570,37
						31,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	84,97	31,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	320,00	419,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	500,00	76,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	250,00	5,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	700,00	33,65
		<i>Total</i>	Lei			20 761,55
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			812,54
						50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	420,00	85,24
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63	m3	1,219	420,00	512,02

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,15	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	700,00	29,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	500,00	128,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	250,00	3,78
		<i>Total</i>	Lei			23 661,18
		3. Gard				
13	TsH108A	Săparea gropilor	buc			0,94
						0,00
	2952260003520	Săpător de gropi	h-ut	0,0125	75,00	0,94
		<i>Total</i>	Lei			18,75
14	CA03F	Beton M-100 simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații	m3			1 645,31
						326,85
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	84,97	292,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	84,97	33,88
	2663102100000-5	Beton M100	m3	1,025	1 150,00	1 192,33
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,10	15,00	1,47
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	40,00	24,05
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	400,00	100,61
		<i>Total</i>	Lei			2 681,86
15	CA03F	Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații	m3			1 666,00
						327,79
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	84,97	291,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	84,97	36,43
	2663102100000-3	Beton M150	m3	1,025	1 200,00	1 200,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,10	15,00	1,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	40,00	22,86
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	400,00	114,29
		<i>Total</i>	Lei			233,24
16	CO07A1	Împrejmuiri metalice din oțel profilat, model obișnuit cu montarea panoului gata confecționat	kg			36,65
						6,80
	7214070021400	Lăcatus construcții metalice	h-om	0,03	84,97	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	84,97	4,25
	2710703518200	Panou gata confecționat	kg	1,05	28,00	29,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,001	65,00	0,06
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,001	2,57	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe bază de ulei V 351-3	kg	0,005	76,00	0,38
		<i>Total</i>	Lei			28 284,61
17	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe bază de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t			1 840,58
						547,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	84,97	547,34
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	115,00	897,60
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	76,00	296,10
	2430226109420	Diluant pt. lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	32,50	17,73
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	37,00	72,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	10,00	9,74
		<i>Total</i>	Lei			1 417,25
		4. Spații verzi				
18	47-02-040-10	Săparea manuală a gropilor, dimensiune 1.0x0,6 pe soluri mijlocii	100 buc			3 925,60
						3 925,60
	1	Muncitor	h-om	46,21	84,97	3 925,60
		<i>Total</i>	Lei			392,56

1	2	3	4	5	6	7
19	47-02-040-2	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii	100 buc			167,95 ----- 167,95
	1	Muncitor	h-om	1,98	84,97	167,95
		Total	Lei			72,22
20	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			1,28 ----- 1,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	84,97	1,28
		Total	Lei			12,75
21	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc			0,75 ----- 0,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	84,97	0,75
		Total	Lei			32,29
22	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi	buc			167,88 ----- 62,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,74	84,97	62,88
	2830127303001	Arbori	buc	1,05	100,00	105,00
		Total	Lei			1 678,78
23	TsH26B	Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe doua rinduri-43buc	m			332,05 ----- 81,57
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,96	84,97	81,57
	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	7,128	35,00	249,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,067	15,00	1,00
		Total	Lei			14 278,26
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 063,00 ----- 409,62
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82	84,97	409,62
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	165,00	653,38
		Total	Lei			4 507,14
25	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			609,46 ----- 444,46
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,20	84,97	444,46
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,00	165,00	165,00
		Total	Lei			79,23
		5. Constructie astrajului din beton asfaltic				
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			620,13 ----- 83,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	84,97	83,55
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	125,00	52,08
		Total	Lei			372,08
27	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			146,13 ----- 7,65
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,09	84,97	7,65
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,071	1 860,00	130,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	950,00	3,17
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,008	18,00	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	500,00	5,00
		Total	Lei			438,40

APROBAT:

Intocmit
SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Retele de canalizare exterioare
din s. Bic com. Bubueci N92/13
(actualizare)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-4-1
Forme mici arhitecturale Teren I

Valoarea de deviz 8 731,14 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH91B	Instalarea urne	buc	3,00	607,74 501,32	1 823,22 1 503,97
		<i>Total</i>	Lei			1 823,22
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			360,95
		<i>Transport</i>	7 %			22,35
		<i>Total</i>				2 206,52
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %			264,78
		<i>Total</i>				2 471,30
		<i>Beneficiul</i>	4 %			98,85
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 570,15 1 503,97
		2. Utilaj				
2	Pretul	Урна	buc	3,00	800,00	2 400,00

1	2	3	4	5	6	7
	firmei				0,00	0,00
3	Pretul firmei	Containere pentru gunoi	buc	3,00	750,00	2 250,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 650,00
		<i>Depozitare utilaj</i>	1,2 %			55,80
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 705,80

		Total	Lei	7 275,95
		TVA	20 %	1 455,19
		Total deviz: Inclusiv salariu		8 731,14
				1 503,97

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele de canalizare exterioare
din s. Bic com. Bubueci N92/13
(actualizare)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-4-1
Forme mici arhitecturale Teren I**

Valoarea de deviz 8 731,14 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-4-1:				

Manopera:

1.	7123011000200	Betonist	h-om	14,55	84,97	1 236,31
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,80	84,97	152,95
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,35	84,97	114,71
		Total manopera				1 503,97

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,45	15,00	6,75
2.	2663102100000-1	Beton M200	m3	0,25	1 250,00	312,50
3.	35131235	Containere pentru gunoi	buc	3,00	750,00	2 250,00
4.	3513135	Урна	buc	3,00	800,00	2 400,00
		Total materiale de construcții				4 969,25
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	7 275,95
TVA	20 %	1 455,19

Total deviz: 8 731,14

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Retele de canalizare exterioare din s. Bic Investitor
com. Bubueci N92/13 (actualizare)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH91B	Instalarea urne	buc			607,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,60	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85	84,97	412,10
	2663102100000-1	Beton M200	m3	0,084	1 250,00	104,17
	1212121212121	apa	m3	0,15	15,00	2,25
		<i>Total</i>	Lei			1 823,22
		2. Utilaj				
2	Pretul firmei	Урна	buc			800,00
	3513135	Урна	buc	1,00	800,00	800,00
		<i>Total</i>	Lei			2 400,00

1	2	3	4	5	6	7
3	Pretul firmei	Containere pentru gunoi	buc			750,00
						0,00
	35131235	Containere pentru gunoi	buc	1,00	750,00	750,00
		<i>Total</i>	Lei			2 250,00

APROBAT:

Intocmit
SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Rețele de canalizare exterioare
din s. Bic com. Bubueci N92/13
(actualizare)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-5-1 Forme mici arhitecturale Teren II

Valoarea de deviz 8 731,14 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH91B	Instalarea urne	buc	3,00	607,74	1 823,22
					501,32	1 503,97
		<i>Total</i>	Lei			1 823,22
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			360,95
		<i>Transport</i>	7 %			22,35
		<i>Total</i>				2 206,52
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %			264,78
		<i>Total</i>				2 471,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiul</i>	4 %			98,85
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 570,15 1 503,97
		2. Utilaj				
2	Pretul firmei	Урна	buc	3,00	800,00 0,00	2 400,00 0,00
3	Pretul firmei	Containere pentru gunoi	buc	3,00	750,00 0,00	2 250,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 650,00
		<i>Depozitare utilaj</i>	1,2 %			55,80
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 705,80

		Total	Lei		7 275,95
		TVA	20 %		1 455,19
		Total deviz: Inclusiv salariu			8 731,14 1 503,97

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Rețele de canalizare exterioare
din s. Bic com. Bubueci N92/13
(actualizare)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-5-1
Forme mici arhitecturale Teren II**

Valoarea de deviz 8 731,14 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-5-1:				

Manopera:

1.	7123011000200	Betonist	h-om	14,55	84,97	1 236,31
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,80	84,97	152,95
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,35	84,97	114,71
		Total manopera				1 503,97

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,45	15,00	6,75
2.	2663102100000-1	Beton M200	m3	0,25	1 250,00	312,50
3.	35131235	Containere pentru gunoi	buc	3,00	750,00	2 250,00
4.	3513135	Урна	buc	3,00	800,00	2 400,00
		Total materiale de construcții				4 969,25
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	7 275,95
TVA	20 %	1 455,19

Total deviz:

8 731,14

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Retele de canalizare exterioare din s. Bic com. Bubucei N92/13 (actualizare) Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH91B	Instalarea urne	buc			607,74
						501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,60	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85	84,97	412,10
	2663102100000-1	Beton M200	m3	0,084	1 250,00	104,17
	1212121212121	apa	m3	0,15	15,00	2,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 823,22
		2. Utilaj				
2	Pretul firmei	Урна	buc			800,00
						0,00
	3513135	Урна	buc	1,00	800,00	800,00
		<i>Total</i>	Lei			2 400,00
3	Pretul firmei	Containere pentru gunoi	buc			750,00
						0,00
	35131235	Containere pentru gunoi	buc	1,00	750,00	750,00
		<i>Total</i>	Lei			2 250,00

APROBAT:

Intocmit
SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Retele de canalizare exterioare
din s. Bic com. Bubueci N92/13
(actualizare)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-6-1
Forme mici arhitecturale Teren III

Valoarea de deviz 8 731,14 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH91B	Instalarea urne	buc	3,00	607,74	1 823,22
					501,32	1 503,97
		<i>Total</i>	Lei			1 823,22
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			360,95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transport</i>	7 %			22,35
		<i>Total</i>				2 206,52
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %			264,78
		<i>Total</i>				2 471,30
		<i>Beneficiul</i>	4 %			98,85
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 570,15 1 503,97
		2. Utilaj				
2	Pretul firmei	Урна	buc	3,00	800,00	2 400,00
					0,00	0,00
3	Pretul firmei	Containere pentru gunoi	buc	3,00	750,00	2 250,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 650,00
		<i>Depozitare utilaj</i>	1,2 %			55,80
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 705,80

		Total	Lei			7 275,95
		TVA	20 %			1 455,19
		Total deviz: Inclusiv salariu				8 731,14 1 503,97

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele de canalizare exterioare
din s. Bic com. Bubueci N92/13
(actualizare)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-6-1

Forme mici arhitecturale Teren III

Valoarea de deviz 8 731,14 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-6-1:				

Manopera:

1.	7123011000200	Betonist	h-om	14,55	84,97	1 236,31
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,80	84,97	152,95
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,35	84,97	114,71
Total manopera						1 503,97

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,45	15,00	6,75
2.	2663102100000-1	Beton M200	m3	0,25	1 250,00	312,50
3.	35131235	Containere pentru gunoi	buc	3,00	750,00	2 250,00
4.	3513135	Урна	buc	3,00	800,00	2 400,00
Total materiale de construcții						4 969,25
Total utilaje de construcții						0,00

Total	Lei	7 275,95
TVA	20 %	1 455,19

Total deviz:

8 731,14

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Retele de canalizare exterioare din s. Bic Investitor
com. Bubueci N92/13 (actualizare)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH91B	Instalarea urne	buc			607,74 ----- 501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,60	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85	84,97	412,10
	2663102100000-1	Beton M200	m3	0,084	1 250,00	104,17
	1212121212121	apa	m3	0,15	15,00	2,25
		<i>Total</i>	Lei			1 823,22
		2. Utilaj				
2	Pretul firmei	Урна	buc			800,00 ----- 0,00
	3513135	Урна	buc	1,00	800,00	800,00
		<i>Total</i>	Lei			2 400,00
3	Pretul firmei	Containere pentru gunoi	buc			750,00 ----- 0,00
	35131235	Containere pentru gunoi	buc	1,00	750,00	750,00
		<i>Total</i>	Lei			2 250,00

APROBAT:

Intocmit

SRL "Structural Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.