

## Renovarea rețelei de iluminat public din com. Solcani, r. Soroca

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Renovarea rețelei de iluminat public din com. Solcani, r. Soroca

Valoarea de deviz 250 673,29 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Iluminat public Solcani</b>				
		<b>1.1. Lucrari de constructie</b>				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	1,00	21,95 21,95	21,95 21,95
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,00	8,83 8,83	8,83 8,83
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,00	18,21 5,98	455,15 149,62
4		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,00	24,50 0,00	98,00 0,00
5	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje	m2	1,04	57,23 39,46	59,52 41,04

1	2	3	4	5	6	7
		tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)				
6	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,40	827,17 219,45	330,87 87,78
7	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	9,00	122,87 108,30	1 105,79 974,70
8		Stilp din beton armat, model trapezoidal pretensionati SET-9,5-3	buc	9,00	1 433,00 0,00	12 897,00 0,00
9	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	7,50	1 075,70 994,65	8 067,74 7 459,88
10		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	7 500,00	7,66 0,00	57 450,00 0,00
11		Clema de ancora PA-25	buc	135,00	20,56 0,00	2 775,60 0,00
12		Suport AL CA-1500	buc	135,00	31,25 0,00	4 218,75 0,00
13		Clema de suport RA25	buc	140,00	10,58 0,00	1 481,20 0,00
14		Suport AL CS-1500	buc	140,00	25,83 0,00	3 616,20 0,00
15		Banda de INOX F2007	m	675,00	4,30 0,00	2 902,50 0,00
16		Clame A200	buc	675,00	2,25 0,00	1 518,75 0,00
17		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	20,00	25,00 0,00	500,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			97 507,85
		<i>CASM</i>	24 %			2 098,51
		<i>Transportarea materialelor</i>	0,5 %			441,65
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			1 000,49
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			1 010,49
		<b>Total Lucrari de constructie</b>				<b>102 058,99</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>8 743,80</b>
		<b>1.2. Lucrari de montare</b>				
18	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM 1F)	buc	1,00	189,91 66,12	189,91 66,12
19	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie IIMPI 2-3 IP-54)	buc	1,00	189,91 66,12	189,91 66,12
20	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P)	buc	2,00	162,50 80,08	325,00 160,17
21	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00	103,56 66,12	103,56 66,12
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00	69,07 44,46	207,21 133,38
23	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG112ASe 230V 5-40A)	buc	1,00	9,93 9,69	9,93 9,69
24	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-16A AHC)	buc	1,00	34,50 32,20	34,50 32,20
25	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la MI 40A	buc	1,00	266,19 112,86	266,19 112,86
26	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B)	set	1,00	98,42 85,50	98,42 85,50
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,00	386,51 353,40	773,03 706,80
28		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	200,00	4,78 0,00	956,00 0,00
29	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,10	2 397,30 989,00	239,73 98,90

1	2	3	4	5	6	7
30		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,00	11,25 0,00	112,50 0,00
31		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	2,00	12,00 0,00	24,00 0,00
32	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	134,00	61,27 52,16	8 209,89 6 988,77
33		Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc	366,00	13,76 0,00	5 036,16 0,00
34	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	134,00	25,65 25,65	3 437,10 3 437,10
35		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	134,00	34,50 0,00	4 623,00 0,00
36	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,10	1 604,00 473,10	160,40 47,31
37		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	10,00	25,00 0,00	250,00 0,00
38	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	3,00	1 150,00 236,27	3 449,99 708,80
39		Vergea din otel D16 mm	m	90,00	5,00 0,00	450,00 0,00
40	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,80	1 005,97 572,85	1 810,74 1 031,13
41		Vergea din otel D8 mm	m	180,00	3,20 0,00	576,00 0,00
42		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	30,00	22,30 0,00	669,00 0,00
43		Clema PS-1-1	buc	30,00	13,50 0,00	405,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			32 607,17
		<i>CASM</i>	24 %			3 300,23
		<i>Transportarea materialelor</i>	0,5 %			91,80
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,6 %			770,05
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			367,69

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>37 136,94 13 750,97</b>
		<b>1.3. Utilaj</b>				
44		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,00	875,00 0,00	875,00 0,00
45		Panou de distributie IIMII 2-3 IP-54	buc	1,00	362,50 0,00	362,50 0,00
46		Intrerupator automat VA 47-29- B32 1P	buc	1,00	44,60 0,00	44,60 0,00
47		Intrerupator automat VA 47-29- B25 1P	buc	1,00	44,70 0,00	44,70 0,00
48		Contor electronic ZCG112ASe 230V 5-40A	buc	1,00	390,00 0,00	390,00 0,00
49		Relev de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,00	348,33 0,00	348,33 0,00
50		Demaror electromagnetic KMI 24010	buc	1,00	152,50 0,00	152,50 0,00
51		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un-400V OPIС-1-B (1 pol)	buc	1,00	175,00 0,00	175,00 0,00
52		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	2,00	48,75 0,00	97,50 0,00
53		Intrerupator automat VA 47-29- B10 1P	buc	1,00	21,00 0,00	21,00 0,00
54		Intrerupator automat VA 47-29- B6 1P	buc	1,00	18,00 0,00	18,00 0,00
55		Corp de iluminat stradal Led cu panou solar 90 W	buc	12,00	2 566,45 0,00	30 797,40 0,00
56		Corp de iluminat tip LED 50W 4000-6500K	buc	122,00	297,56 0,00	36 302,32 0,00
		<i>Total</i>	Lei			69 628,85
		<i>Cheltuieli de achizitionare- depozitare</i>	0,1 %			69,63
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>69 698,48</b>
		<i>Total</i>	Lei			208 894,41
		<b>Total Iluminat public Solcani</b>				<b>208 894,41</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>22 494,77</b>
		Total	Lei			208 894,41
		TVA	20 %			41 778,88
		<b>Total deviz:</b>				<b>250 673,29</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>22 494,77</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)