

Masuri profilactice de mentinere a versantului pe
teritoriul detinut de manastirea sf. femei mironosite
Marta si Maria in hotarele administrative-teritoriale din
s. Hagimus, r-nul Causeni
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.1

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1
Deviz-oferta № 2-1
Rețea de drenare D 7
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii				
1	TsC18A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv împingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,75		
2	TsC03B2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,58		
3	TsA20B n. K=3=1,50; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	7,00		
4	TsC26A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si împingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	2,65		
5	TsC20A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II	100 m3	0,75		
6	TsF01E n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 4,01...6 m, intre dulapi 0,00...0,20 m - montarea panourilor 12 buc - plansa 7, 8; profil D 7	m2	106,74		
7	TsF01C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m - montare a panourilor 4 buc plansa 6,8; profil D 7	m2	62,24		
8	TsF01E n. K=3=1,00;	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la	m2	106,74		

	M=1,00; III=1,00	1,50 m între maluri adâncimea săpăturii de 4,01...6 m, între dulapi 0,00...0,20 m (Permutarea panourilor)				
9	TsF01C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag așezați orizontal, la săpături executate în spații limitate, având lățimea de pînă la 1,50 m între maluri adâncimea săpăturii de 2,01...4 m, între dulapi 0,00...0,20 m (Permutarea panourilor)	m2	62,24		
10	AcA08A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea în pămînt, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avînd diametrul de 150 mm - tub de drenaj din plastic	m	42,20		
11	Pret de piata п. K=1,00	Sirma zincată d=3, 0 mm	kg	2,24		
12	AcE13A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană	m3	1,90		
13	Pret de piata п. K=1,00	Element circular prefabricat pentru camine KII 10-9	buc	6,00		
14	Pret de piata п. K=1,00	Element circular prefabricat pentru camine KII 10-3	buc	1,00		
15	Pret de piata п. K=1,00	Placi prefabricate pentru camine KIIИ 10	buc	1,00		
16	Pret de piata п. K=1,00	Placi prefabricate pentru camine KIIИ1-10-1	buc	2,00		
17	AcE07C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea capacelor din fontă sau fontă-beton fără piesă-suport, la caminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, carosabil tip III A și B - capac C)B125) - K2-60	buc	1,00		
18	AcF02A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scara cu vînguri din oțel lat de 50x10 mm și trepte din oțel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces în camine din tuburi din beton	m	6,00		
19*	CN20B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tîmplărie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul	m2	0,60		

20	AcF03B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	29,00		
21	Iff33A2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Filtru din material textil netesut sintetic filtrant la drenuri cu sau fara sprijiniri, adancime 5 m	m2	68,00		

Total:

Total
Transportarea materialelor (II3) * %
Cheltuieli depozitare (II3+Transp) * %
Contributii asigurari sociale si medicin (II3+Transp+Total) * %
Total II3+Transp+Total+Contri
Cheltuieli de regie (II3+Transp+Total+Contri+Total) * %
Total II3+Transp+Total+Contri+Cheltu
Beneficiu de deviz (II3+Transp+Total+Contri+Cheltu+Total) * %
Total II3+Transp+Total+Contri+Cheltu+Benefi 100,00 +

Total deviz:

Intocmit

(T. Corduneanu)

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

Masuri profilactice de mentinere a versantului pe
teritoriul detinut de manastirea sf. femei mironosite
Marta si Maria in hotarele administrative-teritoriale din
s. Hagimus, r-nul Causeni
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.1

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-2

Deviz-oferta № 2-2

Retea drenare D 8

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii				
1	TsC18A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	2,40		
2	TsC03B2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	9,43		
3	TsA20B n. K=3=1,50; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	10,00		
4	TsC26A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	9,53		
5	TsC20A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II	100 m3	2,40		
6	TsF01E n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 4,01...6 m, intre dulapi 0,00...0,20 m (Permutarea panourilor) - profil D 8	m2	593,10		
7	TsF01C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m - profil D 8	m2	119,46		
8	AcA08A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 150 mm - tub de drenaj din plastic	m	135,00		

9	Pret de piata n. K=1,00	Sirma zincata d=3, 0 mm	kg	7,17		
10	AcE13A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	6,30		
11	Pret de piata n. K=1,00	Element circular prefabricat pentru camine KII 10-9	buc	18,00		
12	Pret de piata n. K=1,00	Element circular prefabricat pentru camine KII 10-6	buc	3,00		
13	Pret de piata n. K=1,00	Element circular prefabricat pentru camine KII 10-3	buc	1,00		
14	Pret de piata n. K=1,00	Placi prefabricate pentru camine KIII 10	buc	4,00		
15	Pret de piata n. K=1,00	Placi prefabricate pentru camine KIII 10-1	buc	7,00		
16	AcE07C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B - capac C)B125) - K2-60	buc	4,00		
17	AcF02A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	19,50		
18	CN20B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2,00		
19	IfF32A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Element filtrant pentru drenuri agricole	m3	87,70		
20	IfF33A2 n. K=3=1,00;	Filtru din material textil netesut sintetic filtrant la drenuri cu sau fara sprijiniri, adincime 5 m	m2	216,00		

	M=1,00; III=1,00					
--	---------------------	--	--	--	--	--

Total:

Total
Transportarea materialelor (II3) * %
Cheltuieli depozitare (II3+Transp) * %
Contributii asigurari sociale si medicin (II3+Transp+Chel) * %
Total II3+Transp+Chel+Contri
Cheltuieli de regie (II3+Transp+Chel+Contri+Total) * %
Total II3+Transp+Chel+Contri+Cheltu
Beneficiu de deviz (II3+Transp+Chel+Contri+Cheltu) %
Total deviz II3+Transp+Chel+Contri+Cheltu+Benefi 100,00 +

Total deviz:

Intocmit


(T. Coruneanu)

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)



Masuri profilactice de mentinere a versantului pe
teritoriul detinut de manastirea sf. femei mironosite
Marta si Maria in hotarele administrative-teritoriale din
s. Hagimus, r-nul Causeni
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.1

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-3
Deviz-oferta № 2-3
Rețea de drenare D 9
(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii				
1	TsC18A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	2,20		
2	TsC03B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	8,55		
3	TsA20B п. K=3=1,50; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	7,00		
4	TsC26A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	8,62		
5	TsC20A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II	100 m3	2,20		
6	TsF01E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 4,01...6 m, intre dulapi 0,00...0,20 m (Permutarea panourilor) - profil D9	m2	496,12		
7	TsF01C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m - profil D9	m2	94,50		
8	AcA08A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 150 mm - tub de drenaj din plastic	m	124,00		

9	Pret de piata n. K=1,00	Sirma zincata d=3, 0 mm	kg	6,60		
10	AcE13A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	6,22		
11	Pret de piata n. K=1,00	Element circular prefabricat pentru camine KII 10-9	buc	19,00		
12	Pret de piata n. K=1,00	Element circular prefabricat pentru camine KII 10-3	buc	3,00		
13	Pret de piata n. K=1,00	Placi prefabricate pentru camine KIII 10	buc	4,00		
14	Pret de piata n. K=1,00	Placi prefabricate pentru camine KIII1-10-1	buc	7,00		
15	AcE07C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B - capac C)B125) - K2-60	buc	4,00		
16	AcF02A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	19,00		
17	CN20B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1,88		
18	Iff32A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Element filtrant pentru drenuri agricole	m3	80,60		
19	Iff33A2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Filtru din material textil netesut sintetic filtrant la drenuri cu sau fara sprijiniri, adincime 5 m	m2	197,00		

Total:

Total
Transportarea materialelor (II3) * %
Cheltuieli depozitare (II3+Transp) * %
Contributii asigurari sociale si medicin (II3+Transp+Chel) * %
Total II3+Transp+Chel+Contri
Cheltuieli de regie (II3+Transp+Chel+Contri) * %
Total II3+Transp+Chel+Contri+Cheltu
Beneficiu de deviz (II3+Transp+Chel+Contri+Cheltu) %
Total deviz II3+Transp+Chel+Contri+Cheltu+Benefi 100,00 +

Total deviz:

Intocmit

(T. Corduneanu)

(funcția, semnătura)



Verificat

0

(funcția, semnătura)

Masuri profilactice de mentinere a versantului pe
teritoriul detinut de manastirea sf. femei mironosite
Marta si Maria in hotarele administrative-teritoriale din
s. Hagimus, r-nul Causeni
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.1

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-4
Deviz-oferta № 2-4
Rețea de drenare D 10
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii				
1	TsC18A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,33		
2	TsC03B2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,97		
3	TsA20B n. K=3=1,50; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	10,00		
4	TsC26A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	6,07		
5	TsC20A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II	100 m3	1,33		
6	TsF01E n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 4,01...6 m, intre dulapi 0,00...0,20 m (Permutarea panourilor) - profil D10	m2	443,08		
7	AcA08A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 150 mm - tub de drenaj din plastic	m	74,00		
8	Pret de piata n. K=1,00	Sirma zincata d=3, 0 mm	kg	3,95		

9	Iff32A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Element filtrant pentru drenuri agricole	m3	48,10		
10	Iff33A2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Filtru din material textil netesut sintetic filtrant la drenuri cu sau fara sprijiniri, adincime 5 m	m2	118,00		

Total:

Total	
Transportarea materialelor (II3) * %	
Cheltuieli de depozitare (II3+Transp) * %	
Contributii asigurari sociale si medicin (II3+Transp+Chel) * %	
Total II3+Transp+Chel+Contri	
Cheltuieli de regie (II3+Transp+Chel+Contri) * %	
Total II3+Transp+Chel+Contri+Cheltu	
Beneficiu de deviz (II3+Transp+Chel+Contri+Cheltu) %	
Total deviz II3+Transp+Chel+Contri+Cheltu+Benefi	100,00 +

Total deviz:

Intocmit

(T. Coruneanu)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Masuri profilactice de mentinere a versantului pe
teritoriul detinut de manastirea sf. femei mironosite
Marta si Maria in hotarele administrative-teritoriale din
s. Hagimus, r-nul Causeni
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.1

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-5
Deviz-oferta № 2-5
Retea de drenare D 11
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii				
1	TsC18A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	1,38		
2	TsC03B2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,30		
3	TsA20B n. K=3=1,50; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,00		
4	TsC26A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	5,35		
5	TsC20A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II	100 m3	1,38		
6	TsF01E n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 4,01...6 m, intre dulapi 0,00...0,20 m (Permutarea panourilor) - profil D11	m2	319,22		
7	TsF01C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m - profil D11	m2	59,40		
8	Aca08A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 150 mm - tub de drenaj din plastic	m	77,00		

9	Pret de piata n. K=1,00	Sirma zincata d=3, 0 mm	kg	4,11		
10	IfF32A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Element filtrant pentru drenuri agricole	m3	50,00		
11	IfF33A2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Filtru din material textil netesut sintetic filtrant la drenuri cu sau fara sprijiniri, adincime 5 m	m2	123,00		

Total:

Total	lei
Transportarea materialelor (II3) * %	
Cheltuieli depozitare (II3+Transp) * %	
Contributii asigurari sociale si medicin (II3+Transp+Chel) * %	
Total II3+Transp+Chel+Contri	
Cheltuieli de regie (II3+Transp+Chel+Contri+Total) * %	
Total II3+Transp+Chel+Contri+Cheltu	
Beneficiu de deviz (II3+Transp+Chel+Contri+Cheltu) * %	
Total deviz II3+Transp+Chel+Contri+Cheltu+Benefi	100,00 +

Total deviz:

Intocmit

(T. Corduneanu)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Masuri profilactice de mentinere a versantului pe
teritoriul detinut de manastirea sf. femeii mironosite
Marta si Maria in hotarele administrative-teritoriale din
s. Hagimus, r-nul Causeni
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.1

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-6
Deviz-oferta № 2-6
Rețea de drenare D 12
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii				
1	TsC18A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,10		
2	TsC03B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,12		
3	TsA20B п. K=3=1,50; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,00		
4	TsC26A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	2,17		
5	TsC20A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II	100 m3	1,10		
6	TsF01C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Srijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m - profil D12	m2	177,00		
7	AcA08A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 150 mm - tub de drenaj din plastic	m	61,00		
8	Pret de piata п. K=1,00	Sirma zincata d=3, 0 mm	kg	3,28		

9	Iff32A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Element filtrant pentru drenuri agricole	m3	39,40		
10	Iff33A2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Filtru din material textil netesut sintetic filtrant la drenuri cu sau fara sprijiniri, adancime 5 m	m2	97,00		

Total:

Total	lei
Transportarea materialelor (II3) * %	
Cheltuieli depozitare (II3+Transp) * %	
Contributii asigurari sociale si medicin (II3+Transp+Chel) * %	
Total II3+Transp+Chel+Contri	
Cheltuieli de regie (II3+Transp+Chel+Contri+Total) * %	
Total II3+Transp+Chel+Contri+Cheltu	
Beneficiu de deviz (II3+Transp+Chel+Contri+Cheltu) *%	
Total deviz II3+Transp+Chel+Contri+Cheltu+Benefi	100,00 +

Total deviz:

Intocmit

(T. Corduneanu)

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)