

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a acoperisului la gr.nr.174 str.Korolenko 59A

Valoarea de deviz 207 667,87 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie.				
		1.1. Lucrari de reparatie a acoperisului Grupa 10				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	100,000	33,50 32,90	3 350,00 3 290,00
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Ciment, la pereti , preparare manuala a mortarului.	m2	6,000	77,80 61,00	466,79 366,00
3	CF51B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	6,000	92,20 72,00	553,18 432,00
4	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (Primer), in 2 straturi	m2	200,000	14,16 2,00	2 831,80 400,00
5	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	35,000	32,05 20,79	1 121,77 727,65
6	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex EPP	m2	100,000	97,31 23,46	9 731,08 2 346,00

1	2	3	4	5	6	7
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex EKP	m2	200,000	103,25 23,46	20 650,35 4 692,00
Total Lucrari de reparatie a acoperisului Grupa 10						38 704,97
Inclusiv salariu						12 253,65
1.2. Lucrari de reparatie a acoperisului Grupa 1						
8	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	140,000	33,50 32,90	4 690,00 4 606,00
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Ciment, la pereti , preparare manuala a mortarului.	m2	10,000	77,80 61,00	777,98 610,00
10	CF51B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,000	92,20 72,00	921,96 720,00
11	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (Primer), in 2 straturi	m2	240,000	14,16 2,00	3 398,16 480,00
12	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	40,000	32,05 20,79	1 282,02 831,60
13	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex EPP	m2	140,000	97,31 23,46	13 623,52 3 284,40
14	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex EKP	m2	240,000	103,25 23,46	24 780,42 5 630,40

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de reparatie a acoperisului Grupa 1						49 474,06
Inclusiv salariu						16 162,40
		1.3. Lucrari de reparatie a acoperisului Sala muzicala				
15	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	120,000	33,50 <hr/> 32,90	4 020,00 <hr/> 3 948,00
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Ciment, la pereti , preparare manuala a mortarului.	m2	10,000	77,80 <hr/> 61,00	777,98 <hr/> 610,00
17	CF51B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,000	92,20 <hr/> 72,00	921,96 <hr/> 720,00
18	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (Primer), in 2 straturi	m2	230,000	14,16 <hr/> 2,00	3 256,42 <hr/> 460,00
19	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	40,000	32,05 <hr/> 20,79	1 282,02 <hr/> 831,60
20	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex EPP	m2	120,000	97,31 <hr/> 23,46	11 677,30 <hr/> 2 815,20
21	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex EKP	m2	230,000	103,25 <hr/> 23,46	23 747,91 <hr/> 5 395,80
Total Lucrari de reparatie a acoperisului Sala muzicala						45 683,59
Inclusiv salariu						14 780,60

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Lucrari de reparatie a acoperisului Depozit				
22	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	80,000	33,50 32,90	2 680,00 2 632,00
23	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (Primer), in 2 straturi	m2	80,000	14,16 2,00	1 132,72 160,00
24	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	12,000	32,05 20,79	384,61 249,48
25	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex EPP	m2	80,000	97,31 23,46	7 784,87 1 876,80
26	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex EKP	m2	80,000	103,25 23,46	8 260,14 1 876,80
Total Lucrari de reparatie a acoperisului Depozit						20 242,34
Inclusiv salariu						6 795,08
		1.5. Diverse.				
27	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	10,000	114,68 114,68	1 146,80 1 146,80
28	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	10,000	25,85 25,85	258,50 258,50
29	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	10,000	77,40 0,00	774,00 0,00
Total Diverse.						2 179,30
Inclusiv salariu						1 405,30

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 1.						156 284,26
Lucrari de reparatie.						
Inclusiv salariu						51 397,03
	Cheltuieli directe		lei			156 284,26
	CNAS		24,00 %			12 335,29
	Transport		1,00 %			1 027,13
	Total		100,00 +			169 646,68
	Cheltuieli de regie		1,00 %			1 696,46
	Total		100,00 +			171 343,14
	Beneficiu		1,00 %			1 713,42
	Total		100,00 +			173 056,56
	TVA		20,00 %			34 611,31

Total deviz:
Inclusiv salariu

207 667,87
51 397,03

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)