

**Deplasarea elementelor
conductei principale de abur a
blocului energetic nr.3**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3
Lucrari de deplasarea elementelor

Valoarea de deviz 83 629,90 lei

Intocmit in prețuri curente 06.02.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Deplasarea elementelor demontate				
1	RpCU09E	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime	t	19,1990	946,40 851,40	18 170,02 16 346,03
2	TrB05C1-9	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 90 m	t	19,1990	309,34 309,34	5 939,05 5 939,05
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	19,1990	25,00 0,00	480,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			24 589,07
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			5 348,42
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1 %			18,24
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			91,20
		<i>Cheltuieli de regie</i>	13,5 %			4 056,33
		<i>Profit</i>	3 %			1 023,10

1	2	3	4	5	6	7
		Total Deplasarea elementelor demontate Inclusiv salariu				35 126,36 22 285,08
		1.2. Deplasarea elementelor noi				
4	RpCU09E	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime	t	19,1990	946,40 851,40	18 170,02 16 346,03
5	TrB05C1-9	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 90 m	t	19,1990	309,34 309,34	5 939,05 5 939,05
		<i>Total</i>	lei			24 109,07
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			5 348,42
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1 %			18,24
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			91,20
		<i>Cheltuieli de regie</i>	13,5 %			3 991,53
		<i>Profit</i>	3 %			1 006,76
		Total Deplasarea elementelor noi Inclusiv salariu				34 565,22 22 285,08
		<i>Total</i>	lei			69 691,58
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				69 691,58 44 570,16
		Total	lei			69 691,58
		TVA	20 %			13 938,32
		Total deviz: Inclusiv salariu				83 629,90 44 570,16

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deplasarea elementelor
conductei principale de abur a
blocului energetic nr.3**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3
Lucrari de deplasarea elementelor**

Valoarea de deviz 83 629,90 lei

Intocmit in prețuri curente 06.02.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 3:						

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	84,4756	94,60	7 991,40
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	125,5614	94,60	11 878,10
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	261,1064	94,60	24 700,66
Total manopera						44 570,16

Materiale:

1.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,2688	7 000,00	1 881,60
2.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,1536	7 000,00	1 075,20
3.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	5,7598	120,00	691,18
Total materiale de construcții						3 647,98

Utilaje de construcții:

1.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,9600	500,00	480,00
Total utilaje de construcții						480,00

Total	lei	69 691,58
TVA	20 %	13 938,32

Total deviz: 83 629,90

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Deplasarea elementelor conductei
principale de abur a blocului energetic nr.3****Investitor Termoelectrica SA****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Deplasarea elementelor demontate				
1	RpCU09E	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime	t			946,40 ----- 851,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,2000	94,60	208,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,8000	94,60	643,28
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0040	7 000,00	28,00
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0070	7 000,00	49,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,1500	120,00	18,00
		<i>Total</i>	lei			18 170,02
2	TrB05C1-9	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 90 m	t			309,34 ----- 309,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2700	94,60	309,34
		<i>Total</i>	lei			5 939,05
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			25,00 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	500,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			480,00
		1.2. Deplasarea elementelor noi				
4	RpCU09E	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime	t			946,40 ----- 851,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,2000	94,60	208,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,8000	94,60	643,28
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0040	7 000,00	28,00
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0070	7 000,00	49,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,1500	120,00	18,00
		<i>Total</i>	lei			18 170,02
5	TrB05C1-9	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 90 m	t			309,34 ----- 309,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2700	94,60	309,34
		<i>Total</i>	lei			5 939,05

APROBAT:**Intocmit****Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.