

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat c. Казаклия**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție c. Казаклия**
- 3. Obiectul achizițiilor Благоустройство, тротуар от церкви к кладбищу
c. Казаклия**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Длина 450 м., ширина 1,3 м., S-585 м2. 1.1. Основание с покрытием S-585 m2				
1	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)	100m2	5,850		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,369		
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,450		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,922		
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	67,500		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,566		

1	2	3	4	5	6	7
4	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3	0,585		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,966		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	5,091		
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) h-10 cm	m3	58,500		
	7129020012800	Pavator	h-om	17,550		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	74,295		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,925		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,457		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,753		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,292		
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении	m2	585,000		

1	2	3	4	5	6	7
		1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *Плитка вибропрессованная h-4 cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	339,417		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,243		
	2661112800655 .2	Placi din beton, pentru trotuare h-4 cm	m2	593,775		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	936,000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 603,950		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,925		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	25,038		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	11,700		
		Total Основание с покрытием S- 585 m2 Inclusiv salariu				
		1.2. Тротуарные бордюры БР.100x20x8 см				
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,271		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,556		
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) Фракция 16-32 мм. h-5 cm.	m3	9,050		
	7129020012800	Pavator	h-om	2,715		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	11,494		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,453		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,380		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	1,973		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,045		
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) BR.1000x200x80 мм.	m	905,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	135,750		
	7129020012800	Pavator	h-om	398,200		
	2663102100001	Beton clasă...(pt.informație)	m3	40,725		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 642,600		
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,240		
	2666122800285 .2	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	909,525		
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	5,430		
		Total Тротуарные бордюры БР.100x20x8 см Inclusiv salariu				
		Total Длина 450 м., ширина 1,3 м., S-585 м2. Inclusiv salariu				