

**Reparatia capitala a cladirii  
administrative din cadrul  
Structurii teritoriale de Asistenta  
Sociala din or. Basarabasca.**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 008-26-SA;CBA**

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură | Volum    |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|----------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5        |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>   |                    |          |
|        |                             | <b>Capitolul 1.1. Desfaceri</b>  |                    |          |
| 1      | RpCB18A                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc Demolarea peretelui de sprijin (pl.SA)  | m3                 | 2,2700   |
| 2      | RpCB18A                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc Demolarea treptelor (pl.4.SA)   | m3                 | 1,6000   |
| 3      | RpCL22E                     | Desfacerea balizei de otel a scarilor 10.0ml (Plansa 4 SA)   | kg                 | 300,0000 |
| 4      | RpCF10A                     | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru inclusiv buiandrugii (pl.4.SA) | m3                 | 1,0100   |
| 5      | RpCK41B                     | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (pl.4.SA)  | m2                 | 7,9200   |
| 6      | RpCK42A                     | Desfacerea betonului sub pavaj pietonal (pl.4.SA)  | m2                 | 15,0000  |
| 7      | RpDB36A                     | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)  | m2                 | 15,0000  |
| 8      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Peretii care nu se demoleaza   | m2                 | 15,0000  |
| 9      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile   | buc                | 24,0000  |
|        |                             | <b>Capitolul 1.2. Lucrari exterioare. Rampa</b>  |                    |          |
| 10     | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda  | 100 m3             | 0,4500   |

| 1  | 2      | 3  | 4      | 5          |
|----|--------|--|--------|------------|
|    |        | hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II  |        |            |
| 11 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor   | m3     | 4,5000     |
| 12 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv  | 100 m3 | 0,0500     |
| 13 | CA03B  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150  | m3     | 1,7300     |
| 14 | CB03B  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse Fundatii stilpi  | m2     | 64,8000    |
| 15 | CB03E  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile. rampa   | m2     | 54,0000    |
| 16 | CC01A1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv   | kg     | 99,7000    |
| 17 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv   | kg     | 1 147,5000 |
| 18 | CA03K  | Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton simplu clasa... C20/25<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 | m3     | 7,0000     |
| 19 | CA04K  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa beton simplu clasa... C20/25<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400  | m3     | 5,8000     |
| 20 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor exterioare a tavanelor pe partea inferioara a rampei   | m2     | 55,2000    |

| 1  | 2     | 3   | 4  | 5        |
|----|-------|---|----|----------|
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor superioare a rampei cu betonocontact  | m2 | 54,0000  |
| 22 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti partea inferioara si laterala a rampei.  | m2 | 55,2000  |
| 23 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent   | m2 | 55,2000  |
| 24 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu                    | m2 | 15,0000  |
| 25 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti partea inferioara si laterala a rampei.  | m2 | 15,0000  |
| 26 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent   | m2 | 15,0000  |
| 27 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare stilpi si accesoriile lui   | t  | 2,4420   |
| 28 | CH06A | Balustrada si Mina curenta INOX montata pe beton, confectionata din teava din otel INOX D=1 1/4" si otel laminat, dreapta, inclusiv accesoriile de montare Pentru rampa dezabilitati trei tevi una la 900 si a doua la 700mm                      | m  | 111,0000 |
| 29 | CN26A | Vopsitorii cu grund pentru constructii metalice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual | t  | 2,4400   |
| 30 | CN26A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual            | t  | 2,4400   |
| 31 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Placi antiderapante porcelonate (pentru temperaturi   | m2 | 54,0000  |

| 1  | 2             | 3   | 4      | 5       |
|----|---------------|---|--------|---------|
|    |               | scazute)<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100  |        |         |
| 32 | CG33A1        | Pardoseli tactilo-vizuale din material TPU (Plastic) Galben 400*400*8mm in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, exclusiv pervazurile curatate si ceruite. Lipite pe adeziv pentru placi tactilo-vizuale. Rampa                    | m2     | 11,2000 |
|    |               | <b>Capitolul 1.3. Trotuare 26.0m2</b>   |        |         |
| 33 | TsC18B1       | Sapatura mecanica cu bobcat , inclusiv iplanificarea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2  | 100 m3 | 0,0900  |
| 34 | TsA01A1       | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3     | 2,0000  |
| 35 | TsD7G1        | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%  | 100 m3 | 0,0200  |
| 36 | TsC54Ah=15cm  | Strat de fundatie din nisip   | m3     | 3,9000  |
| 37 | TsC54C h=15cm | Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=15 cm   | m3     | 3,9000  |
| 38 | DE11A         | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm De format resurs beton  | m      | 26,0000 |
| 39 | DE17A         | Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm   | m2     | 16,0000 |
| 40 | DE17A         | Pavaje gri executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm   | m2     | 10,0000 |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5        |
|----|---------|--|----|----------|
|    |         | <b>Capitolul 1.4. Reparatia scarii exterioare</b>  |    |          |
| 41 | RpCL14A | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate  | m  | 15,4000  |
| 42 | CG47C   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Placi antiderapante porcelonate (pentru temperaturi scazute)<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 7,7000   |
| 43 | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu profilele antiderapante la scari   | m  | 15,4000  |
| 44 | CH06A   | Balustrada si Mina curenta INOX montata pe beton, confectionata din teava din otel INOX D=1 1/4" si otel laminat, dreapta, inclusiv accesoriile de montare Pentru rampa dezabilitati trei tevi una la 900 si a doua la 700mm         | m  | 4,5000   |
|    |         | <b>Capitolul 1.5. Lucrari interioare</b>   |    |          |
| 45 | RpCP34A | Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp<br>Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100   | m2 | 8,4000   |
| 46 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive  | m2 | 85,3700  |
| 47 | RpCK11A | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor  | m2 | 85,3700  |
| 48 | CN16B   | Vopsitorii cu lacuri aplicate pe parchet din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar   | m2 | 85,3700  |
| 49 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant  | m2 | 326,0000 |
| 50 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 326,0000 |
| 51 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 326,0000 |
| 52 | CN07A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrililoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual   | m2 | 326,0000 |
| 53 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,  | m  | 20,8000  |

| 1  | 2          | 3  | 4   | 5       |
|----|------------|--|-----|---------|
|    |            | driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime la usi   |     |         |
| 54 | CF56A      | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2  | 4,1600  |
| 55 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 4,1600  |
| 56 | CN07A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrililoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual                       | m2  | 4,1600  |
| 57 | CG56A      | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":<br>grosime 10mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050   | m2  | 7,9200  |
| 58 | CG47B      | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100                                      | m2  | 7,9200  |
| 59 | CG18A1     | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m   | 12,0000 |
| 60 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 26,0000 |
| 61 | CI22B      | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                 | m2  | 26,0000 |
| 62 | CH06A      | Balustrada si Mina curenta INOX montata pe beton, confectionata din teava din otel INOX D=1 1/4" si otel laminat, dreapta, inclusiv accesoriile de montare   | m   | 10,0000 |
| 63 | CK29F      | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2  | 20,0000 |
| 64 | CH06A      | Bare de sprijin INOX pentru persoane cu dezabilitati doar montare Vopsea si Mina se exclud   | m   | 8,1000  |
| 65 | Pret piata | Bara de sprijin Pliabila ETT-U D32mm L=700mm   | buc | 6,0000  |

| 1  | 2          | 3  | 4   | 5       |
|----|------------|--|-----|---------|
| 66 | Pret piata | Bara de capac WC tip SAM-10  | buc | 2,0000  |
| 67 | Pret piata | Bara fixa ETT-D D32 INOX L=580mm   | buc | 2,0000  |
|    |            | <b>Capitolul 1.6. Lucrari sanitare</b>   |     |         |
| 68 | SC04A      | Lavoar din ceramic ROCA LAOS pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.65*57*22<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200                           | buc | 3,0000  |
| 69 | SC07A      | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, evacuare laterala tip ROCA LAOS 37*56*50mm<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 | buc | 2,0000  |
| 70 | RpEF01B    | Montarea corpurilor de iluminat, inglobate in panouri Armstrong Tip FILIPS Lampi LED 35W flux 3600Lm 600*600*32<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400   | buc | 24,0000 |
|    |            | <b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>   |     |         |
| 71 | SC02A      | Cada (Cabina )pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.Fara costul cabineiGRID 80*120*185<br>Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,0300  | buc | 1,0000  |
|    |            | <b>Capitolul 3. Utilaj</b>   |     |         |
| 72 | Pret piata | Cabina de dus tip GRID 80*120*185  | buc | 1,0000  |

Proiectant N, Orhian

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.