

Lucrări de reparație a căminului cultural din s.Piscărești com.Sîrcova

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 165 340,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare				
		1.1. Hol (incaperea nr.1)				
1	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,200	5 188,26 748,13	6 225,91 897,76
2	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	49,500	53,35 3,99	2 640,65 197,50
3	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din OSB Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,027	m2	49,500	155,87 76,47	7 715,76 3 785,51
4	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	17,500	141,51 66,50	2 476,50 1 163,75
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,500	2,86 1,00	49,97 17,46
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	17,500	65,25	1 141,80

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			50,87	890,27
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,000	14,88 6,65	148,85 66,50
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,500	2,86 1,00	49,97 17,46
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,500	23,15 18,29	405,04 320,03
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	17,500	28,62 18,29	500,93 320,03
11	CK28B7	Tavane extensibile, inclusiv sistemul-grila Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,027	m2	32,000	251,25 76,47	8 040,11 2 447,20
12	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren, la tavane	m	54,000	21,29 17,29	1 149,65 933,66
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	49,500	15,12 3,99	748,24 197,51
14	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	49,500	246,35 83,13	12 194,45 4 114,69
15	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de	m	29,000	51,35 28,26	1 489,11 819,61

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	105,100	9,66 8,98	1 015,48 943,54
17	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	105,100	137,72 76,47	14 474,89 8 037,52
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	105,100	2,85 1,00	300,06 104,84
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	105,100	14,89 6,65	1 564,43 698,91
20	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	105,100	44,30 21,28	4 655,91 2 236,53
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	105,100	2,85 1,00	300,06 104,84
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	105,100	23,14 18,29	2 432,49 1 922,02
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	105,100	28,62 18,29	3 008,46 1 922,02
24	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	29,800	34,77 27,93	1 036,26 832,31

1	2	3	4	5	6	7
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,450	28,63 18,29	213,28 136,26
		Total Hol (incaperea nr.1) Inclusiv salariu				73 978,26 33 127,73
		1.2. WC (incaperea nr.2)				
26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,200	5 188,25 748,10	1 037,65 149,62
27	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redua (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	8,600	53,35 3,99	458,78 34,32
28	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	8,600	141,51 66,50	1 217,01 571,90
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,600	2,85 1,00	24,55 8,58
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,600	65,24 50,87	561,10 437,50
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,000	14,88 6,65	74,42 33,25
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,600	2,85 1,00	24,55 8,58
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,600	23,15 18,29	199,05 157,27
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	8,600	28,62 18,29	246,16 157,27

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual la tavane				
35	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren, la tavane	m	12,100	21,29 17,29	257,57 209,21
36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	8,600	15,12 3,99	129,99 34,31
37	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	8,600	246,35 83,13	2 118,58 714,88
38	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	49,600	137,72 76,47	6 831,08 3 793,16
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,600	2,86 1,00	141,61 49,48
40	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, Material marunt (diluante, cirpe de sters, apa etc.)=1,020	m2	49,600	297,79 159,60	14 770,27 7 916,16
41	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	12,200	34,74 27,93	423,84 340,74

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,050	28,62 18,28	87,28 55,76
43	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	7,000	28,71 11,64	200,98 81,46
44	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 16 mm	m	10,000	24,09 10,97	240,88 109,72
45	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 16 - 25 mm	buc	5,000	4,36 1,99	21,81 9,97
46	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 25 - 50 mm	buc	5,000	37,47 29,59	187,37 147,96
47	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,000	45,20 12,63	226,02 63,17
48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	23,88 9,31	71,65 27,93
49	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,000	22,19 8,31	177,52 66,50
50	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	11,97 7,32	71,80 43,89

1	2	3	4	5	6	7
51	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	800,01 63,17	800,01 63,17
52	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,005	buc	1,000	268,56 34,91	268,56 34,91
53	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	3,000	48,48 5,99	145,44 17,96
54	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtsuruburi=1,020	buc	1,000	123,69 11,64	123,69 11,64
55	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc	1,000	1 376,24 156,28	1 376,24 156,28
56	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc	1,000	84,75 8,31	84,75 8,31
		Total WC (incaperea nr.2) Inclusiv salariu				32 600,21 15 514,86
		1.3. Incapere de serviciu (incaperea nr.3)				
57	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,320	5 186,03 748,12	1 659,53 239,40
58	IzF10H	Strat termoizolator la terase,	m2	13,800	53,35	736,17

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %			3,99	55,06
59	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	13,800	141,51 66,50	1 952,88 917,70
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,800	2,86 1,00	39,40 13,77
61	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,800	65,24 50,87	900,38 702,04
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,000	14,88 6,65	119,08 53,20
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,800	2,86 1,00	39,40 13,77
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,800	23,14 18,29	319,40 252,36
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	13,800	28,63 18,29	395,04 252,37
66	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren, la tavane	m	16,000	21,29 17,29	340,64 276,64
67	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	13,800	15,12 3,99	208,59 55,06
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,800	51,69 23,27	713,30 321,19
69	CG36A	Pardoseli din placi laminat	m2	13,800	189,11	2 609,65

1	2	3	4	5	6	7
		montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010			43,23	596,51
70	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	67,700	137,72 76,48	9 323,98 5 177,36
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,700	2,85 1,00	193,28 67,53
72	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,700	14,89 6,65	1 007,72 450,20
73	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	67,700	44,30 21,28	2 999,10 1 440,66
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,700	2,85 1,00	193,28 67,53
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	67,700	23,14 18,29	1 566,90 1 238,06
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,700	28,62 18,29	1 937,90 1 238,06
77	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	12,200	34,74 27,93	423,84 340,74

1	2	3	4	5	6	7
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,050	28,62 18,28	87,28 55,76
		Total Incapere de serviciu (incaperea nr.3) Inclusiv salariu				27 766,74 13 824,97
		1.4. Coridor (incaperea nr.4)				
79	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,100	5 188,00 748,10	518,80 74,81
80	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redua (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	3,600	53,34 3,99	192,04 14,36
81	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	3,600	141,51 66,50	509,45 239,40
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,600	2,86 1,00	10,28 3,59
83	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,600	65,24 50,87	234,87 183,14
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,300	14,88 6,65	19,34 8,64
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,600	2,86 1,00	10,28 3,59
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,600	23,15 18,29	83,33 65,84
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	3,600	28,62 18,29	103,04 65,83

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane				
88	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren, la tavane	m	7,700	21,29 17,29	163,96 133,13
89	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3,600	15,11 3,99	54,41 14,36
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,600	51,67 23,27	186,00 83,79
91	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	3,600	189,11 43,23	680,81 155,62
92	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	29,300	137,72 76,48	4 035,31 2 240,72
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,300	2,85 1,00	83,65 29,23
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,300	14,89 6,65	436,14 194,84
95	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	29,300	44,30 21,28	1 297,98 623,50
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,300	2,85 1,00	83,65 29,23
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	29,300	23,14	678,12

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor			18,29	535,82
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,300	28,62 18,29	838,71 535,82
99	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	15,300	34,70 27,93	530,91 427,33
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,060	28,62 18,29	87,59 55,96
		Total Coridor (incaperea nr.4) Inclusiv salariu				10 838,67 5 718,55
		1.5. Sala festiva (incaperea nr.5)				
101	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,500	5 188,25 748,12	18 158,89 2 618,43
102	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redua (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	136,900	53,35 3,99	7 303,15 546,23
103	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din OSB Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,027	m2	150,900	155,87 76,47	23 521,45 11 540,07
104	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	79,000	141,51 66,50	11 179,58 5 253,50
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	79,000	2,85 1,00	225,54 78,80

1	2	3	4	5	6	7
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	79,000	65,24 50,87	5 154,33 4 018,93
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,000	14,89 6,65	535,87 239,40
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	79,000	2,85 1,00	225,54 78,80
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	79,000	23,14 18,29	1 828,43 1 444,72
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	79,000	28,62 18,29	2 261,36 1 444,71
111	CK28B7	Tavane extensibile, inclusiv sistemul-grila Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,027	m2	77,430	251,26 76,48	19 454,72 5 921,49
112	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren, la tavane	m	103,300	21,29 17,29	2 199,20 1 786,06
113	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 10 cm	m3	15,090	411,43 32,92	6 208,42 496,72
114	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	150,000	18,57 1,50	2 785,05 224,44
115	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	150,900	99,55 29,92	15 021,87 4 515,68
116	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	150,900	15,12 3,99	2 280,93 602,09
117	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale,	m2	150,900	246,35 83,13	37 174,63 12 543,57

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
118	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	36,500	51,35 28,26	1 874,22 1 031,58
119	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	1,000	733,24 162,26	733,24 162,26
120	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,900	411,44 32,92	1 604,61 128,38
121	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	35,000	18,57 1,50	649,85 52,37
122	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	39,000	99,55 29,92	3 882,36 1 167,07
123	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,000	66,86 39,90	401,18 239,40
124	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	15,000	12,65 1,43	189,81 21,45
125	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,200	963,78 152,96	1 156,54 183,55

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010				
126	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	58,150	210,45 31,59	12 237,78 1 836,80
127	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	33,500	41,55 23,28	1 392,04 779,72
128	CN32H	Vopsitorii lemniei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat	m2	58,150	23,77 13,30	1 382,51 773,40
129	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	58,150	32,97 18,29	1 917,19 1 063,43
130	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	232,900	137,72 76,48	32 075,97 17 811,03
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	232,900	2,86 1,00	664,93 232,32
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	232,900	14,89 6,65	3 466,77 1 548,78
133	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	232,900	44,30	10 317,41

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.			21,28	4 956,11
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	232,900	2,86 1,00	664,93 232,32
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	232,900	23,14 18,29	5 390,39 4 259,16
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	232,900	28,62 18,29	6 666,74 4 259,16
137	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	31,500	34,75 27,93	1 094,56 879,79
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,300	28,63 18,29	180,34 115,21
		Total Sala festiva (incaperea nr.5)				243 462,33
		Inclusiv salariu				95 086,93
		1.6. Incapere de servciu (incaperea nr.6)				
139	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,500	5 188,26 748,14	2 594,13 374,07
140	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redua (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	20,200	53,35 3,99	1 077,61 80,60
141	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile	m2	20,200	141,51 66,50	2 858,58 1 343,30

1	2	3	4	5	6	7
		zincata: suprafete tavanelor plane				
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,200	2,85 1,00	57,67 20,15
143	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,200	65,25 50,87	1 317,95 1 027,62
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,000	14,88 6,65	148,85 66,50
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,200	2,85 1,00	57,67 20,15
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,200	23,14 18,29	467,52 369,41
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	20,200	28,63 18,29	578,24 369,41
148	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren, la tavane	m	22,500	21,28 17,29	478,89 389,02
149	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	20,200	15,12 3,99	305,33 80,60
150	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,200	51,68 23,28	1 043,89 470,16
151	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	20,200	189,10 43,23	3 819,90 873,15
152	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca	m2	42,200	137,72 76,47	5 811,90 3 227,24

1	2	3	4	5	6	7
		M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti				
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,200	2,85 1,00	120,48 42,09
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,200	14,89 6,65	628,16 280,63
155	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	42,200	44,30 21,28	1 869,45 898,02
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,200	2,85 1,00	120,48 42,09
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	42,200	23,14 18,29	976,70 771,73
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,200	28,62 18,29	1 207,96 771,73
159	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	12,200	34,74 27,93	423,84 340,74
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,050	28,62 18,28	87,28 55,76
		Total Incapere de serviciu (incaperea nr.6)				26 052,48
		Inclusiv salariu				11 914,17
		1.7. Coridor (incaperea nr.7)				

1	2	3	4	5	6	7
161	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,160	$\frac{5\,197,31}{748,12}$	$\frac{831,57}{119,70}$
162	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redua (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	6,700	$\frac{53,35}{3,99}$	$\frac{357,42}{26,73}$
163	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	6,700	$\frac{141,52}{66,50}$	$\frac{948,16}{445,56}$
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,700	$\frac{2,86}{1,00}$	$\frac{19,13}{6,68}$
165	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,700	$\frac{65,25}{50,87}$	$\frac{437,16}{340,85}$
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	$\frac{14,89}{6,65}$	$\frac{44,66}{19,95}$
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,700	$\frac{2,86}{1,00}$	$\frac{19,13}{6,68}$
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,700	$\frac{23,14}{18,29}$	$\frac{155,07}{122,53}$
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	6,700	$\frac{28,62}{18,29}$	$\frac{191,78}{122,53}$
170	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren, la tavane	m	23,300	$\frac{21,29}{17,29}$	$\frac{496,03}{402,86}$
171	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	6,700	$\frac{15,11}{3,99}$	$\frac{101,26}{26,73}$
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	6,700	51,67	346,18

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			23,27	155,94
173	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	6,700	189,10 43,23	1 266,95 289,61
174	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	79,400	137,72 76,47	10 935,35 6 072,11
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,400	2,86 1,00	226,69 79,20
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,400	14,89 6,65	1 181,89 528,01
177	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	79,400	44,30 21,28	3 517,40 1 689,63
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,400	2,86 1,00	226,69 79,20
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	79,400	23,14 18,29	1 837,67 1 452,02
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,400	28,63 18,29	2 272,83 1 452,03
181	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	10,200	34,70 27,93	353,93 284,89

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,040	28,62 18,29	58,39 37,31
		Total Coridor (incaperea nr.7) Inclusiv salariu				25 825,34 13 760,75
		1.8. Biblloteca (incaperea nr.8)				
183	RpCO56B	Demontari: tavane suspendate	m2	31,100	31,26 31,26	972,04 972,04
184	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,750	5 188,27 748,17	3 891,20 561,13
185	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	31,100	53,35 3,99	1 659,07 124,09
186	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din OSB Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestas, prenadez, cuie)=1,027	m2	31,100	155,88 76,47	4 847,72 2 378,37
187	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	14,000	141,51 66,50	1 981,19 931,00
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,000	2,85 1,00	39,96 13,96
189	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,000	65,25 50,87	913,44 712,22
190	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	5,000	14,88 6,65	74,42 33,25

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,000	2,85 1,00	39,96 13,96
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,000	23,14 18,29	324,02 256,02
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	14,000	28,62 18,29	400,75 256,03
194	CK28B7	Tavane extensibile, inclusiv sistemul-grila Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,027	m2	17,100	251,26 76,48	4 296,49 1 307,73
195	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren, la tavane	m	22,300	21,29 17,29	474,74 385,57
196	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	21,100	8,09 7,31	170,61 154,34
197	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 10 cm	m3	3,110	411,38 32,92	1 279,40 102,38
198	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	30,000	18,57 1,50	557,01 44,89
199	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	31,100	99,55 29,93	3 096,05 930,67
200	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	31,100	15,12 3,99	470,08 124,09
201	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,100	51,68 23,28	1 607,27 723,86
202	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn	m2	31,100	189,11 43,23	5 881,21 1 344,30

1	2	3	4	5	6	7
		si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010				
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	92,400	9,66 8,98	892,77 829,52
204	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	92,400	137,72 76,48	12 725,79 7 066,30
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	92,400	2,85 1,00	263,80 92,17
206	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	92,400	14,89 6,65	1 375,39 614,46
207	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	92,400	44,30 21,28	4 093,30 1 966,27
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	92,400	2,85 1,00	263,80 92,17
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	92,400	23,14 18,29	2 138,55 1 689,76
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	92,400	28,62 18,29	2 644,95 1 689,77
211	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	19,300	34,75 27,93	670,72 539,05

1	2	3	4	5	6	7
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,900	28,63 18,29	111,64 71,32
		Total Biblioteca (incaperea nr.8) Inclusiv salariu				58 157,34 26 020,69
		1.9. Biblioteca (incaperea nr.9)				
213	RpCO56B	Demontari: tavane suspendate	m2	14,900	31,26 31,26	465,70 465,70
214	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,350	5 188,14 748,03	1 815,85 261,81
215	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	14,900	53,35 3,99	794,87 59,45
216	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	14,900	141,51 66,50	2 108,53 990,84
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,900	2,86 1,00	42,54 14,86
218	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,900	65,24 50,87	972,15 758,00
219	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,900	14,88 6,65	221,78 99,08
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,900	2,86 1,00	42,54 14,86
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,900	23,14 18,29	344,85 272,48

1	2	3	4	5	6	7
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	14,900	28,63 18,29	426,52 272,48
223	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren, la tavane	m	16,400	21,29 17,29	349,08 283,56
224	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	14,900	8,09 7,32	120,49 109,00
225	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 10 cm	m3	1,490	411,33 32,91	612,88 49,04
226	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	14,000	18,57 1,50	259,94 20,95
227	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	14,900	99,55 29,92	1 483,36 445,88
228	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	14,900	15,11 3,99	225,21 59,45
229	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,900	51,69 23,27	770,11 346,79
230	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	14,900	189,10 43,22	2 817,61 644,05
231	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	67,400	9,66 8,98	651,23 605,09
232	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe	m2	67,400	137,72 76,47	9 282,66 5 154,41

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,400	2,86 1,00	192,43 67,23
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,400	14,89 6,65	1 003,25 448,21
235	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	67,400	44,30 21,28	2 985,81 1 434,27
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,400	2,86 1,00	192,43 67,23
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	67,400	23,14 18,29	1 559,95 1 232,58
238	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,400	28,62 18,29	1 929,32 1 232,58
239	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	17,200	34,75 27,93	597,64 480,40
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,440	28,62 18,29	98,46 62,91
		Total Biblioteca (incaperea nr.9) Inclusiv salariu				32 367,19 15 953,19
		1.10. Goluri (usi noi)				
241	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	6,480	1 267,01 26,93	8 210,25 174,49

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		Total Goluri (usi noi) Inclusiv salariu				8 210,25 174,49
		1.11. Electricitate				
242	RpEG07A	Montarea cutiei de distribuire exterioara cu 6 automate Materiale marunte (suruburi, cirpe, etc.) din val. mat. explicitate=1,010	buc	1,000	181,69 29,26	181,69 29,26
243	08-03-526-1	Y3O	buc	1,000	61,80 51,87	61,80 51,87
244	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/16A, 25A	buc	6,000	61,80 51,87	370,81 311,22
245	RpEG07A	Montarea dozelor de ramificatie / cutii de distributie Materiale marunte (suruburi, cirpe, etc.) din val. mat. explicitate=1,010	buc	8,000	181,75 29,26	1 454,02 234,08
246	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	22,000	300,37 36,24	6 608,18 797,34
247	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	88,000	21,18 4,99	1 863,71 438,90
248	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED incastrate in tavan (алогенные светильники)	buc	26,000	243,14 31,25	6 321,61 812,63
249	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	20,000	39,73 10,31	794,55 206,15
250	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala,	buc	25,000	27,20 8,98	679,93 224,44

1	2	3	4	5	6	7
		impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
251	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m	500,000	16,17 14,30	8 083,26 7 148,75
252	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /PVS 3x1.5/	m	500,000	12,17 4,66	6 085,00 2 327,50
253	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp	m	500,000	16,85 4,66	8 425,00 2 327,50
		Total Electricitate Inclusiv salariu				40 929,56 14 909,64
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				580 188,37 246 005,97
		2. Fasada				
		2.1. Pereti				
254	CN32H	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului (streasina)	m2	31,550	23,78 13,30	750,11 419,61
255	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	320,600	78,92 53,20	25 302,07 17 055,92
256	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	320,600	12,05 3,99	3 862,74 1 279,19

1	2	3	4	5	6	7
		(norma pentru betonocontact - 0.3 kg/m2)				
257	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	320,600	94,82 40,57	30 398,25 13 005,14
258	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	250,000	33,49 24,94	8 372,01 6 234,38
		Total Pereti Inclusiv salariu				68 685,18 37 994,24
		2.2. Goluri				
259	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	22,800	78,92 53,20	1 799,43 1 212,96
260	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	22,800	15,12 3,99	344,63 90,97
261	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	22,800	94,82 40,56	2 161,82 924,88
		Total Goluri Inclusiv salariu				4 305,88 2 228,81
		2.3. Soclu				
262	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	80,000	18,56 1,50	1 485,18 119,70
263	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite	m2	77,000	87,63 67,83	6 747,61 5 222,91
264	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	77,000	12,05 3,99	927,74 307,23

1	2	3	4	5	6	7
		(norma pentru betonocontact - 0.3 kg/m2)				
265	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	19,760	94,82 40,56	1 873,57 801,56
266	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	57,240	255,99 96,43	14 652,76 5 519,37
		Total Soclu Inclusiv salariu				25 686,86 11 970,77
		Total Fasada Inclusiv salariu				98 677,92 52 193,82
		3. Amenajarea				
		3.1. Pereu/Pavaj				
267	DE14A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea	m2	78,000	200,67 43,89	15 651,96 3 423,42
268	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	183,100	182,18 19,82	33 357,84 3 628,50
269	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	24,000	88,47 22,61	2 123,30 542,64
		Total Pereu/Pavaj Inclusiv salariu				51 133,10 7 594,56
		3.2. Imprejmuiri				
270	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,415	1 408,51 0,00	584,53 0,00
271	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor	kg	260,000	13,45 1,96	3 497,66 510,06

1	2	3	4	5	6	7
		peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate				
272	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	200,000	66,86 39,90	13 372,65 7 980,00
273	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	37,200	858,04 128,01	31 919,25 4 762,07
274	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	16,560	1 103,29 128,01	18 270,54 2 119,89
		Total Imprejmuiiri Inclusiv salariu				67 644,63 15 372,02
		Total Amenajarea Inclusiv salariu				118 777,73 22 966,58

		Total	lei	797 644,02
		Asigurari sociale	24,00 %	77 079,93
		Transport materiale	5,00 %	23 211,50
		Total	100,00 +	897 935,45
		Cheltuieli de regie	5,00 %	44 896,77
		Total	100,00 +	942 832,22
		Beneficiu de deviz	3,00 %	28 284,97
		Total	100,00 +	971 117,19
		TVA	20,00 %	194 223,44
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 165 340,63 321 166,37

Intocmit

SRL "NICANAS"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

