

**Lucrri de reparatii interioare si
exterioare la Caminul Cultural
din s.Antonesti
r-nul Stefan Voda**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 278.050,940 lei

Intocmit in preuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	43,000	21,825 21,000	938,475 903,000
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn la pereti	m2	48,000	21,000 21,000	1.008,000 1.008,000
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	134,000	24,030 22,680	3.220,020 3.039,120
4	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	14,400	43,680 43,680	628,992 628,992
5	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	2,900	749,050 743,400	2.172,245 2.155,860
6	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	16,000	274,233 134,400	4.387,720 2.150,400
7	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	3,000	96,825 79,800	290,475 239,400
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,320	1.049,125 0,000	335,720 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari Inclusiv salariu				12.981,647 10.124,772
		2. Pereti				
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	134,000	23,530 11,760	3.153,020 1.575,840
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	48,000	185,140 142,800	8.886,720 6.854,400
11	CF17B k-4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	48,000	87,020 43,680	4.176,960 2.096,640
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	22,600	274,140 124,825	6.195,560 2.821,056
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	156,600	162,845 102,480	25.501,515 16.048,368
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	156,600	32,256 16,800	5.051,290 2.630,880
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	156,600	55,749 46,200	8.730,328 7.234,920
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	156,600	23,530 11,760	3.684,798 1.841,616
17	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	156,600	97,620 57,120	15.287,292 8.944,992
18	CK26B	Cornier din aluminiu (Nota; suruburile se exclud)	m	42,600	45,950 33,600	1.957,470 1.431,360

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				82.624,953 51.480,072
		3. Tavan				
19	IzA04A	Pregatirea suprafetelor prin curatire cu perie de sirma	m2	79,000	10,140 9,240	801,060 729,960
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,000	4,470 2,520	353,130 199,080
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,000	67,410 46,200	5.325,390 3.649,800
		Total Tavan Inclusiv salariu				6.479,580 4.578,840
		4. Carniz				
22	IzA04A	Pregatirea suprafetelor prin curatire cu perie de sirma	m2	13,600	10,140 9,240	137,904 125,664
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,600	4,470 2,520	60,792 34,272
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,600	67,410 46,200	916,772 628,320
		Total Carniz Inclusiv salariu				1.115,468 788,256
		5. Pardosele				
25	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	43,000	118,913 42,000	5.113,245 1.806,000
		Total Pardosele Inclusiv salariu				5.113,245 1.806,000
		6. Pervazuri				
26	IzA04A	Pregatirea suprafetelor prin curatire cu perie de sirma	m2	4,800	10,140 9,240	48,672 44,352
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,800	23,530 11,760	112,944 56,448
28	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	4,800	168,059	806,684

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.			53,760	258,048
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,800	32,254 16,800	154,820 80,640
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,800	55,752 46,200	267,611 221,760
31	CN05E1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus	m2	4,800	95,432 58,800	458,073 282,240
		Total Pervazuri Inclusiv salariu				1.848,804 943,488
		7. Amenajare				
32	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,600	820,520 758,520	1.312,832 1.213,632
33	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	160,000	81,811 21,504	13.089,760 3.440,640
34	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	39,000	191,740 57,120	7.477,860 2.227,680
35	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	160,000	424,936 87,696	67.989,760 14.031,360
		Total Amenajare Inclusiv salariu				89.870,212 20.913,312

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			200.033,909
		Asigurari sociale (Π3) * 24 %	24,00 %			21.752,338
		Cheltuieli de transport (Π3+Asigur) * 7 %	7,00 %			7.307,383
		Total Π3+Asigur+Cheltu	100,00 +			229.093,630
		Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %			33.218,577
		Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +			262.312,207
		Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			15.738,733
		Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +			278.050,940
		Total deviz: Inclusiv salariu				278.050,940 <hr/> 90.634,740

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrri de reparatii interioare si
exterioare la Caminul Cultural
din s.Antonesti r-nul Stefan
Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 278.050,940 lei

Intocmit in preuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	134,760	84,00	11.319,840
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	72,630	84,00	6.100,920
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	194,124	84,00	16.306,416
4.	7123010010200	Betonist	h-om	17,980	84,00	1.510,320
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,840	84,00	70,560
6.	7129020012800	Pavator	h-om	185,618	84,00	15.591,912
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	17,200	84,00	1.444,800
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	5,160	84,00	433,440
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	163,556	84,00	13.738,704
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	41,356	84,00	3.473,904
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10,714	84,00	899,976
12.	7422010060100	Timplar	h-om	19,872	84,00	1.669,248
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,078	84,00	1.770,552
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	77,383	84,00	6.500,172
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,570	84,00	1.391,880
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	100,144	84,00	8.412,096
Total manopera						90.634,740

Materiale:

1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	27,840	320,00	8.908,800
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,830	340,00	622,200
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,800	340,00	272,000
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	12,160	340,00	4.134,400
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,700	3,00	38,100
6.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,009	5.600,00	50,400
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	270,900	0,01	2,709
8.	2320166200676	White spirit	kg	0,480	45,00	21,600
9.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,890	12,00	166,680
10.	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,499	35,00	17,465
11.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	37,040	47,00	1.740,880
12.	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,874	87,00	76,038
13.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	173,826	35,00	6.083,910
14.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,586	25,00	14,650
15.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	122,591	28,00	3.432,548
16.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	6,780	46,00	311,880
17.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,515	45,00	203,175

18.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,336	45,00	15,120
19.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,720	28,00	20,160
20.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	24,210	15,00	363,150
21.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	15,803	15,00	237,045
22.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	177,540	12,00	2.130,480
23.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	136,500	3,00	409,500
24.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	256,000	3,00	768,000
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	504,000	3,00	1.512,000
26.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4.224,000	3,00	12.672,000
27.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,796	12,00	69,552
28.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.152,396	8,00	9.219,168
29.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	170,261	9,00	1.532,349
30.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	330,186	9,00	2.971,674
31.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	162,400	220,00	35.728,000
32.	2664102100000	Mortar	m3	1,152	1.800,00	2.073,600
33.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	39,195	120,00	4.703,400
34.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	48,700	3,00	146,100
35.	2743123549026	Cornier din aluminiu	m	42,600	12,00	511,200
36.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,075	9,00	0,675
37.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	46,053	47,00	2.164,491
38.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	29,220	3,00	87,660
39.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,200	120,00	384,000
40.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,800	20,00	96,000
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,206	20,00	164,120
42.	4100126202818	Apa	m3	1,060	20,00	21,200
43.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	97,700	3,00	293,100
Total materiale de constructii						104.391,179

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	12,400	120,00	1.488,000
2.	2875277400000	Compresor	h-ut	1,512	120,00	181,440
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,435	35,00	15,225
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,985	35,00	69,475
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,128	35,00	529,480
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,306	220,00	67,320
7.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,920	35,00	67,200
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,549	25,00	63,725
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,336	120,00	280,320
10.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,526	220,00	335,720
11.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	1,488	55,00	81,840
12.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,150	55,00	118,250
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	12,400	55,00	682,000
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,624	45,00	28,080
15.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	12,900	45,00	580,500
16.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,669	35,00	23,415
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,880	450,00	396,000
Total utilaje de constructii						5.007,990

Total	lei	200.033,909
Asigurari sociale (II3) * 24 %	24,00 %	21.752,338

Cheltuieli de transport (Π3+Asigur) * 7 %	7,00 %	7.307,383
Total Π3+Asigur+Cheltu	100,00 +	229.093,630
Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %	33.218,577
Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +	262.312,207
Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %	15.738,733
Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	278.050,940

Total deviz: **278.050,940**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrri de reparatii interioare si
exterioare la Caminul Cultural din s.Antonesti
r-nul Stefan Voda**

Investitor

Catalog de preuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			21,825 21,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	84,00	10,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	84,00	10,920
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn la pereti	m2			21,000 21,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	84,00	10,920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	84,00	10,080
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			24,030 22,680
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,00	10,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,00	12,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
4	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			43,680 43,680
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	84,00	21,840
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	84,00	21,840
5	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			749,050 743,400
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	84,00	520,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	84,00	222,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,00	5,250
6	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			274,233 134,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,00	134,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	220,00	4,207
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	55,00	42,625
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	120,00	93,000
7	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			96,825 79,800
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	84,00	23,520
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	84,00	56,280
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5.600,00	16,800
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	9,00	0,225
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1.049,125 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	220,00	1.049,125
		2. Pereti				
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			23,530 ----- 11,760
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,00	11,760
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	28,00	11,620
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			185,140 ----- 142,800
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,00	117,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,00	25,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	340,00	10,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,140
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,360
11	CF17B k-4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			87,020 ----- 43,680
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,00	10,080
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1.800,00	43,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,140
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			274,140 ----- 124,825
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	84,00	124,825
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	46,00	13,800
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	9,00	131,490
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,764
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,036
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			162,845 ----- 102,480
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,00	102,480
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	8,00	57,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,256 ----- 16,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,00	16,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,200
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,749 ----- 46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,00	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,00	8,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,494
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			23,530 ----- 11,760
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,00	11,760
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	28,00	11,620
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
17	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea	m2			97,620

1	2	3	4	5	6	7
		hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"				57,120
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	84,00	57,120
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	35,00	38,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
18	CK26B	Cornier din aluminiu (Nota; suruburile se exclud)	m			45,950
						33,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,00	26,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,00	6,720
	2743123549026	Cornier din aluminiu	m	1,0000	12,00	12,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		3. Tavan				
19	IzA04A	Pregatirea suprafetelor prin curatire cu perie de sirma	m2			10,140
						9,240
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	84,00	9,240
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,900
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,470
						2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,520
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			67,410
						46,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,00	46,200
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	47,00	18,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	12,00	0,720
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
		4. Carniz				
22	IzA04A	Pregatirea suprafetelor prin curatire cu perie de sirma	m2			10,140
						9,240
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	84,00	9,240
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,900
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,470
						2,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,00	2,520
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			67,410
						46,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,00	46,200
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	47,00	18,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	12,00	0,720
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
		5. Pardosele				
25	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			118,913
						42,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	84,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,00	8,400
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	47,00	50,337
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	15,00	5,513
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,063

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	45,00	4,725
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	45,00	13,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	55,00	2,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
		6. Pervazuri				
26	IzA04A	Pregatirea suprafetelor prin curatire cu perie de sirma	m2			10,140
						9,240
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	84,00	9,240
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,900
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			23,530
						11,760
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,00	11,760
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	28,00	11,620
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
28	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			168,059
						53,760
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	84,00	53,760
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	8,00	57,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,079
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	45,00	2,250
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	55,00	17,050
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	120,00	37,800
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,254
						16,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,00	16,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,200
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,004
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,752
						46,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,00	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,00	8,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,495
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,036
31	CN05E1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus	m2			95,432
						58,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	84,00	58,800
	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,1040	35,00	3,639
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1220	25,00	3,052
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,1820	87,00	15,841
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1500	28,00	4,200
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0700	45,00	3,150
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	12,00	0,600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	45,00	4,500
		7. Amenajare				
32	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			820,520
						758,520
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,00	758,520
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	35,00	42,000
33	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotauare	m2			81,811
						21,504

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	84,00	21,504
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	320,00	55,680
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,00	0,400
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	120,00	1,752
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	450,00	2,475
34	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundație de beton 35x15 cm	m			191,740 ----- 57,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	84,00	14,280
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	84,00	42,840
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	3,00	10,500
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	340,00	3,400
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0060	20,00	0,120
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	120,00	120,600
35	DE17B	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm	m2			424,936 ----- 87,696
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	84,00	85,042
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	84,00	2,654
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,800
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	3,00	79,200
	2661112800655	Plăci din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	220,00	223,300
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	340,00	1,700
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	340,00	25,840
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	120,00	2,400

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.