

**Primăria s. Halahora de Sus**  
r-ul Briceni,s. Halahora de Sus  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 16-06-2026**  
**Construcția gardului la cimitirul din s. Halahora de Sus, r-ul Briceni**

Valoarea de deviz 322 303,44 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Gard metal L=25450x1500h m, poarta, portita - 4750x1500h m.</b>				
1	RpCS20B	Demontarea imprejmuirilor din sipci, fara recuperarea materialelor	m	25,450	22,704	577,816
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (poarta, portita)	kg	50,000	1,900	94,988
3	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	6,600	698,621	4 610,899
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,100	1 184,424	1 302,866
5	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	29,360	190,537	5 594,157
6	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12 AIII mm inclusiv in fundatii izolate	kg	132,120	22,688	2 997,526
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 A I mm inclusiv in fundatii izolate	kg	27,890	25,166	701,883

1	2	3	4	5	6	7
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	11,010	2 394,000	26 357,943
9	C007A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit ( teava 40*25*2,0 - 49,7 m x 1,745 kg=86,73kg , teava,15*15*2,0 -320,0 m x 0,752kg=240,64kg; teava 50*50*2,0 - 38,0 m x 2,751 kg = 104,54 kg; teava 100*100*3,0 - 5m x9,02 kg = 45,1 kg; teava 20*20*2,0 - 12,0 m x 1,0 kg = 12,0 kg TOTAL =489,01 kg)	kg	489,010	53,744	26 281,372
10	CJ09A	Ornamente decorative din metal, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv	buc	270,000	19,705	5 320,35
11	CK13B1	Porti metalice gata confectionate din elemente decorative forjate inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (4750 x 1500 mm - 1 buc.)	m2	7,125	1 656,423	11 802,011
12	Pret	Balama	buc	4,000	125,000	500,00
13	Pret	Yala	buc	1,000	425,000	425,00
14	Pret	Cremonoane	buc	2,000	215,000	430,00
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,900	95,758	948,00
16	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m 2	0,300	1 585,497	475,649
		<b>Total Gard metal L=25450x1500h m, poarta, portita - 4750x1500h m. Inclusiv salariu</b>				<b>88 420,46 38 086,244</b>
		<b>2. Gard de tip EUROPLASA L=230 000 x 1 500h mm</b>				
17	C006B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama	m	230,000	467,024	107 415,508

1	2	3	4	5	6	7
		de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici (Panou gard Eco H=1,5x L=2,5m D=4,0mm acoperirea vopsea polimerica- 92 buc, Piloni din teava 60*40*2,0mm 93 buc. * 2m = 186m )				
18	Pret	Element de fixare standard zincat	buc	725,000	8,000	5 800,00
19	Pret	Capac 60*40mm	buc	93,000	5,000	465,00
20	Pret	Bolt+piulita 50*6mm	buc	725,000	4,000	2 900,00
21	IzD10E	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si trei straturi de email clorhidric, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi peste 12 mm	t	0,490	1 921,351	941,462
22	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,320	95,744	2 137,00
23	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m 2	2,300	1 585,496	3 646,641
		<b>Total Gard de tip EUROPLASA L=230 000 x 1 500h mm Inclusiv salariu</b>				<b>123 305,611 33 892,531</b>

	Total	Lei	211 726,08
	Asigurare sociala	24 %	17 274,91
	Transport	10 %	13 500,56
	Cheltuieli de regie	8 %	16 938,09
	Beneficiu de deviz	4 %	9 146,56
	Total		268 586,20
	TVA	20 %	53 717,24
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>322 303,44</b>

Intocmit

**SRL Electrosistem Nord SC**

Director: Cebotaari Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Deviz local de resurse № 16-06-2026****Construcția gardului la cimitirul din s. Halahora de Sus, r-ul Briceni**

Valoarea de deviz 322 303,44 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera:**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	60,775	94,60	5 749,315
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,831	94,60	1 403,013
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	211,60	94,60	20 017,360
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	39,314	94,60	3 719,104
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,855	94,60	80,883
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,244	94,60	306,882
7.	7212030022700	Sudor	h-om	1,479	94,60	139,913
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	136,923	94,60	12 952,916
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,385	94,60	1 644,621
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,80	94,60	75,680
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	98,851	94,60	9 351,305
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	171,714	94,60	16 244,145
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,104	94,60	293,638
		<b>Total manopera</b>				<b>71 978,79</b>

**Materiale:**

1.	001	Yala	buc	1,00	425,00	425,000
2.	002	Balama	buc	4,00	125,00	500,000
3.	003	Creioane	buc	2,00	215,00	430,000
4.	004	Element de fixate standart zincat	buc	725,00	8,00	5 800,000
5.	005	Capac 60*40mm	buc	93,00	5,00	465,000
6.	006	Bolt+piulita 50*6mm	buc	725,00	4,00	2 900,000
7.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	73,352	5,00	366,760
8.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	11,81	400,00	4 724,000
9.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,265	450,00	569,250
10.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,028	450,00	12,600
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,368	50,00	18,400
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,015	5 670,00	85,050
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,103	5 670,00	584,010
14.	2010237318750	Distantieri	buc	24,002	0,70	16,802
15.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,642	280,00	739,760
16.	2320166200676	White spirit	kg	0,735	28,00	20,580
17.	2320187315789	Decofrol	kg	3,523	25,00	88,075
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,031	80,00	2,480
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,021	13,00	0,273
20.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	4,41	105,00	463,050
21.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-	kg	4,275	85,00	363,375

		80				
22.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,47	85,00	124,950
23.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	4,89	105,00	513,450
24.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,304	25,00	7,600
25.	2523146720000	Ornament uzinat	buc	283,50	13,50	3 827,250
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,262	2,50	23,155
27.	2663102100000	Beton C 16/20	m3	11,455	1 610,00	18 442,550
28.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	15,354	1 250,00	19 192,500
29.	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	10,80	20,00	216,000
30.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam 6 A I	kg	28,587	13,50	385,924
31.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam 12 AIII	kg	135,423	13,30	1 801,126
32.	2710703518270	Otel profilat	kg	513,46	16,70	8 574,782
33.	2732103646250	Panouri de gard H=1,5m L=2,5m D=4,0mm	buc	92,00	380,00	34 960,000
34.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,468	20,00	29,360
35.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,60	20,00	32,000
36.	2811106302005	Stilpi metalici 60*40* 2 mm	m	93,00	200,00	18 600,000
37.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	7,125	1 250,00	8 906,250
38.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,349	35,00	82,215
39.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,926	75,00	69,450
40.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,445	75,00	183,375
41.	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	3,912	112,50	440,100
42.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,786	4,00	19,144
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>135 005,64</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,462	150,00	69,300
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea 2,2 m3/min	h-ut	0,231	200,00	46,200
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,606	25,00	165,150
4.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,752	500,00	1 376,000
5.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,17	500,00	3 085,000
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>4 741,65</b>

Total	Lei	211 726,08
Asigurare sociala	24 %	17 274,91
Transport	10 %	13 500,56
Cheltuieli de regie	8 %	16 938,09
Beneficiu de deviz	4 %	9 146,56
Total		268 586,20
TVA	20 %	53 717,24

**Total deviz:**

**322 303,44**

Intocmit

**SRL Electrosistem Nord SC**

Director: Cebotaari Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect**Construcția gardului la cimitirul  
din s. Halahora de Sus, r-ul Briceni**Investitor**Primăria s. Halahora de Sus  
r-ul Briceni, s. Halahora de Sus**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Gard metal L=25450x1500h m, poarta, portita - 4750x1500h m.</b>				
1	RpCS20B	Demontarea imprejmuirilor din sipci, fara recuperarea materialelor	m			22,704
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,0600	94,60	11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	94,60	11,35
		<i>Total</i>	Lei			577,816
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (poarta, portita)	kg			1,900
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	94,60	1,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	94,60	0,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	94,60	0,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	13,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	80,00	0,05
		<i>Total</i>	Lei			94,988
3	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			698,621
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	94,60	698,62
		<i>Total</i>	Lei			4 610,899
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			1 184,424
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	561,92
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Total</i>	Lei			1 302,866
5	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			190,537
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	18,92
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	116,83
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	280,00	25,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 670,00	19,89
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 670,00	2,90
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
		<i>Total</i>	Lei			5 594,157
6	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12 AIII mm inclusiv in fundatii izolate	kg			22,688
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	94,60	8,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam 12 AIII	kg	1,0250	13,30	13,63
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			2 997,526
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de	kg			25,166

1	2	3	4	5	6	7
		santier si montate cu diametrul barelor 6 A I mm inclusiv in fundatii izolate				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	94,60	10,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam 6 A I	kg	1,0250	13,50	13,84
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
		Total	Lei			701,883
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			2 394,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	522,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	56,76
	2663102100000	Beton C 16/20	m3	1,0250	1 610,00	1 675,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	124,98
		Total	Lei			26 357,943
9	CO07A	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit ( teava 40*25*2,0 - 49,7 m x 1,745 kg=86,73kg , teava,15*15*2,0 -320,0 m x 0,752kg=240,64kg; teava 50*50*2,0 - 38,0 m x 2,751 kg = 104,54 kg; teava 100*100*3,0 - 5m x9,02 kg = 45,1 kg; teava 20*20*2,0 - 12,0 m x 1,0 kg = 12,0 kg TOTAL =489,01 kg)	kg			53,744
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3500	94,60	26,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	6,62
	2710703518270	Otel profilat	kg	1,0500	16,70	17,53
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0060	4,00	0,02
	2874125884800	Nit cu cap semirodund	kg	0,0080	112,50	0,90
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0100	105,00	1,05
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1500	5,00	0,75
		Total	Lei			26 281,372
10	CJ09A	Ornamente decorative din metal, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv	buc			19,705
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,0400	20,00	0,80
	2523146720000	Ornament uzinat	buc	1,0500	13,50	14,18
		Total	Lei			5 320,35
11	CK13B1	Porti metalice gata confectionate din elemente decorative forjate inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (4750 x 1500 mm - 1 buc.)	m2			1 656,423
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,98
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,4400	94,60	230,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400	94,60	79,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2812106306000 1	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	450,00	1,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3000	2,50	3,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2600	4,00	1,04
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1300	75,00	9,75
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6000	85,00	51,00
		Total	Lei			11 802,011
12	Pret 002	Balama	buc			125,000
		Balama	buc	1,0000	125,00	125,00
		Total	Lei			500,00
13	Pret 001	Yala	buc			425,000
		Yala	buc	1,0000	425,00	425,00
		Total	Lei			425,00
14	Pret 003	Cremonoane	buc			215,000
		Cremonoane	buc	1,0000	215,00	215,00
		Total	Lei			430,00
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			95,758
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	95,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			948,00
16	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			1 585,497
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	1 585,50
		<i>Total</i>	Lei			475,649
		<b>2. Gard de tip EUROPLASA L=230 000 x 1 500h mm</b>				
17	C006B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Panou gard Eco H=1,5x L=2,5m D=4,0mm acoperirea vopsea polimerica- 92 buc, Piloni din teava 60*40*2,0mm 93 buc. * 2m = 186m )	m			467,024
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	94,60	87,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	94,60	43,14
	2732103646250	Panouri de gard H=1,5m L=2,5m D= 4,0mm	buc		380,00	152,00
	2811106302005	Stilpi metalici 60*40* 2 mm	m		200,00	80,87
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	1 250,00	83,45
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	400,00	20,54
		<i>Total</i>	Lei			107 415,508
18	Pret	Element de fixare standard zincat	buc			8,000
	004	Element de fixate standart zincat	buc	1,0000	8,00	8,00
		<i>Total</i>	Lei			5 800,00
19	Pret	Capac 60*40mm	buc			5,000
	005	Capac 60*40mm	buc	1,0000	5,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			465,00
20	Pret	Bolt+piulita 50*6mm	buc			4,000
	006	Bolt+piulita 50*6mm	buc	1,0000	4,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			2 900,00
21	Izd10E	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si trei straturi de email clorhidric, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi peste 12 mm	t			1 921,351
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,6200	94,60	626,29
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	9,0000	105,00	945,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,0000	85,00	255,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,6200	25,00	15,51
	2320166200676	White spirit	kg	1,5000	28,00	42,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7500	50,00	37,55
		<i>Total</i>	Lei			941,462
22	TsI51A5	Transportarea pamintelui cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			95,744
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	95,74
		<i>Total</i>	Lei			2 137,00
23	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			1 585,496
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	1 585,50
		<i>Total</i>	Lei			3 646,641

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL Electrosistem Nord SC**  
**Director: Cebotaari Mihail**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.