

CAIET DE SARCINI
pentru Achiziție publică de valoare mică

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria or. Ștefan Vodă

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria or. Ștefan Vodă

3. Obiectul achiziției Lucrări de reparație curentă în holul Casei de Cultură – etajul I

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparație		
		1.1. Demolari		
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	146,500
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,500
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare, cu montare ulterioara la locul lor	m2	4,800
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	30,000
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	25,000
6	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var	m2	196,800
		1.2. Pereti		
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si glafuri	m2	196,800
8	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	64,400
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	196,800
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	196,800
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2	196,800

1	2	3	4	5
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	196,800
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti nterioare	m2	196,800
14	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea structurata "Relief") la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	196,800
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2	14,300
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,300
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,500
		1.3. Pardosea		
18	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	40,200
		1.4. Tavanul		
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	146,500
		2. Lucrari de electricitate		
20	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm d=16mm	m	80,000
21	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp Cablu 3x1.5mmp	m	60,000
22	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp Cablu 3x2.5mmp	m	20,000

1	2	3	4	5
23	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (600x600 LED)	buc	25,000
24	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000
25	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 1 clape, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000

Primarul oraşului Ştefan Vodă:

Vladislav COCIU