

Reparatia retelelor de apeduct pe
str.31 August or.Cricova
mun.Chisinau (38/2024-HT)
(LOT 2)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(наименование стройки)

Локальная смета № 2-2-1
(Lot-2 Aductiune de la zonda arteziana pina la R.A.P.)Retele exterioare de de
alimentare cu apa IB1

Сметная стоимость 1 137 702,847 lei

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Затраты труда:

1.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	369,58	70,00	25 870,600
2.	7122050013400	Zidar	h-om	29,44	94,60	2 785,024
3.	7123010010200	Betonist	h-om	12,69	94,60	1 200,474
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	16,20	94,60	1 532,520
5.	7129020012800	Pavator	h-om	1,68	94,60	158,928
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,43	94,60	135,278
7.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,05	94,60	950,730
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	235,57	94,60	22 284,922
9.	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,28	94,60	310,288
10.	7137010011500	Electrician	h-om	6,67	94,60	630,982
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,81	94,60	76,626
12.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	19,11	94,60	1 807,806
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,15	94,60	487,190
14.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	1 884,15	70,00	131 890,500
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	174,98	94,60	16 553,108
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,62	94,60	437,052
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,80	94,60	1 873,080
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,75	94,60	70,950
		Итого по затратам труда				209 056,058

Материальные ресурсы:

1.	111	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15	buc	5,00	1 800,00	9 000,000
2.	1111	Пожарный гидрант Н=750мм	buc	5,00	7 200,00	36 000,000
3.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,55	3 150,00	1 732,500
4.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,09	3 250,00	3 542,500
5.	1112	Сапач cu rama tip "Т"	buc	5,00	1 990,00	9 950,000
6.	112	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15-6	buc	5,00	1 350,00	6 750,000
7.	113	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15-9	buc	5,00	1 620,00	8 100,000

8.	114	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15-9а	buc	5,00	1 620,00	8 100,000
9.	115	Placi prefabricate pt. camine (КЦП2-15-2)	buc	5,00	1 620,00	8 100,000
10.	116	Placi prefabricate pt. camine (КЦ0-1)	buc	5,00	370,00	1 850,000
11.	12222	стремянок	kg	69,20	25,00	1 730,000
12.	12223	Стоимость закладных деталей МС....	kg	143,00	25,00	3 575,000
13.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,03	380,00	11,400
14.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,31	380,00	497,800
15.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,44	380,00	927,200
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,21	310,00	375,100
17.	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	11 743,20	11,00	129 175,200
18.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	1,92	5,00	9,600
19.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,83	350,00	290,500
20.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,04	2 200,00	88,000
21.	2320166200676	White spirit	kg	0,07	60,00	4,200
22.	235325345	Сигнальная лента	m	570,78	2,00	1 141,560
23.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,64	83,00	136,120
24.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,75	38,00	28,500
25.	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,08	55,00	4,400
26.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,57	55,00	31,350
27.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,10	99,00	108,900
28.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,10	99,00	9,900
29.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	17,39	6,00	104,340
30.	25212167tea160	(Трубы PE 100RC SDR17 PN10Ф160x9,5)	m	541,79	340,00	184 208,600
31.	25221033tea075	Гильзы PE для труб ф50 L=0,2м (ф75)	m	0,20	30,00	6,000
32.	25221033tea090	(Гильзы PE для труб ф90 L=0,2м)	m	0,40	135,00	54,000
33.	2522103tea160	(Гильзы PE для труб ф160 L=0,2м)	m	2,60	340,00	884,000
34.	25231567ft160	(Втулка под фланец ф160)	buc	11,11	260,00	2 888,600
35.	25231567muf050	(Муфта зажимная с фланцем ф50мм)	buc	1,03	350,00	360,500
36.	25231567teu160	(Отвод полиэтиленовый 90* PN10 ф160)	buc	10,10	420,00	4 242,000
37.	25231567teuf160	(Отвод седловой с внутренней резьбой ф160)	buc	1,24	370,00	458,800
38.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	39,40	9,00	354,600
39.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6,74	2,50	16,850
40.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	1,38	1 950,00	2 691,000
41.	26631021c1215	Beton clasa C12/15	m3	1,94	1 950,00	3 783,000
42.	26631021c2025	Beton C20/25	m3	0,14	1 950,00	273,000
43.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,02	1 300,00	26,000
44.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,07	1 300,00	91,000
45.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,23	1 300,00	299,000
46.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,06	3 500,00	210,000
47.	2710403600502	Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm	kg	1,34	25,00	33,500
48.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,15	25,00	3,750
49.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,14	1 500,00	210,000
50.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,08	355,00	28,400
51.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,67	25,00	16,750
52.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	89,76	5,00	448,800
53.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	54,00	5,00	270,000
54.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	20,40	5,00	102,000

55.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	20,60	5,00	103,000
56.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	20,40	3,00	61,200
57.	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 В М 6	buc	20,60	3,00	61,800
58.	28741173van100	(Задвижка чугунная фланцевая с обрeзиненным клином ф100mm)	buc	2,08	1 530,00	3 182,400
59.	28741173van150	(Задвижка чугунная фланцевая с обрeзиненным клином ф150mm)	buc	11,33	3 600,00	40 788,000
60.	28741173van80	(Задвижка чугунная фланцевая с обрeзиненным клином ф80mm)	buc	1,04	1 200,00	1 248,000
61.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,55	25,00	13,750
62.	28752741cru150	(Крест чугунный фланцевый ф150)	buc	1,00	4 020,00	4 020,000
63.	28752741pat150 100	(Патрубок чугунный с переходом на сталь ф150x100)	buc	2,04	2 230,00	4 549,200
64.	28752741teu150	(Тройник чугунный фланцевый с пожарной подставкой ф150)	buc	3,00	3 150,00	9 450,000
65.	28752741teu150 100	(Тройник чугунный фланцевый с пожарной подставкой ф150x100)	buc	2,00	3 600,00	7 200,000
66.	28752744fla100	(Фланец стальной приварной ф100мм)	buc	4,20	280,00	1 176,000
67.	28752744fla150	Фланец ст. свободный ф150мм)	buc	11,22	530,00	5 946,600
68.	28752744fla90	(Фланец стальной приварной ф90мм)	buc	3,15	280,00	882,000
69.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,68	20,00	13,600
70.	4100116202820	Apa potabila	m3	105,71	20,00	2 114,200
71.	4100126202818	Apa	m3	195,79	20,00	3 915,800
		Итого по строительным материалам				518 059,770

Строительные машины:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,75	220,00	165,000
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	1,59	260,00	413,400
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,11	260,00	28,600
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,04	400,00	16,000
5.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	6,61	125,00	826,250
6.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	19,11	125,00	2 388,750
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,02	460,00	9,200
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,05	220,00	11,000
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,37	220,00	81,400
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,05	550,00	27,500
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,72	600,00	3 432,000
12.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,03	600,00	18,000
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,83	600,00	1 698,000
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,10	600,00	60,000
15.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	369,58	50,00	18 479,000
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,12	150,00	168,000
17.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,32	75,00	24,000
18.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,11	75,00	8,250
19.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,02	150,00	3,000
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	23,97	125,00	2 996,250
21.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	4,70	140,00	658,000
22.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	15,85	125,00	1 981,250
23.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	4,66	125,00	582,500

24.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	12,67	400,00	5 068,000
25.	341054000000	Autobasculanta 10t	h-ut	1,43	220,00	314,600
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	37,00	175,00	6 475,000
Итого по строительным машинам						45 932,950

Всего:

Cheltuieli directe	lei	948 085,706
TVA	20,00 %	189 617,141

Итого по смете:

**1 137 702,
847**

Составил _____ ()
(должность, подпись)

Проверил _____ ()
(должность, подпись)