

**Inspectoratul de Politie Criuleni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №****Renovarea birourilor blocului "D" al Inspectoratului de politie Criuleni**

Valoarea de deviz 233 331,86 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demontare</b>				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	193,50	15,59 14,24	3 016,03 2 755,61
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	62,50	25,45 24,15	1 590,32 1 509,36
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	256,00	10,48 9,29	2 683,90 2 377,34
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,50	107,67 104,95	269,17 262,38
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,	m2	2,44	10,57 10,57	25,80 25,80
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn , ferestre,	m2	1,75	10,70 10,70	18,72 18,72
7	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	32,40	11,38 11,38	368,87 368,87
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	32,40	56,77 0,00	1 839,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu</b>				<b>9 812,01 7 318,08</b>
		<b>2. Pereti dispartitori</b>				
9	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m 2	0,18	24 577,06 6 138,33	4 423,87 1 104,90
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,00	75,10 58,84	2 703,46 2 118,38
		<b>Total Pereti dispartitori Inclusiv salariu</b>				<b>7 127,33 3 223,28</b>
		<b>3. Timplarie</b>				
11	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, Exterioare cu punte termica inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,44	929,20 37,61	2 267,25 91,77
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>2 267,25 91,77</b>
		<b>4. Nodul de trecere intre blocul A si D</b>				
12	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in zidarie	m3	2,40	105,00 102,28	252,01 245,48
13	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	11,20	58,67 48,67	657,05 545,05
14	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	36,00	14,64 6,22	527,04 224,05
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	488,00	20,30 5,43	9 906,59 2 647,94
16	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: captusirea planseului cu tabla striata gr 5mm	kg	156,00	21,59 6,69	3 367,64 1 043,81
17	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste	m	2,40	611,40	1 467,35

1	2	3	4	5	6	7
		15 cm			91,53	219,66
18	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm k=3.6	buc	22,00	55,76 43,05	1 226,69 947,06
19	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	98,00	19,18 1,24	1 879,79 121,91
20	RpCB05A	Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	m3	0,89	1 050,28 331,70	934,75 295,21
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric	m2	3,40	22,15 8,59	75,30 29,19
22	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % Vata minerala 125kg/m3 gr 150mm	m2	3,40	77,82 3,34	264,60 11,35
23	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	3,40	22,15 8,59	75,30 29,19
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,40	46,41 24,49	157,79 83,28
25	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,40	197,58 102,88	671,78 349,78
26	CK17E asimilar	Captusirea suprafetelor cu OSB gr 22mm	m2	6,80	257,65 81,29	1 752,03 552,75
27	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de bazalt cu	m2	6,80	153,49 79,86	1 043,76 543,02

1	2	3	4	5	6	7
		densitatea de 145 kg /m3 gr 160mm				
28	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	21,60	33,82 27,03	730,45 583,83
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane cornier 31.4ml	m2	8,10	73,55 37,61	595,75 304,61
30	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	14,90	13,72 4,40	204,46 65,53
31	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	14,90	78,65 44,67	1 171,86 665,57
		<b>Total Nodul de trecere intre blocul A si D Inclusiv salariu</b>				<b>26 961,99 9 508,27</b>
		<b>5. Lucrari de finisare 5.1. Tavane</b>				
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	256,00	135,36 55,66	34 652,16 14 248,96
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor hol+casa scarii	m2	36,80	3,31 1,09	121,69 40,27
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,80	27,12 20,14	998,05 740,99
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>35 771,90 15 030,22</b>
		<b>5.2. Pereti birouri</b>				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor de ferestre si usi	m2	42,80	3,31 1,09	141,55 46,86
36	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane cornier 128ml	m2	42,80	71,19 37,60	3 047,01 1 609,08
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,00	3,31 1,10	185,40 61,50

1	2	3	4	5	6	7
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,00	56,18 44,66	3 145,94 2 501,20
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,80	30,62 19,00	3 024,95 1 877,64
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,80	3,31 1,10	326,97 108,37
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	98,80	27,12 20,14	2 679,74 1 989,39
42	CK17E	Lambriuri la pereti, din PFL fara costul lambriurilor	m2	47,00	220,76 81,29	10 375,82 3 820,49
		<b>Total Pereti birouri Inclusiv salariu</b>				<b>22 927,38 12 014,53</b>
		<b>5.3. Pereti, coridoare, hol, casa scarii</b>				
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	218,00	3,31 1,10	721,76 239,43
44	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	135,20	42,18 24,90	5 702,65 3 365,92
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	82,80	27,12 20,14	2 245,81 1 667,22
		<b>Total Pereti, coridoare, hol, casa scarii Inclusiv salariu</b>				<b>8 670,22 5 272,57</b>
		<b>5.4. Pardoseli</b>				
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	256,00	46,59 24,50	11 927,06 6 270,98
47	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau	m2	256,00	15,47 8,33	3 959,80 2 133,50

1	2	3	4	5	6	7
		se scade k=2				
48	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	193,50	118,07 54,82	22 845,71 10 608,34
49	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	62,50	197,68 102,88	12 355,22 6 430,26
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>51 087,79 25 443,08</b>
		<b>Total Lucrari de finisare Inclusiv salariu</b>				<b>118 457,29 57 760,40</b>

		Прямые затраты	Lei	164 625,87
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	17 527,90
		Transportarea materialelor	2,50 %	2 030,38
		Total	100,00 +	184 184,15
		Cheltuieli de regie	3,50 %	6 446,45
		Total	100,00 +	190 630,60
		Beneficiul de deviz	2,00 %	3 812,62
		Total	100,00 +	194 443,22
		TVA	20,00 %	38 888,64
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>233 331,86 77 901,80</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)