

SP s.Vorniceni IP Straseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Rețele NET si Radioficare 2-1-6

Valoarea de deviz 92 342 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montare utilaj				
		1.1. Rețele net si radioficarea				
1	10-04-112-01	Шкаф телекоммуникационный напольный 9 U,19	buc	1,000	209,910 209,850	209,910 209,850
2	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida:UTP 2 Pair kat. 5e	100 m	5,800	2 210,037 1 557,087	12 818,215 9 031,105
3	10-04-101-09	Router	buc	1,000	210,030 209,850	210,030 209,850
4	10-04-113-02	Switing 1U 24pot 100Md	buc	1,000	688,593 688,308	688,593 688,308
5	10-04-066-07	Информационная розетка 1*RJ45+1RJ11	buc	18,000	42,001 41,970	756,017 755,460
6	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa ct 5e	100 buc	0,150	7 920,733 1 813,107	1 188,110 271,966
7	10-06-015-10	Lucrari diverse: Паеч панель 16-портаб 1U cat 5e UTP	buc	1,000	346,260 335,760	346,260 335,760
8	10-06-015-04	Lucrari diverse: патч корд UTP cat 5e	buc	16,000	94,090 83,940	1 505,440 1 343,040
9	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare /Коробка монтажная д50)	buc	33,000	168,185 167,880	5 550,098 5 540,040
10	10-04-101-06	Сетьевой фильтр для 5 розеток	buc	10,000	83,964 83,940	839,640 839,400

1	2	3	4	5	6	7
11	10-04-113-01	Источник без перебойного питания UPS 700 VT	buc	1,000	557,667 549,807	557,667 549,807
12	08-02-409-1	Гофротруба не поддерживающая горение д20мм	100 m	5,000	1 327,246 998,886	6 636,230 4 994,430
13		Гофротруба не поддерживающая горение д=20мм	m	500,000	2,950 0,000	1 475,000 0,000
14	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cablu canal 40x40mm	m	150,000	32,777 10,912	4 916,580 1 636,830
15	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida- cablu	100 m	0,500	1 760,036 1 557,086	880,018 778,543
16		Кабель оптический 12 жильный	m	50,000	12,000 0,000	600,000 0,000
17		Пластиковый короб 20x40x2000	m	80,000	13,500 0,000	1 080,000 0,000
18	10-06-034-14	Пластиковый короб 50x12	m	80,000	34,577 10,912	2 766,176 872,976
19	10-04-101-07	Автономный радио AM-FM приемник	buc	10,000	83,940 83,940	839,400 839,400
		<i>Total</i>	lei			43 863,384
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			6 501,772
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			721,341
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			14 448,382
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			1 966,046
		Total Retele net si radioficarea Inklusiv salariu				67 500,925 28 896,765
		1.2. Utilaj				
20	10-01-001-05	Dulap 19 6U telecomunicatii	buc	1,000	1 366,670 0,000	1 366,670 0,000
21		Router RB2011 Uias -RM	buc	1,000	550,000 0,000	550,000 0,000
22	10-04-101-06	Сетевой фильтр для 5 розеток	buc	10,000	120,000 0,000	1 200,000 0,000
23	10-01-001-05	Информационная розетка 1*RJ45+1RJ11	buc	18,000	82,500 0,000	1 485,000 0,000
24	10-04-113-01	Источник перебойного питания UPS 700 VT	buc	1,000	666,670 0,000	666,670 0,000
25	PP	Swithing 1U,24pot.100Md	buc	1,000	845,000 0,000	845,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
26	PP	Patch pannel 16 porta UTR	buc	1,000	466,670 0,000	466,670 0,000
27	PP	Patch -kord UTR cat.5e	buc	16,000	23,330 0,000	373,280 0,000
28	PP	Автономный радио AM-FM приемник	buc	10,000	250,000 0,000	2 500,000 0,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				9 453,290
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				76 954,215 28 896,765

		Total	lei	76 952
		TVA	20,00 %	15 390
		Total deviz: Inclusiv salariu		92 342 28 896

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)