

Obiectivul: R-ul Cimislia

Obiectul: or. Cimislia

Devizul: Reparatia fantanii pe str. A. Perciun din or. Cimislia

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 16.1.17

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demolare		
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,300
2	AcE10A aplic. K=0,3	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana - Demontarea inel de beton. *****NOTA: Doar manopera si utilajul. K=0,3 la manopera si utilaj	m3	0,400
3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	1,800
4	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	5,200
5	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	5,200
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 2. Amenajarea fantanii		
6	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	4,000
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3	0,200
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	11,000
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=10cm	m3	0,690
10	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (Película polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Película polietilena dubla cu norma 1,00	m2	6,800
11	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20cm, cu grosimea 40 mm, culoare - sur) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	6,800
12	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Scaun pentru caldare)	kg	45,000
13	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	0,500
14	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua, amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t.	t	1,000
15	Pret de piata	Colac din beton cu acoperis si mecanism pentru fintina	buc	1,000
		TOTAL Capitolul 2. Amenajarea fantanii		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.deviz.md; Telefon: 022-622032;

Am luat cunostinta