

**Lucrari de reparatie a
coridorului et III Consiliul
raional Floresti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de finisare Birouri				
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart de tip betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	73,530	20,894 7,280	1 536,365 535,298
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,2942		
	2430226101010-6772	Grund betonocontact	kg	30,5149		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,6765		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
2	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	73,530	27,184 10,400	1 998,810 764,712
	7122050013400	Zidar	h-om	14,7060		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	80,8830		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,0295		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0221		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,280	92,980 63,440	4 953,974 3 380,083
	7122050013442	Tencuitor	h-om	65,0016		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	380,4192		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2131		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,2091		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8525		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,650	109,450 79,560	2 260,143 1 642,914
	7122050013442	Tencuitor	h-om	31,5945		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	147,4410		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0826		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,6313		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4027		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,530	35,569 28,600	2 615,378 2 102,958
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	33,0885		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,3530		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	77,5668		
	4100126202818	Apa	m3	0,0735		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0735		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
6	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,530	18,264 15,600	1 342,923 1 147,068
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,7060		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,3530		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	36,2503		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0735		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,530	5,018 1,560	368,937 114,707
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,2059		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,0295		

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,6765		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
8	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	73,530	38,772 16,120	2 850,906 1 185,304
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,7943		
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	18,3825		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,6765		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	36,7650		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,6765		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0735		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
9	RpCK01E 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) asezate pe pardoseli din lemn materiale (apa si nisipul se exclud)	m2	20,250	708,940 24,440	14 356,035 494,910
	7124010010700	Dulgher	h-om	6,6825		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8350		
	2670112204300 1	Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate	m2	21,2625		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2025		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2025		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
10	CG36A	Pardoseli din placi laminat pentru oficii cu rezistenta la actiuni mecanice montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	20,250	396,855 67,600	8 036,319 1 368,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	23,2875		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0375		
	2670112204051	Placi din laminat	m2	21,4751		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	21,4751		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	18,4073		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6075		
		<i>Cheltuieli directe</i>				

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Asigurarea medicala si sociala						
Transportarea materialelor						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Total Lucrari de finisare						
Birouri						
		2. Lucrari de finisare coridor				
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	192,400	27,184 10,400	5 230,125 2 000,960
	7122050013400	Zidar	h-om	38,4800		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	211,6400		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	28,8600		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0577		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,000	92,980 63,440	4 463,040 3 045,120
	7122050013442	Tencuitor	h-om	58,5600		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	342,7200		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1920		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,7920		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7680		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	192,400	35,569 28,600	6 843,447 5 502,640
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	86,5800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,2400		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	202,9628		
	4100126202818	Apa	m3	0,1924		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1924		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	192,400	5,017 1,560	965,367 300,144
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,7720		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	28,8600		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,6200		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
15	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	192,400	18,264 15,600	3 513,917 3 001,440
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	38,4800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,2400		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	94,8532		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1924		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	192,000	24,131 7,280	4 633,229 1 397,760
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	26,8800		
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	79,6800		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,6000		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
17	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	192,400	97,776 35,360	18 812,102 6 803,264
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	130,8320		
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	213,5640		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	96,2000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,6200		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	64,570	311,150 114,400	20 090,956 7 386,808

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,6855		
	7422010060100	Timplar	h-om	132,3685		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	258,2800		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	67,7985		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9685		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Asigurarea medicala si sociala						
Transportarea materialelor						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Total Lucrari de finisare coridor						
		3. Timplarie				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	24,000	21,840 21,840	524,160 524,160
	7422010060100	Timplar	h-om	5,0400		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,0400		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
20	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului se calculeaza numai manopera	m2	24,000	2 914,288 132,600	69 942,924 3 182,400
	7422010060100	Timplar	h-om	40,8000		
	7122050013400	Zidar	h-om	13,2000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,2000		
	2030112931000	Usi din lemn interioare simple finisate la producator	m2	24,0000		
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	72,0000		
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	2,2800		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,9200		

1	2	3	4	5	6	7
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	2,6400		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	10,8000		
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	81,6000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4800		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
21	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	36,000	31,745 26,000	1 142,816 936,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	11,5200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,4800		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,6400		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0288		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,1440		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1764		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0432		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0360		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
22	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	28,000	53,679 43,680	1 503,023 1 223,040
	7122050013442	Tencuitor	h-om	14,2800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,2400		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,1200		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0392		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,1960		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2408		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0616		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0420		

1	2	3	4	5	6	7
		actionat electric				
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0420		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,800	180,664 77,272	2 312,505 989,082
	9310060019930	Muncitor	h-om	19,0208		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	3,8400		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	187,0080		
	4100126202818	Apa	m3	0,1434		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0112		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,3789		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
24	CK07B	Panouri din material lemnos montate pe pereti (latimea 250 mm)	m	52,000	128,242 4,160	6 668,610 216,320
	7422010060100	Timplar	h-om	4,1600		
	2010212946000-6795	panouri din material lemnos (latimea 250 mm)	m	54,6000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,7800		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,8000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5200		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Asigurarea medicla si sociala						
Transportarea materialelor						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Total Timplarie						
		4. Electricitate				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Conductori				
25	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, cupru, in tuburi, elemente de protectie, VVGng 3X1.5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	50,000	17,868 3,640	893,420 182,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5000		
	2722103107001-25	VVGng 3X1.5	m	56,6500		
	2413217300101	Clema de legatura	buc	2,7500		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
26	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie,tip VVG ng 3X2.5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	68,000	25,426 3,640	1 728,934 247,520
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,7600		
	2722103107001-26	VVG ng 3X2.5	m	77,0440		
	2413217300101	Clema de legatura	buc	3,7400		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
27	08-02-152-11	Constructii metalice de cablu: suspensie pentru pozarea cablurilor sub plansee cu suport: dublu, masa pina la 4 kg	100 buc	0,120	12 896,050 2 334,800	1 547,526 280,176
	1	Muncitor	h-om	5,3880		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0003		
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,6300		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0960		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,5360		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0960		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
28		Suspensie pentru pozarea cablului sub plansee Jgheab 150mm x 50mm x 3000mm	buc	12,000	150,000 0,000	1 800,000 0,000
	2014888885	Suspensie pentru pozarea cablului sub plansee Jgheab 150mm x 50mm x 3000mm	buc	12,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Conductori						
		4.2. Corpuri de iluminat				
29	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat LED , de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	6,000	604,760 14,560	3 628,560 87,360
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,6800		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	6,2400		
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	6,2400		
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	6,2400		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Corpuri de iluminat						
		4.3. Prize si intrerupatoare				
30	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	99,759 16,120	199,518 32,240
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200		
	2746167335100	Priza	buc	2,0400		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0100		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100		
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
31	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor ordinare cu 2 clape	buc	2,000	90,608 14,040	181,216

1	2	3	4	5	6	7
						28,080
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400		
	1111000100024	Intreupator manual	buc	2,0200		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Prize si intrerupatoare						
Total						
Asigurarea medicala si sociala						
Transportarea materialelor						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Total Electricitate						
		5. Utilaj				
32		Suspensie pentru pozarea cablului sub plansee Jgheab 150mm x 50mm x 3000mm	buc	12,000	150,000 0,000	1 800,000 0,000
	025144444	Suspensie pentru pozarea cablului sub plansee Jgheab 150mm x 50mm x 3000mm	buc	12,0000		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Cheltuieli de depozitare						
Total Utilaj						
Total						
TVA						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant #Vic Dar Com# S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

