

Ремонт спортивного зала ДЮСШ

№1 мун. Чадыр-Лунга

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL №

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 1 069 197,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Демонтажные работы				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	216,000	11,99 11,51	2 590,28 2 485,30
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Разборка обшивки ринга)	m2	64,000	49,16 49,16	3 146,36 3 146,36
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(Разборка обшивки потолка)	m2	260,000	13,07 13,07	3 399,50 3 399,50
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка оконных проемов из стеклоблоков)	m2	42,600	69,35 69,04	2 954,22 2 940,93
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней затертой штукатурки на стенах)	m2	375,000	14,81 14,12	5 554,13 5 295,38
6	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	17,000	8,37 8,37	142,26 142,26
7	RpIC18D	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a	m	60,000	59,87 49,16	3 592,09 2 949,72



1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2"-3" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050				
8	RpEE24F	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : reostate de pornire pentru motoare cu putere de 55-200 kW (Демонтаж калориферов)	buc	2,000	94,14 94,14	188,28 188,28
9	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	13,000	15,69 15,69	203,97 203,97
10	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor - Демонтаж ограждения балкона Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg	89,300	0,65 0,60	57,60 53,65
11	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor - Демонтаж металлоконструкций ринга Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg	156,000	0,65 0,60	100,66 93,83
12	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet - Демонтаж баскетбольных щитов Kзп=0,200	buc	2,000	514,00 514,00	1 028,01 1 028,01
13	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm - Пробивка сквозных отверстий для вентиляции	buc	2,000	78,45 78,45	156,90 156,90
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				23 114,26 22 084,09
		1.2. Покрытия				
14	RpCK07A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Засыпка слоев из песка с уплотнением ручным способом)	m3	21,600	323,29 112,97	6 983,02 2 440,11
15	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de	m3	0,300	876,87 206,60	263,06 61,98



1	2	3	4	5	6	7
		betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				
16	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Вход в зал	m2	2,500	334,96 151,67	837,41 379,18
17	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	1 115,000	18,23 1,83	20 330,37 2 041,01
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	216,000	114,95 47,07	24 830,24 10 167,12
19	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	216,000	640,07 47,07	138 255,30 10 167,12
20	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	216,000	10,22 5,23	2 207,95 1 129,68
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,000	62,68 26,15	501,44 209,20
22	CG07A	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului	m2	216,000	48,36 5,23	10 445,86 1 129,68
23	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	216,000	45,61 28,77	9 851,14 6 213,24
24	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	185,000	15,14 13,60	2 801,74 2 515,63



1	2	3	4	5	6	7
25	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	64,000	320,25 162,13	20 495,88 10 376,32
26	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	98,600	49,53 31,38	4 883,86 3 094,07
		Total Полы Inclusiv salariu				242 687,27 49 924,34
		1.3. Окна				
27	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - TERMOPAN, LOW-E с москитной сеткой	m2	40,700	1 340,50 57,53	54 558,36 2 341,47
28	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	8,000	109,38 18,83	875,06 150,62
29	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	25,000	117,25 20,92	2 931,25 523,00
30	08-03-605-1	Ventilator (Установка клапана ПО-400 Вентс)	buc	6,000	66,48 64,85	398,87 389,11
31	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Керамическая плитка - подоконники - 18 мм)	m2	8,000	311,59 128,13	2 492,74 1 025,08
32	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm	m	96,000	61,01 54,39	5 856,59 5 221,63



1	2	3	4	5	6	7
		latime, pentru suprafete curbe (Ремонт наружной штукатурки вокруг окон)				
33	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var- ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка набрызгом (метелкой или машинкой) толщиной 1,5 см вручную) Кзп=0,500	m2	33,600	74,56 47,07	2 505,07 1 581,55
34	RpCO43A	Repararea usilor de lemn la garaje si ateliere obisnuite (cu balamale) (Обшивка двери OSB)	m2	2,900	143,29 43,93	415,55 127,40
35	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (Окраска деревянных изделий масляными красками в 2 слоя, дверей)	m2	5,800	91,17 65,38	528,81 379,18
36	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	126,000	12,53 10,98	1 578,71 1 383,86
		Total Окона Inclusiv salariu				72 141,01 13 122,90
		1.4. Стены				
37	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	1,000	816,58 194,56	816,58 194,56
38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scelvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	375,000	109,96 88,91	41 236,28 33 341,25
39	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	260,000	17,83 13,60	4 635,22 3 535,48



1	2	3	4	5	6	7
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	375,000	75,28 63,81	28 230,83 23 927,25
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	375,000	18,83 10,46	7 060,10 3 922,50
42	CN10A	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual	m2	375,000	112,58 39,23	42 218,29 14 709,38
43	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	375,000	47,18 39,23	17 692,18 14 709,38
44	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Облицовка готовая для радиаторов из деревянных реек)	m2	28,000	398,81 109,83	11 166,76 3 075,24
Total Стены Inclusiv salariu						153 056,24 97 415,04
1.5. Потолки						
45	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (Монтаж баскетбольных щитов) K=0,500	buc	2,000	2 514,47 1 285,01	5 028,94 2 570,02
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Защитная сетка баскетбольная на окна)	m2	65,000	52,45 10,46	3 409,50 679,90
47	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la	m2	260,000	17,89 15,43	4 651,01 4 011,41



1	2	3	4	5	6	7
		constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Доска для потолка				
48	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la (Утепление потолка из ваты толщ. 100 мм)	m2	260,000	64,31 4,71	16 719,98 1 223,82
49	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	260,000	46,96 13,07	12 209,62 3 399,50
50	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки из OSB)	m2	260,000	217,89 104,60	56 650,37 27 196,00
51	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляным лаком, потолков)	m2	260,000	64,80 36,61	16 849,04 9 518,60
52	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка реек из алюминия на швы)	m	290,000	17,83 13,60	5 170,04 3 943,42
53	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	260,000	47,19 39,23	12 269,38 10 198,50
		Total Потолки				132 957,88
		Inclusiv salariu				62 741,17
		1.6. Балкон				
54	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки из OSB)	m2	25,500	217,89 104,60	5 556,09 2 667,30



1	2	3	4	5	6	7
55	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляным лаком, потолков)	m2	25,500	64,80 36,61	1 652,51 933,56
56	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinat in sistem lamba si uluc (Подстилающий слой из ДСП под ламинат) Кзп=0,500	m2	25,500	141,49 41,84	3 607,88 1 066,92
57	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	25,500	204,05 67,99	5 203,30 1 733,75
58	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	125,000	15,14 13,60	1 893,06 1 699,75
59	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные ступени на балконе)	m2	1,600	641,46 47,07	1 026,33 75,31
60	CK31B	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate PFL dur de 6 mm grosime (PAL din 18 mm grosime) pe suporturi metalice (Установка полок в нише) Material marunt (cuie, suruburi pentru lemn cu cap inecat, clei de oase)=1,007	m2	3,750	259,21 72,69	972,02 272,58
61	CK21A	Usi confectionate din profiluri din	m2	2,250	1 349,82	3 037,10



1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка дверок в нише)			49,68	111,77
		Total Балкон Inclusiv salariu				22 948,29 8 560,94
		1.7. Отопление				
62	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	60,000	53,98 23,54	3 238,91 1 412,10
63	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm K=1,300	m	20,000	70,18 30,60	1 403,53 611,91
64	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	2,000	38,95 20,92	77,89 41,84
65	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm K=1,300	m	6,000	50,63 27,20	303,77 163,18
66	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	15,000	67,66 9,41	1 014,92 141,21
67	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de	buc	15,000	67,66	1 014,92



1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"			9,41	141,21
68	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1" - 40 mm	buc	2,000	66,42 7,84	132,84 15,69
69	RpIzD01B	Izolarea tevilor din otel, cu bete din postav cu diametrul 1 1/4-2" Materiale marunte (petrol,carpe, scinduri schela)=1,020	m	66,000	33,66 4,71	2 221,76 310,67
70	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1400 mm	buc	12,000	1 307,47 33,99	15 689,69 407,94
71	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm	buc	3,000	1 463,22 41,84	4 389,66 125,52
72	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 390 mm d=125 mm ВЕНТИЛЯЦИЯ Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010	m2	3,530	536,24 197,69	1 892,94 697,84
73	IzH18B	Izolarea pieselor speciale cu carcase demontabile din tabla zincata de 0,8 mm grosime, prevazute cu material termoizolant din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, avind grosimea de 60 mm, la suprafata carcasei pina la 0,50 m2, inclusiv format complicat - изоляция вентканала	m2	3,530	438,99 249,47	1 549,63 880,62
74	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	62,68 26,15	125,36 52,30
		Total Отопление				33 055,82
		Inclusiv salariu				5 002,03
		<i>Total</i>	lei			679 960,77
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			58 241,36
		<i>Transport materiale</i>	7,00 %			29 207,68
		<i>Total</i>	100,00 +			767 409,81



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	9,00 %			69 066,88
		<i>Total</i>	100,00 +			836 476,69
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			33 459,07
		<i>Total</i>	100,00 +			869 935,76
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				869 935,76 258 850,51
		2. Монтажные работы				
75	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	125,46 123,95	125,46 123,95
76	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,000	58,60 58,58	468,81 468,61
77	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,300	366,12 352,50	475,95 458,25
78	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,700	132,50 119,77	92,75 83,84
79	Цена рынка	Conductor ПВ-1 1x6 mm	m	130,000	7,83 0,00	1 017,90 0,00
80	Цена рынка	Cablu ВВГнг-FRLS-1 3x1.5 mm2	m	70,000	7,67 0,00	536,90 0,00
81	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	2,000	1 030,21 998,93	2 060,42 1 997,86
82	Цена рынка	Tub PVC d=25 mm	m	200,000	3,08 0,00	616,00 0,00
83	Цена рынка	Коробка ответвительная для установки выключателей и розеток	buc	8,000	1,50 0,00	12,00 0,00
84	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 096,50 1 992,50	41,93 39,85
85	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	1 786,00 1 684,00	71,44 67,36
86	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi	100	0,080	6 323,12	505,85



1	2	3	4	5	6	7
	2	luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	buc		6 066,75	485,34
87	Цена рынка	Corp de iluminat LPO-2*36	buc	8,000	134,35	1 074,80
88	Цена рынка	Lampi fluorescente БЛ-36	buc	24,000	0,00	0,00
89	Цена рынка	Starter 36-C-220	buc	24,000	36,85	884,40
90	08-03-596-1	Прожектор над рингом	buc	0,010	0,00	0,00
91	08-03-602-1	Установка калориферов	buc	2,000	5,83	139,92
92	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h вентилятор с внутренней решеткой, узлом прохода Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050	buc	2,000	0,00	0,00
		Total	lei			10 736,72
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			1 398,74
		Transport materiale	7,00 %			315,40
		Total	100,00 +			12 450,86
		Cheltuieli de regie	55,00 %			3 419,15
		Total	100,00 +			15 870,01
		Beneficiu de deviz	4,00 %			634,80
		Total	100,00 +			16 504,81
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				16 504,81
		3. Оборудование				6 216,63
93	Цена рынка	ЩРВ-36-138 УХЛЗ	buc	1,000	732,00	732,00
94	Цена рынка	Intrerupator de sarcina ВН-32/3Р/63	buc	1,000	0,00	0,00
95	Цена рынка	Intrerupator automat BA47-29/3Р/С10	buc	4,000	89,00	89,00
96	Цена рынка	Intrerupator automat АВДТ32/2Р/16А, 30mA	buc	3,000	0,00	0,00
					70,00	280,00
					0,00	0,00
					211,30	633,90
					0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
97	Цена рынка	Вентилятор в комплекте с внутренней решеткой, узлом прохода	buc	2,000	1 399,94 0,00	2 799,88 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 534,78
		<i>Ambalaj</i>	0,50 %			22,67
		<i>Total</i>	100,00 +			4 557,45
		Total Оборудование Inclisiv salariu				4 557,45

		Total	lei	890 998,02
		TVA	20,00 %	178 199,60
		Total	100,00 +	1 069 197,62
		Total deviz: Inclisiv salariu	1 069 197,62	
			265 067,14	

Intocmit

SRL "NICANAS"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

