

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de amenajare a trotuarului

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 8.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3			<b>1 050,00</b> 0,00
1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	600,0000	1 050,00
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100 m2			<b>712,30</b> 712,30
2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	85,0000	712,30
3	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare.	m2			<b>120,58</b> 21,76
3.1	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	500,0000	87,00
3.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	12,0000	0,24
3.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	85,0000	21,76
3.4	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	650,0000	9,49
3.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	380,0000	2,09
4	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111.	m2			<b>4,00</b> 1,15
4.1	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	500,0000	2,85
4.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	85,0000	1,15
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. - sub borduri	m3			<b>796,85</b> 84,15
5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,0000	575,00
5.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	12,0000	1,20
5.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	85,0000	84,15
5.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,0000	52,50
5.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,0000	84,00
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de (100x25x8) B3, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C8/10 XC3 XF1, format resursa beton norma 0.055 de exclus ciment nisip apa.	m			<b>204,90</b> 25,50
6.1	2663102100001	Beton clasa C8/10 XC3 XF1	m3	0,0550	1 800,0000	99,00
6.2	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 25 x 8 B3	m	1,0050	80,0000	80,40
6.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	85,0000	10,20
6.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	85,0000	15,30
7	DE17A		m2			<b>277,28</b>

		Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Culoarea gri 20x10x4.3)				50,66
7.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,5000	4,00
7.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,5000	33,00
7.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x4.3 gri	m2	1,0150	160,0000	162,40
7.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	540,0000	2,70
7.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	540,0000	20,52
7.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,0000	4,00
7.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	85,0000	49,32
7.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	85,0000	1,34
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.(Culoarea rosie 20x10x4.3)	m2			<b>287,43</b>
						50,66
8.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,5000	4,00
8.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,5000	33,00
8.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x4.3 rosie	m2	1,0150	170,0000	172,55
8.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	540,0000	2,70
8.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	540,0000	20,52
8.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,0000	4,00
8.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	85,0000	49,32
8.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	85,0000	1,34

APROBAT:



Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

L.S.

Obiectivul: m.Hincesti

Obiectul: I.P Gimnaziu Dancu

Devizul: Lucrari de amenajare a trotuarului

## Deviz local Nr. 8.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-05-18

Valoarea de deviz 245 419,02 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	1,1200	1 050,0000	1 176,00
					0,0000	0,00
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100 m2	2,2100	712,3000	1 574,18
					712,3000	1 574,18
3	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare.	m2	222,0000	120,5800	26 768,76
					21,7600	4 830,72
4	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111.	m2	222,0000	3,9975	887,45
					1,1475	254,75
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. - sub borduri	m3	5,4000	796,8500	4 302,99
					84,1500	454,41
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de (100x25x8) B3, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C8/10 XC3 XF1, format resursa beton norma 0.055 de exclus ciment nisip apa.	m	360,0000	204,9000	73 764,00
					25,5000	9 180,00
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Culoarea gri 20x10x4.3)	m2	175,6000	277,2800	48 690,37
					50,6600	8 895,90
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.(Culoarea rosie 20x10x4.3)	m2	46,4000	287,4300	13 336,75
					50,6600	2 350,62
<b>Total manopera (ore)</b>						<b>324,0068</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>						<b>0,0000</b>
Total						170 500,50
Asigurari sociale					24,0000%	6 609,74
Total						177 110,24
Cheltuieli de transport					10,0000%	13 847,61
Total						190 957,84

Cheltuieli de regie	5,0000%	9 547,89
Total		200 505,73
Beneficiu de deviz	2,0000%	4 010,11
<b>Total General fara TVA</b>		<b>204 515,85</b>
<b>TVA (20%)</b>		<b>40 903,17</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>245 419,02</b>
<b>Inclusiv salariul</b>		<b>27 540,58</b>

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 2026-05-06



Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: m.Hincesti

Obiectul: I.P Gimnaziu Dancu

Devizul: Lucrari de amenajare a trotuarului

## Devizul local de resurse Nr. 8.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-05-18

Valoarea de deviz 245 419,02 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7129020012800	Pavator	h-om	193,6044	85,0000	16 456,37
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,0658	85,0000	5 700,59
3	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,5076	85,0000	298,15
4	9310060019930	Muncitor	h-om	59,8290	85,0000	5 085,47
<b>Total manopera</b>						<b>27 540,58</b>
<b>Materiale</b>						
1	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	39,8934	500,0000	19 946,70
2	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,2100	500,0000	3 105,00
3	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,1100	540,0000	599,40
4	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,4360	540,0000	4 555,44
5	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	355,2000	2,5000	888,00
6	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 930,4000	2,5000	7 326,00
7	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x4.3 gri	m2	178,2340	160,0000	28 517,44
8	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x4.3 rosie	m2	47,0960	170,0000	8 006,32
9	2663102100001	Beton clasa C8/10 XC3 XF1	m3	19,8000	1 800,0000	35 640,00
10	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 25 x 8 B3	m	361,8000	80,0000	28 944,00
11	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,4400	200,0000	888,00
12	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,4400	12,0000	53,28
13	4100126202818	Apă	m3	0,5400	12,0000	6,48
<b>Total materiale</b>						<b>138 476,06</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,2680	200,0000	453,60
2	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,1340	250,0000	283,50
3	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,2412	650,0000	2 106,78

4	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9600	600,0000	1 176,00
5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2210	380,0000	463,98
<b>Total utilaje</b>						<b>4 483,86</b>
Total						170 500,50
Asigurari sociale				24,0000%		6 609,74
Total						177 110,24
Cheltuieli de transport				10,0000%		13 847,61
Total						190 957,84
Cheltuieli de regie				5,0000%		9 547,89
Total						200 505,73
Beneficiu de deviz				2,0000%		4 010,11
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>204 515,85</b>
<b>Total</b>						<b>204 515,85</b>
TVA				20%		40 903,17
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>245 419,02</b>



Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)