

Reparatia capitala a invelitorii hidroizolante a acoperisului cladirii SP-7 din str. Cuza Voda 3/1

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 11 lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 163477 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	75.00	7.36 7.28	552.00 546.00
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	335.00	35.32 34.84	11832.20 11671.40
3	RpCI04A	Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip	m2	335.00	37.78 11.44	12657.15 3832.40
4	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	335.00	24.03 3.64	8050.80 1219.40
5	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	75.00	97.85 49.40	7338.39 3705.00
6	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	315.00	194.10 35.36	61142.02 11138.40
7	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2	20.00	203.79 37.96	4075.78 759.20
8	TrB22D3 C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t	t	3.50	120.88 9.88	423.08 34.58
9	CE19B1	Jgheaburi uzinate semirotonde din metal sau material plastic, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la	m	50.00	164.02 20.80	8201.11 1040.00

1	2	3	4	5	6	7
		burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m				
10	CE21A1	Burlane uzinate rotunde, cu D=10,2 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	25.00	128.25 23.40	3206.33 585.00
Total capitole lucrari de constructie			100.00 +			117478.85
Contributii sociale			24.00 %			8287.53
Total:			100.00 +			125766.38
Transport materiale			2.50 %			2041.99
Cheltueli directe:			100.00 +			127808.37
Cheltueli de regie constructii			4.50 %			5751.38
Total:			100.00 +			133559.75
Beneficiu de deviz			2.00 %			2671.19
Total:			100.00 +			136231
TVA			20.00 %			27246

Total deviz:

163477

L.S.

Intocmit

Ofertant SC "JUSTCONSTRUCT" SRL

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

"TERMOELECTRICA" SA

(semnatura)

**Reparatia capitala a invelitorii
hidroizolante a acoperisului
cladirii SP-7 din str. Cuza Voda
3/1**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL N 11
lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 163477 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Monopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	202.60	52.00	10535.20
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	214.10	52.00	11133.20
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.665	52.00	34.58
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	220.45	52.00	11463.40
5.	7122050013400	Zidar	h-om	26.25	52.00	1365.00
		Total:				34531.38

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	7.137	10.00	71.375
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.846	0.00	0.00
3.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	7.80	25.00	195.00
4.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	12.373	25.00	309.313
5.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	386.925	12.50	4836.563
6.	2875276311982	Bratară zincată pentru burlane	buc	15.15	34.20	518.13
7.	2710406311725	Burlan rotund din metal sau mase plastice confectionat in industrie	m	27.775	75.00	2083.125
8.	2682132601626	Carton bitumat	m2	25.74	10.00	257.40
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	148.20	2.40	355.68
10.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	75.75	34.20	2590.65
11.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	140.70	25.00	3517.50
12.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	2.525	5.00	12.625
13.	1412122100880	Filer de calcar	kg	175.875	1.00	175.875
14.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	211.05	16.44	3469.662
15.	2710406311700	Jgheab confectionat in industrie din metal sau material plastic	m	53.025	74.00	3923.85
16.	2682132600471	Membrane bituminoase Bipoli EPP	m2	405.563	58.33	23656.461
17.	65200210214	Membrane bituminoase Bipoli EKP	m2	405.563	63.33	25684.273
18.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0.39	0.00	0.00
19.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.82	320.00	262.336
20.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	11.615	25.00	290.375
21.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	241.535	28.25	6823.364

22.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	97.50	26.30	2564.25
23.	2652102100713	Var pasta	m3	0.023	3500.00	81.90
		Total:				81679.705

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	69.80	5.00	349.00
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	8.71	8.00	69.68
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	20.85	8.00	166.80
4.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0.21	1850.00	388.50
5.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	12.06	10.00	120.60
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	21.65	8.00	173.20
		Total:				1267.78

Total capitole lucrari de constructie	100.00 +	117478.85
Contributii sociale	24.00 %	8287.53
Total:	100.00 +	125766.38
Transport materiale	2.50 %	2041.99
Cheltueli directe:	100.00 +	127808.37
Cheltueli de regie constructii	4.50 %	5751.38
Total:	100.00 +	133559.75
Beneficiu de deviz	2.00 %	2671.19
Total:	100.00 +	136231
TVA	20.00 %	27246

Total deviz:

163477

Antreprenor: SC "JUSTCONSTRUCT" SRL **Beneficiar:** "TERMOELECTRICA" SA

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
Obiect

"TERMOELECTRICA" SA
**Reparatia capitala a invelitorii hidroizolante a
acoperisului cladirii SP-7 din str. Cuza Voda 3/1**

Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 11
lucrari de reparatie
(formular desfasurat)

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			7.36 7.28
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.0900	52.00	4.68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	52.00	2.60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	8.00	0.08
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			35.32 34.84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.4700	52.00	24.44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	52.00	10.40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0600	8.00	0.48
3	RpCI04A	Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip	m2			37.78 11.44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1100	52.00	5.72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1100	52.00	5.72
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1.1000	12.50	14.438
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0.5000	1.00	0.525
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0.4000	25.00	10.50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	320.00	0.336
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0360	10.00	0.36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0230	8.00	0.184
4	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei hifrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			24.03 3.64
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	52.00	2.08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	52.00	1.56
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0.7000	28.25	20.368
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0030	8.00	0.024
5	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un	m			97.85

1	2	3	4	5	6	7
		strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm				49.40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.5000	52.00	26.00
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3500	52.00	18.20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	52.00	5.20
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1.2500	26.30	34.19
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0.1000	25.00	2.60
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0.3300	10.00	3.432
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.0300	10.00	0.312
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.9000	2.40	4.742
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0060	320.00	1.997
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0003	3500.00	1.092
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	8.00	0.08
6	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			194.10 <hr/> 35.36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.4500	52.00	23.40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	52.00	11.96
	65200210214	Membrane bituminoase Bipoli EKP	m2	1.1500	63.33	76.471
	2682132600471	Membrane bituminoase Bipoli EPP	m2	1.1500	58.33	70.433
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0.6000	16.44	10.357
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0.2000	5.00	1.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0600	8.00	0.48
7	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2			203.79 <hr/> 37.96
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.5300	52.00	27.56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	52.00	10.40
	65200210214	Membrane bituminoase Bipoli EKP	m2	1.2000	63.33	79.796
	2682132600471	Membrane bituminoase Bipoli EPP	m2	1.2000	58.33	73.496
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0.6000	16.44	10.357
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0.3400	5.00	1.70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0600	8.00	0.48
8	TrB22D3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macarua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t	t			120.88 <hr/> 9.88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1900	52.00	9.88
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0.0600	1850.00	111.00
9	CE19B1	Jgheaburi uzinate semirotonde din metal sau material plastic, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel	m			164.02 <hr/> 20.80

1	2	3	4	5	6	7
		putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirlijele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.2500	52.00	13.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	52.00	7.80
	2710406311700	Jgheab confectionat in industrie din metal sau material plastic	m	1.0500	74.00	78.477
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0.2300	25.00	5.808
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1.5000	34.20	51.813
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0.2450	25.00	6.186
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0.0500	5.00	0.253
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.0600	10.00	0.606
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	8.00	0.08
10	CE21A1	Burlane uzinate rotunde, cu D=10,2 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			128.25 <hr/> 23.40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.2500	52.00	13.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	52.00	10.40
	2710406311725	Burlan rotund din metal sau mase plastice confectionat in industrie	m	1.1000	75.00	83.325
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0.6000	34.20	20.725
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.0700	10.00	0.707
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	8.00	0.096

Antreprenor SC "JUSTCONSTRUCT" SRL
(functia, semnatura)

Beneficiar "TERMOELECTRICA" SA
(functia, semnatura)