

**Reconstrucția digului de
protecție contra inundațiilor a
Polderului nr.4 r-ul Cahul. Etapa
I (PC0+00 pîna la PC130+00).
Obiect № 202039**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №
lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 8 930 562,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pregătirea șantierului (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства)				
1	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pîna la 10 m, in teren catg. I in condițiile gospodăririi apelor (срезка растительных остатков с перемещением на 50м)	100 m3	4 762,31	356,95	1 699 916,08
2	TsC22C11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC19A1 teren catg. I in condițiile gospodăririi apelor Коэффициент к машинам=4,00	100 m3	4 762,31	780,67	3 717 802,07
3	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esențe rasinoase, inclusiv transportarea manuală a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avînd diametrul de 31...50 cm (Валка деревьев диаметром 0.25-0.6м)	buc	397,00	240,05	95 298,26
4	TsH02C	Taierea manuală a arborilor, prin sectionare succesivă a crengilor, ramurilor și tulpinei 31-60 cm	buc	397,00	1 148,59	455 989,12

1	2	3	4	5	6	7
		(Разделка древесины диаметром 0.25-0.6м)				
5	TsG06F	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm (Корчевка пней диаметром 0.25-0.6м)	buc	397,00	115,23	45 748,22
6	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (перемещение пней бульдозером на расстояние до 50м)	100 m3	0,90	454,54	409,08
7	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (перемещение пней бульдозером на расстояние до 50м) Коэффициент к машинам=4,00	100 m3	0,90	945,02	850,52
8	TsG11B	Scarificarea mecanica a terenului defrisat, pina la adincimea de 0,50 m, cuprinzind doua treceri perpendiculare intre ele, adunarea manuala in gramezi a materialului lemnos si incarcarea lui in remorca, in teren cu peste 100 buc radacini pe hectar (переработка нарушенного мин.гр-та с (отсевом) остатков пней поваленных деревьев)	ha	47,62	4 212,10	200 580,09
9	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	780,00	19,00	14 822,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pregatireasantierului (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства)				6 231 415,94
		Inclusiv salariu				630 017,56

		Total	lei	6 231 415,94
		CASM	24,00 %	151 204,21
		Total	100,00 +	6 382 620,15
		Total	100,00 +	6 382 620,15
		Cheltuieli de regie	10,00 %	638 262,02
		Total	100,00 +	7 020 882,16
		Beneficiu	6,00 %	421 252,93
		Total	100,00 +	7 442 135,09
		TVA	20,00 %	1 488 427,02
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		8 930 562,11



Intocmit

(Burca Oleg)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Aprobat

(Sturceanu Igor)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Reconstrucția digului de
protecție contra inundațiilor a
Polderului nr.4 r-ul Cahul. Etapa
I (PC0+00 pîna la PC130+00).
Obiect № 202039**

Formular Nr.3
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse №
lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 8 930 562,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	293,78	57,66	16 939,35
2.	7422090100200	Corhonor	h-om	393,03	57,66	22 662,11
3.	8141260100100	Fasonator	h-om	968,68	57,66	55 854,09
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9 270,9332	57,66	534 562,01
Total manopera						630 017,56
Total materiale de construcții						0,00

Utilaje de construcții:

1.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	21 159,658 3	256,80	5 433 800,25
2.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	374,7694	180,00	67 458,49
3.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	72,254	20,00	1 445,08
4.	2955270007614	Echipament scarificator pe tractor pe senile peste 110 cp	h-ut	374,7694	250,00	93 692,35
5.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	27,79	180,00	5 002,20
Total utilaje de construcții						5 601 398,37

Total	lei	6 231 415,94
CASM	24,00 %	151 204,21
Total	100,00 +	6 382 620,15
Total	100,00 +	6 382 620,15
Cheltuieli de regie	10,00 %	638 262,02
Total	100,00 +	7 020 882,16
Beneficiu	6,00 %	421 252,93
Total	100,00 +	7 442 135,09
TVA	20,00 %	1 488 427,02

**Reconstrucția digului de
protecție contra inundațiilor a
Polderului nr.4 r-ul Cahul. Etapa
I (PC0+00 pina la PC130+00).
Obiect № 202039**

Formular Nr.5
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pregătirea șantierului (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства)				
1	TsC19A11	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren catg. I în condițiile gospodăririi apelor (срезка растительных остатков с перемещением на 50м)	100 m3			356,95
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3900	256,80	356,95
2	TsC22C11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC19A1 teren catg. I în condițiile gospodăririi apelor Коэффициент к машинам=4,00	100 m3			780,67
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7600	256,80	780,67
3	TsG08B	Doborîrea cu feraștrul mecanic a arborilor de esență rășinoasă, inclusiv transportarea marelui material lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, arborii avînd diametrul de 31...50 cm (Валка деревьев диаметром 0.25-0.6м)	buc			240,05
	6141120100300	Stivuitoare	h-om	0,7400	57,66	42,67
	8141260100100	Făsonator	h-om	2,3700	57,66	136,65
	7422090100200	Corhoitor	h-om	0,9900	57,66	57,08
	2955270002608	Feraștrul mecanic cu lanț de 2,2 kw, 3 cp (Дружба)	h-ut	0,1820	20,00	3,64
4	TsH02C	Tăierea manuală a arborilor, prin secționare succesivă a crengilor, ramurilor și tulpinei 31-60 cm (Разделка древесины диаметром 0.25-0.6м)	buc			1 148,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,9200	57,66	1 148,59
5	TsG06F	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rășinoasă (exclusiv bradul) sau foioase moi și transportarea materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, transportarea făcîndu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau rădăcinilor de 31...50 cm (Корчевка пней диаметром 0.25-0.6м)	buc			115,23
	8141260100100	Făsonator	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7100	57,66	98,60
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0700	180,00	12,60
6	TsC19B11	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren catg. II în condițiile gospodăririi apelor (перемещение пней бульдозером на расстояние до 50м)	100 m3			454,54


1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	256,80	454,54
7	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (перемещение пней бульдозером на расстоянии до 50м) Коэффициент к машинам=4,00	100 m3			945,02
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9200	256,80	945,02
8	TsG11B	Scarificarea mecanica a terenului defrisat, pina la adincimea de 0,50 m, cuprinzind doua treceri perpendiculare intre ele, adunarea manuala in gramezi a materialului lemnos si incarcarea lui in remorca, in teren cu peste 100 buc radacini pe hectar (переработка нарушенного мин.гр-та с (отсевом) остатков пней поваленных деревьев)	ha			4 212,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,3600	57,66	828,00
	2955270007614	Echipament scarificator pe tractor pe senile peste 110 cp	h-ut	7,8700	250,00	1 967,50
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	7,8700	180,00	1 416,60
9	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			19,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	256,80	19,00



Intocmit

Aprobat


 (Burca Oleg)
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)


 (Suruceanu Igor)
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)