

## CAIET DE SARCINI

Obiectul: **lucrări de construcție gardului din fierț din str. Ștefan Vodă 94, or. Vatra**

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: **Primăria or. Vatra , str. Șt. Vodă 5, or. Vatra**

(denumirea, adresa)

### 1 . Descriere generală:

Lucrările de construcție a fundamentului cu instalarea gardului din metal situat pe str. Ștefan Voda 94

### Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol nomie și Cod resurse	Denumirea lucrarilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Demontarea</b>		
1	RCsF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloanc prelucratc, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3	22,320
2	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	22,320
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	43,520
		<b>2. Lucrari de constructii</b>		
		<b>2.1. Lucrari terasamente</b>		
4	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarca sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	74,400
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarca bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	54,200
6	TsD04B	Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	54,200
		<b>2.2. Fundatii</b>		
7	CP28A	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul pina la 8 mm inclusiv	kg	25,000
8	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm	kg	52,200
9	CA03F0I	Beton simplu tumat cu mijloacc clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Beton M-200 pietris de calcar	m3	12,400
		<b>2.3. Perete de sprijini din beton armat</b>		
10	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	150,000
11	CP28A	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat pretumate sau cxcutate pe santier cu diametrul pâna la 8 mm inclusiv	kg	65,500
12	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat pretumate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm	kg	215,500
13	CA03F0I	Beton simplu tumat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, tumare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Beton M-200 pietris de calcar	m3	44,640

1	2	3	4	5
		<b>2.4. Gard metalic</b>		
14	CO06B	Imprejmuiri dingratie metalica cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din metal	<b>m</b>	62,000

Semnătura \_\_\_\_\_

*cu la*

