DL I. Drucec

SC"DROMAS-CONS"SRL
Moldova, mun.Chişinău, or.Vatra
MD-2055, str. Calea Ghidighici, 15/1
tel./fax: (+373 22) 310-322
tel: (+373 22) 596-636
www.dromas-cons.com
e-mail: dromascons.srl@gmail.com

№: 84
din: 24.05.2021

d. Drăgălin C

către: **Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"**

Răspunsul la scrisoarea nr.06-22/3067 din 21.05.2021, privind justificarea prețului pentru obiectul ocds-b3wdp1-MD-1619158063856 ***„Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Ungheni, Nisporeni"***

Operatorul economic "DROMAS – CONS" SRL dispune în proprietate 2 uzine de producere a mixturilor asfaltice în or.Vatra și a utilajului necesar pentru executarea lucrărilor. Totodată operatorul economic dispune de toate materialele pentru producerea mixturilor asfaltice.

Anexat scrisorii v-or fi atașate calculele și oferta de preț pentru materiale esențiale, livrate la obiect.

Totodată confirmăm că la executarea lucrărilor operatorul economic "Dromas-Cons" SRL va utiliza doar materiale însoțite de certificate de conformitate și pașapoarte de calitate care confirmă corespunderea acestora standardelor europene de calitate, puse în aplicare în Republica Moldova din 01 ianuarie 2021.

Digitally signed by Dacin Piotr
Date: 2021.05.24 11:19:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Cu respect,
Director general **Piotr DACIN**

REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHIȘINĂU, SOCIETATEA COMERCIALĂ, S.R.L. "DROMAS-CONS", Nr. 1003600107005

ÎNTREPRINDEREA DE STAT
ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR
INTRARE Nr. 3444
„24" 05 2021

SC"DROMAS-CONS"SRL
Moldova, mun.Chişinău, or.Vatra
MD-2055, str. Calea Ghidighici, 15/1
tel./fax: (+373 22) 310-322
tel: (+373 22) 596-636
www.dromas-cons.com
e-mail: dromascons.srl@gmail.com

№: 84
din: 24.05.2021

către: **Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"**

Răspunsul la scrisoarea nr.06-22/3067 din 21.05.2021, privind justificarea prețului pentru obiectul ocds-b3wdp1-MD-1619158063856 ***„Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Ungheni, Nisporeni"***

Operatorul economic "DROMAS – CONS" SRL dispune în proprietate 2 uzine de producere a mixturilor asfaltice în or.Vatra și a utilajului necesar pentru executarea lucrărilor. Totodată operatorul economic dispune de toate materialele pentru producerea mixturilor asfaltice.

Anexat scrisorii v-or fi atașate calculele și oferta de preț pentru materiale esențiale, livrate la obiect.

Totodată confirmăm că la executarea lucrărilor operatorul economic "Dromas-Cons" SRL va utiliza doar materiale însoțite de certificate de conformitate și pașapoarte de calitate care confirmă corespunderea acestora standardelor europene de calitate, puse în aplicare în Republica Moldova din 01 ianuarie 2021.

Digitally signed by Dacin Piotr
Date: 2021.05.24 11:19:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Cu respect,
Director general **Piotr DACIN**

ÎNTREPRINDEREA DE STAT
ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR
INTRARE Nr. 3444
„24" 05 2021

CALCULUL COSTULUI MATERIALELOR LA OBIECT

Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din beton asfaltic in raioanele Nisporeni, Ungheni

№ d/o	Denumirea materialelor	Denumirea furnizorilor	U.M.	Pretul	Distanţa (km)	Cheltuieli de transport						Total (5+11)	Cheltuieli de aproviz. 2%	Preţul pe şantier (12+13)
						Tarif 1991	k=1,42	Coief.		Gteut.	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14
I.	**M1 Frontiera cu Romania - Leuseni - Chisinau - Dubasari - frontiera cu Ucraina, km 21,00-41,00 (selectiv)**													
1	Bitum (emulsie bituminoasa)	UBA Ghidighici	tn	**6 115,40**	65	= [(4,75*1,42*9) + (15*0,06*1,42*10)]		*	1,00	=	**73,49**	6 188,89		**6 188,89**
2	Beton asfaltic dens BA 16 leg 50/70		tn	**1 078,22**	65	= [(3,8*1,42*9) + (15*0,06*1,42*10)]		*	1,00	=	**61,34**	1 139,56		**1 139,56**
II.	**R10 R25 - M1, km 5.30-11.90 (selectiv)**													
1	Bitum (emulsie bituminoasa)	UBA Ghidighici	tn	**6 115,40**	60	= [(4,75*1,42*9) + (10*0,06*1,42*10)]		*	1,00	=	**69,23**	6 184,63		**6 184,63**
2	Beton asfaltic dens MAS 16 leg 50/70		tn	**1 150,36**	60	= [(3,8*1,42*9) + (10*0,06*1,42*10)]		*	1,00	=	**57,08**	1 207,44		**1 207,44**
III.	**R25 Bucovat - Nisporeni, km 34.50-35.00 (constructia trotuarului)**													
1	Bitum (emulsie bituminoasa)	UBA Ghidighici	tn	**6 115,40**	65	= [(4,75*1,42*9) + (15*0,06*1,42*10)]		*	1,00	=	**73,49**	6 188,89		**6 188,89**
2	Beton asfaltic dens BA 16 leg 50/70		tn	**1 078,22**	65	= [(3,8*1,42*9) + (15*0,06*1,42*10)]		*	1,00	=	**61,34**	1 139,56		**1 139,56**
3	Piatră sparta de calcar 20-40 / 40-70 mm - agregat grosier 16/32 - 32/63	Cariera Piertis-Com. Orhei	m3	**176,90**	90	= [(3,8*1,42*9) + (40*0,06*1,42*10)]		*	1,22	=	**100,82**	277,72	3,54	**281,26**
4	Beton C12/15 (B15)	Vatra K1-Beton	m3	**708,33**	65						**370,00**			**1 078,33**

IV.	**G89 R1 - Pirlita - Nisporeni - G91, km 31,80-40,00 (selectiv)**													
1	**Bitum (emulsie bituminoasa)**	UBA Ghidighici	tn	**6 115,40**	80	**= [(4,75*1,42*9) + (30*0,06*1,42*10)]**	*	1,00	=	**86,27**	6 201,67		**6 201,67**
2	**Beton asfaltic dens BA 16 leg 50/70**		tn	**1 078,22**	80	**= [(3,8*1,42*9) + (30*0,06*1,42*10)]**	*	1,00	=	**74,12**	**1 152,34**		**1 152,34**
V.	**G89 R1 - Pirlita - Nisporeni - G91, km 31,80-40,00 (selectiv)**													
1	**Bitum (emulsie bituminoasa)**	UBA Ghidighici	tn	**6 115,40**	90	**= [(4,75*1,42*9) + (30*0,06*1,42*10)]**	*	1,00	=	**94,79**	6 210,19		**6 210,19**
2	**Beton asfaltic dens BA 16 leg 50/70**		tn	**1 078,22**	90	**= [(3,8*1,42*9) + (30*0,06*1,42*10)]**	*	1,00	=	**82,64**	1 160,86		**1 160,86**
VI.	**G91 Ungheni - Barboieni - Nemteni - M1, km 26,00 - 27,40 (selectiv)**													
1	**Bitum (emulsie bituminoasa)**	UBA Ghidighici	tn	**6 115,40**	80	**= [(4,75*1,42*9) + (30*0,06*1,42*10)]**	*	1,00	=	**86,27**	6 201,67		**6 201,67**
2	**Beton asfaltic dens BA 16 leg 50/70**		tn	**1 078,22**	80	**= [(3,8*1,42*9) + (30*0,06*1,42*10)]**	*	1,00	=	**74,12**	**1 152,34**		**1 152,34**
2	**Beton asfaltic dens BAD 22,4**		tn	**920,26**	80	**= [(3,8*1,42*9) + (30*0,06*1,42*10)]**	*	1,00	=	**74,12**	994,38		**994,38**

Întocmit C. Paciu

Verificat A. Guzun

SOCIETATEA COMERCIALA "DROMAS-CONS" S.R.L. 1003600107905 REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHISINAU

UBA Ghidighici
SRL "Dromas-Cons"

Aprobat:
Director General
_____Dacin Piotr
23.04.2021

CALCUL Nr. EBC-1

pentru producerea emulsiei bituminoase cu rupere rapidă (clasa 1 ГОСТ 18659-81)
şi conţinutul bitumului rutier cu emulgator de **45%÷55%**
(clasa 5 SR EN 13808:2013)
Unitatea de calcul - 1 tonă

din 23.04.2021

Nr.	Denumirea articolelor cheltuite	U.M.	Cantitate	Preţ	Suma
1	2	3	4	5	6
	I. Cheltuieli de bază				
1.1	Bitum petrolier rutier BD70/100 -54,75%	tone	0,5475	8 500,00	4 653,75
1.2	Emulgator Dinoram SL- 0,25%	tone	0,0025	95 000,00	237,50
1.3	Apă - 44,72%	tone	0,4472	15,00	6,71
1.4	Acid clorhidric CH-L - 0,28%	tone	0,0028	5 600,00	15,68
	Total Capitol I		**1,0000**		**4 913,64**
	II. Salariu de bază şi suplimentar				
2.1	Salariu operator instalatie	Lei	0,36	75,00	27,00
2.2	Salariu fierbătorului de bitum	Lei	0,36	47,34	17,04
2.3	Salariu operator cazangerie	Lei	0,24	75,00	18,00
2.4	Salariu electric	Lei	0,20	47,34	9,47
2.5	Salariu muncitor	Lei	0,32	47,34	15,15
2.4	Contributii asigurari sociale	%	24,00	86,66	20,80
	Total Capitol II				**107,46**
	III. Alte cheltuieli				
3.1	Amortizare instalatie UVB	Lei		7,90	7,90
3.2	Cheltuieli de reparaţie	Lei		5,00	5,00
3.3	Energie electrica	kW	8,00	1,60	12,80
3.4	Gaz p/u conducte de bitum ,apă	m3	10,00	3,80	38,00
3.5	Alte cheltuieli	Lei		9,00	9,00
	Total Capitol III				**72,70**
	Total cheltuieli(cap.1+2+3)				**5 093,80**
	Cheltuieli de regie	%	6,00		305,63
	Total	**Lei**			**5 399,42**
	Rentabilitatea	%	4,00		215,98
	Total	**Lei**			**5 615,40**
	TVA	%	20,00		**1 123,08**
	Preţ total (inclusiv TVA)	Lei			**6 738,48**

Întocmit : _____ C. Paciu

Verificat : _____ A. Guzun

"DROMAS-CONS" S.R.L.

UBA Ghidighici
SRL "Dromas-Cons"

Aprobat:
Director General
_____Dacin Piotr
23.04.2021

CALCUL NR. 2 Data 04.03.2021/R27

pentru producerea amestecului de mixtură asfaltică

TIP AC (EB) BA 16 rul 50/70

Conform SR EN 13108-1: 2016; AND 605-2016

Nr.	Denumirea articolelor cheltuite	U.M.	Cantitate	Preț	Suma (lei)
1	2	3	4	5	6
	I. Materiale de bază				
1.1	Criblura de granit 8-16 mm - 28,0 %	tn	0,264	435,00	114,84
1.2	Criblura de granit 4-8 mm - 21,0 %	tn	0,198	445,00	88,11
1.3	Nisip concasat de granit 0-4 mm - 41,0 %	tn	0,386	410,00	158,26
1.4	FILER - 10,0 %	tn	0,094	500,00	47,00
1.5	Bitum 50/70 - 5,87 %	tn	0,059	7 500,00	442,50
	Total Capitol I		**1,00**		**850,71**
	II. Salariu de bază și suplimentar				
2.1	Retribuirea muncii	Lei		36,00	36,00
2.2	Contributii asigurari sociale	%	24,00	8,64	8,64
	Total Capitol II				**44,64**
	III. UBA și utilajul tehnologic				
3.1	Amortizarea UBA	Lei		19,45	19,45
3.2	Gaz	10 m3	9,13	4,501	41,09
3.3	Energie electrică	kW	5,90	1,271	7,50
3.4	Apă și canalizare	m3	0,02	11,50	0,23
3.5	Mecanizme	Lei		13,17	13,17
3.6	Transport	Lei		4,36	4,36
3.7	Cheltuieli indirecte	Lei		9,76	9,76
3.8	Reparatia curenta	Lei		6,05	6,05
	Total Capitol III				**101,61**
	Total cheltuieli (cap.1+2+3)				**996,96**
	Cheltuieli de regie	%	5,00		49,85
	Total	**Lei**			**1 046,81**
	Rentabilitatea	%	3,00		31,40
	Preț total (fără TVA)	**Lei**			**1 078,22**
	TVA	%	20,00		215,64
	Preț total (inclusiv TVA)	**Lei**			**1 293,86**

Întocmit : _____ C. Paciu

Verificat : _____ A. Guzun

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "DROMAS-CONS" S.R.L. 1003600107805 REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHIȘINĂU

UBA Ghidighici
SRL "Dromas-Cons"

Aprobat:
Director General
_____Dacin Piotr
23.04.2021

CALCUL NR. 1 Data 04.03.2021/R27

pentru producerea amestecului de mixtură asfaltică

TIP MASF 16 RUL D 50/70 CU FIBRA

Conform SR EN 13108-1: 2016; AND 605-2016

Nr.	Denumirea articolelor cheltuite	U.M.	Cantitate	Preţ	Suma (lei)
1	2	3	4	5	6
	I. Materiale de bază				
1.1	Criblura de granit 8-16 mm - 47,0 %	tn	0,44095	445,00	196,22
1.2	Criblura de granit 4-8 mm - 23,0 %	tn	0,21579	450,00	97,11
1.3	Nisip concasat de granit 0-4 mm - 18,0 %	tn	0,16888	410,00	69,24
1.4	FILER - 11,60 %	tn	0,10883	500,00	54,42
1.5	FIBRA TOPCEL - 0,4%	tn	0,00375	9 850,00	36,94
1.6	Bitum 50/70 - 6,18 %	tn	0,0618	7 500,00	463,50
	Total Capitol I		**1,000**		**917,42**
	II. Salariu de bază şi suplimentar				
2.1	Retribuirea muncii	Lei		36,00	36,00
2.2	Contributii asigurari sociale	%	24,00	8,64	8,64
	Total Capitol II				**44,64**
	III. UBA şi utilajul tehnologic				
3.1	Amortizarea UBA	Lei		19,45	19,45
3.2	Gaz	10 m3	9,13	4,501	41,09
3.3	Energie electrică	kW	5,90	1,271	7,50
3.4	Apă şi canalizare	m3	0,02	11,50	0,23
3.5	Mecanizme	Lei		13,17	13,17
3.6	Transport	Lei		4,36	4,36
3.7	Cheltuieli indirecte	Lei		9,76	9,76
3.8	Reparatia curenta	Lei		6,05	6,05
	Total Capitol III				**101,61**
	Total cheltuieli (cap.1+2+3)				**1 063,67**
	Cheltuieli de regie	%	5,00		53,18
	Total	**Lei**			**1 116,86**
	Rentabilitatea	%	3,00		33,51
	Preţ total (fără TVA)	**Lei**			**1 150,36**
	TVA	%	20,00		230,07
	Preţ total (inclusiv TVA)	**Lei**			**1 380,44**

Întocmit : _____ C. Paciu

Verificat : _____ A. Guzun

"DROMAS-CONS" S.R.L. 1003600107905 REPUBLICA MOLDOVA

UBA Ghidighici
SRL "Dromas-Cons"

Aprobat:
Director General
_____Dacin Piotr
23.04.2021

CALCUL NR. 4 Data 04.03.2021/R27

pentru producerea amestecului de mixtură asfaltică

TP AC (EB) BAD 22.4 leg 50/70

Conform SR EN 13108-1: 2016; AND 605-2016

Nr.	Denumirea articolelor cheltuite	U.M.	Cantitate	Preţ	Suma (lei)
1	2	3	4	5	6
	I. Materiale de bază				
1.1	Criblura de granit 16-22,4 mm - 24,0 %	tn	0,2297	430,00	98,77
1.2	Criblura de granit 8-16 mm - 23,0 %	tn	0,2201	430,00	94,64
1.2	Criblura de granit 4-8 mm - 15,0 %	tn	0,1436	420,00	60,31
1.3	Nisip concasat de granit 0-4 mm - 41,0 %	tn	0,2967	325,00	96,43
1.4	FILER - 10,0 %	tn	0,0670	500,00	33,50
1.5	Bitum 50/70 - 5,87 %	tn	0,0428	7 500,00	321,00
	Total Capitol I		**1,000**		**704,65**
	II. Salariu de bază şi suplimentar				
2.1	Retribuirea muncii	Lei		36,00	36,00
2.2	Contributii asigurari sociale	%	24,00	8,64	8,64
	Total Capitol II				**44,64**
	III. UBA şi utilajul tehnologic				
3.1	Amortizarea UBA	Lei		19,45	19,45
3.2	Gaz	10 m3	9,13	4,501	41,09
3.3	Energie electrică	kW	5,90	1,271	7,50
3.4	Apă şi canalizare	m3	0,02	11,50	0,23
3.5	Mecanizme	Lei		13,17	13,17
3.6	Transport	Lei		4,36	4,36
3.7	Cheltuieli indirecte	Lei		9,76	9,76
3.8	Reparatia curenta	Lei		6,05	6,05
	Total Capitol III				**101,61**
	Total cheltuieli (cap.1+2+3)				**850,91**
	Cheltuieli de regie	%	5,00		42,55
	Total	**Lei**			**893,45**
	Rentabilitatea	%	3,00		26,80
	Preţ total (fără TVA)	**Lei**			**920,26**
	TVA	%	20,00		184,05
	Preţ total (inclusiv TVA)	**Lei**			**1 104,31**

Întocmit : _____ C. Paciu

Verificat : _____ A. Guzun

"DROMAS-CONS" S.R.L. 1003600107005 REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHIŞINĂU

Furnizor: SRL Pietriscom
Поставщик

FACTURA № 0000016444
СЧЕТ ФАКТУРА

Adresa: or.Orhei, str. Costişel, 61
адрес:

din 19 aprilie 2021
от

Cont de decontare nr.:MD49ML0000000002251133251
Расчетный счет

BC'Moldindconbank'S.A. fil. Orhei

MFO: MOLDMD2X333 Cod fiscal: 1003606011730 0 (235) 26452
МФО Фискальный код Телефон

Platitor, adresa juridica, tel.: SRL Dromas Cons SC, mun. Chisinau, or. Vatra, str. Calea Ghidighici, 15/1
Плательщик, юр.адрес, тел.

Cont de decontare nr.: MD84ML0000000002251034166
Расчетный счет

MFO: MOLDMD2X334
МФО

Cod fiscal: 1003600107905
Фискальный код

Данный счет оплачивается и действителен в течении ТРЕХ банковских дней.
Заранее благодарны за своевременную оплату.
Contul e valabil timp de TREI zile.
Va multumim pentru achitarea la timp.

№	Denumirea Предмет счета	Cant. Кол-во	Un de mas. Ед.Изм.	Pretul Цена	Suma Сумма
251710100	Agregat grosier din calcar 16x31,5	400	tn	174,00	69 600,00
251710100	Agregat grosier din calcar 31,5x63	600	tn	174,00	104 400,00
				TOTAL (ИТОГО):	174 000,00
				Inclusiv TVA(В том числе НДС):	29 000,00

Total platit: Una sută saptezeci şi patru mii lei 00 (174 000,00)
Всего к оплате

Conducatorul: Zaharia Victor Cozma
Директор

Contabil Sef: Reboja Natalia
Главный бухгалтер



Organism Certificare Produse „CERTMATCON"
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001
e-mail:

CERTIFICAT

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-135-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE PENTRU:

- Betoane
- Lucrări de inginerie civilă și drumuri

Agregat groster din calcar, sort: 8-22,4 mm; 8-32 mm; 16-31,5 mm; 31,5-63 mm;
Amestec de agregate de calcar, sort 0-8 mm; 0-16 mm; 0-20 mm; 0-32 mm; 0-40 mm
Categoriile de performanță sunt prezentate în anexă.

Produs de:

PIETRIȘCOM SRL,
str. Costișei, 51, mun. Orhei, Republica Moldova.
Loc de producție: **str. Costișei, 51, mun. Orhei.**

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010
SM SR EN 13242+A1:2010

în sistemul 2+ **sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.**

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 22.03.2021 și va rămâne valabil până la data de 21.03.2024, atât timp **cât** standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.
Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat până în martie 2022

de vizat până în martie 2023

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

Certification Body
CertMatCon

ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ, Numărul: CPF-135-2021

Caracteristici	Clasă de granulozitate	0-8 mm	0-16 mm	0-20 mm	0-32 mm	0-40 mm
	Standard de referință	SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010			
Granulozitate (Declarată), Categorie		G_T85	G_A85	G_A85	G_A100 (G_T)	G_A100 (G_T)
Conținut de părți fine, Categorie		f3	f1,5	f1,5	f2	f2
Rezistența la uzură, Categorie		-	M_{DE}25	M_{DE}25	M_{DE}30	M_{DE}30
Indice de formă, Categorie		-	SI 20	SI 20	SI 20	SI 20
Absorbția apei, %		-	1,51	1,52	5,62	5,62
Rezistența la îngheț-dezgheț, Categorie		-	Rezistent	Rezistent	-	-
Densitatea reală în stare uscată, Mg/m^3		2,62				
Densitatea în vrac în stare uscată, Mg/m^3		1,205	1,165	1,155	1,225	1,261

Caracteristici	Clasă de granulozitate	8-22,4 mm	8-32 mm	16-31,5 mm	31,5-63 mm
	Standard de referință	SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010		
Granulozitate (Declarată), Categorie		G_C85/20	G_C85-15	G_C85-15	G_C85-15
Conținut de părți fine, Categorie		f1,5	f2	f2	-
Rezistența la uzură, Categorie		-	M_{DE}25	M_{DE}25	M_{DE}30
Rezistența la fragmentare, Categorie		LA 30	-	-	-
Indice de formă, Categorie		SI 40	SI 40	SI 20	-
Absorbția apei, %		2,02	5,00	5,00	-
Rezistență la îngheț-dezgheț, Categorie		F1	F2	F2	-
Densitatea reală în stare uscată, kg/m^3		2,62	-		-
Densitatea în vrac în stare uscată, Mg/m^3		1,075	1,057	-	

Categoriile de performanță menționate în prezenta anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitate unică în acest sens.

Anexa este este eliberată la 22.03.2021 și este valabilă numai cu certificatul menționat.

PIETRISCOM

Declarație de performanță

Nr. 173

SRL Dromas Cons SC/ codul fiscal: 1003600107905

Cantitatea 244,32 tone factura IB 1322240-1322369

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip**: *0-40 mm*
2. **Tipul produsului**: *Agregate din materiale legate sau nelegate hidraulic*
3. **Utilizarea preconizată**: *inginerie civilă și construcții de drumuri*
4. **Fabricant:** *„PIETRIȘCOM" S.R.L., str. Costișei, 51, or. Orhei, Republica Moldova.*
   Locul fabricării: *or. Orhei, Republica Moldova.*
5. **Sistem de certificare:** *2+*
6. *OC CERTMATCON a efectuat Controlul Producției în Fabrică, în conformitate cu SM SR EN 13242+A1:2010 și a emis Certificat de Conformitate cu nr. CPF-135-2021*
7. **Performanța declarată:**

Caracteristici	*Performanța*	*Specificație tehnică armonizată*
Granulozitate (Declarată), Categorie	G_A 100 (G_T)	SM SR EN 13242+A1:2010
Conținut de părți fine, Categorie	f 2	
Rezistența la uzură, Categorie	M_{DE} 30	
Indice de formă, Categorie	SI 20	
Absorbția apei, %	5,62	
Densitatea reală în stare uscată, kg/m^3	1,483	
Densitatea în vrac în stare uscată, Mg/m^3	1,261	

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
Portarescu Gheorghe, inginer sef

Numele. Prenumele. Funcția

PIETRISCOM

Declarație de performanță

Nr. 175

SRL Dromas Cons SC/ codul fiscal: 1003600107905

Cantitatea 174,38 tone factura 1322062-1322340

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:** *31,5-63 mm*
2. **Tipul produsului:** *Agregate din materiale legate sau nelegate hidraulic*
3. **Utilizarea preconizată:** *inginerie civilă și construcții de drumuri*
4. **Fabricant:** *„PIETRIȘCOM" S.R.L., str. Costișei, 51, or. Orhei, Republica Moldova.*
   Locul fabricării: *or. Orhei, Republica Moldova.*
5. **Sistem de certificare:** *2+*
6. *OC CERTMATCON a efectuat Controlul Producției în Fabrică, în conformitate cu SM SR EN 13242+A1:2010 și a emis Certificat de Conformitate cu nr. CPF-135-2021*
7. **Performanța declarată:**

Caracteristici	*Performanța*	*Specificație tehnică armonizată*
Granulozitate (Declarată), Categorie	G_C 85-15	SM SR EN 13242+A1:2010
Densitatea în vrac/kg/m³	1,192	
Rezistența la uzură, Categorie	M_{DE} 30	

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Portarescu Gheorghe, inginer sef

Numele, Prenumele, Funcția

REPUBLICA MOLDOVA "PIETRIȘCOM" S.R.L. 1003600107905

PIETRISCOM

Declarație de performanță

Nr. 174

SRL Dromas Cons SC/ codul fiscal: 1003600107905

Cantitatea 73,35 tone factura IB 1322064-1322180

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:** *16-31,5 mm*
2. **Tipul produsului:** *Agregate din materiale legate sau nelegate hidraulic*
3. **Utilizarea preconizată:** *inginerie civilă și construcții de drumuri*
4. **Fabricant:** *„PIETRIȘCOM" S.R.L., str. Costișei, 51, or. Orhei, Republica Moldova.*
   Locul fabricării: *or. Orhei, Republica Moldova.*
5. **Sistem de certificare:** *2+*
6. *OC CERTMATCON a efectuat Controlul Producției în Fabrică, în conformitate cu SM SR EN 13242+A1:2010 și a emis Certificat de Conformitate cu nr. CPF-135-2021*
7. **Performanța declarată:**

Caracteristici	*Performanța*	*Specificație tehnică armonizată*
Granulozitate (Declarată), Categorie	G_C 85-15	SM SR EN 13242+A1:2010
Conținut de părți fine, Categorie	f 2	
Rezistența la uzură, Categorie	M_{DE} 25	
Indice de formă, Categorie	SI 20	
Absorbția apei, %	5,00	
Densitatea în vrac/kg/m^3	1,208	
Rezistența la îngheț-dezgheț, Categorie	F2	

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
Portarescu Gheorghe, inginer sef

Numele, Prenumele, Funcția

PIETRISCOM

Declarație de performanță

Nr. _____176_____

SRL Dromas Cons SC/ codul fiscal: 1003600107905

Cantitatea_100,79___ tone factura IB 1322110-1322186

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:** *8-22,4 mm*
2. **Tipul produsului:** *Agregate pentru betoane*
3. **Utilizarea preconizată:** *Producerea betoanelor*
4. **Fabricant:** *„PIETRIŞCOM" S.R.L., str. Costişei, 51, or. Orhei, Republica Moldova.*
   Locul fabricării: *or. Orhei, Republica Moldova.*
5. **Sistem de certificare:** *2+*
6. *OC CERTMATCON a efectuat Controlul Producției în Fabrică, în conformitate cu SM SR EN 12620+A1:2010 și a emis Certificat de Conformitate cu nr. CPF-135-2021*
7. **Performanța declarată:** ,

Caracteristici	*Performanța*	*Specificație tehnică armonizată*
Granulozitate (Declarată), Categorie	G_C 85/20	SM SR EN 12620+A1:2010
Conținut de părți fine, Categorie	f 1,5	
Rezistența la fragmentare, Categorie	LA 30	
Indice de formă, Categorie	SI 40	
Absorbția apei, %	2,02	
Rezistența la îngheț-dezgheț, Categorie	F1	
Densitatea reală în stare uscată, kg/m^3	1,168	
Densitatea în vrac în stare uscată, Mg/m^3	1,075	

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
Portarescu Gheorghe, inginer șef

Numele, Prenumele, Funcția

K1 BETON SRL
C/F 1017600034464 MD-2023
BC MOLDOVA-AGROINDBANC
IBAN MD25AG000000022513206887

OFERTA COMERCIALA

17.05.2021

CERTIFICAT DE CONFORMITATE: CC-068-2021

K1 BETON

1. Trei uzine
2. Productivitatea - 300m³/1ora
3. Malaxoare 30
4. Pompe 5
5. Laborator atestat cu utilaj performant, EN-206

PRODUSE	UM	PREȚUL ÎN MDL
C 12/15	1m³	850
C 16/20	1m³	910
C 35/45	1m³	1740

TRANSPORT	LOCALITATEA	km	1m³	TOTAL
MALAXOR	s. PIRJOLTENI	-	330	-

1. Beton

Betonul este un material compozit obținut prin omogenizarea amestecului de ciment, piatră, nisip, aditiv si apă.

2. Lucrabilitatea (plasticitatea)

P1: 0 - 40 mm
P2: 50 - 90 mm
P3: 100 - 140 mm
P4: 150 - 190 mm
P5: 200 - 250 mm

3. Rezistența betonului

- Cea mai importantă caracteristică a betonului este rezistența sa la compresiune care se măsoară în MPA.
- Rezistența la îngheț - dezgheț (F), conform SM sunt:

F50 F100 F150 F200 F300

- Rezistența la impermiabilitate (W), conform SM sunt:

W2 W4 W6 W8 W10 W12 W14 W16

«K 1 BETON» S.R.L. IDNO 1017600034464 REPUBLICA MOLDOVA, mun. Chișinău SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Pentru detalii apelati: Cretu Constantin +(373) 79200920
MD-2023 Republica Moldova, Chisinau, str. Mesterul Manole 5, mail: **constantin@k1beton.md**

Dragalin Cristian

От: DROMAS-CONS SRL <dromascons.srl@gmail.com>
Отправлено: 24 мая 2021 г. 11:42
Кому: popovici.camelia@asd.md; dragalin@asd.md
Тема: Re: Clarificare pret oferta
Вложения: Justificarea pretului anormal de scazut Ungheni,Nisporeni.semnat.pdf

Buna ziua,
Anexat este justificarea pentru Ungheni, Nisporeni

пн, 24 мая 2021 г. в 10:17, DROMAS-CONS SRL <dromascons.srl@gmail.com>:
Buna ziua,
Anexat sunt clarificările pe Rezina, Şoldăneşti

пт, 21 мая 2021 г. в 16:01, DROMAS-CONS SRL <dromascons.srl@gmail.com>:
deja pe luni-marti va transmitem raspunsurile pe ambele

пт, 21 мая 2021 г. в 15:38, <popovici.camelia@asd.md>:

Cu stimă,

Camelia Popovici,

Consultant, Serviciul Achiziţii

Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor"

Tel: +373 22 22 31 79