

Lucrari de pavare a teritoriului adiacent Casei de cultura

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de pavare a teritoriului adiacent Casei de cultura

Valoarea de deviz 556 491,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	15,000	266,55 151,42	3 998,31 2 271,36
2	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,950	296,57 160,89	1 171,44 635,51
3	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	63,061	22,52 4,07	1 420,10 256,63
4	CA04E3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 30/25 (Bc 30/B 400), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	9,000	2 440,92 624,62	21 968,29 5 621,62
5	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	43,750	601,29 231,87	26 306,35 10 144,23
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra	m	25,000	30,28	757,12

1	2	3	4	5	6	7
		sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton			30,28	757,12
7	AcE13A	Demontarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,810	1 654,92 1 050,13	1 340,49 850,61
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,161	1 908,07 0,00	307,20 0,00
9	TsI51A1	Transportarea asfaltului si bordurelor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	31,200	9,28 0,00	289,52 0,00
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisiph=0.5	m3	25,000	567,76 35,02	14 193,92 875,42
11	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	50,000	686,00 132,50	34 299,80 6 624,80
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	25,000	244,50 63,41	6 112,44 1 585,22
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cmtip caramida 100*200*40mm 50% colorate 4 culori+50% gri	m2	500,000	238,52 56,41	119 259,72 28 202,72
14	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	52,440	181,56 53,00	9 521,19 2 779,24
15	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv:	m2	52,440	567,42 180,67	29 755,63 9 474,22

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiunile placilor sub 60x60 cm / Antiderapanta , clasa de abraziune intensa comerciala, culorile se indica de beneficiar				
16	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	118,260	730,62 364,84	86 403,38 43 145,65
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ banda adeziva contra lunecarii incleata pe scari si odihna scarii	m2	20,000	52,76 18,93	1 055,18 378,56

		Total	lei	358 160,09
		Asigurarea sociala	24,00 %	27 264,69
		Transportarea	10,00 %	23 447,69
		Total	100,00 +	408 872,47
		Cheltueli de regie	7,00 %	28 621,07
		Total	100,00 +	437 493,54
		Beneficiul de deviz	6,00 %	26 249,61
		Total	100,00 +	463 743,16
		Tva	20,00 %	92 748,63
		Total deviz:		556 491,79
		Inclisiv salariu		113 602,88

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)