

**Îmbunătățirea condițiilor de viață
și agrement pentru locuitorii
zonei de revitalizare a
municipiului Ceadir-Lunga.
Etapa 3**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1
Ремонт кровли блока В и С**

Valoarea de deviz 427 163,12 Lei

Intocmit în prețuri curente 19.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de demolare				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi (Разборка элементов крыши - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m	78,000	7,15 7,00	557,70 546,00
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыши - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m ²	430,000	36,30 36,00	15 609,00 15 480,00
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - обрешетка кровли с или без повторного использования)	m ²	430,000	9,45 9,00	4 063,50 3 870,00

1	2	3	4	5	6	7
		материалов)				
4	Tr11AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки, в авто, 3 категории)	t	4,800	22,50 22,50	108,00 108,00
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km *Строй мусора	t	4,800	10,72 0,00	51,45 0,00
		<i>Total</i>	Lei			20 389,65
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				20 389,65 20 004,00
		2. Acoperis				
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate *Минимально 100 г/м2	m2	430,000	24,55 12,50	10 554,99 5 375,00
7	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile inveiitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase rigle de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o oarte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri de rasinoase 50x25мм) Прижимная планка 50x25 мм. Норма 0,00125 м3	m2	430,000	34,44 23,50	14 810,50 10 105,00
8	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile inveiitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase rigle de rasinoase 100x30 , V-3,87m3 (24 mm grosime) geluite pe o oarte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24	m2	430,000	80,95 23,50	34 808,50 10 105,00

1	2	3	4	5	6	7
		мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту)				
9	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)	100 m2	4,300	566,00 <hr/> 355,50	2 433,80 <hr/> 1 528,65
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	4,407	211,08 <hr/> 42,50	930,23 <hr/> 187,30
11	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. LK35 t=0.45mm) (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности более 40 м2) Цвет согл. с заказчиком	m2	430,000	227,02 <hr/> 60,00	97 617,52 <hr/> 25 800,00
12	CK26B apl	Coama	m	44,000	102,15 <hr/> 20,00	4 494,60 <hr/> 880,00
13	CK26B apl	Retinator de zapada	m	76,000	102,15 <hr/> 20,00	7 763,40 <hr/> 1 520,00
14	CE06A apl	Streasina infundata din tabla	m2	63,000	219,01	13 797,67

1	2	3	4	5	6	7
		profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (streasina din "Tabla profilata ventilat" Snur profilat din mastic =0 Tabla zincata plana de 0,75 mm=0 (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)			60,00	3 780,00
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ranee snytых Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass =0	m	78,000	88,43 15,00	6 897,54 1 170,00
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	63,000	44,78 37,50	2 820,97 2 362,50
		<i>Total</i>	Lei			196 929,72
		Total Acoperis Inclusiv salariu				196 929,72 62 813,45
		3. Termoizolarea planseului				
17	IzF04J1 corect	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freaticе, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor	m2	244,000	10,73 1,00	2 617,51 244,00

1	2	3	4	5	6	7
		de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Strat suplimentar antivapori (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеиваиня)				
18	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinera, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий из минераловатных плит t= 100mm, просто уложенными, по горизонтальным или наклонным до 20% поверхностям)	m2	244,000	210,06 6,00	51 254,64 1 464,00
19	IzF04J1 corect	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Strat suplimentar polimeric hidroizolatie (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида,	m2	244,000	11,81 1,00	2 881,03 244,00

1	2	3	4	5	6	7
		просто уложенного без приклеивания)				
20	RpCH17A	Tavanitul planseelor din lemn de rasinoase (Потолочные деревянные перекрытия, хвойные)-ходовые доски	m2	20,000	203,40 29,00	4 068,00 580,00
		<i>Total</i>	Lei			60 821,18
		Total Termoizolarea planseului Inclusiv salariu				60 821,18 2 532,00

		Total	Lei	278 140,55
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	20 483,87
		Cheltuieli de transport	5 %	9 574,08
		Cheltuieli directe		308 198,50
		Cheltuieli de regie	10 %	30 819,86
		Total		339 018,36
		Beneficiu de deviz	5 %	16 950,91
		Total		355 969,27
		TVA	20 %	71 193,85
		Total deviz: Inclusiv salariu		427 163,12 85 349,45

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Inbuntatirea conditiilor de viata
si agrement pentru locuitorii
zonei de revitalizare a
municipiului Ceadir-Lunga.**

Formular Nr.3

Etapa 3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
Ремонт кровли блока В и С**

Valoarea de deviz 427 163,12 Lei

Intocmit in prețuri curente 19.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	43,000	50,00	2 150,00
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	361,150	50,00	18 057,50
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	8,800	50,00	440,00
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	112,840	50,00	5 642,00
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	727,520	50,00	36 376,00
6.	7422010060100	Timplar	h-om	38,400	50,00	1 920,00
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,360	50,00	718,00
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	366,600	50,00	18 330,00
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	34,319	50,00	1 715,95
Total manopera						85 349,45

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	1,014	15,00	15,21
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,413	6 000,00	26 478,00
3.	2010102903622	Scind rasin lunga tiv cls B, gr=18mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,560	6 000,00	3 360,00
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,019	6 000,00	114,00
5.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,019	6 000,00	114,00
6.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,008	6 000,00	48,00
7.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	7,492	25,00	187,30
8.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,407	16,00	70,51
9.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,053	35,00	1,85
10.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	29,527	15,00	442,91
11.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	67,725	5,00	338,62
12.	2430226103064-0	Snur profilat din mastic	kg	6,615	0,00	0,00
13.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	172,000	5,00	860,00
14.	2521302602904-100	Placi vata minerala termoiz. cladiri t=.100mm	m2	248,880	200,00	49 776,00
15.	2666122800555	Element de inchidere	buc	16,068	10,00	160,68
16.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	509,335	9,00	4 584,01
17.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	22,400	0,00	0,00

18.	2682132601626-a	Carton bitumat -- Strat suplimentar antivapori	m2	263,520	9,00	2 371,68
19.	2682132601626-h	Carton bitumat -- Strat suplimentar polimeric hidroizolatie	m2	263,520	10,00	2 635,20
20.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	519,225	120,00	62 307,00
21.	2710403642000-t	Tabla zincata ondulata sau cutata -- Tabla profilata ventilat	m2	76,072	120,00	9 128,64
22.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	270,900	25,00	6 772,50
23.	2710403643220-0	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	39,690	0,00	0,00
24.	2710406311800-0	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	84,357	0,00	0,00
25.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	21,499	25,00	537,48
26.	2743123549026-c	Coama	m	44,000	80,00	3 520,00
27.	2743123549026-z	Retinator de zapada	m	76,000	80,00	6 080,00
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	103,389	25,00	2 584,72
29.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	480,000	0,50	240,00
30.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	2 257,500	0,50	1 128,75
31.	2874115837745	Suruburi	buc	803,400	0,15	120,51
32.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	330,750	0,50	165,38
33.	2874125886734	Nituri POP	buc	2 588,250	0,50	1 294,13
34.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	3,000	30,00	90,00
35.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	8,034	25,00	200,85
36.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	16,068	35,00	562,38
37.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	16,068	45,00	723,06
38.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	112,476	35,00	3 936,66
39.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 314,800	0,10	531,48
Total materiale de constructii						191 481,51

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,065	0,00	0,00
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	283,500	0,50	141,75
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	13,100	15,00	196,50
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,600	15,00	159,00
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,200	25,00	5,00
6.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,000	30,00	30,00
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	43,706	15,00	655,59
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,264	25,00	6,60
9.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,182	350,00	63,70
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,147	350,00	51,45
Total utilaje de constructii						1 309,59

Total	Lei	278 140,55
Asigurarea sociale si medicale	24 %	20 483,87
Cheltuieli de transport	5 %	9 574,08
Cheltuieli directe		308 198,50
Cheltuieli de regie	10 %	30 819,86
Total		339 018,36
Beneficiu de deviz	5 %	16 950,91

Total		355 969,2 7
TVA	20 %	71 193,85
Total deviz:		427 163,1 2

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Inbuntatirea conditiilor de viata si**
agrement pentru locuitorii zonei de revitalizare a
municipiului Ceadir-Lunga. Etapa 3

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42A	Dcmontarea elementelor de acoperis - jghcaburi (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m			7,15 7,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2			36,30 36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2			9,45 9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
4	TrI1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t			22,50 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,50
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km *Строй мусора	t			10,72 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,72
		2. Acoperis				
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate *Минимально 100 г/м2	m2			24,55 12,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,00	10,66
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
7	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile inveitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase rigle de rasinoase brute (24 mm grosime) geluite pe o oarte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0	m2			34,44 23,50

1	2	3	4	5	6	7
		(zero) se iau dupa proiect. (Scinduri de rasinoase 50x25mm) Прижимная планка 50x25 мм.Норма 0,00125 м3				
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00125	6 000,00	7,49
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
8	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase rigle de rasinoase 100x30 ,V-3,87m3 (24 mm grosime) geluite pe o oarte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту)	m2			80,95 23,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0090	6 000,00	54,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
9	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoaroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусев)	100 m2			566,00 355,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1100	50,00	355,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	40,0000	5,00	200,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0300	350,00	10,50
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoaroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусев)	m3			211,08 42,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	50,00	42,50
	1212121212121	apa	m3	0,2300	15,00	3,45
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	15,00	100,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,00	0,42
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	0,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,21
11	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. LK35 t=0.45mm) (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности более 40 м2) Цвет согл. с заказчиком	m2			227,02 60,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	50,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	120,00	144,90
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,00	15,75

1	2	3	4	5	6	7
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,62
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,62
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	5,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
12	CK26B apl	Coama	m			102,15
						20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026-c	Coama	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
13	CK26B apl	Retinator de zapada	m			102,15
						20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026-z	Retinator de zapada	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
14	CE06A apl	Streasina infundata din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (streasina din "Tabla profilata ventilat" Snur profilat din mastic =0 Tabla zincata plana de 0,75 mm=0 (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2			219,01
						60,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	50,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2710403642000-t	Tabla zincata ondulata sau cutata -- Tabla profilata ventilat	m2	1,1500	120,00	144,90
	2710403643220-0	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	0,00	0,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,63
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	25,00	8,53
	2430226103064-0	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ranee снятых Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass =0	m			88,43
						15,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2710406311800-0	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	0,00	0,00
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	50,47
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,58
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	45,00	9,27
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	35,00	7,21
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,15	1,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			44,78
						37,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 000,00	1,81
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 000,00	0,57
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 000,00	1,81
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 000,00	0,76

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	0,50	2,25
		3. Termoizolarea planseului				
17	IzF04J1 corect	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Strat suplimentar antivapor (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)	m2			10,73 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2682132601626-a	Carton bitumat -- Strat suplimentar antivapor	m2	1,0800	9,00	9,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
18	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий из минераловатных плит t= 100mm, просто уложенными, по горизонтальным или наклонным до 20% поверхностям)	m2			210,06 6,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2521302602904-100	Placi vata minerala termoiz. cladir t=.100mm	m2	1,0200	200,00	204,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	15,00	0,06
19	IzF04J1 corect	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Strat suplimentar polimeric hidroizolatie (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)	m2			11,81 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2682132601626-h	Carton bitumat -- Strat suplimentar polimeric hidroizolatie	m2	1,0800	10,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
20	RpCH17A	Tavanuital planseelor din lemn de rasinoase (Потолочные деревянные перекрытия, хвойные)-ходовые доски	m2			203,40 29,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4400	50,00	22,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,1200	0,00	0,00
	2010102903622	Scind rasin lunga tiv cls B, gr=18mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0280	6 000,00	168,00
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1500	30,00	4,50
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.