

**Reconstructia digului de protectie contra
inundatiilor (sectorul 1 si 2) in com. Balabanesti,
r-nul Criuleni**
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.1

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-2
Deviz-oferta № 2-2
Dig de protectie sectorul 2. Pc 0-Pc 4+02
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol nor me, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - excavarea sol vegetal	100 m3	8,96	335,46 0,00	3005,73 0,00
2	IfF20A	Scarificarea terenurilor ce se amenajeaza cu lucrari de imbinatari funciare (nivelari pentru irigatii prin brazde, drenaje inchise, amenajari antierozionale) pina la adincimea de 30 cm in teren greu - afinarea solului mineral din corpul digului	ha	0,262	1258,69 0,00	329,78 0,00
3	TsC07D1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule, teren catg. I	100 m3	43,58	505,60 0,00	22034,21 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6537,00	7,28 0,00	47569,75 0,00
5	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I	100 m3	43,58	380,41 0,00	16578,35 0,00
6	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	43,58	109,19 17,30	4758,39 753,85
7	36-01-001-3	Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor si a partii inferioare a ecranelor si nucleelor pe uscat din pamint coeziv cu rulouri compactoare, masa: pina la 16 t - executarea digului de protectie	1000 m3	4,358	15604,95 1792,07	68006,39 7809,85
8	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h - pomparea apei in autocisterne	h-ut	0,48	312,87 0,00	150,18 0,00
9	TsI51A1	Transportarea apei cu autocisterne de 10 t la distanta de: 1 km	t	96,00	4,41 0,00	423,17 0,00
10	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea	m3	96,00	19,00 0,00	1824,00 0,00

		umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru compactarea mecanica a solului				
11	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - excavarea sol vegetal cu transportarea pe creasta si taluzele digului	100 m3	8,96	335,46 0,00	3005,73 0,00
12	TsC07D1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule, teren catg. I	100 m3	0,78	505,60 0,00	394,37 0,00
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km	t	117,00	7,28 0,00	851,41 0,00
14	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I	100 m3	0,78	380,41 0,00	296,72 0,00
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,78	109,20 17,30	85,17 13,49
16	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare - nivelarea taluzelor si crestei digului	1000 m2	3,628	4150,69 0,00	15058,71 0,00
17	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% - pe suprafata crestei si taluzelor	100m2	10,85	601,45 277,92	6525,77 3015,45
18	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h - pomparea apei in autocisterne	h-ut	0,23	312,87 0,00	71,96 0,00
19	TsI51A1	Transportarea apei cu autocisterne de 10 t la distanta de: 1 km	t	45,00	4,41 0,00	198,36 0,00
20	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	45,00	19,00 0,00	855,00 0,00

Total:


Total	lei	192023,14
Cheltuieli de transport (II3) * 10 %	10,00 %	441,53
Cheltuieli depozitare (II3+Cheltu) * 2 %	2,00 %	320,16
Asigurarea sociala si medicala (II3+Cheltu+Cheltu) * 22,5 %	22,50 %	2660,51
Total II3+Cheltu+Cheltu+Sigura	100,00 +	195445,33
Cheltuieli de regie (II3+Cheltu+Cheltu+Sigura) * 14,5 %	14,50 %	28339,57
Total II3+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu	100,00 +	223784,91

Beneficiu de deviz (Π3+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) * 6 %	6,00 %	13427,09
Total Π3+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi	100,00 +	237212,00

Total deviz:

Intocmit

(funcția, semnătura)



237212,00

**Reconstructia digului de protectie contra
inundatiilor (sectorul 1 si 2) in com. Balabanesti,
r-nul Criuleni**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.1

Lista cu cantitaile de lucrări № 2-1
Deviz-oferta № 2-1
Dig de protectie sectorul 1. Pc 0-Pc3+30
(denumirea lucrări)

<i>Nº crt.</i>	<i>Simbolnor me, cod resurse</i>	<i>Denumire lucrări</i>	<i>U.M.</i>	<i>Cantitate</i>	<i>Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)</i>	<i>Total, lei (col.5 x col.6)</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - excavarea sol vegetal	100 m3	9,40	335,46 0,00	3153,33 0,00
2	Iff20A	Scarificarea terenurilor ce se amenajeaza cu lucrari de imbinatatiri funciare (nivelari pentru irigatii prin brazde, drenaje inchise, amenajari antierozionale) pina la adincimea de 30 cm in teren greu - afinarea solului mineral din corpul digului	ha	0,165	1258,67 0,00	207,68 0,00
3	TsC07D1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule, teren catg. I	100 m3	59,46	505,60 0,00	30063,20 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8919,00	7,28 0,00	64903,56 0,00
5	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I	100 m3	59,46	380,41 0,00	22619,30 0,00
6	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	59,46	109,19 17,30	6492,27 1028,54
7	36-01-001-3	Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor si a partii inferioare a ecranelor si nucleelor pe uscat din pamint coeziv cu rulouri compactoare, masa: pina la 16 t - executarea digului de protectie	1000 m3	5,946	15604,95 1792,07	92787,03 10655,67
8	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h - pomparea apei in autocisterne	h-ut	0,62	312,87 0,00	193,98 0,00
9	TsI51A1	Transportarea apei cu autocisterne de 10 t la distanta de: 1 km	t	124,00	4,41 0,00	546,59 0,00
10	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru compactarea mecanica a solului	m3	124,00	19,00 0,00	2356,00 0,00

11	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - excavarea sol vegetal cu transportarea pe creasta si taluzele digului	100 m3	9,40	335,46 0,00	3153,33 0,00
12	TsC22G1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC20A1 teren catg. I si II	100 m3	9,40	210,70 0,00	1980,60 0,00
13	TsC07D1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule, teren catg. I	100 m3	2,20	505,60 0,00	1112,33 0,00
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	330,00	7,28 0,00	2401,41 0,00
15	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I	100 m3	2,20	380,41 0,00	836,91 0,00
16	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,20	109,19 17,30	240,21 38,06
17	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare - nivelarea taluzelor si crestei digului	1000 m2	3,421	4150,69 0,00	14199,51 0,00
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% - pe suprafata crestei si taluzelor	100m2	10,48	601,45 277,92	6303,23 2912,61
19	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h - pomparea apei in autocisterne	h-ut	0,24	312,87 0,00	75,09 0,00
20	TsI51A1	Transportarea apei cu autocisterne de 10 t la distanta de: 1 km	t	48,00	4,41 0,00	211,58 0,00
21	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	48,00	19,00 0,00	912,00 0,00

Total:

Total	lei	254749,14
Cheltuieli de transport (II3) * 10 %	10,00 %	464,85
Cheltuieli depozitare (II3+Cheltu) * 2 %	2,00 %	385,67
Asigurarea sociala si medicala (II3+Cheltu+Cheltu) * 22,5 %	22,50 %	3358,70
Total II3+Cheltu+Cheltu+Sigura	100,00 +	258958,36
Cheltuieli de regie (II3+Cheltu+Cheltu+Sigura) * 14,5 %	14,50 %	37548,96
Total II3+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu	100,00 +	296507,32

Beneficiu de deviz ($\Pi 3 + \text{Cheltu} + \text{Cheltu} + \text{Sigura} + \text{Cheltu}$) * 6 %	6,00 %	17790,44
Total $\Pi 3 + \text{Cheltu} + \text{Cheltu} + \text{Sigura} + \text{Cheltu} + \text{Benefi}$	100,00 +	314297,76

Total deviz:

314297,76

Intocmit

(funcția, semnătura)