

IMSP Maternitatea Municipală nr.2

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie et I si et II partial

Valoarea de deviz 1 153 219,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Salii de nastere 1-4 etaj 1				
		1.1.1. Tavan				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant tavane	m2	97,80	20,52 8,42	2 006,74 823,36
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	97,80	14,35 5,12	1 403,22 501,19
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	97,80	68,58 56,01	6 707,56 5 477,95
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	97,80	15,08 7,32	1 475,13 716,09
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	97,80	22,63 18,48	2 212,95 1 807,59
6	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	97,80	44,61 27,40	4 362,45 2 679,75
Total Tavan						18 168,05
Incluziv salariu						12 005,93
		1.1.2. Pereti				
7	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	205,63	20,52 8,42	4 219,30 1 731,29
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2	205,63	14,35 5,13	2 950,50 1 054,00

1	2	3	4	5	6	7
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	205,63	15,08 7,32	3 101,63 1 505,77
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	205,63	57,23 44,66	11 768,14 9 184,35
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	205,63	2,56 1,10	527,09 225,88
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	205,63	22,63 18,48	4 652,65 3 800,36
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	205,63	55,33 20,14	11 378,37 4 140,59
14	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	4,20	89,15 2,53	374,42 10,62
15	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	57,28	38,39 25,29	2 198,84 1 448,89
16	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	57,28	13,03 9,52	746,31 545,12
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	28,64	85,56 54,40	2 450,56 1 558,12
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	28,64	22,63 18,48	648,05 529,33
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	28,64	2,57 1,10	73,47 31,48
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	28,64	55,35 20,13	1 585,09 576,61
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	3,00	60,28 17,81	180,85 53,43
22	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu	m2	15,00	46,21	693,10

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer			31,85	477,76
Total Pereti						47 548,37
Incluziv salariu						26 873,60
		1.1.3. Pardoseli				
23	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	99,00	23,38 22,11	2 315,03 2 188,80
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	99,00	9,64 8,50	954,71 841,85
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	99,00	14,35 5,13	1 420,55 507,41
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	99,00	78,14 23,97	7 735,66 2 373,42
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	99,00	253,84 87,39	25 130,16 8 651,86
28	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - plinta	m	59,20	32,53 10,16	1 925,60 601,27
Total Pardoseli						39 481,71
Incluziv salariu						15 164,61
Total Salii de nastere 1-4 etaj 1						105 198,13
Incluziv salariu						54 044,14
		1.2. Coridor etaj 1				
		1.2.1. Tavan				
29	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	115,00	2,38 0,66	273,27 75,78
30	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	93,70	147,63 70,74	13 832,88 6 628,46
31	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	86,20	35,55 21,14	3 064,49 1 822,22
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	93,70	2,56 1,10	240,11 102,87

1	2	3	4	5	6	7
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,00	15,08 7,32	452,50 219,66
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	93,70	68,58 56,01	6 426,32 5 248,41
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,70	22,62 18,48	2 119,81 1 731,63
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	93,70	2,56 1,10	240,11 102,87
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	93,70	33,86 20,14	3 172,39 1 886,88
Total Tavan						29 821,88
Incluziv salariu						17 818,78
		1.2.2. Pereti				
38	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	208,30	20,52 8,42	4 274,42 1 753,99
39	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	48,00	13,03 9,52	625,44 456,89
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	208,30	57,23 44,66	11 921,18 9 303,70
41	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 (выравнивание стены вокруг проемов дверей)	m2	50,00	56,54 43,93	2 827,07 2 196,60
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	208,30	15,08 7,32	3 141,78 1 525,17
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	208,30	2,56 1,10	534,03 228,81
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	208,30	22,63 18,48	4 713,38 3 850,09

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	208,30	2,48 1,10	516,84 228,81
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	208,30	55,34 20,14	11 526,41 4 194,41
47	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	4,00	89,26 2,56	357,05 10,25
48	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m	71,00	103,19 10,98	7 326,72 779,79
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (dulap incendiu)	m2	1,00	1 252,98 28,34	1 252,98 28,34
50	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	5,00	46,20 31,85	231,02 159,25
Total Pereti						49 248,32
Incluziv salariu						24 716,10
		1.2.3. Pardoseli				
51	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,00	23,38 22,11	233,84 221,09
52	RCsK24A 1	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi sub 16 mp, executate cu placi pina la 60 cmp/buc, orice format si culoare (ремонт пола частями)	m2	10,00	360,28 176,26	3 602,82 1 762,61
Total Pardoseli						3 836,66
Incluziv salariu						1 983,70
Total Coridor etaj 1						82 906,86
Incluziv salariu						44 518,58
		1.3. WC etaj 1				
		1.3.1. Tavan				
53	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane	m2	9,60	26,63	255,67

1	2	3	4	5	6	7
		din mase plastice			26,63	255,67
54	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	15,00	2,38 0,66	35,67 9,88
55	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	9,60	147,63 70,74	1 417,29 679,11
56	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,00	39,40 21,14	512,17 274,81
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,60	68,60 56,02	658,54 537,80
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,60	15,08 7,32	144,76 70,29
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,60	22,63 18,48	217,25 177,44
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	9,60	33,86 20,14	325,02 193,30
Total Tavan						3 566,37
Incluziv salariu						2 198,30
		1.3.2. Pereti				
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,68	8,14 7,40	306,62 278,93
62	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	22,00	45,59 45,35	1 003,05 997,75
63	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	13,20	27,43 26,50	362,02 349,79
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	37,68	14,35 5,13	540,86 193,30
65	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	37,68	97,52 57,27	3 674,67 2 158,08

1	2	3	4	5	6	7
66	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (peretilor)	m2	37,68	102,64 23,95	3 867,57 902,57
67	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	37,68	202,64 86,39	7 635,43 3 255,20
68	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, corob	m2	2,00	167,21 90,05	334,42 180,10
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,00	15,07 7,32	30,15 14,64
70	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,00	40,85 25,30	204,25 126,49
71	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - otcos	m	5,00	37,28 10,16	186,40 50,78
72	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	5,00	26,67 19,04	133,33 95,19
73	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,00	13,21 9,52	66,03 47,59
74	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, (перегородка для душа)	m2	3,00	1 300,02 26,63	3 900,06 79,89
75	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	1 303,04 28,32	2 462,74 53,53
76	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,00	60,29 17,81	60,29 17,81
Total Pereti						24 767,89

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						8 801,64
		1.3.3. Pardoseli				
77	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	9,60	23,36 22,09	224,26 212,02
78	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,60	9,64 8,50	92,53 81,64
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat la pardoseli	m2	9,60	14,32 5,11	137,51 49,06
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,00	78,11 23,97	781,08 239,74
81	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele)	m2	10,00	102,65 23,95	1 026,52 239,52
82	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,00	267,82 101,38	2 678,22 1 013,75
Total Pardoseli						4 940,12
Incluziv salariu						1 835,73
		1.3.4. Lucrari santehnice				
83	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	34,78 34,78	34,78 34,78
84	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00	47,59 47,59	47,59 47,59
85	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	40,27 40,27	40,27 40,27
86	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	109,48 36,61	109,48 36,61
87	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	696,89 69,56	696,89 69,56
88	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	443,61 60,41	443,61 60,41
89	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe	buc	1,00	1 404,89 153,76	1 404,89 153,76

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P				
90	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,30	1 901,10 191,57	570,33 57,47
91	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata	buc	1,00	2 032,97 67,73	2 032,97 67,73
92		Sifon pentru cada de baie	buc	1,00	140,00 0,00	140,00 0,00
93	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	492,10 42,10	492,10 42,10
94	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,00	23,43 23,43	234,30 234,30
95	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	70,05 26,36	210,15 79,08
96	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	41,98 20,14	125,93 60,41
97	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00	56,68 25,63	283,38 128,13
98	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	37,22 17,57	186,11 87,86
99	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	5,00	20,70 16,84	103,51 84,20
100	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	10,00	31,57 11,35	315,75 113,49
101	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau	buc	10,00	14,63	146,35

1	2	3	4	5	6	7
		PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"			10,62	106,17
102	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,00	13,06 9,88	156,78 118,62
103	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot holinder) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	5,00	48,56 9,88	242,82 49,42
104	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,00	66,03 6,96	132,07 13,91
105	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,00	4 042,41 507,41	4 042,41 507,41
Total Lucrari santehnice						12 192,47
Incluziv salariu						2 193,28
Total WC etaj 1						45 466,85
Incluziv salariu						15 028,95
		1.4. Ordinatoare etaj 1				
		1.4.1. Tavane				
106	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din mase plastice la tavane	m2	25,00	26,64 26,64	666,11 666,11
107	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	100,00	2,38 0,66	237,57 65,90
108	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	25,00	224,89 78,06	5 622,15 1 951,56
Total Tavane						6 525,83
Incluziv salariu						2 683,57
		1.4.2. Pereti				
109	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	13,20	27,43 26,50	362,02 349,79
110	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,80	11,93 11,93	45,35 45,35
111	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	49,50	20,52 8,42	1 015,57 416,62

1	2	3	4	5	6	7
112	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,40	916,47 136,38	366,59 54,55
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	49,50	14,35 5,13	710,18 253,71
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,50	57,23 44,66	2 832,90 2 210,88
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,50	15,08 7,32	746,55 362,44
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,50	22,63 18,49	1 120,23 915,07
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	49,50	2,56 1,09	126,66 54,18
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex lucios	m2	49,50	55,34 20,14	2 739,26 996,89
119	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,00	89,26 2,56	89,26 2,56
120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,20	202,65 86,39	445,84 190,06
121	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	22,48	38,29 25,29	860,80 568,54
122	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	22,48	12,99 9,51	292,10 213,80
123	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	13,48	85,55 54,40	1 153,20 733,30

1	2	3	4	5	6	7
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	13,48	22,63 18,50	305,09 249,33
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	13,48	2,55 1,09	34,36 14,64
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	13,48	55,31 20,12	745,63 271,28
127	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,00	60,29 17,81	60,29 17,81
128	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	1 303,04 28,32	2 462,74 53,53
129	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	5,00	46,20 31,85	231,02 159,25
Total Pereti						16 745,64
Incluziv salariu						8 133,58
		1.4.3. Pardosele				
130	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (pardoseli)	m3	1,50	359,04 356,82	538,56 535,23
131	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	9,24	23,36 22,09	215,82 204,09
132	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,65	9,65 8,51	151,09 133,22
133	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,65	14,35 13,04	224,53 204,09
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	25,00	14,35 5,13	358,80 128,13
135	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	25,00	84,30 8,57	2 107,49 214,17
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,00	78,28 23,97	1 956,96 599,35

1	2	3	4	5	6	7
137	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	25,00	220,38 45,11	5 509,58 1 127,84
Total Pardosele						11 062,83
Incluziv salariu						3 146,12
1.4.4. Lucrari tehnice sanitaree						
138	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	34,78 34,78	34,78 34,78
139	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	5,00	20,70 16,84	103,51 84,20
140	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,00	23,43 23,43	70,29 70,29
141	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	696,89 69,56	696,89 69,56
142	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	443,61 60,41	443,61 60,41
143	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00	56,68 25,63	283,38 128,13
144	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	37,16 17,57	111,48 52,72
145	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	5,00	31,55 11,35	157,76 56,75
146	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	5,00	14,86 10,62	74,28 53,08
147	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	4,00	13,06 9,88	52,26 39,54

1	2	3	4	5	6	7
148	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	2,00	48,56 9,88	97,13 19,77
149	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,00	66,03 6,96	132,07 13,91
Total Lucrari tehnice sanitaree						2 257,44
Incluziv salariu						683,14
Total Ordinatoare etaj 1						36 591,74
Incluziv salariu						14 646,41
		1.5. Instrumentalinaia etaj 1				
		1.5.1. Tavane				
150	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	15,00	2,38 0,66	35,67 9,88
151	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	10,70	147,60 70,75	1 579,29 757,01
152	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,70	39,40 21,16	539,76 289,90
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	10,70	2,56 1,10	27,36 11,72
154	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,70	68,59 56,01	733,89 599,31
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,00	15,08 7,32	45,24 21,97
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,70	22,61 18,47	241,91 197,58
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	10,70	2,56 1,10	27,36 11,72
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	10,70	33,84 20,12	362,05 215,27

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavane						3 592,53
Incluziv salariu						2 114,36
		1.5.2. Pereti				
159	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	35,20	20,52 8,42	722,46 296,54
160	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,20	14,35 5,13	505,17 180,49
161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,20	57,22 44,66	2 014,32 1 572,03
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,20	15,08 7,32	530,92 257,73
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,20	22,63 18,48	796,59 650,58
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	35,20	2,57 1,10	90,38 38,81
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Matlatex Lucios	m2	35,20	55,33 20,14	1 947,77 708,77
166	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,80	89,88 2,75	71,90 2,20
167	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,74	38,83 25,30	533,52 347,60
168	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	13,74	12,97 9,51	178,15 130,70
169	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,15	85,54 54,38	611,64 388,80
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	7,15	22,66 18,51	162,05 132,34
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	7,15	2,54	18,15

1	2	3	4	5	6	7
					1,08	7,69
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	7,15	55,32 20,12	395,51 143,88
173	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,20	202,65 86,39	445,84 190,06
174	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,00	60,29 17,81	60,29 17,81
175	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (pentru dulap)	m2	2,00	1 303,12 28,33	2 606,24 56,66
176	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,50	46,13 31,78	115,33 79,44
Total Pereti						11 806,23
Incluziv salariu						5 202,13
		1.5.3. Pardosele				
177	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	10,70	23,38 22,09	250,16 236,39
178	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,70	9,63 8,48	102,99 90,71
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	11,00	14,34 5,13	157,72 56,38
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,00	75,18 23,98	75,18 23,98
181	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,00	267,81 101,38	2 945,95 1 115,13
182	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - plinta	m	13,70	32,52 10,15	445,59 139,07

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardosele						3 977,59
Incluziv salariu						1 661,66
		1.5.4. Lucrari tehnice sanitare				
183	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	34,78 34,78	69,56 69,56
184	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	5,00	20,70 16,84	103,51 84,20
185	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,00	23,43 23,43	70,29 70,29
186	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00	696,80 69,56	1 393,61 139,12
187	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	443,61 60,41	887,21 120,81
188	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00	56,68 25,63	283,38 128,13
189	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	37,16 17,57	111,48 52,72
190	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	5,00	31,55 11,35	157,76 56,75
191	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	5,00	14,86 10,62	74,28 53,08
192	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	4,00	13,06 9,88	52,26 39,54
193	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	2,00	48,56 9,88	97,13 19,77

1	2	3	4	5	6	7
194	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,00	66,03 6,96	132,07 13,91
Total Lucrari tehnice sanitare						3 432,54
Incluziv salariu						847,88
Total Instrumentalinaia etaj 1						22 808,89
Incluziv salariu						9 826,03
		1.6. Cabinet sef etaj 1 1.6.1. Tavane				
195	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	15,00	2,38 0,66	35,67 9,88
196	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	10,70	147,60 70,75	1 579,29 757,01
197	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,70	39,40 21,16	539,76 289,90
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	10,70	2,56 1,10	27,36 11,72
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,70	68,59 56,01	733,89 599,31
200	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,00	15,08 7,32	45,24 21,97
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,70	22,61 18,47	241,91 197,58
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	10,70	2,56 1,10	27,36 11,72
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	10,70	33,84 20,12	362,05 215,27
Total Tavane						3 592,53

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 114,36
		1.6.2. Pereti				
204	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	35,20	20,52 8,42	722,46 296,54
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,20	14,35 5,13	505,17 180,49
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,20	57,22 44,66	2 014,32 1 572,03
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,20	15,08 7,32	530,92 257,73
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,20	22,63 18,48	796,59 650,58
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	35,20	2,57 1,10	90,38 38,81
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlex Lucios	m2	35,20	55,33 20,14	1 947,77 708,77
211	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,80	89,88 2,75	71,90 2,20
212	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,74	38,83 25,30	533,52 347,60
213	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	13,74	12,97 9,51	178,15 130,70
214	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,15	85,54 54,38	611,64 388,80
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	7,15	22,66 18,51	162,05 132,34
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	7,15	2,54 1,08	18,15 7,69
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	7,15	55,32 20,12	395,51 143,88

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios				
218	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,25	91,32 2,92	22,83 0,73
219	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,00	60,29 17,81	60,29 17,81
220	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,00	46,21 31,85	92,42 63,70
Total Pereti						8 754,07
Incluziv salariu						4 940,40
		1.6.3. Pardosele				
221	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	10,70	23,38 22,09	250,16 236,39
222	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,70	9,63 8,48	102,99 90,71
223	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	1,00	14,24 5,13	14,24 5,13
224	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,00	77,84 23,97	856,26 263,72
225	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,00	267,81 101,38	2 945,95 1 115,13
226	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - plinta	m	13,70	32,52 10,15	445,59 139,07
Total Pardosele						4 615,19
Incluziv salariu						1 850,15
Total Cabinet sef etaj 1						16 961,79
Incluziv salariu						8 904,91
		1.7. Coridor etaj 2				
		1.7.1. Tavane				
227	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	170,00	2,38 0,66	404,04 112,03
228	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete	m2	141,10	147,62 70,74	20 829,51 9 981,20

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor plane				
229	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	115,90	39,42 21,14	4 569,04 2 450,35
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	141,10	2,56 1,10	361,51 154,86
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,00	15,08 7,32	678,70 329,49
232	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	141,10	68,58 56,01	9 677,29 7 903,37
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	141,10	22,63 18,48	3 192,41 2 607,70
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	141,10	2,56 1,10	361,51 154,86
235	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	141,10	33,86 20,14	4 777,02 2 841,30
Total Tavane						44 851,03
Incluziv salariu						26 535,16
		1.7.2. Pereti				
236	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	288,30	20,52 8,42	5 916,04 2 427,61
237	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	50,00	13,02 9,52	651,12 475,93
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	288,30	57,23 44,66	16 499,59 12 876,84
239	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 (выравнивание стены вокруг проемов двери)	m2	50,00	56,54 43,93	2 827,07 2 196,60

1	2	3	4	5	6	7
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	288,30	15,08 7,32	4 348,48 2 110,93
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	288,30	2,56 1,10	739,01 316,68
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	288,30	22,63 18,48	6 523,50 5 328,69
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	288,30	2,48 1,10	715,22 316,68
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	288,30	55,34 20,14	15 953,17 5 805,25
245	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	5,50	89,30 2,60	491,13 14,28
246	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m	95,00	103,21 10,98	9 804,94 1 043,38
247	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (dulap incendiu)	m2	1,00	1 252,98 28,34	1 252,98 28,34
Total Pereti						65 722,25
Incluziv salariu						32 941,21
		1.7.3. Pardosele				
248	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	141,10	14,34 13,04	2 023,60 1 839,59
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	141,10	14,35 5,12	2 024,41 723,05
250	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	141,10	84,30 8,57	11 894,68 1 208,86
251	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	141,10	638,70 97,12	90 120,57 13 702,97
252	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - мет планка для пола	m	17,70	90,03	1 593,50 168,41

1	2	3	4	5	6	7
					9,51	
Total Pardosele						107 656,76
Incluziv salariu						17 642,88
Total Coridor etaj 2						218 230,04
Incluziv salariu						77 119,25
		1.8. WC etaj 2				
		1.8.1. Tavane				
253	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din madse plastice	m2	6,56	26,62 26,62	174,61 174,61
254	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	15,00	2,38 0,66	35,67 9,88
255	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	6,56	147,67 70,75	968,70 464,12
256	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	11,40	39,40 21,14	449,21 240,99
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,56	68,61 56,03	450,11 367,56
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,00	15,08 7,32	15,08 7,32
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,56	22,64 18,48	148,54 121,25
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	6,56	33,84 20,15	221,98 132,16
Total Tavane						2 463,90
Incluziv salariu						1 517,89
		1.8.2. Pereti				
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,31	8,15 7,41	263,20 239,44
262	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	32,31	45,59 45,36	1 473,12 1 465,44
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2	32,31	14,35	463,50

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat, la pereti			5,12	165,48
264	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,31	97,75 57,27	3 158,25 1 850,45
265	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (peretilor)	m2	32,31	102,66 23,96	3 317,08 774,06
266	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	32,31	202,67 86,39	6 548,21 2 791,27
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,00	15,07 7,32	30,15 14,64
268	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,00	40,85 25,30	204,25 126,49
269	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - otcos	m	5,00	37,28 10,16	186,40 50,78
270	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	5,00	26,67 19,04	133,33 95,19
271	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,00	13,21 9,52	66,03 47,59
272	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, (пегородка для душа)	m2	3,00	1 300,02 26,63	3 900,06 79,89
273	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,00	60,29 17,81	60,29 17,81
Total Pereti						19 803,87
Incluziv salariu						7 718,53
		1.8.3. Pardosele				
274	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi	m2	6,56	23,41	153,54

1	2	3	4	5	6	7
		ceramice, etc			22,12	145,12
275	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,56	9,61 8,47	63,03 55,56
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2	6,96	14,33 5,10	99,74 35,51
277	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,96	78,12 24,01	543,71 167,09
278	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele)	m2	6,96	102,65 23,93	714,43 166,53
279	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,96	267,87 101,40	1 864,35 705,76
Total Pardosele						3 438,80
Incluziv salariu						1 275,57
		1.8.4. Lucrari tehnice sanitare				
280	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	34,78 34,78	34,78 34,78
281	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00	47,59 47,59	47,59 47,59
282	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	40,27 40,27	40,27 40,27
283	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	109,48 36,61	109,48 36,61
284	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	696,89 69,56	696,89 69,56
285	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	443,61 60,41	443,61 60,41
286	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,00	1 404,89 153,76	1 404,89 153,76

1	2	3	4	5	6	7
287	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m фундамент под поддоны	m3	0,30	1 901,10 191,57	570,33 57,47
288	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata	buc	1,00	2 032,97 67,73	2 032,97 67,73
289		Sifon pentru cada de baie	buc	1,00	140,00 0,00	140,00 0,00
290	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	492,10 42,10	492,10 42,10
291	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,00	23,43 23,43	117,15 117,15
292	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,00	70,14 26,36	70,14 26,36
293	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	41,95 20,14	83,90 40,27
294	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,00	56,63 25,63	226,54 102,51
295	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	37,22 17,57	186,11 87,86
296	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	5,00	20,70 16,84	103,51 84,20
297	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	10,00	31,57 11,35	315,75 113,49
298	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,00	14,63 10,62	146,35 106,17
299	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari	buc	8,00	13,06	104,52

1	2	3	4	5	6	7
		(fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm			9,88	79,08
300	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	5,00	48,56 9,88	242,82 49,42
301	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,00	66,03 6,96	132,07 13,91
Total Lucrari tehnice sanitare						7 741,77
Incluziv salariu						1 430,70
Total WC etaj 2						33 448,34
Incluziv salariu						11 942,69
		1.9. Salon 3, 6, 7 etaj 2				
		1.9.1. Tavane				
302	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	55,00	2,38 0,66	130,75 36,24
303	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	43,10	147,62 70,74	6 362,59 3 049,00
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	43,10	2,56 1,10	110,34 47,23
305	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	43,10	68,58 56,01	2 955,79 2 414,06
306	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,00	15,08 7,32	180,95 87,86
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,10	22,62 18,48	974,94 796,41
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	43,10	2,56 1,10	110,34 47,23
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	43,10	33,86 20,14	1 459,37 868,02

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavane						12 285,07
Incluziv salariu						7 346,05
		1.9.2. Pereti				
310	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	118,01	20,52 8,42	2 421,63 993,60
311	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	118,01	14,35 5,12	1 693,06 604,80
312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	118,01	57,23 44,66	6 753,55 5 270,74
313	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	118,01	15,08 7,32	1 779,93 864,00
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	118,01	22,63 18,48	2 670,04 2 180,93
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	118,01	2,56 1,10	302,47 129,60
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	118,01	55,33 20,14	6 529,91 2 376,36
317	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,30	89,40 2,55	205,61 5,86
318	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	6,60	202,64 86,39	1 337,45 570,17
319	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	39,00	38,04 25,30	1 483,73 986,60
320	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	39,00	13,03 9,52	508,07 371,23
321	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	19,50	85,57	1 668,67

1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane			54,41	1 060,96
322	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	19,50	22,64 18,49	441,42 360,60
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	19,50	2,55 1,09	49,76 21,23
324	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	19,50	55,35 20,15	1 079,23 392,83
325	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	3,00	60,28 17,81	180,85 53,43
326	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	7,00	46,21 31,85	323,45 222,95
Total Pereti						29 428,83
Incluziv salariu						16 465,89
		1.9.3. Pardosele				
327	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	43,50	14,35 13,05	624,02 567,47
328	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	43,50	9,64 8,50	419,27 369,62
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pardoseli	m2	43,50	14,35 5,13	624,08 222,95
330	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43,50	78,21 23,97	3 401,92 1 042,87
331	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	43,50	84,30 8,57	3 667,03 372,69
332	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	43,50	638,72 97,12	27 784,17 4 224,61
Total Pardosele						36 520,49
Incluziv salariu						6 800,21
		1.9.4. Lucrari tehnice sanitare				
333	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	34,78 34,78	104,34 104,34

1	2	3	4	5	6	7
334	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	12,00	20,72 16,84	248,64 202,09
335	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,00	23,43 23,43	234,30 234,30
336	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,00	696,83 69,56	2 090,50 208,68
337	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	443,61 60,41	1 330,82 181,22
338	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,00	56,68 25,63	850,14 384,40
339	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilataie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	9,00	37,22 17,57	334,95 158,16
340	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	15,00	31,57 11,35	473,51 170,24
341	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	15,00	14,68 10,62	220,26 159,25
342	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,00	13,06 9,88	156,78 118,62
343	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	6,00	48,56 9,88	291,39 59,31
344	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,00	66,04 6,96	396,22 41,74
Total Lucrari tehnice sanitare					6 731,85	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 022,35
Total Salon 3, 6, 7 etaj 2						84 966,24
Incluziv salariu						32 634,50
		1.10. Salon nr.7 etaj 2				
		1.10.1. Tavane				
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	27,32	8,14 7,41	222,50 202,41
346	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,32	68,59 56,01	1 873,79 1 530,30
347	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	20,94	39,39 21,15	824,84 442,83
348	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,32	15,08 7,32	411,93 199,89
349	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	27,32	22,62 18,48	618,06 504,76
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	27,32	2,56 1,10	70,06 30,02
351	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	27,32	55,34 20,14	1 512,02 550,25
Total Tavane						5 533,20
Incluziv salariu						3 460,46
		1.10.2. Pereti				
352	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	53,33	20,52 8,42	1 094,37 449,20
353	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	13,50	212,06 98,22	2 862,85 1 326,01
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	53,33	14,35 5,13	765,28 273,48
355	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2	13,50	77,49 57,28	1 046,15 773,25

1	2	3	4	5	6	7
		medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
356	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (peretilor)	m2	25,40	102,65 23,95	2 607,35 608,31
357	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,33	57,23 44,66	3 051,89 2 381,85
358	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,33	15,09 7,32	804,56 390,63
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	53,33	22,62 18,48	1 206,58 985,67
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	53,33	2,56 1,10	136,72 58,58
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	53,33	55,33 20,13	2 950,80 1 073,77
362	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,00	89,26 2,56	89,26 2,56
363	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	25,40	202,65 86,39	5 147,31 2 194,27
364	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - otcos	m	5,00	37,28 10,16	186,40 50,78
365	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	5,00	26,67 19,04	133,33 95,19
366	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	19,00	38,77 25,30	736,58 480,65
367	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	29,00	13,03	377,85 276,04

1	2	3	4	5	6	7
					9,52	
368	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,50	85,58 54,41	813,01 516,93
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,50	22,65 18,50	215,15 175,77
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	9,50	2,55 1,08	24,22 10,25
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	9,50	55,36 20,15	525,88 191,47
372	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,00	60,29 17,81	60,29 17,81
373	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	1 303,04 28,32	2 462,74 53,53
374	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	5,00	46,20 31,85	231,02 159,25
Total Pereti						27 529,59
Incluziv salariu						12 545,25
		1.10.3. Pardosele				
375	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	27,77	14,34 13,04	398,36 362,25
376	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,77	9,65 8,51	268,06 236,39
377	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	27,77	14,35 5,13	398,42 142,41
378	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,77	78,24 23,97	2 172,72 665,74
379	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele)	m2	4,50	102,64 23,95	461,90 107,78
380	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare	m2	23,27	84,30	1 961,63

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 10mm			8,57	199,52
381	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	23,27	638,62 97,11	14 860,79 2 259,85
382	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,50	267,58 101,31	1 204,12 455,90
Total Pardosele						21 726,00
Incluziv salariu						4 429,84
		1.10.4. Lucrari tehnico sanitare				
383	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	696,89 69,56	696,89 69,56
384	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	443,61 60,41	443,61 60,41
385	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,00	1 404,89 153,76	1 404,89 153,76
386	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic (Cada de baie din poliacril)	buc	1,00	2 966,58 131,80	2 966,58 131,80
387	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	492,10 42,10	492,10 42,10
388	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	18,00	70,09 26,36	1 261,69 474,47
389	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	41,94 20,14	251,63 120,81
390	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00	56,68 25,63	283,38 128,13

1	2	3	4	5	6	7
391	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	37,22 17,57	186,11 87,86
392	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	10,00	31,57 11,35	315,75 113,49
393	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,00	14,63 10,62	146,35 106,17
394	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,00	13,06 9,88	156,78 118,62
395	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	5,00	48,56 9,88	242,82 49,42
396	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,00	66,03 6,96	132,07 13,91
Total Lucrari tehnico sanitare						8 980,65
Incluziv salariu						1 670,51
Total Salon nr.7 etaj 2						63 769,44
Incluziv salariu						22 106,06
		1.11. Bufet etaj 2				
		1.11.1. Tavane				
397	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	15,90	14,36 5,13	228,32 81,64
398	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	15,90	44,59 27,40	709,00 435,62
Total Tavane						937,32
Incluziv salariu						517,26
		1.11.2. Pereti				
399	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,00	8,14 7,41	122,10 111,08
400	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2	44,30	14,34	635,43

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat, la pereti			5,12	226,98
401	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (частично)	m2	15,00	57,24 44,66	858,53 669,96
402	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2	15,00	56,54 43,93	848,07 658,98
403	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	44,30	22,62 18,48	1 002,04 818,59
404	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	44,30	44,60 27,40	1 975,66 1 213,63
Total Pereti						5 441,83
Incluziv salariu						3 699,22
		1.11.3. Pardosele				
405	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi i ceramice, etc	m2	15,90	23,39 22,11	371,88 351,48
406	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,90	9,63 8,49	153,16 134,92
407	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	15,90	14,36 5,13	228,32 81,64
408	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,90	52,32 23,97	831,83 381,19
409	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele)	m2	15,90	102,65 23,95	1 632,12 380,76
410	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,90	267,85 101,38	4 258,89 1 611,89
411	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - plinta	m	11,40	32,53 10,16	370,88 115,79
Total Pardosele						7 847,08
Incluziv salariu						3 057,67

1	2	3	4	5	6	7
		1.11.4. Lucrari tehnico-sanitare				
412	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta	buc	2,00	32,22 32,22	64,43 64,43
413	RpSC23A 1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe carcas b/y	buc	1,00	1 070,44 82,37	1 070,44 82,37
Total Lucrari tehnico-sanitare						1 134,87
Incluziv salariu						146,80
Total Bufet etaj 2						15 361,10
Incluziv salariu						7 420,95
		1.12. Baie sectia fiziologie etaj 2				
		1.12.1. Tavane				
414	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din masa plastica	m2	5,90	26,62 26,62	157,03 157,03
415	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	8,00	2,37 0,64	18,92 5,13
416	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5,90	147,58 70,79	870,75 417,65
417	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	9,80	39,40 21,14	386,15 207,17
418	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,90	68,61 56,03	404,81 330,59
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	5,90	2,59 1,12	15,28 6,59
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,90	15,08 7,32	88,98 43,20
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2	5,90	22,68 18,51	133,79 109,23
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	5,90	2,59 1,12	15,28 6,59
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	5,90	33,88	199,90

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex			20,17	118,98
Total Tavane						
						2 290,89
Incluziv salariu						
						1 402,16
		1.12.2. Pereti				
424	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	27,60	8,14 7,40	224,65 204,31
425	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	27,60	45,59 45,35	1 258,21 1 251,72
426	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	27,60	14,34 5,12	395,76 141,31
427	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,60	77,68 57,28	2 143,85 1 580,87
428	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (peretilor)	m2	27,60	102,65 23,95	2 833,26 661,14
429	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	27,60	202,65 86,39	5 593,13 2 384,32
430	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,00	37,59 25,30	187,93 126,49
431	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - otcos	m	5,00	37,28 10,16	186,40 50,78
432	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	5,00	26,67 19,04	133,33 95,19
433	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,00	13,21 9,52	66,03 47,59
434	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv	m2	6,00	1 300,02 26,63	7 800,12 159,78

1	2	3	4	5	6	7
		(перегородка для душа)				
435	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,00	60,29 17,81	60,29 17,81
Total Pereti						20 882,96
Incluziv salariu						6 721,31
		1.12.3. Pardosele				
436	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	6,30	23,43 22,14	147,62 139,46
437	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,30	9,60 8,46	60,51 53,29
438	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	6,30	14,32 5,11	90,23 32,22
439	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,30	52,85 23,97	332,96 151,04
440	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele)	m2	6,30	102,63 23,93	646,59 150,75
441	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,30	267,83 101,37	1 687,30 638,62
Total Pardosele						2 965,21
Incluziv salariu						1 165,38
		1.12.4. Lucrari tehnico-sanitare				
442	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	2,00	47,59 47,59	95,19 95,19
443	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	109,48 36,61	109,48 36,61
444	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m фундамент под поддоны	m3	0,60	1 899,90 190,37	1 139,94 114,22
445	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata	buc	2,00	2 032,97 67,73	4 065,94 135,46
446		Sifon pentru cada de baie	buc	2,00	140,00 0,00	280,00 0,00
447	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu	buc	2,00	492,10	984,20

1	2	3	4	5	6	7
		dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.			42,10	84,20
448	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,00	23,43 23,43	70,29 70,29
449	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00	56,63 25,63	169,90 76,88
450	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	37,23 17,57	148,91 70,29
451	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturala, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	6,00	20,71 16,84	124,29 101,04
452	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	6,00	31,54 11,35	189,25 68,09
453	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4"	buc	6,00	14,77 10,62	88,60 63,70
454	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	8,00	13,06 9,88	104,52 79,08
455	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	4,00	48,56 9,88	194,26 39,54
456	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,00	66,03 6,96	132,07 13,91
Total Lucrări tehnico-sanitare						7 896,84
Incluziv salariu						1 048,50
Total Baie sectia fiziologie etaj 2						34 035,90

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						10 337,35
		1.13. Sala materiale etaj 2				
		1.13.1. Tavane				
457	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	5,70	20,51 8,41	116,93 47,96
458	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	5,70	14,38 5,14	81,97 29,29
459	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,70	68,57 56,01	390,87 319,24
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	5,70	2,55 1,09	14,54 6,22
461	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,70	15,08 7,32	85,95 41,74
462	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	5,70	22,62 18,45	128,91 105,17
463	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	5,70	2,55 1,09	14,54 6,22
464	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	5,70	33,88 20,17	193,14 114,96
Total Tavane						1 026,85
Incluziv salariu						670,80
		1.13.2. Pereti				
465	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	27,09	20,52 8,42	555,76 228,08
466	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	27,09	14,34 5,12	388,53 138,75
467	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,09	57,23 44,66	1 550,37 1 209,96
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	27,09	22,63 18,48	613,06 500,70
469	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	27,09	44,61 27,40	1 208,40 742,16

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti					4 316,12	
Incluziv salariu					2 819,65	
		1.13.3. Pardosele				
470	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	6,10	23,37 22,12	142,57 134,92
471	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,10	9,58 8,46	58,43 51,59
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2	6,10	14,32 5,10	87,33 31,12
473	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,10	52,37 23,97	319,48 146,24
474	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,10	267,73 101,37	1 633,17 618,37
475	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - plinta	m	9,84	32,51 10,15	319,94 99,90
Total Pardosele					2 560,92	
Incluziv salariu					1 082,14	
Total Sala materiale etaj 2					7 903,89	
Incluziv salariu					4 572,59	
		1.14. Alte lucrari				
476	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t	30,00	7,03 7,03	210,84 210,84
477	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	55,00	60,84 60,84	3 346,33 3 346,33
478	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, gunoi	t	5,00	27,31 27,31	136,54 136,54
479	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	5,00	107,16 0,00	535,80 0,00
Total Alte lucrari					4 229,51	
Incluziv salariu					3 693,71	

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			771 878,72
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			71 279,13
		Transportarea materialelor	3,00 %			13 521,52
		Total	100,00 +			856 679,37
		Cheltuieli de regie	3,50 %			29 983,78
		Total	100,00 +			886 663,15
		Beneficiu de deviz	3,00 %			26 599,89
		Total	100,00 +			913 263,04
		TVA	20,00 %			182 652,61
Total Lucrari de constructie						1 095 915,65
Incluziv salariu						316 796,12
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Etaj 1				
480	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	34,00	8,05 8,05	273,84 273,84
481	RpEE03A k=0.5	Demontarea prizelor	buc	24,00	5,67 5,67	136,19 136,19
482	RpEE01A k=0.5	Demontarea intrerupatoarelor	buc	12,00	4,94 4,94	59,31 59,31
483	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,08	3 422,75 3 222,00	273,82 257,76
484	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,06	4 450,00 4 247,17	267,00 254,83
485	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,26	6 390,38 6 187,62	1 661,50 1 608,78
486		Corp de iluminat LED 600x600 45 wt in tavane suspendata cu sticla omogena	buc	6,00	320,00 0,00	1 920,00 0,00
487		Corp de iluminat 4x18	buc	20,00	285,00 0,00	5 700,00 0,00
488		Corp de iluminat 2x36	buc	6,00	250,00 0,00	1 500,00 0,00
489		Corp pentru lampi bactericide	buc	8,00	180,00 0,00	1 440,00 0,00
490		Lampi bactericide	buc	8,00	140,00 0,00	1 120,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
491	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	92,00	18,93 5,49	1 741,70 505,22
492	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,16	4 853,25 1 606,38	776,52 257,02
493	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,28	4 635,29 1 582,21	1 297,88 443,02
494	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	200,00	21,05 12,45	4 209,68 2 489,48
Total Etaj 1						22 377,44
Incluziv salariu						6 285,45
		2.2. Etaj 2				
495	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	24,00	8,05 8,05	193,30 193,30
496	RpEE03A k=0.5	Demontarea prizelor	buc	20,00	5,67 5,67	113,49 113,49
497	RpEE01A k=0.5	Demontarea intrerupatoarelor	buc	10,00	4,94 4,94	49,42 49,42
498	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,08	4 447,88 4 247,12	355,83 339,77
499	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,18	6 389,89 6 187,61	1 150,18 1 113,77
500		Corp de iluminat LED 600x600 45 wt in tavane suspendata cu sticla omogena	buc	6,00	320,00 0,00	1 920,00 0,00
501		Corp de iluminat 4x18	buc	12,00	285,00 0,00	3 420,00 0,00
502		Corp de iluminat 2x36	buc	8,00	250,00 0,00	2 000,00 0,00
503	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	64,00	18,93 5,49	1 211,62 351,46
504	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,13	4 855,00 1 608,15	631,15 209,06

1	2	3	4	5	6	7
505	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,21	4 633,33	973,00
					1 581,33	332,08
506	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	200,00	21,05	4 209,68
					12,45	2 489,48
Total Etaj 2						16 227,67
Incluziv salariu						5 191,83
Total			lei		38 605,11	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		2 582,39	
Transportarea materialelor			3,00 %		813,61	
Total			100,00 +		42 001,11	
Cheltuieli de regie			38,00 %		4 361,37	
Total			100,00 +		46 362,48	
Beneficiu de deviz			3,00 %		1 390,87	
Total			100,00 +		47 753,35	
TVA			20,00 %		9 550,66	
Total Lucrari electrice						57 304,01
Incluziv salariu						11 477,28

Total deviz: **1 153 219,66**
Incluziv salariu **328 273,40**

Intocmit _____
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(funcția, semnătura)