

**Lucrari de reconstructie a
caminului nr.1 cu supraetajarea
unui nivel suplimentar si
mansarda, din str. Malina Mica
68/1 (transa I), repetat**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1

Valoarea de deviz 512 045,68 lei

Intocmit in prețuri curente 09.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 4-1 Stramutarea rețelelor electrice KJI-0,4KB				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,5800	820,00 0,00	2 115,60 0,00
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	171,7000	15,96 15,96	2 741,19 2 741,19
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,7200	206,90 103,00	355,87 177,16
4	408-93	Nisip	m3	85,9000	220,00	18 898,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
5	404-23	Caramida	buc	2 430,0000	55,30	134 379,00
					51,50	125 145,00
6	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, 110 PEHD	1 km	0,4700	20 757,04	9 755,81
					103,00	48,41
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	32,0000	25,11	803,52
					14,94	477,92
8	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	16,0000	27,81	444,96
					27,81	444,96
9	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	16,0000	126,46	2 023,44
					18,02	288,40
10	DA08A4	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu piatra sparta	m2	16,0000	29,84	477,49
					8,76	140,08
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	0,6000	1 221,70	733,02
					198,27	118,96
		<i>Total</i>	lei			172 727,90
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				172 727,90 129 582,08
		1.2. Lucrari de montare				
12	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A (Рубильник РПС-4)	buc	4,0000	122,10	488,40
					60,77	243,08
13	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Предохранитель ППН-37)	buc	12,0000	107,00	1 284,06
					58,20	698,34

1	2	3	4	5	6	7
14	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m	5,8600	4 084,70 92,70	23 936,34 543,22
15	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	5,8600	1 395,50 705,55	8 177,61 4 134,52
16	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	4,6800	1 515,06 942,45	7 090,47 4 410,67
17	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	5,8600	3 727,26 335,26	21 841,77 1 964,65
18	Pret de piata	Cablu АПВББШП-1 4X120	m	100,0000	80,00 0,00	8 000,00 0,00
19	Pret de piata	Cablu АПВББШП-1 4X240	m	954,0000	160,00 0,00	152 640,00 0,00
20	08-02-165-3	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm ² (Manson terminal 0,4kV 4КНТП1-1-150/240 КВТ)	buc	8,0000	410,48 347,62	3 283,81 2 781,00
21	08-02-165-3	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm ² (Manson terminal 0,4kV 4КНТП1-1-70/120 КВТ)	buc	2,0000	410,48 347,62	820,95 695,25
22	08-02-167-3	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm ² (Manson intermediar 1kV 4СТП1-1-70/120 КВТ)	buc	2,0000	516,44 479,98	1 032,88 959,96
23	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	1,0000	2 164,78 426,94	2 164,78 426,94
24	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,6000	5 780,55 1 096,95	3 468,33 658,17

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			234 229,40
		<i>ASIGURARI SOCIALE</i>	24 %			4 203,79
		<i>TRANSPORTAREA MATERIALELOR</i>	2 %			3 334,52
		<i>CHELTUIELI DE REGIE</i>	2 %			4 684,59
		<i>BENEFICIU DE DEVIZ</i>	1 %			2 464,53
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				248 916,83 17 515,80
		1.3. Valoare utilajului				
25	Pret de piata	Ruptor, IP 00, Inom - 250A. PPIIC-4	buc	4,0000	1 040,00 0,00	4 160,00 0,00
26	Pret de piata	Sigurante fuzibile, IP 00, Inom - 250 A PPIIH-37	buc	12,0000	75,00 0,00	900,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 060,00
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				5 060,00
		<i>Total</i>	lei			426 704,73
		Total 4-1 Stramutarea retelelor electrice KJI-0,4KB Inclusiv salariu				426 704,73 147 097,88

		Total	lei			426 704,73
		TOTAL				426 704,73
		TVA	20 %			85 340,95
		Total deviz: Inclusiv salariu				512 045,68 147 097,88

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Institutia Publica Universitatea de Stat de
Medicina si Farmacie Nicolae

Testemitanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reconstructie a
caminului nr.1 cu supraetajarea
unui nivel suplimentar si
mansarda, din str. Malina Mica
68/1 (transa I)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-1

Valoarea de deviz 512 045,68 lei

Intocmit in prețuri curente 11.08.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2 771,0526	51,50	142 709,21
2.	7112020030100	Specialist	h-om	1,1200	51,50	57,68
3.	7123010010200	Betonist	h-om	11,3500	51,50	584,52
4.	7129020012800	Pavator	h-om	1,4400	51,50	74,16
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,6400	51,50	238,96
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	66,4270	51,50	3 420,99
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2400	51,50	12,36
Total manopera						147 097,88

Materiale:

1.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0004	16 500,00	6,60
2.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0056	15 000,00	84,00
3.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0001	100,00	0,01
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0004	28 000,00	11,20
5.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0084	28 000,00	235,20
6.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	17 000,00	1 377,00
7.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0024	17 000,00	40,80
8.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0838	12 600,00	1 055,88
9.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0059	12 400,00	73,16
10.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	93 000,00	251,10
11.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,5600	48,00	74,88
12.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	100,00	0,80
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,6400	45,00	118,80
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,9200	20,00	98,40

15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,9200	38,00	186,96
16.	1019373	Otel fisie necalcat 40x4 mm	t	0,0780	12 600,00	982,80
17.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0400	65,00	2,60
18.	1019852	Vopsea	kg	3,1250	20,00	62,50
19.	102-0097	Cherestea de esente rasoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0376	8 000,00	300,80
20.	1111000200010	Asfalt turnat	t	1,1520	1 500,00	1 728,00
21.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,6240	250,00	156,00
22.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0320	220,00	7,04
23.	2663102100000-1366	Beton B15	m3	0,6242	880,00	549,30
24.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,1120	1 850,00	207,20
25.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,8240	19,00	34,66
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0609	19,00	1,16
27.	485-897546897	Sigurante fuzibile, IP 00, Inom - 250 A IIIH-37	buc	12,0000	75,00	900,00
28.	5009031	Scoabe	10 buc	0,9000	100,00	90,00
29.	5009062	Papuci de cablu	buc	8,0000	1,00	8,00
30.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1122	1,00	0,11
31.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	8,0400	150,00	1 206,00
32.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0620	110,00	6,82
33.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4595	100,00	45,95
34.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	13,00	0,05
35.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1300	20,00	2,61
36.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	2,3400	19,00	44,46
37.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	470,0000	20,00	9 400,00
38.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	3,0000	8,00	24,00
39.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0200	13,50	0,27
40.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0800	20,00	1,60
41.	852-94512456132	Cablu АПВБ6Шп-1 4X240	m	954,0000	160,00	152 640,00
42.	888-98764513	Caramida	buc	2 430,0000	3,80	9 234,00
43.	897546897	Ruptor, IP 00, Inom - 250A. ППС-4	buc	4,0000	1 040,00	4 160,00
44.	93100600199-986500	Nisip	m3	85,9000	220,00	18 898,00
45.	94512456132	Cablu АПВБ6Шп-1 4X120	m	100,0000	80,00	8 000,00
Total materiale de constructii						212 308,72

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	60,5862	400,00	24 234,48
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	38,8060	10,00	388,06
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	38,8660	10,00	388,66
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	53,4000	10,00	534,00
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,5560	10,00	45,56
6.	2932110004407	Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3	h-ut	0,0336	400,00	13,44

		trupite trac. U 650				
7.	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	0,0336	400,00	13,44
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	400,00	32,00
9.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,0608	400,00	24,32
10.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0608	400,00	24,32
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1008	40,00	4,03
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,2890	400,00	2 115,60
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3600	10,00	3,60
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	17,8708	10,00	178,71
15.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	9,4080	10,00	94,08
16.	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	0,0336	400,00	13,44
17.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2400	10,00	2,40
18.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0608	400,00	24,32
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1500	400,00	60,00
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0544	400,00	21,76
21.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,4000	400,00	160,00
22.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	60,5862	400,00	24 234,48
		Total utilaje de constructii				52 610,70

Total	lei	426 704,7 3
TOTAL		426 704,7 3
TVA	20 %	85 340,95

Total deviz:

**512 045,6
8**

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Institutia Publica Universitatea de Stat de
Medicina si Farmacie Nicolae
Testemitanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reconstructie a caminului nr.1
cu supraetajarea unui nivel suplimentar si
mansarda, din str. Malina Mica 68/1 (transa I)**

**Investitor Institutia Publica Universitatea
de Stat de Medicina si Farmacie Nicolae
Testemitanu**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 4-1 Stramutarea rețelelor electrice KJI-0,4KB				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3			820,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 115,60
2	TsD01B	Imprăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			15,96 ----- 15,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	51,50	15,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 741,19
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv	100 m3			206,90 ----- 103,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0000	51,50	103,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	10,00	103,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			355,87
4	408-93	Nisip	m3			220,00 ----- 0,00
	93100600199-986500	Nisip	m3	1,0000	220,00	220,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 898,00
5	404-23	Caramida	buc			55,30 ----- 51,50
	1	Muncitor	h-om	1,0000	51,50	51,50
	888-98764513	Caramida	buc	1,0000	3,80	3,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			134 379,00
6	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pînă la 2 gauri, 110 PEHD	1 km			20 757,04 ----- 103,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	51,50	103,00
	101-0070	Benzina "AII-98", "AII-95" "Экстра", "AII-93"	t	0,0008	16 500,00	14,04
	102-0097	Cherestea de esențe rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite lățimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	8 000,00	640,00
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasă, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	20,00	20 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 755,81
7	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri	m			25,11 ----- 14,94
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	51,50	14,94
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 850,00	6,48
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	19,00	0,76
	2952270004204	Mașina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	10,00	2,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			803,52
8	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			27,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	51,50	27,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			444,96
9	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2			126,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	51,50	14,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	51,50	3,09
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 500,00	108,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	220,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 023,44
10	DA08A4	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu piatra sparta	m2			29,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0100	51,50	0,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0900	51,50	4,64
	7112020030100	Specialist	h-om	0,0700	51,50	3,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0340	19,00	0,65
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,0390	250,00	9,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0050	400,00	2,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,0038	400,00	1,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0063	40,00	0,25
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0038	400,00	1,52
	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	0,0021	400,00	0,84
	2932110004407	Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650	h-ut	0,0021	400,00	0,84
	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	0,0021	400,00	0,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0034	400,00	1,36
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0038	400,00	1,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			477,49
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			1 221,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	51,50	177,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,50	20,60
	2663102100000-1366	Beton B15	m3	1,0250	880,00	915,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	19,00	1,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			733,02
		1.2. Lucrari de montare				
12	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A (Рубильник РПС-4)	buc			122,10
	1	Muncitor	h-om	1,1800	51,50	60,77
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	100,00	0,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2400	45,00	10,80
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0100	65,00	0,65
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	20,00	1,40
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	1,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	13,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0050	13,50	0,07
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,0200	20,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	400,00	1,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	10,00	0,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1000	400,00	40,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	400,00	1,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			488,40
13	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Предохранитель ППН-37)	buc			107,00
	1	Muncitor	h-om	1,1300	51,50	58,20
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0021	12 600,00	26,46
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1400	45,00	6,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0050	10,00	0,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 284,06
14	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройстве постели)	100 m			4 084,70
	1	Muncitor	h-om	1,8000	51,50	92,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	400,00	1 996,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	400,00	1 996,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 936,34
15	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m			1 395,50
	1	Muncitor	h-om	13,7000	51,50	705,55
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	28 000,00	0,96
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	28 000,00	22,46
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	12 600,00	126,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	12 400,00	12,48
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	93 000,00	6,35
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	20,00	5,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1,00	0,01
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	100,00	4,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	20,00	0,19
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	400,00	224,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	10,00	32,20
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	10,00	32,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	400,00	224,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 177,61
16	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			1 515,06
	1	Muncitor	h-om	18,3000	51,50	942,45
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	28 000,00	1,20
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	28 000,00	22,14
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	93 000,00	5,96
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1,00	0,01
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,41
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	20,00	0,19
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	19,00	9,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	400,00	224,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	10,00	42,60
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16)	h-ut	4,2600	10,00	42,60

1	2	3	4	5	6	7
		kN (t)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	400,00	224,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 090,47
17	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			3 727,26 ----- 335,26
	1	Muncitor	h-om	6,5100	51,50	335,26
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	400,00	1 696,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	400,00	1 696,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 841,77
18	Pret de piata	Cablu АПВБ6Шп-1 4X120	m			80,00 ----- 0,00
	94512456132	Cablu АПВБ6Шп-1 4X120	m	1,0000	80,00	80,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 000,00
19	Pret de piata	Cablu АПВБ6Шп-1 4X240	m			160,00 ----- 0,00
	852-94512456132	Cablu АПВБ6Шп-1 4X240	m	1,0000	160,00	160,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			152 640,00
20	08-02-165-3	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 (Manson terminal 0,4kV 4KHTII1-1-150/240 KBT)	buc			410,48 ----- 347,62
	1	Muncitor	h-om	6,7500	51,50	347,62
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0004	15 000,00	6,00
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	100,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	100,00	1,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	20,00	0,05
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	400,00	1,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,3400	10,00	53,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	400,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 283,81
21	08-02-165-3	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 (Manson terminal 0,4kV 4KHTII1-1-70/120 KBT)	buc			410,48 ----- 347,62
	1	Muncitor	h-om	6,7500	51,50	347,62
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0004	15 000,00	6,00
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	100,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	100,00	1,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	20,00	0,05
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	400,00	1,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,3400	10,00	53,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	400,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			820,95
22	08-02-167-3	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 (Manson intermediar 1kV 4CTIII-1-70/120 KBT)	buc			516,44 ----- 479,98
	1	Muncitor	h-om	9,3200	51,50	479,98
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0008	15 000,00	12,00
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00002	100,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1,00	0,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0310	110,00	3,41
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	100,00	1,00
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,5000	8,00	12,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	20,00	0,05
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0100	400,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 032,88
23	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			2 164,78 426,94
	1	Muncitor	h-om	8,2900	51,50	426,94
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	17 000,00	1 377,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	93 000,00	186,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	48,00	37,44
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	400,00	56,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	10,00	25,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	400,00	56,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 164,78
24	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m			5 780,55 1 096,95
	1	Muncitor	h-om	21,3000	51,50	1 096,95
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	17 000,00	68,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,3000	48,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	20,00	164,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	38,00	311,60
	1019373	Otel fisie necalcat 40x4 mm	t	0,1300	12 600,00	1 638,00
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	20,00	46,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	100,00	150,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	150,00	2 010,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	10,00	33,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 468,33
		1.3. Valoare utilajului				
25	Pret de piata	Ruptor, IP 00, Inom - 250A. ПИIC-4	buc			1 040,00 0,00
	897546897	Ruptor, IP 00, Inom - 250A. ПИIC-4	buc	1,0000	1 040,00	1 040,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 160,00
26	Pret de piata	Sigurante fuzibile, IP 00, Inom - 250 A ПИИH-37	buc			75,00 0,00
	485-897546897	Sigurante fuzibile, IP 00, Inom - 250 A ПИИH-37	buc	1,0000	75,00	75,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			900,00

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

Investitor
Institutia Publica Universitatea de Stat de
Medicina si Farmacie Nicolae Testemitanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.