

**Termoizolarea fatadei Institutiei
Publice Liceului Teoretic
"Liviu Deleanu"
din str. L.Deleanu, 5/4,
municipiului Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Termoizolarea fatadei cu vata minerala si finisarea cu material compozit etalbond

Valoarea de deviz 5 306 502,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz. lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Soclu				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton simplu cu mijloace mecanice (отмостка)	m3	23,370	280,64 197,20	6 558,63 4 608,48
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton simplu cu mijloace mecanice (цоколь)	m3	28,580	280,65 197,20	8 020,86 5 635,92
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Цоколь главный вход) S=59,2 m2	m2	59,200	92,48 92,26	5 474,88 5 461,56
4	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	119,500	64,00 64,00	7 648,31 7 648,31
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	119,500	42,83 0,00	5 117,95 0,00
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,520	107,19 21,96	55,74 11,42
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri.			68,62 68,62	19 079,87 19 079,87



1	2	3	4	5	6	7
		drenuri, trepte de infratire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях -траншея)				
8	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolatie curenta pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum (Гидроизоляция стен подвала битумом)	m2	514.080	52.07 4.61	26 769.83 2 371.33
9	IzF55B	Termoizolarea exterioară peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața peretilor netedă: cu plăci de polistiren (Наружная теплоизоляция стен плитами из полистирола XPS 80мм)	m2	514.080	297.28 99.06	152 827.08 50 924.73
10	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	261.700	17.87 17.87	4 677.78 4 677.78
11	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m3	18.700	290.54 51.89	5 433.17 970.42
12	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă (fracție 20-40 mm)	m3	23.370	357.23 57.08	8 348.39 1 334.02
13	CA02A	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton clasă C 5/4 (Bc 5/B 75)(отмостка)	m3	21.030	1 208.45 265.24	25 413.76 5 577.97
14	CK26B	Glafuli montate la ferestre din aluminiu (la soclu B=250mm)			109.61 23.06	25 613.51 5 389.37
15	CH1C	Placaje din piatră cu grosime pînă la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafețe plane la pereți și stîlpi exclusiv montarea glafurilor.			518.55 386.32	181 753.00 135 405.86



1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Облицовка косоуцким камнем)				
		Total Soclu Inclusiv salariu				482 792,76 249 097,04
		2. Pereti si glafuri				
16	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (отливы)	m	520.840	8,22 8,07	4 282,57 4 204,45
17	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Подготовка бетонных поверхностей стен для теплоизоляции)	m2	3 554.850	7,12 6,34	25 319,80 22 547,02
18	CP21C	Etansarea rosturilor dintre panourile de fatada cu mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m. matarea rosturilor orizontale dintre panourile de pereti sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti (Зачистка швов горизонтальных и вертикальных и заделка цементным раствором - 15% от общего объема)	m	515.000	25,13 23,06	12 942,97 11 877,96
19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (грунтовка "Gleta" в один слой)	m2	3 554.850	18,11 6,92	64 389,36 24 596,72
20	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsă, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor) (Монтаж вентилируемой фасадной системы с			601,77 108,75	2 394 268,12 432 670,72



1	2	3	4	5	6	7
		облицовкой стен зданий металлическими панелями Эталбонд в вертикальном исполнении S=3554,85m2 + 423,85m2(узлы A1,2,3,B1,2)=3978,7m2				
21	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Капельник из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, закрепленные к бетону)	m	107,800	128,00 69,77	13 798,14 7 521,05
22	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la construcii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка витрин балконных)	m2	61,200	1 028,72 40,36	62 957,37 2 470,15
23	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы B-150mm)	m	520,840	109,61 23,06	57 091,35 12 012,65
24	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 790,000	68,53 43,24	122 670,62 77 408,55
25	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	2 410,390	1,53 1,44	3 688,14 3 474,59
26	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (Установка ранее снятых решёток)	m2	216,000	198,11 93,70	42 792,56 20 238,66
		Total Pereti si glafuri Inclusiv salariu				2 804 201,00 619 022,52
		Total				3 286 993,76



1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			195 326,90
		Transportarea materialelor	7,00 %			161 153,87
		Cheltuieli de regie	14,50 %			528 303,81
		Beneficiu de deviz	6,00 %			250 306,70
		Total	100,00 %			4 422 085,04
		TVA	20,00 %			884 417,00
		Total deviz:				5 306 502,04
		Inclisiv salariu				868 119,56

Intocmit

Verificat



SRI Moldova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)