

Obiectivul: Construcția terenului sportiv și amenajarea spațiului adiacent pe terenul din comuna Chițcanii Vechi, raionul Telenești

Obiectul: Construcția terenului sportiv din comuna Chițcanii Vechi, raionul Telenești

Devizul local de resurse Nr. 1.1

Intocmit în preturi curente 2024-11-28

Valoarea de deviz 4 680 000 (Lei)

Deviz: Lucrari pregatitoare (03.24-PG)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	132,96000	74,87	9 955
2	7132040012700	Parchetar	h-om	17,10000	74,87	1 280
3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,16200	74,87	1 135
4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	157,09100	74,87	11 761
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,82770	74,87	2 458
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,96000	74,87	5 013
7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,82750	74,87	212
8	9310060019930	Muncitor	h-om	4,14240	74,87	310
9	9312040019600	Sapator	h-om	60,75480	74,87	4 549
Total manopera						36 673
Materiale						
1	02682122600749	Carton bitumat	m2	818,74800	44,06	36 071
2	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,02461	343,64	8
3	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	2,05000	343,64	704
4	1421102200226	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	m3	36,16200	343,64	12 427
5	1421102200226	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	12,74075	343,64	4 378
6	1421102200227	Pietris fractie 40-70 mm	m3	0,00260	343,64	1
7	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,14138	317,21	45
8	1421102200525	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	31,08825	317,21	9 861
9	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,15600	66,08	10
10	222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,60000	0,00	5
11	222222222992	Materiale marunte (apa, sapun pasta)	%	0,50000	0,00	146
12	222222222992	Materiale marunte (dicloretan, apa)	%	2,00000	0,00	704
13	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	8,12000	22,03	179
14	2521216700000	Teava din PVC pentru drenaj, cu perforatie 180* Dn 100mm si in invelitoare cu geotextil 200 gr/m2	m	330,75000	70,49	23 315
15	2521216700500	Teava din PVC pentru drenaj, cu perforatie 180* avind diametrul de 315 mm	m	73,15000	396,51	29 005
16	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	53,86500	220,28	11 866
17	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,68250	1,94	1
18	26611264330910	Capac din beton PP-8 (0,04 m3)	buc	1,00000	440,57	441
19	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KLI-15-6 (0,265 m3)	buc	1,00000	1 145,47	1 145
20	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KLI-15-9 (0,4 m3)	buc	1,00000	1 057,36	1 057
21	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KLI-15-1(0,27 m3)	buc	1,00000	1 057,36	1 057
22	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,50700	1 233,58	625
23	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,07995	969,24	77
24	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	43,10000	16,74	722
25	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,66200	16,74	28
26	4100126202818	Apă	m3	5,70000	16,74	95
27	Pret furnizor	Teu redus din PVC SN4 d=315/110, 90* (conexiune teava drenaj in teava PVC)	buc	7,00000	396,51	2 776
Total materiale						136 750
Utilaje						

1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	40,96148	220,28	9 023
2	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	11,63400	13,22	154
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,64800	22,03	146
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,93905	22,03	109
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	26,09910	352,45	9 199
6	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,19100	440,57	4 490
7	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	90,62860	396,51	35 935
8	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,66080	396,51	1 452
9	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,35300	484,62	1 140
10	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,45500	13,22	6
11	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	11,63400	13,22	154
12	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	48,92390	308,40	15 088
13	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,04130	308,40	321
14	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,23000	220,28	932
Total utilaje						78 148
Total						251 571
Asigurari sociale				24,00000%		8 802
Total						260 373
Cheltuieli de transport				7,00000%		9 572
Total						269 945
Cheltuieli pentru depozitare				2,00000%		2 735
Total						272 680
Cheltuieli de regie				14,50000%		39 539
Total						312 219
Beneficiu de deviz				6,00000%		18 733
TOTAL Deviz fara TVA						330 952

Deviz: Teren de fotbal cu iarba artificiala (03.24-PG). 1. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	41,60000	74,87	3 115
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	422,34000	74,87	31 620
3	7124010010700	Dulgher	h-om	112,55600	74,87	8 427
4	7129020012800	Pavator	h-om	543,16800	74,87	40 667
5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	266,40000	74,87	19 945
6	7212030022700	Sudor	h-om	26,77975	74,87	2 005
7	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,77375	74,87	582
8	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	132,15375	74,87	9 894
9	7214240021810	Lacatus CM	h-om	361,11400	74,87	27 037
10	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	47,80200	74,87	3 579
11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,91775	74,87	2 614
12	9310060019930	Muncitor	h-om	403,94400	74,87	30 243
13	9312040019600	Sapator	h-om	0,39650	74,87	30
Total manopera						179 758
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	8,88000	11,69	104
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	28,50900	30,84	879
3	1411122201672	Piatra de granit, M1000, GOST8267-93, fractie 1-5 mm	m3	107,28960	801,83	86 028
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,94400	317,21	617
5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,66625	317,21	211
6	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	56 320,00000	1,32	74 438
7	1421402200393	Piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5-70 mm	m3	1 107,53280	343,64	380 594
8	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01924	3 965,09	76

9	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,13468	3 612,64	487
10	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01520	3 965,09	60
11	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,01520	3 965,09	60
12	2010237318750	Distantieri	buc	7,80000	0,39	3
13	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,46320	66,08	229
14	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	212
15	222222222992	Materiale marunte (covoras antistatic din gazon artificial, scoabe)	%	0,10000	0,00	1 088
16	2320166200676	White spirit	kg	17,76000	52,87	939
17	2320187315789	Decofrol	kg	4,61760	50,68	234
18	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,03650	77,54	80
19	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,72555	70,49	51
20	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	67,48800	61,68	4 163
21	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	44,40000	52,87	2 347
22	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	8,88000	44,06	391
23	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	25 344,00000	6,17	156 320
24	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	684,72000	1,94	1 327
25	2663102100000	Beton C20/25 (B25)	m3	10,66000	1 321,70	14 089
26	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	9,72000	1 233,58	11 990
27	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	217,08000	92,52	20 084
28	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	35,52000	4,41	156
29	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,13000	14,98	2
30	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	19,00600	13,22	251
31	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,92400	13,22	25
32	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	11,75000	13,22	155
33	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	16,08600	13,22	213
34	2774413590401	Acoperire din gazon artificial 50mm	m2	2 900,48000	273,15	792 268
35	2774413590401	Acoperire din gazon artificial culoare alba	m2	47,72460	273,15	13 036
36	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1 150,63080	44,06	50 693
37	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	410,68920	96,92	39 806
38	2775276309886	Teava 80x80mm, b3.0 mm, cu ancorele din D16A500C	kg	1 900,60000	16,74	31 819
39	2811106301300	Bare din teava 40x80x3,0 (2,5) mm si conectii metalice din tabla gr. 3 mm	kg	2 073,00000	16,74	34 705
40	2873122004100	Plase sudate 100x100x3	kg	26,26000	15,86	416
41	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,38240	35,08	119
42	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	9,50300	49,34	469
43	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,51825	49,34	26
44	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	10,36500	4,41	46
45	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	10,36500	1,76	18
46	2874115883700	Saiba M 20	buc	10,36500	1,32	14
47	4011106202741	Energie electrica	kw	15,20480	1,94	29
48	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	200,21760	16,74	3 352
49	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,33600	16,74	39
50	Material	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm	buc	436,00000	7,95	3 467
51	Material	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm	buc	109,00000	8,99	980
52	Material	Cablu din otel D=4.0 mm	m	153,14000	7,80	1 194
53	Material	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm	buc	8,00000	7,05	56
54	Material	Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm	buc	232,00000	17,62	4 088
55	Material	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc	52,00000	19,38	1 008
56	Material	Intinzator tip inel -cirlig 12x120 mm	buc	4,00000	48,73	195
57	Material	Piulita hexagonala cu flansa M12	buc	436,00000	2,64	1 153
58	Material	Piulita hexagonala cu flansa M16	buc	109,00000	3,52	384
59	Material	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc	8,00000	2,64	21
60	Material	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x55 mm	m2	459,60000	52,87	24 298
61	Material	Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=3.0 mm, ochi 100x100 mm	m2	306,40000	52,87	16 199
Total materiale					1 777 802	
Utilaje						
1	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	228,00000	0,88	201

2	2922140007000	Macara	h-ut	0,01560	308,40	5
3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,83000	4,41	17
4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	40,55040	396,51	16 079
5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	143,95392	352,45	50 737
6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,24000	52,87	330
7	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea ruloarilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	20,12915	352,45	7 095
8	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	5,68076	4,41	25
9	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	107,00800	440,57	47 144
10	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,84480	440,57	372
11	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,51825	13,22	7
12	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	23,93600	440,57	10 545
13	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	18,65700	308,40	5 754
14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,60000	308,40	802
15	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,85280	220,28	4 373
Total utilaje						143 485
Total						2 101 045
Asigurari sociale				24,00000%		43 142
Total						2 144 187
Cheltuieli de transport				7,00000%		124 446
Total						2 268 633
Cheltuieli pentru depozitare				2,00000%		35 556
Total						2 304 189
Cheltuieli de regie				14,50000%		334 107
Total						2 638 297
Beneficiu de deviz				6,00000%		158 298
TOTAL Deviz fara TVA						2 796 594

Deviz: Teren de fotbal cu iarba artificiala (03.24-PG). 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,26000	74,87	94
Total manopera						94
Materiale						
Total materiale						0
Utilaje						
Total utilaje						0
Total						94
Asigurari sociale				24,00000%		23
Total						117
Cheltuieli de transport				7,00000%		0
Total						117
Cheltuieli pentru depozitare				2,00000%		0
Total						117
Cheltuieli de regie				14,50000%		17
Total						134
Beneficiu de deviz				6,00000%		8
TOTAL Deviz fara TVA						142

Deviz: Teren de fotbal cu iarba artificiala (03.24-PG). 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0	
Materiale						
1	Material	Porti fotbal 5.0x2.0(h) m mobile din profil oval din aluminiu 120x100 mm cu canal pentru crligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set	2,00000	22 028,28	44 057
Total materiale					44 057	
Utilaje						
Total utilaje					0	
Total					44 057	
Cheltuieli pentru depozitare				2,00000%	881	
TOTAL Deviz fara TVA					44 938	

Deviz: Amenajare tribune spectatori (03.24-PG)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	86,64000	74,87	6 487
2	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	222,64100	74,87	16 669
3	7212030022700	Sudor	h-om	22,19510	74,87	1 662
4	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,94100	74,87	220
5	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,70500	74,87	1 101
6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	226,13040	74,87	16 930
7	7422010060100	Timplar	h-om	136,08000	74,87	10 188
8	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,00000	74,87	3 594
9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,03610	74,87	1 650
10	9312040019600	Sapator	h-om	1,39080	74,87	104
Total manopera					58 605	
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	8,10300	8,81	71
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	17,85240	30,84	551
3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,33700	317,21	741
4	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	14,15700	44,06	624
5	2030112947600	Bare din lemn de rasinoase 110x50(h) mm, L=3,0 m cu margini rotungite R6	m	486,00000	64,32	31 261
6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	441
7	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,14600	13,22	42
8	2320166200676	White spirit	kg	6,76800	52,87	358
9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,20760	77,54	16
10	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,13840	70,49	10
11	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	39,32500	61,68	2 426
12	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	25,71840	61,68	1 586
13	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	16,92000	52,87	895
14	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	31,46000	22,03	693
15	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	3,38400	44,06	149
16	2663102100000	Beton C20/25 (B25)	m3	22,20150	1 321,70	29 344

17	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	189,38600	4,41	834
18	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	11,90160	13,22	157
19	2775276309886	Teava 50x50mm, b - 3.0 mm, cu ancorele din D16A500C	kg	1 190,16000	16,74	19 925
20	2811106301300	Teava 50x50x3,0 mm si cornier 50x3,0 mm	kg	346,00000	16,74	5 793
21	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,95080	49,34	294
22	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,90300	49,34	94
23	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,73000	4,41	8
24	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,73000	1,76	3
25	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,73000	1,32	2
26	4011106202741	Energie electrica	kw	9,52128	1,94	18
27	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,16600	16,74	36
28	Material	Surub zincat cu cap bombat SZM M10x70 mm cu piulita si saiba M10	buc	486,00000	15,86	7 708

Total materiale **104 078**

Utilaje

1	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,86000	4,41	21
2	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,99600	52,87	687
3	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,90300	13,22	25
4	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,28700	308,40	1 014
5	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,41500	308,40	1 670

Total utilaje **3 417**

Total						166 101
Asigurari sociale				24,00000%		14 065
Total						180 166
Cheltuieli de transport				7,00000%		7 285
Total						187 451
Cheltuieli pentru depozitare				2,00000%		2 082
Total						189 533
Cheltuieli de regie				14,50000%		27 482
Total						217 015
Beneficiu de deviz				6,00000%		13 021

TOTAL Deviz fara TVA **230 036**

Deviz: Pavare (03.24-PG)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7129020012800	Pavator	h-om	1 011,00034	74,87	75 693
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	204,56250	74,87	15 316
3	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,16982	74,87	1 435

Total manopera **92 444**

Materiale

1	1411122201752	Piatra sparta M400 5-70mm	m3	104,65000	343,64	35 962
2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,86835	317,21	2 179
3	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,03320	317,21	962
4	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	51,98905	317,21	16 491
5	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 419,18550	1,94	4 690
6	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	970,62400	1,94	1 882
7	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 542,44720	1,94	18 498
8	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 200x100x40(h) mm	m2	615,73960	132,17	81 382
9	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	34,34175	1 233,58	42 363
10	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	549,88575	79,30	43 607
11	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	217,08000	92,52	20 084
12	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	12,13280	105,74	1 283

13	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,57890	16,74	77
14	4100126202818	Apă	m3	9,10000	16,74	152
Total materiale						269 612
Utilaje						
1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	38,22000	22,03	842
2	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	19,11000	22,03	421
Total utilaje						1 263
Total						363 318
Asigurari sociale				24,00000%		22 187
Total						385 505
Cheltuieli de transport				7,00000%		18 873
Total						404 378
Cheltuieli pentru depozitare				2,00000%		5 392
Total						409 770
Cheltuieli de regie				14,50000%		59 417
Total						469 187
Beneficiu de deviz				6,00000%		28 151
TOTAL Deviz fara TVA						497 338
Total						3 900 000
TVA				20%		780 000
TOTAL Deviz						4 680 000

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)