

**Lotul nr. 1 - Lucrări de  
reparație a acoperișului la  
IET nr.57, Str.Vasile  
Badiul 8/2**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

**Valoarea de deviz 197 030,95 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	50,00	46,09 45,19	2 304,58 2 259,58
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	17,80	48,86 48,56	869,78 864,44
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30,50	19,61 18,21	598,15 555,45
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	30,50	18,72 8,09	570,92 246,87
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,50	159,10 114,67	4 852,55 3 497,29
6	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii Mat. marunte (petrol, cirpe, etc.)=1,030	m2	21,00	218,39 105,22	4 586,19 2 209,66
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte	m2	415,30	13,23 2,70	5 493,39 1 120,48

1	2	3	4	5	6	7
		sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (praimer) intr-un strat				
8	RpCI34A2	Inelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare) Material marunt=1,055	m2	372,40	252,85 76,22	94 162,51 28 383,77
9	RpCI34D2	Inelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,055	m2	42,90	272,56 92,41	11 692,76 3 964,24
10	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. 1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	75,60	58,97 17,54	4 457,79 1 325,80
11	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,050	m	75,60	36,58 23,61	2 765,08 1 784,73
12	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,040	m	25,40	111,66 84,99	2 836,24 2 158,67
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,00	84,31 84,31	168,63 168,63
14	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	2,00	74,87 74,87	149,74 149,74
15	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,00	98,04 0,00	196,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>135 704,39 48 689,35</b>

		Прямые затраты	?			135 704,39
		CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %			11 685,44
		Cheltuieli de transport (ПЗ) * 2 %	2,00 %			1 716,36
		Total ПЗ+CA+CT	100,00 +			149 106,19
		Cheltuieli de regie (Total) * 6,6 %	6,60 %			9 841,01
		Total Total+CR	100,00 +			158 947,20
		Beneficiu (Total) * 3,3 %	3,30 %			5 245,26
		Total Total+B	100,00 +			164 192,46
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			32 838,49
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>197 030,95 48 689,35</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație a acoperișului la IET nr.57, Str.Vasile Badiul 8/2

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse

**Valoarea de deviz 197 030,95 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	46,360	67,45	3 126,99
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,500	67,45	33,73
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	452,664	67,45	30 532,19
4.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,660	67,45	246,87
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	55,562	67,45	3 747,66
6.	7422010060100	Timplar	h-om	19,656	67,45	1 325,80
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,220	67,45	149,74
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	139,236	67,45	9 391,47
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,000	67,45	134,90
<b>Total manopera</b>						<b>48 689,35</b>

### Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	262,885	20,00	5 257,70
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,937	550,00	515,35
3.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	52,832	0,10	5,28
4.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	17,304	25,00	432,60
5.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	43,260	35,00	1 514,10
6.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	124,590	35,00	4 360,65
7.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,794	35,00	27,79
8.	2430226101010	Grund cu cuar "Betonogrunt"	kg	12,657	25,00	316,43
9.	2430226103000	Chit polimeric	kg	11,907	80,00	952,56
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	380,814	2,60	990,12
11.	26821326004701	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	504,994	66,67	33 667,95
12.	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	504,994	66,67	33 667,95
13.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	26,416	20,00	528,32
14.	2743123549025	Sina marginala din aluminiu gr. 1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	79,380	29,17	2 315,51
15.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,113	40,00	84,52
16.	2811237321800	Materiale pentru armare	m2	24,226	10,00	242,26
17.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1,321	45,00	59,45
18.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	453,600	1,80	816,48
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,153	25,00	53,83
20.	4100126202818	Apa	m3	0,052	25,00	1,30
21.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,525	5,00	7,62
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>85 817,77</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	8,306	35,00	290,71
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	41,593	15,00	623,90
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,786	15,00	56,80
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,122	15,00	1,83
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,244	50,00	12,20
6.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,315	50,00	15,75
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,516	380,00	196,08
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>1 197,27</b>

Прямые затраты	?	135 704,39
CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	11 685,44
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 2 %	2,00 %	1 716,36
Total ПЗ+CA+CT	100,00 +	149 106,19
Cheltuieli de regie (Total) * 6,6 %	6,60 %	9 841,01
Total Total+CR	100,00 +	158 947,20
Beneficiu (Total) * 3,3 %	3,30 %	5 245,26
Total Total+B	100,00 +	164 192,46
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	32 838,49

**Total deviz:****197 030,95**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație a acoperișului la IET nr.57, Str.Vasile Badiul 8/2**

**Investitor DETS sectorul Râșcani**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiect

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			46,09 45,19
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	67,45	31,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,45	13,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			48,86 48,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	67,45	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	67,45	24,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,61 18,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,45	8,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,45	10,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,72 8,09
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	67,45	8,09
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			159,10 114,67
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	67,45	94,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	67,45	20,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	550,00	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
6	RpCE36A	Executarea remedierilor locale la hidroizolatii Mat. marunte (petrol, cirpe, etc.)=1,030	m2			218,39 105,22
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0000	67,45	67,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	67,45	37,77
	2811237321800	Materiale pentru armare	m2	1,1200	10,00	11,54
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,0000	35,00	72,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,8000	2,60	7,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,58
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	25,00	20,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0024	25,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0150	50,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,05
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (praimer) intr-un strat	m2			13,23 2,70

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	67,45	2,70
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
8	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare) Material marunt=1,055	m2			252,85 ----- 76,22
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	67,45	62,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	67,45	14,16
	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1500	66,67	80,89
	26821326004701	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1500	66,67	80,89
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	20,00	12,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	35,00	0,70
9	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,055	m2			272,56 ----- 92,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	67,45	78,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	67,45	14,16
	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1750	66,67	82,65
	26821326004701	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1750	66,67	82,65
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	20,00	12,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	35,00	0,70
10	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. 1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m			58,97 ----- 17,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	67,45	17,54
	2743123549025	Sina marginala din aluminiu gr. 1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	1,0500	29,17	30,63
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,80	10,80
11	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,050	m			36,58 ----- 23,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	67,45	20,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	67,45	3,37
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	80,00	12,60
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	35,00	0,37
12	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,040	m			111,66 ----- 84,99
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	67,45	68,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	67,45	16,86
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	20,00	20,80
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	40,00	3,33
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	45,00	2,34
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,21
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			84,31 ----- 84,31
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	67,45	16,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	67,45	67,45
14	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			74,87 ----- 74,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	67,45	74,87
15	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			98,04 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	380,00	98,04

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.