

Obiect Lucrari de reparatie a drumului local din Investitor
s.Cernita,r-nul Floresti
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			2,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	80,00	1,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,001	600,00	0,60
2	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			90,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,15	600,00	90,00
3	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			2 195,56
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,49	400,00	2 195,56
4	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			531,11
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,33	400,00	531,11
5	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,50
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	500,00	13,50
6	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			2 016,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,97	80,00	397,60
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,626	350,00	1 619,33
7	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 546,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	80,00	395,20
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	300,00	5 670,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	300,00	300,00
	11202062010361	Savura	m3	1,00	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	21,00	63,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	600,00	25,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	400,00	103,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	300,00	336,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	480,00	198,72
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	400,00	42,40
8	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	80,00	4,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	600,00	0,84
9	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu piatra sparta	m2			13,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,015	80,00	1,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,015	80,00	1,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,015	300,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	1421202206000	Savura	m3	0,037	150,00	5,55
	1212121212121	Apa	m3	0,03	21,00	0,63

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie a drumului local din s.Cernita,r-nul Floresti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 516 746,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	90,00	80,00	7 200,00
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,91	80,00	1 192,80
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	450,00	80,00	36 000,00
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	148,20	80,00	11 856,00
Total manopera						56 811,29

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	30,00	150,00	4 500,00
2.	1212121212121	Apa	m3	180,00	21,00	3 780,00
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	30,00	300,00	9 000,00
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	90,00	300,00	27 000,00
5.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	567,00	300,00	170 100,00
6.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	45,00	300,00	13 500,00
7.	1421202206000	Savura	m3	222,00	150,00	33 300,00
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	90,00	21,00	1 890,00
Total materiale de construcții						265 700,70

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	17,16	600,00	10 296,00
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	13,88	350,00	4 858,00
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	81,30	300,00	24 390,00
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	33,60	300,00	10 080,00
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	9,88	400,00	3 952,00
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	7,74	400,00	3 096,00
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,39	400,00	956,00
8.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	3,18	400,00	1 272,00
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	8,75	500,00	4 375,00
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,42	480,00	5 961,60
Total utilaje de construcții						69 928,97

Total	lei	388 555,4 0
Asigurarea sociala	24 %	13 499,71
Total		402 055,1 1
Cheltuieli de depozitare	1 %	3 885,56
Total		405 940,6 7
Cheltuieli de regie	4 %	16 237,63
Total		422 178,3 0
Beneficiu de deviz	2 %	8 443,57
Total		430 621,8 7
TVA	20 %	86 124,37
Total		516 746,2 4
Total deviz:		516 746,2 4

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a drumului local din s.Cernita,r-nul Floresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 516 746,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	3 000,00	2,20	6 600,00
2	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	30,00	90,00	2 700,00
3	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,80	2 195,56	3 952,00
4	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	1,80	531,11	956,00
5	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	324,00	13,50	4 375,00
6	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,	100 m3	3,00	2 016,93	6 050,80

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%				
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,00	8 546,72	256 401,60
8	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	6 000,00	4,84	29 040,00
9	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu piatra sparta	m2	6 000,00	13,08	78 480,00
		<i>Total</i>	lei			388 555,40
		Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu				388 555,40 56 248,80

		Total	lei	388 555,40
		Asigurarea sociala	24 %	13 499,71
		Total		402 055,11
		Cheltuieli de depozitare	1 %	3 885,56
		Total		405 940,67
		Cheltuieli de regie	4 %	16 237,63
		Total		422 178,30
		Beneficiu de deviz	2 %	8 443,57
		Total		430 621,87
		TVA	20 %	86 124,37
		Total		516 746,24
		Total deviz: Inklusiv salariu		516 746,24

Intocmit

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)