

Construcția unei porțiuni de drum din beton cu ciment din s.Aluniș pe anul 2026

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 717 269,54 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	1 200,0000	2,099 1,349	2 518,800 1 618,800
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	120,0000	536,385 40,470	64 366,200 4 856,400
3	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 12 cm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	120,0000	113,203 70,823	13 584,300 8 498,700
4	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile, clasa C30-37	m3	144,0000	2 499,919 208,421	359 988,323 30 012,552
5	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	400,0000	38,605 19,561	15 441,800 7 824,200
6	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	400,0000	43,450 7,420	17 379,800 2 967,800
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,0000	40,120 2,138	16 047,986 855,266
		Прямые затраты	Lei			489 327,21

1	2	3	4	5	6	7
		CA (Π3) * 24 %	24,00 %			13 592,09
		Total Π3+CA	100,00 +			502 919,30
		Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %			72 923,30
		Total Total+CR	100,00 +			575 842,60
		Beneficiu (Total) * 3,8 %	3,80 %			21 882,02
		Total Total+B	100,00 +			597 724,62
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			119 544,92
		Total deviz:				717 269,54
		Inclusiv salariu				56 633,72

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția unei porțiuni de drum din beton cu ciment din s.Aluniș pe anul 2026

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 717 269,54 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	560,9600	67,45	37 836,752
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	114,0000	67,45	7 689,300
3.	7129020012800	Pavator	h-om	72,0000	67,45	4 856,400
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,0000	67,45	2 428,200
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	56,6800	67,45	3 823,066
Total manopera						56 633,72

Materiale:

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	140,0000	45,00	6 300,000
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	24,3600	250,00	6 090,000
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	50,4000	250,00	12 600,000
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	146,2800	250,00	36 570,000
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,8240	300,00	4 147,200
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0600	5 600,00	336,000
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,4200	5 600,00	2 352,000
8.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0965	70,00	6,755
9.	2030122928385-1	Panou de cofraj cu placaj de 12 cm	m2	10,8000	50,00	540,000
10.	2320187315789	Decofrol	kg	14,4000	90,00	1 296,000
11.	2663102100000-1	Beton clasa C30-37	m3	145,1520	2 150,00	312 076,800
12.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,4000	2 500,00	3 500,000
13.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	83,6640	40,00	3 346,560
14.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,0000	36,00	216,000
15.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,6000	36,00	345,600
16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	82,1600	0,10	8,216
Total materiale de construcții						389 731,13

Utilaje de construcții:

1.	28752774100001	Compresor	h-ut	6,8000	180,00	1 224,000
2.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	16,0000	250,00	4 000,000

3.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	7,6000	380,00	2 888,000
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,6440	750,00	5 733,000
5.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	675,3600	10,00	6 753,600
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1800	400,00	72,000
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	30,9600	400,00	12 384,000
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,4000	300,00	1 320,000
9.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	19,4400	100,00	1 944,000
10.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	117,6000	35,00	4 116,000
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,6520	380,00	2 527,760
Total utilaje de constructii						42 962,36

Прямые затраты	Lei	489 327,21
CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	13 592,09
Total ПЗ+CA	100,00 +	502 919,30
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	72 923,30
Total Total+CR	100,00 +	575 842,60
Beneficiu (Total) * 3,8 %	3,80 %	21 882,02
Total Total+B	100,00 +	597 724,62
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	119 544,92

Total deviz:

717 269,54

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Construcția unei porțiuni de drum din
beton cu ciment din s.Aluniș pe anul 2026**

Investitor Primaria Aluniș

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			2,099
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	67,45	1,349
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	750,00	0,750
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			536,385
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	67,45	40,470
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,750
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	250,00	304,750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,10	0,015
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,700
3	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 12 cm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			113,203
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,45	6,745
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	67,45	64,078
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	36,00	1,800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,880
	2030122928385-1	Panou de cofraj cu placaj de 12 cm	m2	0,0900	50,00	4,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 600,00	19,600
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 600,00	2,800
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,800
4	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile, clasa C30-37	m3			2 499,919
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	67,45	208,421
	2663102100000-1	Beton clasa C30-37	m3	1,0080	2 150,00	2 167,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	300,00	28,800
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	40,00	23,240
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	70,00	0,047
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	0,10	0,032
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	100,00	13,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	380,00	11,780
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	10,00	46,900
5	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			38,605
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	67,45	19,561
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	0,10	0,004
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	35,00	10,290
6	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m			43,450
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	67,45	7,420

1	2	3	4	5	6	7
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	45,00	15,750
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	380,00	7,220
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	180,00	3,060
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	250,00	10,000
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,120 ----- 2,138
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	67,45	2,138
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,500
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,10	0,001
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	750,00	2,632
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	380,00	0,369
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,300
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,180

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.