

**Retea exterioara de alimentare
cu apa potabila a IMSP "Spitalul
de Psihiatrie Balti",din
str.Gagarin 114, mun.Balti.
Ncadastral 0300310.260.
11.OP.2023-AE.LM**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Renovarea apeductului existent din otel Dc 150mm

Valoarea de deviz 371 114,34 Lei

Intocmit in prețuri curente 20.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,5600	3 731,500 0,000	2 089,640 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,0000	194,876 194,876	389,752 389,752
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	0,1460	1 912,500	279,225

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II			0,000	0,000
4	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t	24,8000	90,100 0,000	2 234,480 0,000
5	TsC51B	Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,1460	296,411 34,082	43,276 4,976
6	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	18,8000	29,326 29,326	551,329 551,329
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 10 cm grosime pământ coeziv	m3	18,8000	73,200 70,950	1 376,160 1 333,860
8	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,2460	708,394 0,000	174,265 0,000
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ coeziv	100 m3	0,2460	2 286,598 834,366	562,503 205,254
		Total Lucrări terasamente Inclusiv salariu				7 700,630 2 485,171
		1.2. Conducte și accesorii				
10	AcA10B	Montarea în pământ a tevilor din polietilenă de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentării cu apă, asamblate prin sudură cap la cap, conform normativului I-6-	m	136,0000	433,101 15,704	58 901,796 2 135,690

1	2	3	4	5	6	7
		PE, avind diametrul de 160-200 mm Conducta SDR 17 PE100 PN10 d160x9.5mm				
11	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Conducta SDR 11 PE100 PN10 d25x2.3mm	m	14,0000	58,545 5,108	819,634 71,517
12	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	9,6000	250,690 250,690	2 406,624 2 406,624
13	Pret furnizor	Banda de avertizare	m	150,0000	3,540 0,000	531,000 0,000
14	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	136,0000	37,618 7,568	5 116,048 1 029,248
15	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m	136,0000	1,532 0,587	208,287 79,767
16	RpAcA49B	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 125-150 mm	m	136,0000	169,743 49,192	23 085,007 6 690,112
17	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 150 mm Vana cu sertar pana cauciucata, flanse PN16 d150mm	buc	3,0000	4 717,525 66,220	14 152,575 198,660
18	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de	buc	1,0000	1 950,030 52,030	1 950,030 52,030

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Vana cu sertar pana cauciucata, flanse PN16 d50mm				
19	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 150 mm Flansa plata pentru sudare PN16 d150 mm	buc	2,0000	964,692 285,692	1 929,383 571,384
20	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 150 mm Cruce din fonta cu flanse PN16 d150 mm	buc	1,0000	5 533,608 175,010	5 533,608 175,010
21	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 150 mm Reductie din fonta cu flanse PN16 d150x100mm	buc	1,0000	2 517,358 175,010	2 517,358 175,010
22	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 150 mm Reductie din fonta cu flanse PN16 d150x50mm	buc	1,0000	2 077,358 175,010	2 077,358 175,010
23	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 PN16 d160x150mm	buc	2,0000	301,635 54,868	603,271 109,736
24	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera PN16 d160/150mm	buc	2,0000	665,833 96,492	1 331,667 192,984
25	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Piesa de bransare PE100 SDR11	buc	7,0000	194,346 54,868	1 360,425 384,076

1	2	3	4	5	6	7
		d160x20mm				
26	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor compresiune PE100 SDR17 d50x50mm	buc	1,0000	125,938 54,868	125,938 54,868
27	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor compresiune PE100 SDR17 d25x20mm	buc	7,0000	85,897 33,110	601,282 231,770
28	IC44D apl	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 d280x10.7mm L=200mm (Excludere: oxigen, carbura, vopsea) Modificare 0,2m/buc	buc	4,0000	279,333 89,870	1 117,332 359,480
29	IC44C apl	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 d180x6.9mm L=200mm (Excludere: oxigen, carbura, vopsea) Modificare 0,2m/buc	buc	1,0000	161,330 61,490	161,330 61,490
30	IC44B apl	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 d110x4.2mm L=200mm (Excludere: oxigen, carbura, vopsea) Modificare 0,2m/buc	buc	1,0000	74,351 47,300	74,351 47,300
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				124 604,304 15 201,766
		1.3. Camine circulare CA-1, CA-2				
31	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,3300	3 092,371 911,944	4 112,854 1 212,885

1	2	3	4	5	6	7
32	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,0600	3 188,043 836,264	6 567,368 1 722,704
33	Pret de piata	Placi prefabricate pt.camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 750,000 0,000	1 750,000 0,000
34	Pret de piata	Placi prefabricate pt.camine KИД-20 (0,59m3)	buc	1,0000	3 500,000 0,000	3 500,000 0,000
35	Pret de piata	Placi prefabricate pt.camine KИ-15-6 (0,265m3)	buc	1,0000	1 722,850 0,000	1 722,850 0,000
36	Pret de piata	Placi prefabricate pt.camine KИ-15-9a (0,4 m3)	buc	1,0000	2 684,500 0,000	2 684,500 0,000
37	Pret de piata	Placi prefabricate pt.camine KИ-20-6a (0,39m3)	buc	1,0000	2 684,500 0,000	2 684,500 0,000
38	Pret de piata	Placi prefabricate pt.camine KИ-20-9a (0,55m3)	buc	1,0000	3 600,000 0,000	3 600,000 0,000
39	Pret de piata	Placi prefabricate pt.camine KИП2-15-1 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 750,000 0,000	1 750,000 0,000
40	Pret de piata	Placi prefabricate pt.camine KИП1-20-2 (0,51 m3)	buc	1,0000	3 500,000 0,000	3 500,000 0,000
41	Pret de piata	Placi prefabricate pt.camine KИO-1 (0,02 m3)	buc	2,0000	400,000 0,000	800,000 0,000
42	Pret de piata	Scara	kg	27,6800	21,000 0,000	581,280 0,000
43	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	49,6400	21,000 0,000	1 042,440 0,000
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Constr. metalice pentru suportarea armaturii si sau a conductelor pozate in camine.	kg	16,1000	41,513 19,866	668,359 319,843
45	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si	t	0,0930	2 002,269 609,204	186,211 56,656

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor si construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv				
46	Pret de piata	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	1,0000	2 852,500 0,000	2 852,500 0,000
47	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta tip C-125	buc	1,0000	2 357,500 0,000	2 357,500 0,000
48	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu)	m3	0,5000	940,600 108,790	470,300 54,395
49	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Pereu)	m3	0,2500	2 575,600 425,704	643,900 106,426
		Total Camine circulare CA-1, CA-2 Inclusiv salariu				41 474,562 3 472,909
		1.4. Demolarea si reconditionarea 1.4.1. Drumul din asfalt (L=136m)				
50	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	272,0000	88,208 27,434	23 992,522 7 462,048
51	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	5,4400	635,694 151,360	3 458,177 823,398
52	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si	100 m3	0,1900	1 997,500 0,000	379,525 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		nisip)				
53	TsC54A	Strat suport din amestec de agregate grosiere si agregate fine d=45mm h=100mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010)- nisip	m3	5,4000	853,490 85,140	4 608,846 459,756
54	TsC54B	Strat de fundatie di piatra sparta LA30,amestec optimal fr.8-63mm, h=290mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010). (Nota: 50% din volumul total)	m3	6,8000	934,379 93,654	6 353,777 636,847
55	TsC54B	Strat de fundatie di piatra sparta LA30, h=180mm. (Nota: 50% din volumul total, piatra sparta din demolare) (Excludere pietris)	m3	6,8000	281,754 93,654	1 915,927 636,847
56	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	54,4000	407,497 15,136	22 167,845 823,398
57	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	54,4000	285,545 11,352	15 533,668 617,549
		Total Drumul din asfalt (L=136m) Inclusiv salariu				78 410,287 11 459,843
		1.4.2. Transportarea gunoiului				
58	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,0540	2 210,000 0,000	119,340 0,000
59	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	10,3000	90,100 0,000	928,030 0,000
60	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,0540	312,296 35,907	16,864 1,939
		Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu				1 064,234 1,939

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolarea si reconditionarea Inklusiv salariu				79 474,521 11 461,782
		<i>Total</i>	Lei			253 254,017
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			7 829,191
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			261 083,208
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			8 482,293
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2,00 %			3 392,917
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			272 958,418
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			27 295,842
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			300 254,260
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			9 007,629
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				309 261,889 32 621,628

		Total	Lei			309 261,95
		Taxa de valoare adaugata	20,00 %			61 852,39
		Total deviz: Inklusiv salariu				371 114,34 32 621,65

Intocmit

Admin. Mardare Denis

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Retea exterioara de alimentare cu apa
potabila a IMSP "Spitalul de Psihiatrie
Balti", din str. Gagarin 114, mun. Balti.
Ncadastral 0300310.260. 11.OP.2023-AE.LM

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			3 731,500 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	850,00	3 731,500
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,876 194,876
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,876
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 912,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	850,00	1 912,500
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			90,100 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	850,00	90,100
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			296,411 34,082
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,082
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	567,50	2,329
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	650,00	260,000
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,326 29,326
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,326
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			73,200 70,950

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,950
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,50	2,250
8	TsD02A1	Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			708,394 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	650,00	708,394
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ coeziv	100 m3			2 286,598 834,366
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,366
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	154,00	1 452,232
		1.2. Conducte și accesorii				
10	AcA10B	Montarea în pământ a tevelor din polietilena de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentării cu apă, asamblate prin sudură cap la cap, conform normativului I-6-PE, avînd diametrul de 160-200 mm Conducta SDR 17 PE100 PN10 d160x9.5mm	m			433,101 15,704
	7136050012000	Instalator alimentării apă	h-om	0,1660	94,60	15,704
	2521216701001160	Teava din polietilena Conducta SDR 17 PE100 PN10 d160x9.5mm	m	1,0150	372,75	384,016
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	7 200,00	26,306
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	90,00	2,700
	2940420002422	Masina de sudură PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	350,00	4,375
11	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apă montată în sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena și banzii de avertizare se va include conform proiectului Conducta SDR 11 PE100 PN10 d25x2.3mm	m			58,545 5,108
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	94,60	3,406
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	94,60	1,703
	2521216710001125	Teava polietilena (Conducta SDR 11 PE100 PN10 d25x2.3mm)	m	1,0030	18,98	19,037
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	760,00	30,400
	2952160007253	Utilaj pentru întindere teava	h-ut	0,0400	100,00	4,000
12	TsA16E1	Săpătura manuală de pământ, în spații limitate, în tranșe de pînă la 4 m adîncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri latime < 1 m, adîncime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			250,690 250,690
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	94,60	227,986
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	94,60	22,704
13	Pret furnizor	Banda de avertizare	m			3,540 0,000
	965-120300	Banda de avertizare	m	1,0000	3,54	3,540
14	AcF11E	Spălarea tevelor din PVC, fontă, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apă potabilă după montarea și imbinarea, înaintea recepției	m			37,618 7,568
	7136050012000	Instalator alimentării apă	h-om	0,0800	94,60	7,568
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,2000	22,50	4,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0700	365,00	25,550
15	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate în tranșee pentru rețelele de alimentare cu apă și canalizare, cu diametru pînă la 150 mm	m			1,532 0,587
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0062	94,60	0,587
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0030	315,00	0,945
16	RpAcA49B	Demontarea conductelor din oțel, asamblate	m			169,743

1	2	3	4	5	6	7
		prin sudura, avind diametrul de 125-150 mm				49,192
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5200	94,60	49,192
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	68,76	8,251
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1500	68,33	10,249
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,0500	21,00	1,050
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,2200	150,00	33,000
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,0800	850,00	68,000
17	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 150 mm Vana cu sertar pana cauciucata, flanse PN16 d150mm	buc			4 717,525 66,220
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000	94,60	66,220
	2874117300000150	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Vana cu sertar pana cauciucata, flanse PN16 d150mm	buc	1,0000	4 515,83	4 651,305
18	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Vana cu sertar pana cauciucata, flanse PN16 d50mm	buc			1 950,030 52,030
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	94,60	52,030
	287411730000050	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Vana cu sertar pana cauciucata, flanse PN16 d50mm	buc	1,0000	1 825,00	1 898,000
19	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 150 mm Flansa plata pentru sudare PN16 d150 mm	buc			964,692 285,692
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0200	94,60	285,692
	2875274400100150	Flansa din otel pentru sudura Flansa plata pentru sudare PN16 d150 mm	buc	1,0000	476,67	500,500
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,1900	150,00	178,500
20	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 150 mm Cruce din fonta cu flanse PN16 d150 mm	buc			5 533,608 175,010
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	94,60	175,010
	2875274110100150	Piese de legatura Cruce din fonta cu flanse PN16 d150 mm	buc	1,0000	5 331,25	5 331,250
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	4,80	4,848
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	2,50	22,500
21	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 150 mm Reductie din fonta cu flanse PN16 d150x100mm	buc			2 517,358 175,010
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	94,60	175,010
	2875274110100151	Piese de legatura Reductie din fonta cu flanse PN16 d150x100mm	buc	1,0000	2 315,00	2 315,000
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	4,80	4,848
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	2,50	22,500
22	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 150 mm Reductie din fonta cu flanse PN16 d150x50mm	buc			2 077,358 175,010
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	94,60	175,010
	2875274110100152	Piese de legatura Reductie din fonta cu flanse PN16 d150x50mm	buc	1,0000	1 875,00	1 875,000
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	4,80	4,848
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	2,50	22,500
23	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe,	buc			301,635

1	2	3	4	5	6	7
		teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 PN16 d160x150mm				54,868
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,868
	2523156713811160	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Capat flansa PE100 PN16 d160x150mm	buc	1,0300	239,58	246,768
24	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera PN16 d160/150mm	buc			665,833
						96,492
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0200	94,60	96,492
	2875274428200160	Flansa rotunda libera Flansa libera PN16 d160/150mm	buc	1,0000	533,33	543,996
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	4,80	4,945
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	2,50	20,400
25	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Piesa de bransare PE100 SDR11 d160x20mm	buc			194,346
						54,868
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,868
	2523156713811161	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Piesa de bransare PE100 SDR11 d160x20mm	buc	1,0300	135,42	139,478
26	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor compresiune PE100 SDR17 d50x50mm	buc			125,938
						54,868
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,868
	2523156713811162	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Adaptor compresiune PE100 SDR17 d50x50mm	buc	1,0300	69,00	71,070
27	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor compresiune PE100 SDR17 d25x20mm	buc			85,897
						33,110
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	94,60	33,110
	252315671381125	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Adaptor compresiune PE100 SDR17 d25x20mm	buc	1,0300	51,25	52,787
28	IC44D apl	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 d280x10.7mm L=200mm (Excludere: oxigen, carbura, vopsea) Modificare 0,2m/buc	buc			279,333
						89,870
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	94,60	89,870
	2722103310000280	Teava instalatie Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 d280x10.7mm L=200mm	m	0,2000	919,28	183,856
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,59	1,663
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	527,50	1,899
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	22,50	0,020
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	6 750,00	2,025
29	IC44C apl	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 d180x6.9mm L=200mm (Excludere: oxigen, carbura, vopsea) Modificare 0,2m/buc	buc			161,330
						61,490
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	94,60	61,490
	2722103310000180	Teava instalatie Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 d180x6.9mm L=200mm (Excludere: oxigen, carbura, vopsea) Modificare 0,2m/buc	m	0,2000	471,17	94,233
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,59	1,663
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	527,50	1,899
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	22,50	0,020
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	6 750,00	2,025
30	IC44B apl	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 d110x4.2mm L=200mm (Excludere: oxigen, carbura, vopsea) Modificare 0,2m/buc	buc			74,351
						47,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,300
	2722103310000110	Teava instalatie Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 d110x4.2mm L=200mm (Excludere: oxigen,	m	0,2000	116,57	23,313

1	2	3	4	5	6	7
		carbura, vopsea) Modificare 0,2m/buc				
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	2,59	1,109
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	527,50	1,266
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	22,50	0,013
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	6 750,00	1,350
		1.3. Camine circulare CA-1, CA-2				
31	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			3 092,371 ----- 911,944
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	94,60	638,550
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	94,60	273,394
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 841,67	371,935
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	260,00	31,669
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 800,00	18,271
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	567,50	153,225
	2664102101126	Var	kg	0,1100	6,75	0,753
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	35,00	2,842
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	7 200,00	29,233
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	850,00	1 572,500
32	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			3 188,043 ----- 836,264
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	94,60	567,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	94,60	268,664
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 850,00	530,663
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	260,00	55,143
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	1 800,00	156,320
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	567,50	148,459
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	35,00	3,182
	2664102101126	Var	kg	0,1470	6,75	1,002
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	7 200,00	29,010
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	850,00	1 428,000
33	Pret de piata	Placi prefabricate pt.camine KЦД-15 (0,38 m3)	buc			1 750,000 ----- 0,000
	970-120300	Placi prefabricate pt.camine KЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 750,00	1 750,000
34	Pret de piata	Placi prefabricate pt.camine KЦД-20 (0,59m3)	buc			3 500,000 ----- 0,000
	970-120305	Placi prefabricate pt.camine KЦД-20 (0,59m3)	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
35	Pret de piata	Placi prefabricate pt.camine KЦ-15-6 (0,265m3)	buc			1 722,850 ----- 0,000
	970-120301	Placi prefabricate pt.camine KЦ-15-6 (0,265m3)	buc	1,0000	1 722,85	1 722,850
36	Pret de piata	Placi prefabricate pt.camine KЦ-15-9a (0,4 m3)	buc			2 684,500 ----- 0,000
	970-120302	Placi prefabricate pt.camine KЦ-15-9a (0,4 m3)	buc	1,0000	2 684,50	2 684,500
37	Pret de piata	Placi prefabricate pt.camine KЦ-20-6a (0,39m3)	buc			2 684,500 ----- 0,000
	970-120306	Placi prefabricate pt.camine KЦ-20-6a (0,39m3)	buc	1,0000	2 684,50	2 684,500
38	Pret de piata	Placi prefabricate pt.camine KЦ-20-9a (0,55m3)	buc			3 600,000 ----- 0,000
	970-120307	Placi prefabricate pt.camine KЦ-20-9a (0,55m3)	buc	1,0000	3 600,00	3 600,000
39	Pret de piata	Placi prefabricate pt.camine KЦП2-15-1 (0,27 m3)	buc			1 750,000 ----- 0,000
	970-120304	Placi prefabricate pt.camine KЦП2-15-1 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 750,00	1 750,000
40	Pret de piata	Placi prefabricate pt.camine KЦП1-20-2 (0,51 m3)	buc			3 500,000 ----- 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	970-120308	Placi prefabricate pt.camine KLIИ-20-2 (0,51 m ³)	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
41	Pret de piata	Placi prefabricate pt.camine KLIQO-1 (0,02 m ³)	buc			400,000 ----- 0,000
	970-120310	Placi prefabricate pt.camine KLIQO-1 (0,02 m ³)	buc	1,0000	400,00	400,000
42	Pret de piata	Scara	kg			21,000 ----- 0,000
	970-120312	Scara	kg	1,0000	21,00	21,000
43	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			21,000 ----- 0,000
	970-120313	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	21,00	21,000
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Constr. metalice pentru suportarea armaturii si sau a conductelor pozate in camine.	kg			41,513 ----- 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	21,00	21,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,15	0,341
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,029
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,50	0,068
45	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			2 002,269 ----- 609,204
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,204
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	134,83	1 051,699
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	60,00	234,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	38,85	21,387
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	38,85	75,742
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,50	10,237
46	Pret de piata	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc			2 852,500 ----- 0,000
	970-1203130	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	1,0000	2 852,50	2 852,500
47	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta tip C-125	buc			2 357,500 ----- 0,000
	970-1203131	Capacul cu rama din fonta tip C-125	buc	1,0000	2 357,50	2 357,500
48	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu)	m ³			940,600 ----- 108,790
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,790
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m ³	1,3110	567,50	743,992
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m ³	0,2320	22,50	5,220
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	485,00	74,204
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	365,00	8,394
49	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Pereu)	m ³			2 575,600 ----- 425,704
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,212
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,492

1	2	3	4	5	6	7
	266310210000010	Beton B10	m3	1,0250	1 850,00	1 915,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,276
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	850,00	212,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,000
		1.4. Demolarea si reconditionarea				
		1.4.1. Drumul din asfalt (L=136m)				
50	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			88,208 27,434
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	94,60	27,434
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 246,80	11,364
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	22,50	0,900
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	165,00	48,510
51	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			635,694 151,360
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,360
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	850,00	16,234
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	154,00	119,350
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	450,00	348,750
52	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip)	100 m3			1 997,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	850,00	1 997,500
53	TsC54A	Strat suport din amestec de agregate grosiere si agregate fine d=45mm h=100mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010)- nisip	m3			853,490 85,140
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,140
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	527,50	580,250
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,250
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	315,00	66,150
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	285,00	119,700
54	TsC54B	Strat de fundatie di piatra sparta LA30, amestec optimal fr.8-63mm, h=290mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010). (Nota: 50% din volumul total)	m3			934,379 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	567,50	652,625
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,250
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	315,00	66,150
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	285,00	119,700
55	TsC54B	Strat de fundatie di piatra sparta LA30, h=180mm. (Nota: 50% din volumul total, piatra sparta din demolare) (Excludere pietris)	m3			281,754 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,250
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	315,00	66,150
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	285,00	119,700
56	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			407,497 15,136
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	94,60	15,136
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	2 708,33	381,875
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	700,00	2,100
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	21,00	0,336
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	485,00	8,051

1	2	3	4	5	6	7
57	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			285,545 ----- 11,352
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,352
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 833,33	266,333
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	700,00	2,100
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	21,00	0,231
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	485,00	5,529
		1.4.2. Transportarea gunoiului				
58	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			2 210,000 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	850,00	2 210,000
59	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			90,100 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	850,00	90,100
60	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			312,296 ----- 35,907
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,907
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	567,50	3,148
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	650,00	273,241

Intocmit

Admin. **Mardare Denis**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retea exterioara de alimentare
cu apa potabila a IMSP "Spitalul
de Psihiatrie Balti",din**

Formular Nr.3

str.Gagarin 114, mun.Balti.
Ncadastral 0300310.260.
11.OP.2023-AE.LM

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1
Renovarea apeductului existent din otel Dc 150mm

Valoarea de deviz 371 114,34 Lei

Intocmit in prețuri curente 20.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	79,8425	94,60	7 553,101
2.	7129020012800	Pavator	h-om	0,5750	94,60	54,395
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	15,2320	94,60	1 440,947
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,9500	94,60	468,270
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	79,3235	94,60	7 504,003
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,3472	94,60	127,445
7.	7137010011500	Electrician	h-om	2,3040	94,60	217,958
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5989	94,60	56,656
9.	7212030022700	Sudor	h-om	70,8810	94,60	6 705,343
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,0590	94,60	289,381
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,7508	94,60	6 409,226
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5755	94,60	54,443
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,6941	94,60	917,062
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	8,7040	94,60	823,398
		Total manopera				32 621,65

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2415	4,50	1,087
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	7,6704	2 708,33	20 773,974
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	5,1136	2 833,33	14 488,516
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	8,7189	567,50	4 947,975
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,3264	700,00	228,480
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,9400	527,50	3 133,350
7.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0204	527,50	10,761
8.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,6555	567,50	371,996
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0907	10,50	0,952

10.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,4969	7 200,00	3 577,680
11.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0137	7 200,00	98,640
12.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,5989	260,00	155,714
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,1813	38,85	7,044
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	16,3200	68,76	1 122,163
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	20,4000	68,33	1 393,932
16.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,7254	134,83	97,808
17.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,3627	60,00	21,762
18.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0512	38,85	1,989
19.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	5,0904	4,80	24,434
20.	2521216701001160	Teava din polietilena Conducta SDR 17 PE100 PN10 d160x9.5mm	m	140,1106	372,75	52 226,226
21.	2521216710001125	Teava polietilena (Conducta SDR 11 PE100 PN10 d25x2.3mm)	m	14,0420	18,98	266,517
22.	2523156713811160	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Capat flansa PE100 PN16 d160x150mm	buc	2,0600	239,58	493,535
23.	2523156713811161	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Piesa de bransare PE100 SDR11 d160x20mm	buc	7,2100	135,42	976,349
24.	2523156713811162	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Adaptor compresiune PE100 SDR17 d50x50mm	buc	1,0300	69,00	71,070
25.	2523156713811125	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Adaptor compresiune PE100 SDR17 d25x20mm	buc	7,2100	51,25	369,512
26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6380	2,59	9,423
27.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0017	6 750,00	11,475
28.	266310210000010	Beton B10	m3	0,2588	1 850,00	478,780
29.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,2686	1 841,67	494,673
30.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5909	1 850,00	1 093,165
31.	2664102101126	Var	kg	0,4543	6,75	3,066
32.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1924	1 800,00	346,320
33.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,9520	3 246,80	3 090,954
34.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	6,8000	21,00	142,800
35.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,8704	21,00	18,278
36.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,5984	21,00	12,566
37.	2722103310000110	Teava instalatie Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 d110x4.2mm L=200mm (Excludere: oxigen, carbura, vopsea) Modificare 0,2m/buc	m	0,2000	116,57	23,313
38.	2722103310000180	Teava instalatie Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 d180x6.9mm L=200mm (Excludere: oxigen, carbura, vopsea) Modificare 0,2m/buc	m	0,2000	471,17	94,233
39.	2722103310000280	Teava instalatie Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 d280x10.7mm L=200mm	m	0,8000	919,28	735,424
40.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1610	21,00	3,381
41.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	16,1000	21,00	338,100
42.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0805	68,15	5,486
43.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	16,3200	2,50	40,800
44.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	27,0000	2,50	67,500
45.	2874117300000150	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Vana cu sertar pana cauciucata, flanse PN16 d150mm	buc	3,0900	4 515,83	13 953,915
46.	287411730000050	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Vana cu sertar pana cauciucata, flanse PN16 d50mm	buc	1,0400	1 825,00	1 898,000
47.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,2953	35,00	10,335

48.	2875274110100150	Piese de legatura Cruce din fonta cu flanse PN16 d150 mm	buc	1,0000	5 331,25	5 331,250
49.	2875274110100151	Piese de legatura Reductie din fonta cu flanse PN16 d150x100mm	buc	1,0000	2 315,00	2 315,000
50.	2875274110100152	Piese de legatura Reductie din fonta cu flanse PN16 d150x50mm	buc	1,0000	1 875,00	1 875,000
51.	2875274400100150	Flansa din otel pentru sudura Flansa plata pentru sudare PN16 d150 mm	buc	2,1000	476,67	1 000,999
52.	2875274428200160	Flansa rotunda libera Flansa libera PN16 d160/150mm	buc	2,0400	533,33	1 087,993
53.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1288	3,59	0,462
54.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,8760	22,50	289,710
55.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0253	22,50	0,569
56.	4100116202820	Apa potabila	m3	27,2051	22,50	612,114
57.	4100126202818	Apa	m3	1,9000	22,50	42,750
58.	965-120300	Banda de avertizare	m	150,0000	3,54	531,000
59.	970-120300	Placi prefabricate pt.camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 750,00	1 750,000
60.	970-120301	Placi prefabricate pt.camine KИ-15-6 (0,265m3)	buc	1,0000	1 722,85	1 722,850
61.	970-120302	Placi prefabricate pt.camine KИ-15-9a (0,4 m3)	buc	1,0000	2 684,50	2 684,500
62.	970-120304	Placi prefabricate pt.camine KИИ2-15-1 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 750,00	1 750,000
63.	970-120305	Placi prefabricate pt.camine KИД-20 (0,59m3)	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
64.	970-120306	Placi prefabricate pt.camine KИ-20-6a (0,39m3)	buc	1,0000	2 684,50	2 684,500
65.	970-120307	Placi prefabricate pt.camine KИ-20-9a (0,55m3)	buc	1,0000	3 600,00	3 600,000
66.	970-120308	Placi prefabricate pt.camine KИИ1-20-2 (0,51 m3)	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
67.	970-120310	Placi prefabricate pt.camine KИO-1 (0,02 m3)	buc	2,0000	400,00	800,000
68.	970-120312	Scara	kg	27,6800	21,00	581,280
69.	970-120313	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	49,6400	21,00	1 042,440
70.	970-1203130	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	1,0000	2 852,50	2 852,500
71.	970-1203131	Capacul cu rama din fonta tip C-125	buc	1,0000	2 357,50	2 357,500
		Total materiale de constructii				169 645,88

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	4,2160	450,00	1 897,200
2.	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	10,8800	850,00	9 248,000
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,9800	285,00	2 274,300
4.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,4080	315,00	128,520
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,9900	315,00	1 256,850
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0625	850,00	53,125
7.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	1,7000	350,00	595,000
8.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,5600	100,00	56,000
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1039	850,00	88,315
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,5997	485,00	775,854
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,9154	850,00	778,090
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,4584	850,00	2 089,640
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2681	650,00	174,265
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0811	650,00	52,715

15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,1000	50,00	5,000
16.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	29,9200	150,00	4 488,000
17.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	4,2160	154,00	649,264
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,3198	154,00	357,249
19.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	79,9680	165,00	13 194,720
20.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,0800	90,00	367,200
21.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	2,3800	150,00	357,000
22.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,5600	760,00	425,600
23.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,9213	850,00	5 033,105
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,7206	850,00	3 162,510
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,5315	365,00	3 478,997
Total utilaje de constructii						50 986,52

Total	Lei	309 261,95
Taxa de valoare adaugata	20,00 %	61 852,39

Total deviz:

371 114,34

Intocmit

Admin. Mardare Denis

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)