

Centralizator

Lucrări de Reabilitarea și modernizarea Postului Vamal Sculeni, RMCO 4.3/1

Nr deviz	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Pret fara TVA
Deviz 1-1-1	Decopertarea stratului fertil	3 540,97
Deviz 1-2-1	Lucrări de demolare	1 240 949,41
Deviz 2-1-1	Reparatia blocului administrativ a postului vamal Sculeni	4 105 187,35
Deviz 2-1-2	Reparația sistemului de incalzire, ventilare si sitemului de conditionare	1 910 547,19
Deviz 2-1-3	Lucrari de reparație a rețelelor de electricitate la postul vamal Sculeni	2 457 877,59
Deviz 2-1-4	Lucrari de reparatie a sistemului de alimentare cu apa si canalizare	44 867,29
Deviz 2-1-5	Lucrari de instalare a sistemului de alarma antincendiu	410 346,47
Deviz 2-1-6	Sursa autonoma de alimentare cu caldura. Conducte de gaze interioare	11 065,06
Deviz 2-1-7	Sistemul de supraveghere video (interior)	141 031,54
Deviz 2-1-8	Aparate de control si masura de automatizare ARAC	65 733,99
Deviz 2-1-9	Cazangerie. Aparate de control si masura pentru automatizare AIT	275 242,29
Deviz 2-2-1	Construcția clădirii pentru perfectarea documentelor camioanelor marfăre la intrare în țară poz.2	1 613 179,50
Deviz 2-2-2	Construcția clădirii pentru perfectarea documentelor camioanelor marfăre la intrare în țară poz.2	3 145 068,25
Deviz 2-2-3	Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri (intrare) N2.Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare	21 045,50
Deviz 2-2-4	Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri N2. Lucrari electrotehnice	332 843,00
Deviz 2-2-5	Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri N2. Sistemul antiincendiu	47 237,89
Deviz 2-2-6	Cladire pentru control vamal la transportare marfuri (intrare) poz.2 Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului	149 322,01
Deviz 2-3-1	Cladire pentru control vamal la transportare marfuri (işire) poz. 3	1 575 608,42
Deviz 2-3-2	Cladire pentru control vamal la transportare marfuri (işire) poz. 3	3 138 265,34
Deviz 2-3-3	Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri (iesire) N3. Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare	21 045,50
Deviz 2-3-4	Cladire pentru control vamal la transportare marfuri (iesire) poz.3 Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului	145 469,07
Deviz 2-3-5	Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri N3. Lucrari electrotehnice	332 437,36
Deviz 2-3-6	Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri N3. Sistemul antiincendiu	47 262,02
Deviz 2-4-1	Punct de control vamal autoturisme intrare 4A, 4B	1 649 642,61
Deviz 2-4-2	Punct de control vamal autoturisme intrare 4A, 4B	2 347 602,02
Deviz 2-4-3	Punct control vamal N4A, 4B. Lucrari electrotehnice	184 788,64
Deviz 2-4-4	Punct control vamal (autoturizme intrare). Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului	211 693,02
Deviz 2-4-5	Punct control vamal N4A, 4B. Sistemul antiincendiu	59 925,76

Digitally signed by Gaina Cristina
Date: 2022.03.10 16:33:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Deviz 2-5-1	Punct de control vamal autoturisme intrare 5A, 5B	1 693 349,59
Deviz 2-5-2	Punct de control vamal autoturisme intrare 5A, 5B	1 296 577,85
Deviz 2-5-3	Punct control vamal (autoturizme iesire). Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului	209 799,88
Deviz 2-5-4	Punct control vamal N5. Lucrari electrotehnice	185 145,40
Deviz 2-5-5	Punct control vamal N5. Sistemul antiincendiu	59 986,64
Deviz 2-6-1	Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (poz.10 pe PG)	5 301 464,67
Deviz 2-6-2	Arhitectura Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (poz.10 pe PG)	3 162 020,59
Deviz 2-6-3	Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (intrare). Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului	586 927,40
Deviz 2-6-4	Boxa examinare aprofundata autotransport marfar N10. Lucrari electrotehnice	334 318,73
Deviz 2-6-5	Boxa examinare aprofundata autotransport marfar N10. Sistemul antiincendiu	49 105,18
Deviz 2-6-6	Подвесная кран-балка грузоподъемностью 3,2 тонны	654 520,35
Deviz 2-7-1	Depozit marfuri retinute (poz.11 pe PG)	2 415 269,70
Deviz 2-7-2	Arhitectura Depozit marfuri retinute .(Poz.11 pe PG).	2 369 818,69
Deviz 2-7-3	Depozit marfuri retinute. Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului	200 106,84
Deviz 2-7-4	Depozit marfuri retinute N11. Lucrari electrotehnice	242 756,72
Deviz 2-7-5	Depozit marfuri retinute N11. Sistemul antiincendiu	47 437,25
Deviz 2-8-1	Pavilion (punct de paza politie de frontiera, intrare).	432 444,33
Deviz 2-8-2	Pavilion (punct de paza politie de frontiera, intrare).	587 012,50
Deviz 2-8-3	Pavilion (punct de paza politie de frontiera, intrare). Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului	60 159,14
Deviz 2-8-4	Punct de paza politie de frontiera N14. Lucrari electrotehnice	47 345,08
Deviz 2-8-5	Punct de paza politie de frontiera N14. Sistemul antiincendiu	29 519,54
Deviz 2-9-1	Punct de paza politie de frontiera N15.	423 228,11
Deviz 2-9-2	Punct de paza politie de frontiera N15.	589 125,18
Deviz 2-9-3	Pavilion (punct de paza politie de frontiera, iesire). Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului	60 008,33
Deviz 2-9-4	Punct de paza politie de frontiera N15. Lucrari electrotehnice	47 082,64
Deviz 2-9-5	Punct de paza politie de frontiera N15. Sistemul antiincendiu	29 473,72
Deviz 2-10-1	Constructii. Perete de protectie Pb-1	327 883,17
Deviz 2-10-2	Constructii. Perete de bariera Pb-2	327 883,17
Deviz 2-11-1	Constructii Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (iesire) (poz.16 pe PG)	2 423 161,76
Deviz 2-11-2	Arhitectura Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (iesire) (poz.16 pe PG)	2 361 521,63
Deviz 2-11-3	Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (iesire) (poz.16 pe PG) Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului	209 120,02
Deviz 2-11-4	Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (iesire) (poz.16 pe PG) Lucrari electrotehnice	225 481,87
Deviz 2-11-5	Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (iesire) (poz.16 pe PG) Sistemul antiincendiu	46 971,23
Deviz 2-12-1	Constructii Copertina intrare (poz.32 pe PG)	17 038 750,55
Deviz 2-12-2	Constructii Copertina iesire (poz.33 pe PG)	17 044 463,68
Deviz 2-12-3	Arhitectura Copertina intrare (poz.32 pe PG)	4 677 606,93
Deviz 2-12-4	Arhitectura Copertina iesire (poz.33 pe PG)	4 658 123,95

Deviz 4-1-1	Iluminarea exterioara	2 106 891,79
Deviz 4-2-1	Sistema control al accesului Bariera (14buc) si semafor SVETLED (14buc)	2 222 755,34
Deviz 4-3-1	Rețele exterioare electrice ЛЭП-0,4 KB	1 470 608,40
Deviz 4-4-1	ЛЭП-10,0кВ Монтаж и оборудование КТП-250/10/0.4	247 231,02
Deviz 4-5-1	Монтаж и оборудование дизель-генератора мощ.200.0 кВт AZIMUT	518 202,07
Deviz 4-6-1	Монтаж и оборудование дизель-генератора мощ.50.0 кВт YANMAR	313 086,24
Deviz 5-1-1	Rețea de telecomunicatie	2 587 981,68
Deviz 5-3-1	Cîntare pentru autocamioane.Lucrari de constructie	112 747,08
Deviz 5-3-2	Весы автомобильные электронно-тензометрические N12 по ГП.Utilaj	5 896 061,91
Deviz 6-1-1и	Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare	4 242 653,18
Deviz 6-2-1	Statie autonoma de epurare apelor uzate poz N21	19 029,04
Deviz 6-2-2	Statie autonoma de epurare apelor uzate, Биотал-10 N21 по ГП. Utilaj	898 091,38
Deviz 6-3-1	Statie autonoma de epurare apelor pluviala GSI-20 N22 a,b по ГП	53 933,56
Deviz 6-3-2	Statie autonoma de epurare apelor pluviala GSI-20 N22 a,b по ГП. Utilaj	991 780,31
Deviz 6-4-1	Lucrari pentru constructii.Rezervor V-200 m3 (2 buc) т,п901-4-95с.86	1 702 487,89
Deviz 6-4-2и	Rezervor cu apa (Antiincendiu) N31a, b по ГП. Lucrari tehnologice	116 313,71
Deviz 6-5-1	Alimentarea cu gaze. Conducte exterioare	97 000,47
Deviz 6-6-1	Constructia. Rezervor V=10 m3 (Gazgolder)	39 183,50
Deviz 6-6-2	Gazgolder V=10m3 (2buc). Utilaj	659 094,37
Deviz 6-6-3	Îngradire cu panouri ECO a rezervuarului V=10 m3 (Gazgolder)	100 511,62
Deviz 7-1-1	Sistematizarea verticala	25 880 521,38
Deviz 7-2-1	Îngradire cu panouri ECO	2 417 164,31
Deviz 7-3-1	Amenajarea teritoriului si spatii verzi	43 617 687,47
Deviz 7-4-1	Mobilier urban	533 128,24
		192 987 943,03

Semnat: _____

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiect si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons” L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1-1

Valoarea de deviz 3 540,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
0	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,500	605,000 0,000	907,500 0,000
1	TsC22C1 K=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (50m)	100 m3	1,500	1 340,000 0,000	2 010,000 0,000

	Total	lei	2 917,50
	Total	100,00 +	2 917,50
	Cheltuieli de regie	14,50 %	423,04
	Total	100,00 +	3 340,54
	Beneficiu de deviz	6,00 %	200,43
	Total	100,00 +	3 540,97
	Total deviz: Inclusiv salariu		3 540,97

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-1-1

Valoarea de deviz 3 540,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-1:				
		Total manopera				0,00
		Total materiale de construcții				0,00

Utilaje de construcții:

1.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,835	500,00	2 917,500
		Total utilaje de construcții				2 917,50

Total	lei	2 917,50
Total	100,00 +	2 917,50
Cheltuieli de regie	14,50 %	423,04
Total	100,00 +	3 340,54
Beneficiu de deviz	6,00 %	200,43
Total	100,00 +	3 540,97

Total deviz:

3 540,97

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Sculeni din Republica Moldova de la frontiera moldo- romana.Obiect 15870

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
0	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			605,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	500,00	605,000
1	TsC22C1 K=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (50m)	100 m3			1 340,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	500,00	1 340,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-2-1

Valoarea de deviz 1 240 949,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de demolare				
		1.1. Constructia lit.A				
0	RpCI42B	Demontarea tabla prevopsita	m2	234,840	61,778 61,178	14 507,978 14 367,068
1	RpCO56A	Demontarea ferestre si usi din PVC	m2	26,140	35,685 35,685	932,800 932,800
2	RpCO56B	Demontarea panouri sandwich	m2	47,300	79,872 79,872	3 777,936 3 777,936
3	RpCP45A	Demontare elemente metalice,	kg	289,800	5,336 5,098	1 546,428 1 477,458
		Total Constructia lit.A				20 765,142
		Inclusiv salariu				20 555,262
		1.2. Constructia lit.B				
4	RpCI42B	Demontarea tabla prevopsita	m2	469,680	61,778 61,178	29 016,124 28 734,304
5	RpCO56A	Demontarea ferestre si usi din PVC	m2	52,280	35,688 35,688	1 865,772 1 865,772
6	RpCO56B	Demontarea panouri sandwich	m2	94,600	79,872 79,872	7 555,872 7 555,872
7	RpCP45A	Demontare elemente metalice,	kg	579,600	5,336 5,098	3 092,886 2 954,916

1	2	3	4	5	6	7
		Total Constructia lit.B Inclusiv salariu				41 530,654 41 110,864
		1.3. Constructia lit.C				
8	RpCI42B	Demontarea tabla prevopsita	m2	738,280	61,778 61,178	45 609,804 45 166,824
9	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	40,000	25,491 25,491	1 019,640 1 019,640
10	RpCO56A	Demontare lambriu	m2	599,040	35,687 35,687	21 378,112 21 378,112
11	RpCO56A	Demontarea ferestre si usi din PVC	m2	69,430	35,687 35,687	2 477,726 2 477,726
12	RpCO56B	Demontarea panouri sandwich	m2	211,040	79,872 79,872	16 856,178 16 856,178
13	RpCP45A	Demontare elemente metalice,	kg	428,400	5,336 5,098	2 286,023 2 184,068
14	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	212,890	1 153,395 1 147,095	245 546,265 244 205,055
15	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	109,200	1 520,465 1 514,165	166 034,822 165 346,862
16	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	65,140	339,831 335,632	22 136,621 21 863,036
		Total Constructia lit.C Inclusiv salariu				523 345,191 520 497,501
		1.4. Constructia lit.D				
17	RpCI42B	Demontarea acoperis din foi de ardezie	m2	376,310	61,779 61,179	23 247,892 23 022,112
18	RpCO56A	Demontare lambriu din lemn	m2	52,120	35,687 35,687	1 859,994 1 859,994
19	RpCO56A	Demontarea ferestre si usi din PVC	m2	43,690	35,688 35,688	1 559,200 1 559,200
20	RpCG29C	Demolarea pereti din blocuri de calcar	m3	393,300	339,832 335,632	133 655,729 132 003,869
21	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor	m2	282,680	20,043 18,694	5 665,884 5 284,284
22	TrI1AA01 C2	Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de	t	773,700	29,739 29,739	23 009,451 23 009,451

1	2	3	4	5	6	7
		pe teren, in auto categoria 2				
23	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	773,700	50,880 0,000	39 365,760 0,000
24	TsC51C	Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit, teren categoria III	100 m3	4,910	139,624 32,292	685,554 158,554
		Total Constructia lit.D Inclusiv salariu				229 049,464 186 897,464
		1.5. Constructii auxiliare				
25	M1M02C	Demontarea utilajelor (gazgoldere) in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 4-8 t	t	6,000	1 612,578 1 053,628	9 675,468 6 321,768
26	M1M01A	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t	t	1,500	1 700,537 906,630	2 550,805 1 359,945
27	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	6,000	1 153,395 1 147,095	6 920,370 6 882,570
		Total Constructii auxiliare Inclusiv salariu				19 146,643 14 564,283
		Total Lucraril de demolare Inclusiv salariu				833 837,094 783 625,374

		Total	lei	833 837,08
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %	188 070,09
		Cheltuieli de transport	10,00 %	544,35
		Total	100,00 +	1 022 451,52
		Cheltuieli de regie	14,50 %	148 255,47
		Total	100,00 +	1 170 706,99
		Beneficiu de deviz	6,00 %	70 242,42
		Total	100,00 +	1 240 949,41
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 240 949,41 783 625,36

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-2-1

Valoarea de deviz 1 240 949,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-2-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	206,298	84,97	17 529,141
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3 553,900	84,97	301 974,883
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	31,095	84,97	2 642,142
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,000	84,97	1 019,640
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	654,880	84,97	55 645,154
6.	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	90,405	84,97	7 681,713
7.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	38,934	84,97	3 308,221
8.	7422010060100	Timplar	h-om	342,848	84,97	29 131,795
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	272,661	84,97	23 168,005
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3 637,574	84,97	309 084,664
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	381,782	84,97	32 440,016
		Total manopera				783 625,36

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,025	460,00	11,500
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,738	20,00	54,760
3.	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,152	10 000,00	1 520,000
4.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,022	10 000,00	220,000
5.	2010322958768	Traverse norm fag neimpr ct I L 260 m g 15 x 25 cm	buc	0,960	500,00	480,000
6.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	4,500	24,00	108,000
7.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	13,950	24,00	334,800
8.	2320186201228	Ulei industrial tip I 70	kg	3,750	65,00	243,750
9.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	1,500	250,00	375,000
10.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	3,600	250,00	900,000
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,298	20,00	25,960
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,039	35,00	36,365
13.	2873155901259	Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,500	55,00	82,500
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,562	15,00	98,430

15.	4100126202818	Apa	m3	63,493	15,00	952,395
		Total materiale de construcții				5 443,46

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,040	50,00	102,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	114,666	30,00	3 439,980
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	36,383	30,00	1 091,490
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,062	250,00	515,500
5.	2952270006614	Trolu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	3,285	30,00	98,550
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,489	20,00	129,780
7.	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,260	20,00	25,200
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	82,012	480,00	39 365,760
		Total utilaje de construcții				44 768,26

Total	lei	833 837,08
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	188 070,09
Cheltuieli de transport	10,00 %	544,35
Total	100,00 +	1 022 451,52
Cheltuieli de regie	14,50 %	148 255,47
Total	100,00 +	1 170 706,99
Beneficiu de deviz	6,00 %	70 242,42
Total	100,00 +	1 240 949,41

Total deviz: **1 240 949,41**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Sculeni din Republica Moldova de la frontiera moldo- romana.Obiect 15870

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraril de demolare				
		1.1. Constructia lit.A				
0	RpCI42B	Demontarea tabla prevopsita	m2			61,778 61,178
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	84,97	30,589
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	84,97	30,589
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	30,00	0,600
1	RpCO56A	Demontarea ferestre si usi din PVC	m2			35,685 35,685
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,842
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,842
2	RpCO56B	Demontarea panouri sandwich	m2			79,872 79,872
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	84,97	39,936
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	84,97	39,936
3	RpCP45A	Demontare elemente metalice,	kg			5,336 5,098
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	84,97	2,549
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	35,00	0,028
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	20,00	0,020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	30,00	0,090
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,100
		1.2. Constructia lit.B				
4	RpCI42B	Demontarea tabla prevopsita	m2			61,778 61,178
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	84,97	30,589
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	84,97	30,589
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	30,00	0,600
5	RpCO56A	Demontarea ferestre si usi din PVC	m2			35,688 35,688
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,844
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,844
6	RpCO56B	Demontarea panouri sandwich	m2			79,872 79,872
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	84,97	39,936
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	84,97	39,936
7	RpCP45A	Demontare elemente metalice,	kg			5,336 5,098
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	84,97	2,549
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	35,00	0,028

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	20,00	0,020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	30,00	0,090
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,100
		1.3. Constructia lit.C				
8	RpCI42B	Demontarea tabla prevopsita	m2			61,778
						61,178
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	84,97	30,589
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	84,97	30,589
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	30,00	0,600
9	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			25,491
						25,491
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	84,97	25,491
10	RpCO56A	Demontare lambriu	m2			35,687
						35,687
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,844
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,844
11	RpCO56A	Demontarea ferestre si usi din PVC	m2			35,687
						35,687
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,843
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,843
12	RpCO56B	Demontarea panouri sandwich	m2			79,872
						79,872
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	84,97	39,936
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	84,97	39,936
13	RpCP45A	Demontare elemente metalice,	kg			5,336
						5,098
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	84,97	2,549
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	35,00	0,028
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	20,00	0,020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	30,00	0,090
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,100
14	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			1 153,395
						1 147,095
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	84,97	849,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	84,97	297,395
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	30,00	6,000
15	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			1 520,465
						1 514,165
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	84,97	1 062,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	84,97	452,040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	30,00	6,000
16	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			339,831
						335,632
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	84,97	38,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	84,97	297,395
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,400
		1.4. Constructia lit.D				
17	RpCI42B	Demontarea acoperis din foi de ardezie	m2			61,779
						61,179
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	84,97	30,589
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	84,97	30,589
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	30,00	0,600
18	RpCO56A	Demontare lambriu din lemn	m2			35,687

1	2	3	4	5	6	7
						35,687
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,843
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,843
19	RpCO56A	Demontarea ferestre si usi din PVC	m2			35,688
						35,688
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,844
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,844
20	RpCG29C	Demolarea pereti din blocuri de calcar	m3			339,832
						335,632
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	84,97	297,395
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,400
21	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor	m2			20,043
						18,694
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	84,97	9,347
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,347
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,900
22	TrI1AA01C2	Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t			29,739
						29,739
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	84,97	29,739
23	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			50,880
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	480,00	50,880
24	TsC51C	Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit, teren categoria III	100 m3			139,624
						32,292
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,292
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	460,00	2,342
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	250,00	104,990
		1.5. Constructii auxiliare				
25	M1M02C	Demontarea utilajelor (gazgoldere) in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 4-8 t	t			1 612,578
						1 053,628
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	12,4000	84,97	1 053,628
	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,0190	10 000,00	190,000
	2010322958768	Traverse norm fag neimpr ct I L 260 m g 15 x 25 cm	buc	0,1600	500,00	80,000
	2873155901259	Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2500	55,00	13,750
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,5000	24,00	12,000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,0000	24,00	48,000
	2320186201228	Ulei industrial tip I 70	kg	0,4000	65,00	26,000
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,6000	250,00	150,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3000	20,00	6,000
	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2100	20,00	4,200
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3400	50,00	17,000
	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	0,4000	30,00	12,000
26	M1M01A	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t	t			1 700,537
						906,630
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	10,6700	84,97	906,630
	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,0250	10 000,00	253,333
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0150	10 000,00	146,667
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,0000	24,00	24,000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,3000	24,00	31,200
	2320186201228	Ulei industrial tip I 70	kg	0,9000	65,00	58,500
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	1,0000	250,00	250,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6250	20,00	12,507
	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	0,5900	30,00	17,700
27	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace	m3			1 153,395

1	2	3	4	5	6	7
		manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc				1 147,095
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	84,97	849,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	84,97	297,395
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	30,00	6,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Arhitectura Cladirea administrativa a punctului de trecere vamal. (poz. 1 pe PG)

Valoarea de deviz 4 105 187,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia blocului administrativ et. 1				
		1.1. Lucrari de demolare si desfacere				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi, ferestre)	m2	73,70	35,69 35,69	2 630,16 2 630,16
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (ferestre si vitralii)	m2	112,84	35,69 35,69	4 026,90 4 026,90
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din MDF (usi)	m2	34,00	35,69 35,69	1 213,37 1 213,37
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	52,84	41,64 39,09	2 200,00 2 065,28
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	27,82	68,53 66,28	1 906,44 1 843,85
6	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	105,82	135,02 127,46	14 288,10 13 487,29
7	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (panel din DSP pereti)	m2	243,07	66,61 66,28	16 190,02 16 109,80

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	155,20	3,64 3,40	564,43 527,49
9	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	235,00	29,16 27,19	6 852,69 6 389,74
10	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	480,88	42,54 19,54	20 458,09 9 397,85
11	TrI1AA01 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	6,00	29,74 29,74	178,44 178,44
12	TsI50A10	Transportarea pamintului (deseurilor) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	6,00	87,36 0,00	524,16 0,00
13	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	60,00	13,60 13,60	815,71 815,71
14	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 1"	m	193,50	46,19 22,09	8 937,24 4 274,84
15	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	85,00	18,69 18,69	1 588,94 1 588,94
16	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	4,00	499,62 499,62	1 998,49 1 998,49
17	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	1 880,00	14,60 13,60	27 438,98 25 558,98
18	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	58,00	78,17 78,17	4 534,00 4 534,00
		Total Lucrari de demolare si desfacere Inclusiv salariu				116 346,16 96 641,13
		1.2. Lucrari de reparatie				
19	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari	m2	73,08	125,33 50,98	9 159,15 3 725,76

1	2	3	4	5	6	7
		noi (refaceri totale)				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor interioare cu betongrund	m2	73,08	8,05 2,55	588,19 186,25
21	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm	m2	421,30	414,86 93,47	174 781,05 39 377,65
22	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	13,32	465,65 131,70	6 202,52 1 754,29
23	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	72,80	3 460,03 63,73	251 890,00 4 639,36
24	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	100,70	3 717,49 62,03	374 351,08 6 246,23
25	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	36,24	3 897,77 80,72	141 255,25 2 925,35
26	CK03A4	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime peste 35 m	m2	24,60	3 806,82 178,44	93 647,70 4 389,55
27	CF58A	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier	m2	86,30	136,30 103,75	11 762,98 8 953,46
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	813,08	7,75	6 300,61

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			2,55	2 072,59
29	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	813,08	27,74 25,49	22 554,43 20 726,22
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	813,08	51,53 46,73	41 894,39 37 998,07
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	813,08	65,00 46,73	52 853,04 37 998,07
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	412,50	485,38 186,93	200 220,91 77 110,27
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				1 387 461,30 248 103,12
		Total Reparatia blocului administrativ et. 1 Inclusiv salariu				1 503 807,46 344 744,25
		2. Reparatia blocului administrativ et. 2				
		2.1. Lucrari de demolare si desfacere				
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi, ferestre)	m2	46,90	35,69 35,69	1 673,74 1 673,74
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (ferestre si vitralii)	m2	9,54	35,68 35,68	340,39 340,39
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din MDF (usi)	m2	60,50	35,69 35,69	2 159,09 2 159,09
36	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	289,50	41,64 39,09	12 053,68 11 315,45
37	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,50	68,53 66,28	856,59 828,46
38	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor	m2	426,50	135,02	57 587,21

1	2	3	4	5	6	7
		din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			127,46	54 359,56
39	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (panel din DSP pereti)	m2	243,07	66,61 66,28	16 190,02 16 109,80
40	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice balcon etc	kg	268,00	3,64 3,40	974,65 910,88
41	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	335,00	29,16 27,19	9 768,73 9 108,78
42	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de apa, cu decapant	m2	560,00	42,54 19,54	23 824,14 10 944,14
43	TrI1AA01 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	6,00	29,74 29,74	178,44 178,44
44	TsI50A10	Transportarea pamintului (deseurilor) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	6,00	87,36 0,00	524,16 0,00
45	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	68,00	13,60 13,60	924,47 924,47
46	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 1"	m	220,00	46,19 22,09	10 161,18 4 860,28
47	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	85,00	18,69 18,69	1 588,94 1 588,94
48	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	4,00	499,62 499,62	1 998,49 1 998,49
49	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	2 096,00	14,60 13,60	30 591,54 28 495,54
50	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	75,00	78,17 78,17	5 862,93 5 862,93
		Total Lucrari de demolare si				177 258,39

1	2	3	4	5	6	7
		desfacere Inclusiv salariu				151 659,38
		2.2. Lucrari de reparatie				
51	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	196,40	125,33 50,98	24 615,29 10 012,86
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor interioare cu betongrund	m2	196,40	8,05 2,55	1 580,84 500,64
53	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm	m2	127,20	414,86 93,47	52 770,38 11 889,00
54	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	133,60	465,65 131,70	62 211,04 17 595,59
55	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	11,40	3 460,03 63,73	39 444,31 726,49
56	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	40,50	3 717,49 62,03	150 558,30 2 512,14
57	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,60	3 897,77 80,72	29 623,06 613,48
58	CK03A4	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime peste 35 m	m2	71,20	3 806,82 178,44	271 045,37 12 704,71

1	2	3	4	5	6	7
59	CF58A	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, (pantele laterale la ferestre si usi) cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier	m2	48,90	136,30 103,75	6 665,13 5 073,30
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 337,00	7,75 2,55	10 360,55 3 408,15
61	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 337,00	27,74 25,49	37 087,71 34 081,47
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 337,00	51,53 46,73	68 889,66 62 482,69
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 337,00	65,00 46,73	86 909,68 62 482,69
64	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	391,10	485,38 186,93	189 833,70 73 109,89
65	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	54,00	49,28 49,28	2 661,26 2 661,26
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				1 034 256,28 299 854,36
		Total Reparatia blocului administrativ et. 2 Inclusiv salariu				1 211 514,67 451 513,74
		3. Reparatia exterioara (fasade)				
66	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	679,10	51,08 29,74	34 688,29 20 196,09
67	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	82,00	12,20 11,90	1 000,06 975,46

1	2	3	4	5	6	7
68	RpCM07C	Spituirea (slefuirea) suprafetelor plane din (Piatra naturala) mozaic turnat pe loc, la pereti, stilpi si orice alte elemente profilate	m2	418,60	214,77 214,12	89 902,47 89 632,47
69	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	54,00	29,78 23,79	1 608,11 1 284,75
70	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	140,00	62,35 56,08	8 729,66 7 851,23
71	RpCR30A	Vopsitorii exterioare, pe baza de aracet CIC, perlit fin hidrofozizat, aplicat mecanic a peretilor din piatra naturala cu solutie ГКЖ	m2	418,60	142,40 36,54	59 609,40 15 294,43
72	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	92,00	297,34 25,49	27 355,42 2 345,17
73	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	82,00	262,24 29,74	21 503,64 2 438,64
		Total Reparatia exterioara (fasade)				244 397,05
		Inclusiv salariu				140 018,24

		Total	lei	2 959 719,18
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %	224 706,30
		Cheltuieli de transport	10,00 %	197 948,54
		Total	100,00 +	3 382 374,02
		Cheltuieli de regie	14,50 %	490 444,23
		Total	100,00 +	3 872 818,25
		Beneficiu de deviz	6,00 %	232 369,10
		Total	100,00 +	4 105 187,35
		Total deviz:		4 105 187,35
		Inclusiv salariu		936 276,23

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-3

Arhitectura Cladirea administrativa a punctului de trecere vamal. (poz. 1 pe PG)

Valoarea de deviz 4 105 187,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	140,739	84,97	11 958,593
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 397,552	84,97	118 749,993
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	69,160	84,97	5 876,525
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	7,664	84,97	651,210
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	203,730	84,97	17 310,938
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	93,192	84,97	7 918,524
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	189,594	84,97	16 109,802
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 596,586	84,97	135 661,912
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	297,213	84,97	25 254,188
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	127,990	84,97	10 875,311
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	842,960	84,97	71 626,310
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 645,228	84,97	139 795,023
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	63,680	84,97	5 410,890
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	96,204	84,97	8 174,454
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,464	84,97	719,186
16.	7422010060100	Timplar	h-om	1 882,068	84,97	159 919,318
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,200	84,97	356,874
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 061,644	84,97	175 177,890
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	291,036	84,97	24 729,330
		Total manopera				936 276,23

Materiale:

1.	2413417330636	Naftenat de cupru	kg	0,837	250,00	209,250
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	155,809	15,00	2 337,135
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,788	440,00	2 106,720
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,318	440,00	4 979,920
5.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	3,396	460,00	1 562,160
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	523,856	20,00	10 477,120
7.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	18,258	20,00	365,160
8.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	9,097	250,00	2 274,250
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,204	10 000,00	2 040,000

10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,407	10 000,00	4 070,000
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	11 079,700	0,80	8 863,760
12.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,081	10 000,00	810,000
13.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	95,800	3 600,00	344 880,000
14.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	141,200	3 600,00	508 320,000
15.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	148,389	20,00	2 967,780
16.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	17,100	24,00	410,400
17.	2320166200729	Parchetin	l	39,117	40,00	1 564,680
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	25,233	20,00	504,660
19.	2413217300010	Cleme	buc	41,820	15,00	627,300
20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	56,988	35,00	1 994,580
21.	2414317346000	Pigmenti speciali	kg	16,744	150,00	2 511,600
22.	2414317346208	Stearat de calciu	kg	17,204	150,00	2 580,600
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	117,754	75,00	8 831,550
24.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	322,512	28,00	9 030,336
25.	24165861053032	Amorsa-grund (betongrund)	kg	40,422	30,00	1 212,660
26.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	860,032	30,00	25 800,960
27.	24302261000001	Fuga	kg	227,134	50,00	11 356,700
28.	2430226101600	Chit siliconic	kg	30,971	50,00	1 548,550
29.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	10,104	50,00	505,200
30.	2430226109307	Diluant decapant	kg	520,440	30,00	15 613,200
31.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	8,144	50,00	407,200
32.	2451427308669	Ceara parchet	kg	16,289	50,00	814,450
33.	2462106109878	Aracet CIC	kg	142,324	50,00	7 116,200
34.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	88,410	3 200,00	282 912,000
35.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	54,297	2,80	152,031
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 744,582	2,80	10 484,830
37.	2652102100713	Var pasta	m3	0,159	600,00	95,400
38.	2652102100737	Var hidratat	kg	655,720	4,00	2 622,880
39.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	129,005	4,00	516,020
40.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	1 059,989	4,50	4 769,950
41.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 268,119	4,50	10 206,536
42.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	570,604	240,00	136 944,960
43.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,700	0,00	0,000
44.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,216	0,00	0,000
45.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,893	0,00	0,000
46.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3 545,504	4,50	15 954,767
47.	2666122800555	Element de inchidere	buc	18,952	25,00	473,800
48.	2670112204051	Placi din laminat	m2	155,809	280,00	43 626,520
49.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 157,824	10,00	11 578,240
50.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,842	65,00	54,730
51.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	43,110	15,00	646,650
52.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	21,076	85,25	1 796,729
53.	2682902612054	Perlit	l	175,812	50,00	8 790,600
54.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	87,822	95,00	8 343,090
55.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	99,498	95,00	9 452,310
56.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	843,780	280,00	236 258,400
57.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	43,840	3 756,00	164 663,040
58.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,218	25,00	305,450
59.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	740,160	1,00	740,160
60.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	20,910	105,00	2 195,550
61.	2874115837745	Suruburi	buc	947,600	1,00	947,600
62.	2874136313300	Diblu din metal	buc	3 214,400	1,00	3 214,400
63.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	30,386	42,00	1 276,212

64.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	18,952	72,00	1 364,544
65.	2875274000502	Cot burlan	buc	41,820	72,00	3 011,040
66.	2875274000503	Cot de capat	buc	20,910	95,00	1 986,450
67.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	20,910	95,00	1 986,450
68.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	18,952	125,00	2 369,000
69.	28752741235101	Dop din fonta de 3/8" - 1"	buc	124,050	42,00	5 210,100
70.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	132,664	75,00	9 949,800
71.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	65,156	30,00	1 954,680
72.	4011106202741	Energie electrica	kw	156,800	4,20	658,560
73.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	37,942	15,00	569,130
74.	4100126202818	Apa	m3	19,272	15,00	289,080
75.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	120,978	20,00	2 419,560
Total materiale de constructii						1 979 485,36

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	7,212	680,00	4 904,160
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	26,050	30,00	781,500
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,698	30,00	230,940
4.	2923200003357	Ventilator de mina centrifugal 500 mc/ora	h-ut	62,790	250,00	15 697,500
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	31,187	30,00	935,610
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	34,556	50,00	1 727,800
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	40,931	150,00	6 139,650
8.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,001	150,00	150,150
9.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	9,215	150,00	1 382,250
10.	2952270003825	Instalatie de aplicat tencuiala stropita, inclusiv electrocompresorul	h-ut	37,674	150,00	5 651,100
11.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	198,800	20,00	3 976,000
12.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	645,145	2,00	1 290,290
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,116	20,00	42,320
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,184	480,00	1 048,320
Total utilaje de constructii						43 957,59

Total	lei	2 959 719,18
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	224 706,30
Cheltuieli de transport	10,00 %	197 948,54
Total	100,00 +	3 382 374,02
Cheltuieli de regie	14,50 %	490 444,23
Total	100,00 +	3 872 818,25
Beneficiu de deviz	6,00 %	232 369,10
Total	100,00 +	4 105 187,35

Total deviz:

4 105 187,35

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Sculeni din Republica Moldova de la frontiera moldo- romana.Obiect 15870

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia blocului administrativ et. 1				
		1.1. Lucrari de demolare si desfacere				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi, ferestre)	m2			35,69
						35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,844
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,844
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (ferestre si vitralii)	m2			35,69
						35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,843
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,843
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din MDF (usi)	m2			35,69
						35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,844
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,844
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			41,64
						39,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	84,97	19,543
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,543
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	40,00	1,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,900
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			68,53
						66,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	84,97	33,139
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	84,97	33,139
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	30,00	1,500
6	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			135,02
						127,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	84,97	114,709
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	30,00	3,672
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	50,00	1,530
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	40,00	1,224
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	50,00	0,765
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,80	0,286
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,061
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	30,00	0,030
7	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (panel din DSP pereti)	m2			66,61

1	2	3	4	5	6	7
						66,28
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	84,97	33,138
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	84,97	33,138
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,300
8	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			3,64
						3,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	84,97	1,699
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	84,97	1,699
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	35,00	0,028
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	20,00	0,020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	30,00	0,090
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,100
9	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			29,16
						27,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	84,97	27,190
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,00	0,720
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	30,00	0,300
10	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			42,54
						19,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	84,97	19,543
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	30,00	15,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	20,00	8,000
11	Tr11AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29,74
						29,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	84,97	29,739
12	TsI50A10	Transportarea pamintului (deseurilor) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			87,36
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	480,00	87,360
13	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			13,60
						13,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	84,97	13,595
14	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 1"	m			46,19
						22,09
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	84,97	22,092
	28752741235101	Dop din fonta de 3/8" - 1"	buc	0,3000	42,00	12,600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	20,00	1,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	35,00	4,795
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	250,00	5,500
15	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			18,69
						18,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	84,97	18,693
16	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			499,62
						499,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	84,97	499,623
17	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			14,60
						13,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	84,97	13,595
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	20,00	1,000
18	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			78,17
						78,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	84,97	78,172
		1.2. Lucrari de reparatie				

1	2	3	4	5	6	7
19	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			125,33 50,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	84,97	27,191
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	84,97	23,791
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,80	36,820
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	440,00	18,478
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	150,00	18,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,900
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor interioare cu betongrund	m2			8,05 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	24165861053032	Amorsa-grund (betongrund)	kg	0,1500	30,00	4,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,000
21	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm	m2			414,86 93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	84,97	93,467
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	240,00	249,672
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,50	29,088
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	50,00	20,705
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,80	16,160
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	30,00	0,054
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	150,00	2,520
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,150
22	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			465,65 131,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	84,97	117,261
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	84,97	14,442
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	280,00	296,943
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,908
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	20,00	20,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,901
23	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2			3 460,03 63,73
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	84,97	59,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,249
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	3 200,00	3 360,000
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	65,00	0,650
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	50,00	6,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	75,00	26,250
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	680,00	3,400
24	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			3 717,49 62,03
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	84,97	56,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,948
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	3 600,00	3 600,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,250
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	50,00	8,250
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,20	3,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
25	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 897,77 80,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	84,97	72,225

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	3 756,00	3 756,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	50,00	8,750
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
26	CK03A4	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime peste 35 m	m2			3 806,82 178,44
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7100	84,97	145,299
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	84,97	6,798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3100	84,97	26,341
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	3 600,00	3 600,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,125
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	15,00	6,750
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	85,25	18,755
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	30,00	0,750
27	CF58A	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier	m2			136,30 103,75
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0210	84,97	86,754
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2652102100737	Var hidratat	kg	4,8500	4,00	19,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	440,00	11,879
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	15,00	0,105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,060
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0074	150,00	1,111
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,75 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,000
29	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,74 25,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,50	2,218
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			51,53 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65,00 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			485,38 186,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	84,97	174,188
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor	m2	1,0500	280,00	294,000

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,450
		2. Reparatia blocului administrativ et. 2				
		2.1. Lucrari de demolare si desfacere				
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi, ferestre)	m2			35,69
						35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,844
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,844
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (ferestre si vitralii)	m2			35,68
						35,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,840
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,840
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din MDF (usi)	m2			35,69
						35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,844
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,844
36	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			41,64
						39,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	84,97	19,543
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,543
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	40,00	1,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,900
37	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			68,53
						66,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	84,97	33,138
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	84,97	33,138
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	30,00	1,500
38	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			135,02
						127,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	84,97	114,710
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	30,00	3,672
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	50,00	1,530
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	40,00	1,224
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	50,00	0,765
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,80	0,286
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,061
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	30,00	0,030
39	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (panel din DSP pereti)	m2			66,61
						66,28
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	84,97	33,138
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	84,97	33,138
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,300
40	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice balcon etc	kg			3,64
						3,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	84,97	1,699
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	84,97	1,699
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	35,00	0,028
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	20,00	0,020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	30,00	0,090
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,100
41	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			29,16
						27,19

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	84,97	27,190
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,00	0,720
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	30,00	0,300
42	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de apa, cu decapant	m2			42,54 19,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	84,97	19,543
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	30,00	15,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	20,00	8,000
43	TrI1AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29,74 29,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	84,97	29,739
44	TsI50A10	Transportarea pamintului (deseurilor) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			87,36 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	480,00	87,360
45	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			13,60 13,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	84,97	13,595
46	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 1"	m			46,19 22,09
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	84,97	22,092
	28752741235101	Dop din fonta de 3/8" - 1"	buc	0,3000	42,00	12,600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	20,00	1,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	35,00	4,795
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	250,00	5,500
47	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc			18,69 18,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	84,97	18,693
48	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			499,62 499,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	84,97	499,623
49	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			14,60 13,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	84,97	13,595
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	20,00	1,000
50	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			78,17 78,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	84,97	78,172
		2.2. Lucrari de reparatie				
51	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			125,33 50,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	84,97	27,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	84,97	23,792
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,80	36,820
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	440,00	18,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	150,00	18,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,900
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor interioare cu betongrund	m2			8,05 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	24165861053032	Amorsa-grund (betongrund)	kg	0,1500	30,00	4,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,000

1	2	3	4	5	6	7
53	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm	m2			414,86 93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	84,97	93,467
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	240,00	249,672
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,50	29,088
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	50,00	20,705
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,80	16,160
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	30,00	0,054
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	150,00	2,520
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,150
54	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			465,65 131,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	84,97	117,259
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	84,97	14,445
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	280,00	296,940
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,908
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	20,00	20,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
55	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2			3 460,03 63,73
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	84,97	59,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,249
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	3 200,00	3 360,000
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	65,00	0,650
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	50,00	6,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	75,00	26,250
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	680,00	3,400
56	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			3 717,49 62,03
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	84,97	56,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,948
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	3 600,00	3 600,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,250
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	50,00	8,251
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,20	3,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
57	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 897,77 80,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	84,97	72,224
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	3 756,00	3 756,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	50,00	8,750
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
58	CK03A4	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime peste 35 m	m2			3 806,82 178,44
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7100	84,97	145,299
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	84,97	6,798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3100	84,97	26,341
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	3 600,00	3 600,000

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,125
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	15,00	6,750
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	85,25	18,755
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	30,00	0,750
59	CF58A	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, (pantele laterale la ferestre si usi) cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier	m2			136,30 103,75
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0210	84,97	86,755
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2652102100737	Var hidratat	kg	4,8500	4,00	19,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	440,00	11,877
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	15,00	0,105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,060
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0074	150,00	1,110
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,75 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,000
61	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,74 25,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,50	2,218
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			51,53 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65,00 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,734
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
64	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			485,38 186,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	84,97	174,188
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	280,00	294,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,450
65	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			49,28 49,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	84,97	4,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	84,97	45,034
		3. Reparatia exterioara (fasade)				
66	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2			51,08 29,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	84,97	25,491
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	460,00	2,300
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	10 000,00	1,193

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	10 000,00	3,004
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	10 000,00	5,993
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	25,00	0,150
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	680,00	6,800
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	2,00	1,900
67	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			12,20 11,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	84,97	7,647
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,300
68	RpCM07C	Spituierea (slefuirea) suprafetelor plane din (Piatra naturala) mozaic turnat pe loc, la pereti, stilpi si orice alte elemente profilate	m2			214,77 214,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4500	84,97	38,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0700	84,97	175,888
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,600
69	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m			29,78 23,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1400	84,97	11,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	84,97	11,896
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1800	2,80	3,304
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00035	600,00	0,211
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	440,00	2,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	15,00	0,018
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,225
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	30,00	0,030
70	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			62,35 56,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	84,97	37,387
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	84,97	18,693
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,80	2,744
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,600
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	440,00	2,728
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	150,00	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	30,00	0,030
71	RpCR30A	Vopsitorii exterioare, pe baza de aracet CIC, perlit fin hidrofovizat, aplicat mecanic a peretilor din piatra naturala cu solutie ГКЖ	m2			142,40 36,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	84,97	30,589
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	84,97	5,948
	2413417330636	Naftenat de cupru	kg	0,0020	250,00	0,500
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	40,00	1,200
	2682902612054	Perlit	l	0,4200	50,00	21,000
	2414317346208	Stearat de calciu	kg	0,0411	150,00	6,165
	2462106109878	Aracet CIC	kg	0,3400	50,00	17,000
	2414317346000	Pigmenti speciali	kg	0,0400	150,00	6,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	150,00	3,000
	2952270003825	Instalatie de aplicat tencuiala stropita, inclusiv electrocompresorul	h-ut	0,0900	150,00	13,500
	2923200003357	Ventilator de mina centrifugal 500 mc/ora	h-ut	0,1500	250,00	37,500
72	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			297,34 25,49
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	95,00	102,743
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	75,00	108,150
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	25,00	5,150
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	42,00	4,326
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	125,00	25,750
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	72,00	14,832
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600

1	2	3	4	5	6	7
73	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			262,24 — 29,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	84,97	29,739
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	95,00	101,745
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	72,00	36,720
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	95,00	24,225
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	15,00	7,650
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	105,00	26,775
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	95,00	24,225
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	42,00	10,710
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,450

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Reparatia sistemii de incalzire, ventilare si sitemului de conditionare

Valoarea de deviz 1 910 547,19 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de instalare sitemei de incalzire 1.1. Lucrari de instalare sitemei de incalzire				
1	IC46B	Distribuitoare - colectoare pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 159 - 4 mm L=1200 mm	buc	2,00	4 075,990 424,850	8 151,980 849,700
2	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal, Перепускной клапан AVDO d20mm Danfoss	buc	2,00	274,495 12,745	548,991 25,491
3	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Кран шаровый d 2"	buc	7,00	611,737 38,237	4 282,156 267,656
4	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" Кран шаровый d 1 1/4"	buc	7,00	128,292 23,792	898,041 166,541
5	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe	buc	1,00	952,931 195,431	952,931 195,431

1	2	3	4	5	6	7
		conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Фильтр сетчатый d50mm				
6	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Фильтр сетчатый d32mm	buc	1,00	627,711 195,431	627,711 195,431
7	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Клапан обратный d 2"	buc	2,00	611,736 38,236	1 223,473 76,473
8	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Клапан обратный d 1 1/4"	buc	2,00	416,736 38,236	833,473 76,473
9	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru cu robinet de control	buc	6,00	269,546 11,896	1 617,275 71,375
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal Кран трехходовой для манометра d1/2"	buc	14,00	3 224,495 12,745	45 142,937 178,437
11	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru	buc	2,00	219,046 11,896	438,092 23,792
12	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладные устр-ва)	buc	14,00	204,018 46,733	2 856,259 654,269
13	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги)	m	1,00	109,868 33,988	109,868 33,988
14	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"	m	6,00	130,318 47,583	781,909 285,499

1	2	3	4	5	6	7
15	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"	m	6,00	173,993 63,727	1 043,955 382,365
16	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	7,00	9,647 7,647	67,531 53,531
17	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	6,00	11,847 9,347	71,080 56,080
18	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea K-Flex ST d22x20mm (sau analog)	m	1,00	73,631 43,335	73,631 43,335
19	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea K-Flex ST d35x20mm (sau analog)	m	6,00	161,218 43,335	967,309 260,008
20	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d54x20mm (sau analog)	m	6,00	210,967 43,335	1 265,803 260,008
21	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv.	m	270,00	36,419 25,491	9 833,211 6 882,570
22	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,	buc	86,00	272,393 20,393	23 425,781 1 753,781

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv				
23	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	100,00	52,528 33,988	5 252,800 3 398,800
24	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	68,00	309,491 25,491	21 045,388 1 733,388
25	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	40,00	71,197 38,236	2 847,860 1 529,460
26	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	14,00	317,040 28,040	4 438,561 392,561
27	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	25,00	3 142,735 42,485	78 568,375 1 062,125
28	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm	buc	8,00	3 174,726 67,976	25 397,808 543,808
29	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	10,00	3 158,231 55,230	31 582,305 552,305
30	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан HERZ-3000 d1/2"	buc	43,00	209,295 15,295	8 999,668 657,668
31	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термост.головка HERZ-Standart	buc	43,00	229,295 15,295	9 859,668 657,668

1	2	3	4	5	6	7
32	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль ручной HERZ -GP 1/2"	buc	6,00	189,295 15,295	1 135,768 91,768
33	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный угловой HERZ -RL-1 d1/2"	buc	6,00	209,295 15,295	1 255,768 91,768
34	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Автомат. воздухоотводчик d1/2"	buc	12,00	204,295 15,295	2 451,535 183,535
35	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль DN 1/2"	buc	14,00	89,496 12,745	1 252,937 178,437
		<i>Total</i>	lei			299 301,838
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			5 727,726
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			27 520,931
		<i>Total</i>	100,00 +			332 550,495
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			48 219,822
		<i>Total</i>	100,00 +			380 770,317
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			22 846,219
		Total Lucrari de instalare sitemei de incalzire Inclusiv salariu				403 616,536 23 865,525
		1.2. Lucrari de montare				
		1.2.1. Lucrari de montare				
36	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc	2,00	2 002,960 1 529,460	4 005,920 3 058,920
37	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l	buc	1,00	1 284,842 433,347	1 284,842 433,347
38	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	2,00	579,134 186,934	1 158,268 373,868

1	2	3	4	5	6	7
39	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm (Dosaphos 250)	buc	1,00	2 167,145 297,395	2 167,145 297,395
40	IA42D	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 50 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si iesire Dn 1 1/2"	buc	1,00	1 439,332 475,832	1 439,332 475,832
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 055,507 4 639,362
		1.2.2. Conducte si accesorii				
41	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"	buc	2,00	266,736 38,236	533,473 76,473
42	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm	buc	2,00	128,743 21,242	257,485 42,485
43	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm	buc	4,00	106,496 12,745	425,982 50,982
44	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"(обратный клапан D=50)	buc	2,00	611,736 38,236	1 223,473 76,473
45	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (обратный клапан D=20)	buc	4,00	259,495 12,745	1 037,982 50,982
46	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm	m	16,90	218,717 93,467	3 696,324 1 579,592
47	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in	m	6,40	130,316 47,583	834,024 304,532

1	2	3	4	5	6	7
		coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,8mm				
48	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,5 mm	m	9,60	93,959 40,786	902,008 391,542
49	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (автоматическѣй воздухоотводчик)	buc	2,00	248,497 8,497	496,994 16,994
50	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	35,40	11,847 9,347	419,373 330,873
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,00	46,727 17,844	1 168,182 446,092
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				10 995,300 3 367,020
		<i>Total</i>	lei			21 050,807
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			1 921,532
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			1 266,173
		<i>Total</i>	100,00 +			24 238,512
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			6 084,850
		<i>Total</i>	100,00 +			30 323,362
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 819,402
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				32 142,764 8 006,382

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Utilaj				
52	termo	Cazan de perete pe gaz Therm Duo 50T cu sistemul de evacuare a fumului	buc	2,00	60 000,000 0,000	120 000,000 0,000
53	pret de piata	Система автоматич. регулирования для каскадного управления котлов	buc	1,00	6 700,000 0,000	6 700,000 0,000
54	pret de piata	Насос системы отопления WILO-Stratos 25/1- 10 с эл.двигателем	buc	2,00	11 200,000 0,000	22 400,000 0,000
55	pret de piata	Напорный расширительный бак V=60л Maxivarem LR R2 060 271	buc	1,00	11 000,000 0,000	11 000,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			160 100,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			1 921,200
		Total Utilaj Inclusiv salariu				162 021,200
		Total Lucrari de instalare sitemei de incalzire Inclusiv salariu				597 780,500 31 871,907
		2. Lucrari de instalare a sistemului de conditionare a aerului				
		2.1. Sistema K1-K2				
56		Наружный блок настенного типа мультizonальной системы кондиционирования CHV-5S280NMX	buc	2,00	15 000,000 0,000	30 000,000 0,000
57		Внутренний блок настенного типа мультizonальной системы кондиционирования CHV-5SW22NKTb2	buc	6,00	12 000,000 0,000	72 000,000 0,000
58		Дренажные насосы для внутренних блоков настенного типа	buc	6,00	6 000,000 0,000	36 000,000 0,000
59		Кабель электрический ВВГ-1В-3х1,5мм2	m	152,00	15,000 0,000	2 280,000 0,000
60		Фреон R410A	kg	13,60	150,000 0,000	2 040,000 0,000
61		Сплит-система на охлаждение FT/R фирмы Daikin ,с низкотемпературным	buc	4,00	20 000,000 0,000	80 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		комплектom "Иней"				
		Total	lei			222 320,000
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			2 667,840
		Total Sistema K1-K2 Inclusiv salariu				224 987,840
		2.2. Lucrari de montare				
62	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Наружный блок мультизональной системы кондиционирования)	buc	8,00	5 051,881 4 821,198	40 415,046 38 569,582
63	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Внутренние блоки мультизональной системы кондиционирования)	buc	22,00	2 722,515 297,395	59 895,320 6 542,690
64	IC34N	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm	buc	22,00	449,232 135,952	9 883,104 2 990,944
65	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm	m	231,00	210,968 43,335	48 733,501 10 010,316
		Total	lei			158 926,971
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %			13 947,248
		Cheltuieli de transport	10,00 %			10 036,624
		Total	100,00 +			182 910,843
		Cheltuieli de regie	76,00 %			44 166,284
		Total	100,00 +			227 077,127
		Beneficiu de deviz	6,00 %			13 624,628

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				240 701,755 58 113,532
		Total Lucrari de instalare a sistemului de conditionare a aerului Inclusiv salariu				465 689,595 58 113,532
		3. Lucrari de instalare a sistemiei de ventilare				
		3.1. Utilaj				
66		Вентилятор канальный К 160 XL Sileo, L=2090м3/ч, N=0.102кВт	buc	10,00	3 925,000 0,000	39 250,000 0,000
67		Регулятор мощности RE 1,5	buc	10,00	3 500,000 0,000	35 000,000 0,000
68		Шумоглушитель LDC 160-600	buc	10,00	3 800,000 0,000	38 000,000 0,000
69		Клапан обратный RSK 160	buc	10,00	3 200,000 0,000	32 000,000 0,000
70		Хомут быстроразъемный FK 160	buc	10,00	2 800,000 0,000	28 000,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			172 250,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			2 067,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				174 317,000
		3.2. lucrari de montare				
71	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc	10,00	2 182,137 1 848,098	21 821,370 18 480,975
72	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкая вставка)	buc	10,00	750,422 414,654	7 504,220 4 146,536
73	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Клапан воздушный)	buc	10,00	807,780 753,684	8 077,804 7 536,839
		<i>Total</i>	lei			37 403,394
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			7 239,444
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			533,204
		<i>Total</i>	100,00 +			45 176,042

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	76,00 %			22 924,906
		Total	100,00 +			68 100,948
		Beneficiu de deviz	6,00 %			4 086,057
		Total	100,00 +			72 187,005
		Total lucrari de montare Inclusiv salariu				72 187,005 30 164,350
		3.3. Lucrari de constructie				
74	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	62,50	1 127,250 278,702	70 453,156 17 418,850
75	VA02D1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2	77,10	1 096,912 282,950	84 571,891 21 815,453
76	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	98,00	812,070 209,026	79 582,870 20 484,568
77	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	110,00	647,804 292,297	71 258,435 32 152,648
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	106,00	46,727 17,844	4 953,094 1 891,432
79	VA10G	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm	m2	54,00	789,520 412,954	42 634,091 22 299,527
80	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul	m2	27,00	1 045,410 327,134	28 226,063 8 832,631

1	2	3	4	5	6	7
		secțiunii rectangulare de 700 - 1600 mm				
81	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul secțiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	16,00	1 040,257 263,407	16 644,118 4 214,512
82	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul secțiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2	14,00	1 468,177 253,211	20 554,472 3 544,948
83	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	38,00	368,385 42,485	13 998,630 1 614,430
		<i>Total</i>	lei			432 876,820
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			32 224,560
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			29 726,982
		<i>Total</i>	100,00 +			494 828,362
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			71 750,112
		<i>Total</i>	100,00 +			566 578,474
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			33 994,708
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				600 573,182 134 268,999
		Total Lucrari de instalare a sistemei de ventilare Inclusiv salariu				847 077,187 164 433,349

		Total deviz: Inclusiv salariu	1 910 547,19 254 418,77

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
postului vamal de la frontiera
moldo-romana Sculeni-Sculeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2
Reparatia sistemii de incalzire, ventilare si sitemului de conditionare

Valoarea de deviz 1 910 547,19 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	17,860	84,97	1 517,564
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,600	84,97	390,862
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	393,816	84,97	33 462,546
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	124,440	84,97	10 573,667
5.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2 424,853	84,97	206 039,759
6.	7212030022700	Sudor	h-om	1,310	84,97	111,310
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,890	84,97	2 114,904
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,450	84,97	208,176
		Total manopera				254 418,77

Materiale:

1.	036	Cazan de perete pe gaz Therm Duo 50T cu sistemul de evacuare a fumului	buc	2,000	60 000,00	120 000,000
2.	037	Система автоматич. регулирования длякаскадного управления котлов	buc	1,000	6 700,00	6 700,000
3.	038	Насос системы отопления WILO-Stratos 25/1- 10 с эл.двигателем	buc	2,000	11 200,00	22 400,000
4.	039	Напорный расширительный бак V=60л Maxivarem LR R2 060 271	buc	1,000	11 000,00	11 000,000
5.	056	Наружный блок настенного типа мультизональной системы кондиционирования CHV-5S280NMX	buc	2,000	15 000,00	30 000,000
6.	057	Внутренний блок настенного типа мультизональной системы кондиционирования CHV-5SW22NKTБ2	buc	6,000	12 000,00	72 000,000
7.	058	Дренажные насосы для внутренних блоков настенного типа	buc	6,000	6 000,00	36 000,000
8.	059	Кабель электрический ВВГ-1В-3х1,5мм2	m	152,000	15,00	2 280,000
9.	060	Фреон R410A	kg	13,600	150,00	2 040,000
10.	061	Сплит-система на охлаждение FT/R фирмы Daikin ,с низкотемпературным комплектом "Иней"	buc	4,000	20 000,00	80 000,000
11.	066	Вентилятор канальный К 160 XL Sileo,L=2090м3/ч, N=0.102квт	buc	10,000	3 925,00	39 250,000
12.	067	Регулятор мощности RE 1,5	buc	10,000	3 500,00	35 000,000

13.	068	Шумоглушитель LDC 160-600	buc	10,000	3 800,00	38 000,000
14.	069	Клапан обратный RSK 160	buc	10,000	3 200,00	32 000,000
15.	070	Хомут быстроразъемный FK 160	buc	10,000	2 800,00	28 000,000
16.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,965	20,00	39,300
17.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,023	50,00	1,150
18.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,223	65,00	14,495
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,100	20,00	2,000
20.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	3,039	250,00	759,750
21.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	346,500	0,30	103,950
22.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	43,827	50,00	2 191,350
23.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	3,173	24,00	76,152
24.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	2,010	250,00	502,500
25.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	21,777	20,00	435,540
26.	2411117322835	Freon	kg	20,790	95,00	1 975,050
27.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	6,009	40,00	240,360
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	15,804	35,00	553,140
29.	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,484	40,00	19,360
30.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	6,154	250,00	1 538,500
31.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	20,612	40,00	824,480
32.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	1,500	50,00	75,000
33.	2521216701000	Teava din otel	m	1,421	50,00	71,050
34.	25212167010001	Teava din otel 50mm	m	1,200	101,00	121,200
35.	252121670100015	Teava din otel 32x2,8mm	m	6,496	77,00	500,192
36.	252121670100016	Teava din otel 20x2,5 mm	m	9,744	49,00	477,456
37.	25212167010004	Teava din otel 1 1/4"	m	6,090	77,00	468,930
38.	25212167010005	Teava din otel 2"	m	6,090	101,00	615,090
39.	252121670100098	Teava din otel de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm	m	17,153	101,00	1 732,453
40.	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena 18mm	m	278,100	10,61	2 950,641
41.	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	103,000	18,00	1 854,000
42.	25212167100004	Teava din polietilena sau polipropilena 32mm	m	41,200	32,00	1 318,400
43.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	11,550	29,00	334,950
44.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	46,200	12,50	577,500
45.	2523155700368	Suport elstic ventilator din cauciuc	buc	10,020	250,00	2 505,000
46.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,200	50,00	10,000
47.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	37,140	2,80	103,992
48.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	19,000	2,80	53,200
49.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	231,000	25,00	5 775,000
50.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	25,000	20,00	500,000
51.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,260	28,00	7,280
52.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	604,283	36,00	21 754,188
53.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1 755,136	36,00	63 184,896
54.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	2 198,342	36,00	79 140,312
55.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1 528,827	36,00	55 037,772
56.	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	187,600	36,00	6 753,600
57.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	7,337	25,00	183,425
58.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	389,218	28,00	10 898,104
59.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	150,781	28,00	4 221,868
60.	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	154,663	28,00	4 330,564
61.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	218,195	28,00	6 109,460
62.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	315,680	28,00	8 839,040
63.	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,000	52,00	52,000
64.	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,000	101,00	404,000

65.	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	4,200	101,00	424,200
66.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,310	30,00	39,300
67.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,172	30,00	5,160
68.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,310	30,00	39,300
69.	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	5,060	50,00	253,000
70.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	19,520	50,00	976,000
71.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,490	50,00	24,500
72.	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,396	50,00	19,800
73.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	115,500	220,00	25 410,000
74.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	115,500	132,00	15 246,000
75.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	131,000	28,00	3 668,000
76.	2811236305075	Console	kg	115,500	30,00	3 465,000
77.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	38,000	320,00	12 160,000
78.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,150	80,00	172,000
79.	2822115700000	Radiator	buc	43,000	3 087,00	132 741,000
80.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,655	50,00	32,750
81.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	8,980	50,00	449,000
82.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	20,100	1,00	20,100
83.	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,000	3,00	24,000
84.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,000	4,00	48,000
85.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	16,000	4,00	64,000
86.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	16,000	6,00	96,000
87.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10 012,333	1,00	10 012,333
88.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	64,320	1,00	64,320
89.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	221,100	1,00	221,100
90.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	261,300	1,00	261,300
91.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	482,400	1,00	482,400
92.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	80,400	1,50	120,600
93.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,000	4,00	32,000
94.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	158,790	3,00	476,370
95.	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	80,160	6,00	480,960
96.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	24,000	2,00	48,000
97.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	80,160	2,50	200,400
98.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	482,400	0,50	241,200
99.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	570,800	0,80	456,640
100.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	186,790	1,00	186,790
101.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	4,066	30,00	121,980
102.	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,000	0,50	4,000
103.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	10 012,333	0,30	3 003,700
104.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	28,000	2,00	56,000
105.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	24,000	2,50	60,000
106.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	3,536	50,00	176,800
107.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	6,005	50,00	300,250
108.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10 096,753	0,30	3 029,026
109.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	5,700	30,00	171,000
110.	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	4,000	125,00	500,000
111.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	3,042	82,00	249,444
112.	28752741100011	Piesa de legatura 18mm	buc	86,000	250,00	21 500,000
113.	28752741100012	Piesa de legatura 25mm	buc	68,000	280,00	19 040,000
114.	28752741100013	Piesa de legatura 32mm	buc	14,000	285,00	3 990,000
115.	28752741101001	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri de 54,0 mm	buc	22,000	300,00	6 600,000
116.	2875274117000	Cot fonta	buc	2,000	85,00	170,000
117.	2875274122000	Racord olandez	buc	2,000	150,00	300,000
118.	28752742027002	Robinet cu dublu reglaj Кран шаровый d 1 1/4"	buc	7,000	85,00	595,000
119.	28752742027003	Robinet cu dublu reglaj (КлапанHERZ-3000 d1/2")	buc	43,000	185,00	7 955,000
120.	28752742027004	Robinet cu dublu reglaj (Термост.головка HERZ-Standart)	buc	43,000	205,00	8 815,000

121.	28752742027005	Robinet cu dublu reglaj (Вентиль ручной HERZ -GP 1/2")	buc	6,000	165,00	990,000
122.	28752742027006 5	Robinet cu dublu reglaj Вентильзапорный угловой HERZ -RL-1 d1/2"	buc	6,000	185,00	1 110,000
123.	28752742027007	Robinet cu dublu reglaj (Автомат.воздухоотводчик d1/2")	buc	12,000	180,00	2 160,000
124.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	2,000	200,00	400,000
125.	28752742051001	Robinet cu mufa (Перепускной клапан AVDO d20mm Danfoss)	buc	2,000	250,00	500,000
126.	28752742051001 1	Robinet cu mufa (Сливной вентильDN 1/2")	buc	14,000	65,00	910,000
127.	28752742051001 2	Robinet cu mufa 32 mm	buc	2,000	85,00	170,000
128.	28752742051001 3	Robinet cu mufa de 20 mm	buc	4,000	82,00	328,000
129.	28752742051001 4	Robinet cu mufa (обратный клапан D=20)	buc	4,000	235,00	940,000
130.	28752742051002	Robinet cu mufa (обратный клапан D=50)	buc	2,000	545,00	1 090,000
131.	28752742051003	Robinet cu mufa Кран шаровый d 2"	buc	7,000	545,00	3 815,000
132.	28752742051004	Robinet cu mufa Клапан обратный d 2"	buc	2,000	545,00	1 090,000
133.	28752742051008	Robinet cu mufa Клапан обратный d 1 1/4"	buc	2,000	350,00	700,000
134.	28752742051009	Robinet cu mufa (Кран трехходовой для манометра d1/2")	buc	14,000	3 200,00	44 800,000
135.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	11,000	125,00	1 375,000
136.	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,600	125,00	75,000
137.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	163,000	1,00	163,000
138.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	25,702	10,00	257,020
139.	29124357756001	Ventilator centrifugal sau axial (pret in utilaj)	buc	10,050	0,00	0,000
140.	29131241241001	Distribuitor - colector 159 - 4 mm L=1200 mm	buc	2,000	3 600,00	7 200,000
141.	29131345000004	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " (автоматическй воздухоотводчик)	buc	2,000	235,00	470,000
142.	29131345010901	Robinet de aerisire 1/2" (Закладные устр-ва)	buc	14,000	120,00	1 680,000
143.	29131545002001	Dispozitiv de siguranta (Dosaphos 250)	buc	1,000	1 500,00	1 500,000
144.	29241273220001	Filtru de aer cu saci filtranti (pret in utilaj)	buc	10,050	0,00	0,000
145.	29241273220653	Filtru pentru apa potabila Фильтр сетчатый d32mm	buc	1,010	428,00	432,280
146.	29241273220655 1	Filtru pentru apa potabila (Фильтр сетчатый d50mm)	buc	1,010	750,00	757,500
147.	29522700031511	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (pret in utilaj)	buc	8,040	0,00	0,000
148.	29522700031521	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (pret inclus in cap utilaj)	buc	23,100	0,00	0,000
149.	29522700031531	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (pret inclus in cap utilaj)	buc	23,100	0,00	0,000
150.	31102455385001	Motor pentru ventilator (pret in utilaj)	buc	10,050	0,00	0,000
151.	33205000000001	Armatura fina (manometru cu robinet de control)	buc	6,060	250,00	1 515,000
152.	33205000000002	Armatura fina (termometru)	buc	2,020	200,00	404,000
153.	332051735223	Termoizolatie conducte	m	249,827	155,00	38 723,185
154.	3320517352231	Termoizolatie conducte K-Flex ST d22x20mm (sau analog)	m	1,082	28,00	30,296
155.	3320517352232	Termoizolatie conducte K-Flex ST d35x20mm (sau analog)	m	6,489	109,00	707,301
156.	3320517352233	Termoizolatie conducte K-Flex ST d54x20mm (sau analog)	m	6,489	155,00	1 005,795
157.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,048	4,20	4,402
		Total materiale de construcții				1 245 509,11

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	29,040	30,00	871,200
2.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,060	680,00	40,800
3.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	7,700	20,00	154,000

4.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	2,350	50,00	117,500
5.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	3,080	50,00	154,000
6.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	18,800	10,00	188,000
7.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	12,670	20,00	253,400
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	11,660	20,00	233,200
9.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	29,490	20,00	589,800
10.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,500	680,00	1 700,000
		Total utilaje de constructii				4 301,90

Total deviz:

**1 910 547,
19**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea postului
valam de la frontiera moldo-romana Sculeni-
Sculeni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de instalare sitemei de incalzire				
		1.1. Lucrari de instalare sitemei de incalzire				
1	IC46B	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 159 - 4 mm L=1200 mm	buc			4 075,990
						424,850
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000	84,97	424,850
	29131241241001	Distribuitor - colector 159 - 4 mm L=1200 mm	buc	1,0000	3 600,00	3 600,000
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,1300	28,00	3,640
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2000	50,00	10,000
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,3000	125,00	37,500
2	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal, Перепускной клапан AVDO d20mm Danfoss	buc			274,495
						12,745
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,745
	28752742051001	Robinet cu mufa (Перепускной клапан AVDO d20mm Danfoss)	buc	1,0000	250,00	250,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	250,00	3,750
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	250,00	8,000
3	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Кран шаровый d 2"	buc			611,737
						38,237
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	84,97	38,237
	28752742051003	Robinet cu mufa Кран шаровый d 2"	buc	1,0000	545,00	545,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	250,00	9,500
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	250,00	19,000
4	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" Кран шаровый d 1 1/4"	buc			128,292
						23,792
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	84,97	23,792
	28752742027002	Robinet cu dublu reglaj Кран шаровый d 1 1/4"	buc	1,0000	85,00	85,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	250,00	6,500
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	250,00	13,000
5	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Фильтр сетчатый d50mm	buc			952,931
						195,431
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	84,97	195,431
	292412732206551	Filtru pentru apa potabila (Фильтр сетчатый d50mm)	buc	1,0000	750,00	757,500
6	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Фильтр сетчатый d32mm	buc			627,711
						195,431
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	84,97	195,431
	29241273220653	Filtru pentru apa potabila Фильтр сетчатый d32mm	buc	1,0000	428,00	432,280
7	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Клапан обратный d	buc			611,736
						38,236

1	2	3	4	5	6	7
		2"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	84,97	38,236
	28752742051004	Robinet cu mufa Клапан обратный d 2"	buc	1,0000	545,00	545,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	250,00	9,500
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	250,00	19,000
8	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Клапан обратный d 1 1/4"	buc			416,736 38,236
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	84,97	38,236
	28752742051008	Robinet cu mufa Клапан обратный d 1 1/4"	buc	1,0000	350,00	350,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	250,00	9,500
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	250,00	19,000
9	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru cu robinet de control	buc			269,546 11,896
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	84,97	11,896
	33205000000001	Armatura fina (manometru cu robinet de control)	buc	1,0100	250,00	252,500
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0100	65,00	0,650
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	250,00	1,500
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	250,00	3,000
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal Кран трехходовой для манометра d1/2"	buc			3 224,495 12,745
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,745
	28752742051009	Robinet cu mufa (Кран трехходовой для манометра d1/2")	buc	1,0000	3 200,00	3 200,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	250,00	3,750
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	250,00	8,000
11	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru	buc			219,046 11,896
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	84,97	11,896
	33205000000002	Armatura fina (termometru)	buc	1,0100	200,00	202,000
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0100	65,00	0,650
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	250,00	1,500
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	250,00	3,000
12	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладные устр-ва)	buc			204,018 46,733
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	35,00	1,575
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	20,00	0,520
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	30,00	0,390
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,3000	101,00	30,300
	29131345010901	Robinet de aerisire 1/2" (Закладные устр-ва)	buc	1,0000	120,00	120,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	250,00	1,500
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	250,00	3,000
13	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги)	m			109,868 33,988
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2521216701000	Teava din otel	m	1,0150	50,00	71,050
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	35,00	3,150
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	30,00	0,720
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	30,00	0,120
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	20,00	0,840
14	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"	m			130,318 47,583
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	84,97	47,583
	25212167010004	Teava din otel 1 1/4"	m	1,0150	77,00	78,155
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	35,00	3,010
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	30,00	0,720
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	30,00	0,090
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	20,00	0,760
15	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal	m			173,993

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"				63,727
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	84,97	63,727
	25212167010005	Teava din otel 2"	m	1,0150	101,00	102,515
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	35,00	5,110
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430	30,00	1,290
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	30,00	0,090
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	20,00	1,260
16	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9,647 7,647
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	84,97	7,647
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	50,00	2,000
17	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			11,847 9,347
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	84,97	9,347
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	50,00	2,500
18	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea K-Flex ST d22x20mm (sau analog)	m			73,631 43,335
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	84,97	43,335
	3320517352231	Termoizolatie conducte K-Flex ST d22x20mm (sau analog)	m	1,0300	28,00	30,296
19	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea K-Flex ST d35x20mm (sau analog)	m			161,218 43,335
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	84,97	43,335
	3320517352232	Termoizolatie conducte K-Flex ST d35x20mm (sau analog)	m	1,0300	109,00	117,883
20	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d54x20mm (sau analog)	m			210,967 43,335
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	84,97	43,335
	3320517352233	Termoizolatie conducte K-Flex ST d54x20mm (sau analog)	m	1,0300	155,00	167,632
21	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv.	m			36,419 25,491
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	84,97	25,491
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena 18mm	m	1,0300	10,61	10,928
22	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv	buc			272,393 20,393
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	84,97	20,393
	28752741100011	Piesa de legatura 18mm	buc	1,0000	250,00	250,000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	20,00	2,000
23	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			52,528 33,988
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,97	33,988
	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	18,00	18,540
24	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin	buc			309,491

1	2	3	4	5	6	7
		presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				25,491
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	84,97	25,491
	28752741100012	Piesa de legatura 25mm	buc	1,0000	280,00	280,000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	20,00	4,000
25	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m			71,197 38,236
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	84,97	38,236
	25212167100004	Teava din polietilena sau polipropilena 32mm	m	1,0300	32,00	32,960
26	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			317,040 28,040
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	84,97	28,040
	28752741100013	Piesa de legatura 32mm	buc	1,0000	285,00	285,000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	20,00	4,000
27	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			3 142,735 42,485
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,485
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	3 087,00	3 087,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	250,00	0,750
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	250,00	1,500
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,000
28	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm	buc			3 174,726 67,976
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	84,97	67,976
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	3 087,00	3 087,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	250,00	1,250
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	250,00	2,500
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,00	6,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	20,00	6,000
29	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			3 158,231 55,230
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	84,97	55,230
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	3 087,00	3 087,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	250,00	1,000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	250,00	2,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,000
30	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан HERZ-3000 d1/2"	buc			209,295 15,295
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,295
	28752742027003	Robinet cu dublu reglaj (КлапанHERZ-3000 d1/2")	buc	1,0000	185,00	185,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	250,00	3,000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	250,00	6,000
31	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термост.головка HERZ-Standart	buc			229,295 15,295
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,295
	28752742027004	Robinet cu dublu reglaj (Термост.головка HERZ-Standart)	buc	1,0000	205,00	205,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	250,00	3,000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	250,00	6,000
32	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль ручной HERZ -GP 1/2"	buc			189,295 15,295
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,295
	28752742027005	Robinet cu dublu reglaj (Вентиль ручной HERZ -GP 1/2")	buc	1,0000	165,00	165,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	250,00	3,000

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	250,00	6,000
33	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный угловой HERZ -RL-1 d1/2"	buc			209,295
						15,295
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,295
	287527420270065	Robinet cu dublu reglaj Вентильзапорный угловой HERZ -RL-1 d1/2"	buc	1,0000	185,00	185,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	250,00	3,000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	250,00	6,000
34	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Автомат. воздухоотводчик d1/2"	buc			204,295
						15,295
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,295
	28752742027007	Robinet cu dublu reglaj (Автомат.воздухоотводчик d1/2")	buc	1,0000	180,00	180,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	250,00	3,000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	250,00	6,000
35	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль DN 1/2"	buc			89,496
						12,745
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,745
	287527420510011	Robinet cu mufa (Сливной вентильDN 1/2")	buc	1,0000	65,00	65,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	250,00	3,750
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	250,00	8,000
		1.2. Lucrari de montare				
		1.2.1. Lucrari de montare				
36	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc			2 002,960
						1 529,460
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,0000	84,97	1 529,460
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	125,00	250,000
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	6,00	48,000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,00	16,000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	2,50	20,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	50,00	12,500
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,3000	20,00	126,000
37	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l	buc			1 284,842
						433,347
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	84,97	433,347
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5,0000	125,00	625,000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	50,00	40,500
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0330	65,00	2,145
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	50,00	1,150
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	3,00	24,000
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	4,00	48,000
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,80	6,400
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,00	12,000
	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	0,50	4,000
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	2,00	24,000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	20,00	3,300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300	35,00	15,050
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	30,00	3,750
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0600	680,00	40,800
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	20,00	1,400
38	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc			579,134
						186,934
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	84,97	186,934
	25212167010001	Teava din otel 50mm	m	0,6000	101,00	60,600
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	125,00	250,000
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	4,00	32,000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	1,00	8,000
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	2,00	16,000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	20,00	4,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	35,00	18,200
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0600	50,00	3,000

1	2	3	4	5	6	7
39	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm (Dosaphos 250)	buc			2 167,145 297,395
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	84,97	297,395
	29131545002001	Dispozitiv de siguranta (Dosaphos 250)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	125,00	250,000
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	4,00	32,000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,00	16,000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	2,50	20,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2300	20,00	4,600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8200	35,00	28,700
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2600	30,00	7,800
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0700	50,00	3,500
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1100	65,00	7,150
40	IA42D	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 50 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si iesire Dn 1 1/2"	buc			1 439,332 475,832
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,6000	84,97	475,832
	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,0000	101,00	404,000
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	150,00	300,000
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,0000	52,00	52,000
	2875274117000	Cot fonta	buc	2,0000	85,00	170,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	250,00	12,500
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	250,00	25,000
		1.2.2. Conducte si accesorii				
41	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"	buc			266,736 38,236
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	84,97	38,236
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	200,00	200,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	250,00	9,500
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	250,00	19,000
42	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm	buc			128,743 21,242
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	84,97	21,242
	287527420510012	Robinet cu mufa 32 mm	buc	1,0000	85,00	85,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	250,00	7,500
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	250,00	15,000
43	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm	buc			106,496 12,745
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,745
	287527420510013	Robinet cu mufa de 20 mm	buc	1,0000	82,00	82,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	250,00	3,750
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	250,00	8,000
44	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"(обратный клапан D=50)	buc			611,736 38,236
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	84,97	38,236
	28752742051002	Robinet cu mufa (обратный клапан D=50)	buc	1,0000	545,00	545,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	250,00	9,500
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	250,00	19,000
45	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (обратный клапан D=20)	buc			259,495 12,745
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,745
	287527420510014	Robinet cu mufa (обратный клапан D=20)	buc	1,0000	235,00	235,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	250,00	3,750
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	250,00	8,000
46	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm	m			218,717 93,467
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	84,97	93,467
	252121670100098	Teava din otel de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm	m	1,0150	101,00	102,512

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	20,00	1,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1480	35,00	5,180
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0290	50,00	1,450
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	30,00	0,149
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1800	82,00	14,760
47	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,8mm	m			130,316 47,583
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	84,97	47,583
	252121670100015	Teava din otel 32x2,8mm	m	1,0150	77,00	78,155
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	35,00	3,008
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	30,00	0,722
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	30,00	0,089
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	20,00	0,759
48	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,5 mm	m			93,959 40,786
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	84,97	40,786
	252121670100016	Teava din otel 20x2,5 mm	m	1,0150	49,00	49,735
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	35,00	2,239
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	30,00	0,509
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	30,00	0,091
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	20,00	0,600
49	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (автоматический воздухоотводчик)	buc			248,497 8,497
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	84,97	8,497
	29131345000004	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " (автоматический воздухоотводчик)	buc	1,0000	235,00	235,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	50,00	5,000
50	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			11,847 9,347
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	84,97	9,347
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	50,00	2,500
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			46,727 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,250
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	20,00	0,300
		1.3. Utilaj				
52	termo	Cazan de perete pe gaz Therm Duo 50T cu sistemul de evacuare a fumului	buc			60 000,000 0,000
	036	Cazan de perete pe gaz Therm Duo 50T cu sistemul de evacuare a fumului	buc	1,0000	60 000,00	60 000,000
53	pret de piata	Система автоматич. регулирования для каскадного управления котлов	buc			6 700,000 0,000
	037	Система автоматич. регулирования для каскадного управления котлов	buc	1,0000	6 700,00	6 700,000
54	pret de piata	Насос системы отопления WILO-Stratos 25/1- 10 с эл.двигателем	buc			11 200,000 0,000
	038	Насос системы отопления WILO-Stratos 25/1- 10	buc	1,0000	11 200,00	11 200,000

1	2	3	4	5	6	7
		с эл.двигателем				
55	pret de piata	Напорный расширительный бак V=60л Maxivarem LR R2 060 271	buc			11 000,000 0,000
	039	Напорный расширительный бак V=60л Maxivarem LR R2 060 271	buc	1,0000	11 000,00	11 000,000
		2. Lucrari de instalare a sistemului de conditionare a aerului				
		2.1. Sistema K1-K2				
56		Наружный блок настенного типа мультizonальной системы кондиционирования CHV-5S280NMX	buc			15 000,000 0,000
	056	Наружный блок настенного типа мультizonальной системы кондиционирования CHV-5S280NMX	buc	1,0000	15 000,00	15 000,000
57		Внутренний блок настенного типа мультizonальной системы кондиционирования CHV-5SW22NKTБ2	buc			12 000,000 0,000
	057	Внутренний блок настенного типа мультizonальной системы кондиционирования CHV-5SW22NKTБ2	buc	1,0000	12 000,00	12 000,000
58		Дренажные насосы для внутренних блоков настенного типа	buc			6 000,000 0,000
	058	Дренажные насосы для внутренних блоков настенного типа	buc	1,0000	6 000,00	6 000,000
59		Кабель электрический ВВГ-1В-3х1,5мм2	m			15,000 0,000
	059	Кабель электрический ВВГ-1В-3х1,5мм2	m	1,0000	15,00	15,000
60		Фреон R410A	kg			150,000 0,000
	060	Фреон R410A	kg	1,0000	150,00	150,000
61		Сплит-система на охлаждение FT/R фирмы Daikin ,с низкотемпературным комплектom "Иней"	buc			20 000,000 0,000
	061	Сплит-система на охлаждение FT/R фирмы Daikin ,с низкотемпературным комплектom "Иней"	buc	1,0000	20 000,00	20 000,000
		2.2. Lucrari de montare				
62	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Наружный блок мультizonальной системы кондиционирования)	buc			5 051,881 4 821,198
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	84,97	4 821,198
	29522700031511	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (pret in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	25,00	12,563
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,80	4,221
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	40,00	10,050
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	50,00	7,537
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,80	48,240
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,30	2,412
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	1,00	16,080
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	1,00	60,300
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	3,00	48,240
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	1,00	8,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	20,00	8,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	10,00	5,000
63	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Внутренние блоки	buc			2 722,515

1	2	3	4	5	6	7
		мультизональной системы кондиционирования)				297,395
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	84,97	297,395
	29522700031521	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (pret inclus in cap utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	29522700031531	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (pret inclus in cap utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2811236305075	Console	kg	5,0000	30,00	157,500
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	29,00	15,225
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	12,50	26,250
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	25,00	262,500
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,30	4,725
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	220,00	1 155,000
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	132,00	693,000
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	30,00	5,545
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	95,00	89,775
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	20,00	7,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,1400	50,00	7,000
64	IC34N	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm	buc			449,232 135,952
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000	84,97	135,952
	28752741101001	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri de 54,0 mm	buc	1,0000	300,00	300,000
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0220	40,00	0,880
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0180	50,00	0,900
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,2300	50,00	11,500
65	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm	m			210,968 43,335
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	84,97	43,335
	332051735223	Termoizolatatie conducte	m	1,0300	155,00	167,633
		3. Lucrari de instalare a sistemii de ventilare				
		3.1. Utilaj				
66		Вентилятор канальный К 160 XL Sileo, L=2090м3/ч, N=0.102кВт	buc			3 925,000 0,000
	066	Вентилятор канальный К 160 XL Sileo, L=2090м3/ч, N=0.102кВт	buc	1,0000	3 925,00	3 925,000
67		Регулятор мощности RE 1,5	buc			3 500,000 0,000
	067	Регулятор мощности RE 1,5	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
68		Шумоглушитель LDC 160-600	buc			3 800,000 0,000
	068	Шумоглушитель LDC 160-600	buc	1,0000	3 800,00	3 800,000
69		Клапан обратный RSK 160	buc			3 200,000 0,000
	069	Клапан обратный RSK 160	buc	1,0000	3 200,00	3 200,000
70		Хомут быстроразъемный FK 160	buc			2 800,000 0,000
	070	Хомут быстроразъемный FK 160	buc	1,0000	2 800,00	2 800,000
		3.2. lucrari de montare				
71	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc			2 182,137 1 848,098
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	84,97	1 848,098
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	35,00	7,739
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	40,00	6,028
	31102455385001	Motor pentru ventilator (pret in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	20,00	3,618
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,50	24,120
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	50,00	9,045
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	250,00	50,250
	29124357756001	Ventilator centrifugal sau axial (pret in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	1,00	22,110
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	1,00	26,130
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	10,00	13,000
72	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc (Гибкая вставка)	buc			750,422 414,654
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	84,97	414,654
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,80	4,208
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	40,00	12,024
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	2,50	20,040
	2523155700368	Suport elstic ventilator din cauciuc	buc	1,0000	250,00	250,500
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	6,00	48,096
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	30,00	0,900
73	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Клапан воздушный)	buc			807,780 753,684
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	84,97	753,684
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	25,00	8,293
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,80	2,814
	29241273220001	Filtru de aer cu saci filtranti (pret in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	40,00	4,020
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	50,00	1,005
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,80	6,432
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	1,00	3,015
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,603
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	1,50	12,060
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	3,00	9,045
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,010
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	10,00	1,800
		3.3. Lucrari de constructie				
74	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2			1 127,250 278,702
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,702
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	35,00	0,352
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	40,00	2,090
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	10,00	0,100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	50,00	3,769
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	50,00	0,251
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,402
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	28,00	47,838
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	20,00	0,603
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	24,00	0,217
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,30	7,236
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	50,00	2,010
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	36,00	162,810
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	36,00	260,496
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	36,00	325,620
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,236
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,00	24,120
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	30,00	2,400
75	VA02D1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2			1 096,912 282,950
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3300	84,97	282,950
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	35,00	0,702
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	40,00	4,172
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	10,00	0,100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	50,00	7,523

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	50,00	1,003
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,401
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	28,00	56,168
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	28,00	71,614
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	20,00	1,204
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	24,00	0,385
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,30	16,850
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	50,00	2,508
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,0500	36,00	254,562
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,8000	36,00	317,750
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,30	16,850
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,00	56,168
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	30,00	3,000
76	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			812,070 209,026
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,026
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	35,00	0,354
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	40,00	1,818
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	10,00	0,101
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	50,00	2,424
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,404
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	28,00	38,178
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	20,00	0,606
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	24,00	0,145
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,848
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	50,00	2,020
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	36,00	103,626
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	36,00	163,620
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	36,00	261,792
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,848
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,00	16,160
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,100
77	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			647,804 292,297
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	84,97	292,297
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	28,00	22,624
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	35,00	0,353
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	40,00	0,485
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	10,00	0,101
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	50,00	0,808
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,404
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	28,00	41,006
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	20,00	0,606
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	24,00	0,073
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,818
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	50,00	1,515
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,9000	36,00	105,444
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	36,00	170,892
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,818
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,500
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			46,727 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,250
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	20,00	0,300
79	VA10G	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu	m2			789,520

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm				412,954
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8600	84,97	412,954
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	28,00	117,600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	35,00	0,350
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	50,00	3,500
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	10,00	2,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	40,00	0,720
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	50,00	12,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	20,00	0,600
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	24,00	0,096
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,800
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	50,00	1,500
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	36,00	226,800
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,800
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	20,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	30,00	0,600
80	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			1 045,410 327,134
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	84,97	327,134
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	35,00	0,350
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	28,00	98,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	50,00	4,500
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	10,00	2,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	40,00	0,720
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	50,00	8,000
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	50,00	2,400
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	50,00	0,909
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	20,00	0,600
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	24,00	0,096
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,800
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	50,00	2,000
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,1000	36,00	219,600
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	36,00	351,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,800
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,00	16,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,900
81	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2			1 040,257 263,407
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,407
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	35,00	0,350
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	28,00	77,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	50,00	4,500
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	10,00	2,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	40,00	0,720
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	50,00	3,750
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	50,00	4,350
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	50,00	0,584
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	20,00	0,600
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	24,00	0,096
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,30	7,200
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	50,00	2,000
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	36,00	282,600
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	36,00	356,400
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,200
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,00	24,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,500
82	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2			1 468,177 253,211
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	84,97	253,211
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	35,00	0,700
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	28,00	42,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	50,00	4,750
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	10,00	2,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	40,00	0,720
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	50,00	2,500
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	50,00	5,200

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	50,00	0,200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	20,00	1,200
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	24,00	0,096
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,30	16,800
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	50,00	2,500
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,1000	36,00	255,600
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,4000	36,00	482,400
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	36,00	320,400
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,30	16,800
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,00	56,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,100
83	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			368,385
						42,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	30,00	4,500
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	320,00	320,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,400

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Lucrari de reparatie a retelelor de electricitate la postul vamal Sculeni

Valoarea de deviz 2 457 877,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de instalare a retelelor de electricitate				
1	RpED18E	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 35-95 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina	m	68,000	25,792 23,792	1 753,829 1 617,829
2	08-03-572-9	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 1300x850	buc	1,000	1 071,030 197,130	1 071,030 197,130
3	590-4006	Dulap de distributie, montat pe perete, ПР11Д-3067 (БРУ)	buc	1,000	12 500,000 0,000	12 500,000 0,000
4	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A KMI 10910	buc	1,000	652,821 290,597	652,821 290,597
5	590-4003	Contactor de curent A KMI 10910	buc	1,000	120,000 0,000	120,000 0,000
6	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500	buc	4,000	397,679 201,379	1 590,716 805,516
7	590-4008	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ППН-48	buc	4,000	2 000,000 0,000	8 000,000 0,000
8	08-03-525-	Intreruptor sau comutator de	buc	4,000	414,850	1 659,399

1	2	3	4	5	6	7
	2	pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A			238,766	955,063
9	590-4009	Automat, BA88-35/3/200A	buc	4,000	400,000 0,000	1 600,000 0,000
10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	52,000	1 874,532 1 053,628	97 475,641 54 788,656
11	pret de piata	Cablu BBΓHΓ-LS-2*1.5	m	220,000	9,000 0,000	1 980,000 0,000
12	490-558	Cablu BBΓHΓ-LS-3*1.5	m	2 500,000	25,000 0,000	62 500,000 0,000
13	pret de piata	Cablu BBΓHΓ-LS-3*2..5	m	1 400,000	25,000 0,000	35 000,000 0,000
14	pret de piata	Cablu BBΓHΓ-LS- 5*4	m	140,000	46,000 0,000	6 440,000 0,000
15	pret de piata	Cablu BBΓHΓ-LS-5*6	m	435,000	102,000 0,000	44 370,000 0,000
16	pret de piata	Cablu BBΓHΓ-LS-5*25	m	120,000	520,000 0,000	62 400,000 0,000
17	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	3,600	8 272,564 4 384,452	29 781,232 15 784,027
18	490-1445	Cablu VVGng-FRhf-3*1.5	m	250,000	32,000 0,000	8 000,000 0,000
19	pret de piata	Cablu VVGng-FRhf-3*2.5	m	110,000	0,000 0,000	0,000 0,000
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	24,000	234,547 132,553	5 629,133 3 181,277
21	591-555	Automat mono-polar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	24,000	58,000 0,000	1 392,000 0,000
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A	buc	48,000	234,547 132,553	11 258,266 6 362,554
23	591-2235	Automat mono-polar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A	buc	48,000	58,000 0,000	2 784,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
24	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, OPL/R ECO LED 36W IP20	100 buc	1,740	49 654,459 23 026,870	86 398,758 40 066,754
25	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, OPL/R BASE LED 22W IP20	100 buc	0,820	49 623,439 23 026,870	40 691,220 18 882,033
26	590-4001	Corp de iluminat, OPL/R ECO LED 36W IP20	buc	174,000	5 000,000 0,000	870 000,000 0,000
27	590-4001	Corp de iluminat, OPL/R BASE LED 22W IP20	buc	82,000	5 000,000 0,000	410 000,000 0,000
28	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,680	5 343,857 2 736,034	3 633,823 1 860,503
29	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,600	5 396,750 2 787,017	3 238,050 1 672,210
30	590-4100	Intreruptor cu o clapa	buc	68,000	36,000 0,000	2 448,000 0,000
31	590-4100	Intreruptor cu doua clape	buc	60,000	36,000 0,000	2 160,000 0,000
32	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,400	4 696,717 2 498,117	1 878,687 999,247
33	590-4111	Canal metalic	buc	40,000	79,000 0,000	3 160,000 0,000
34	08-02-409-4	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe tavane, diametru pina la 50 mm	100 m	0,600	4 622,482 2 319,682	2 773,489 1 391,809
35	590-4112	Teava din vinilplast	buc	60,000	30,000 0,000	1 800,000 0,000
36	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,450	1 817,267 1 384,067	817,770 622,830
		Total Lucrari de instalare a retelelor de electricitate Inclusiv salariu				1 826 957,86 4 149 478,035

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 826 957,86
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %			35 874,73
		Cheltuieli de transport	10,00 %			162 278,71
		Total	100,00 +			2 025 111,30
		Cheltuieli de regie	14,50 %			293 641,14
		Total	100,00 +			2 318 752,44
		Beneficiu de deviz	6,00 %			139 125,15
						2 457 877,59
		Total deviz: Inclusiv salariu				149 478,04

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-3

Lucrari de reparatie a retelelor de electricitate la postul vamal Sculeni

Valoarea de deviz 2 457 877,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	1 740,146	84,97	147 860,206
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	19,040	84,97	1 617,829
		Total manopera				149 478,04

Materiale:

1.	011	Cablu BBΓHr-LS-2*1.5	m	220,000	9,00	1 980,000
2.	012	Cablu BBΓHr-LS-3*1.5	m	2 500,000	25,00	62 500,000
3.	013	Cablu BBΓHr-LS-3*2..5	m	1 400,000	25,00	35 000,000
4.	014	Cablu BBΓHr-LS- 5*4	m	140,000	46,00	6 440,000
5.	015	Cablu BBΓHr-LS-5*6	m	435,000	102,00	44 370,000
6.	016	Cablu BBΓHr-LS-5*25	m	120,000	520,00	62 400,000
7.	018	Cablu VVGng-FRhf-3*1.5	m	250,000	32,00	8 000,000
8.	021	Automat mono-polar, montat pe constructii peperete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	24,000	58,00	1 392,000
9.	023	Automat mono-polar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A	buc	48,000	58,00	2 784,000
10.	026	Corp de iluminat, OPL/R ECO LED 36W IP20(sau analog)	buc	174,000	5 000,00	870 000,000
11.	027	Corp de iluminat, OPL/R BASE LED 22W IP20(sau analog)	buc	82,000	5 000,00	410 000,000
12.	03	Dulap de distributie, montat pe perete, ПП11Д-3067(BPY)	buc	1,000	12 500,00	12 500,000
13.	030	Înterruptor cu o clapa	buc	68,000	36,00	2 448,000
14.	031	Înterruptor cu doua clape	buc	60,000	36,00	2 160,000
15.	033	Canal metalic	buc	40,000	79,00	3 160,000
16.	035	Teava din vinilplast	buc	60,000	30,00	1 800,000
17.	05	Contactor de curent A KMI 10910	buc	1,000	120,00	120,000
18.	07	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-48	buc	4,000	2 000,00	8 000,000
19.	09	Automat, BA88-35/3/200A	buc	4,000	400,00	1 600,000
20.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,450	30,00	13,500
21.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	90,000	0,80	72,000
22.	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,004	4 000,00	16,000
23.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	30 000,00	90,000
24.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,042	50 000,00	2 100,000
25.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,025	30 000,00	750,000

26.	1011481	Suruburi cu cap semirrotund 4x40 mm	t	0,002	30 000,00	60,000
27.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	1,433	30 000,00	42 990,000
28.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,040	30 000,00	1 200,000
29.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,003	30 000,00	90,000
30.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	21,178	50,00	1 058,900
31.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,093	20,00	1,860
32.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	32,910	30,00	987,300
33.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	162,348	20,00	3 246,960
34.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	10,238	1,00	10,238
35.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	162,348	2,00	324,696
36.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,507	45,00	22,815
37.	1019852	Vopsea	kg	12,073	40,00	482,920
38.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,000	200,00	0,000
39.	1139042	Clei "ВМК-5k"	kg	0,240	40,00	9,600
40.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,113	30 000,00	3 390,000
41.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,013	30 000,00	390,000
42.	5009030	Flanse	10 buc	0,600	120,00	72,000
43.	5009031	Scoabe	10 buc	63,420	62,00	3 932,040
44.	5009061	Fisa de izolatie	buc	229,200	25,00	5 730,000
45.	5009062	Papuci de cablu	buc	455,700	3,00	1 367,100
46.	5009070	Racordari	10 buc	1,080	12,00	12,960
47.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	77,000	12,00	924,000
48.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	307,200	45,00	13 824,000
49.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,575	15,00	8,625
50.	5009500	Fise de marcare	100 buc	3,229	15,00	48,435
51.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,031	15,00	0,465
52.	5009619	Ate de cusut	kg	0,083	20,00	1,660
53.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,863	5,00	4,315
54.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,988	15,00	44,820
55.	5009816	Fisie de montaj	m	122,400	8,00	979,200
56.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,007	50 000,00	350,000
57.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	26,000	50,00	1 300,000
58.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,481	250,00	120,250
59.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,129	50,00	106,450
		Total materiale de construcții				1 622 787,10

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	25,839	680,00	17 570,520
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	156,000	50,00	7 800,000
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	156,000	50,00	7 800,000
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	251,276	30,00	7 538,280
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	29,973	20,00	599,460
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	1,160	50,00	58,000
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	1,160	50,00	58,000
8.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	2,736	20,00	54,720
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	6,800	20,00	136,000

10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,160	20,00	63,200
11.	331002	Masini de gaurit	h-ut	2,791	20,00	55,820
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	27,600	20,00	552,000
13.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	20,00	4,000
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	25,839	480,00	12 402,720
		Total utilaje de construcții				54 692,72

Total	lei	1 826 957,86
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	35 874,73
Cheltuieli de transport	10,00 %	162 278,71
Total	100,00 +	2 025 111,30
Cheltuieli de regie	14,50 %	293 641,14
Total	100,00 +	2 318 752,44
Beneficiu de deviz	6,00 %	139 125,15

Total deviz: **2 457 877,59**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea postului
vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-
Sculeni****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de instalare a rețelilor de electricitate				
1	RpED18E	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind secțiunea conductorilor 35-95 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina	m			25,792 23,792
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	84,97	23,792
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	20,00	2,000
2	08-03-572-9	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 1300x850	buc			1 071,030 197,130
	1	Muncitor	h-om	2,3200	84,97	197,130
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,2000	50,00	10,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	30,00	5,100
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	40,00	2,000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0200	30 000,00	600,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	680,00	142,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,6600	20,00	13,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	480,00	100,800
3	590-4006	Dulap de distributie, montat pe perete, П11Д-3067 (BPY)	buc			12 500,000 0,000
	03	Dulap de distributie, montat pe perete, П11Д- 3067(BPY)	buc	1,0000	12 500,00	12 500,000
4	08-03-529-1	Contactori de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A KMI 10910	buc			652,821 290,597
	1	Muncitor	h-om	3,4200	84,97	290,597
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	20,00	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	30,00	11,040
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	20,00	24,400
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,00	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0190	45,00	0,855
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	40,00	1,880
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	30 000,00	270,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	3,00	12,300
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	12,00	12,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,300
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	15,00	0,465
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030	20,00	0,060
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0130	250,00	3,250
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	50,00	2,300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0070	680,00	4,760

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	20,00	2,800
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	20,00	2,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070	480,00	3,360
5	590-4003	Contactor de curent A KMI 10910	buc			120,000 0,000
	05	Contactor de curent A KMI 10910	buc	1,0000	120,00	120,000
6	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500	buc			397,679 201,379
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,379
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	50,00	7,500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	680,00	81,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8400	20,00	16,800
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2900	50,00	14,500
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2900	50,00	14,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	480,00	57,600
7	590-4008	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-48	buc			2 000,000 0,000
	07	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-48	buc	1,0000	2 000,00	2 000,000
8	08-03-525-2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc			414,850 238,766
	1	Muncitor	h-om	2,8100	84,97	238,766
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	30,00	13,650
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	20,00	24,400
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,00	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	45,00	0,630
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	40,00	1,840
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	30 000,00	90,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	3,00	9,300
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	12,00	12,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	250,00	2,250
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	50,00	1,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	680,00	6,120
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	480,00	4,320
9	590-4009	Automat, BA88-35/3/200A	buc			400,000 0,000
	09	Automat, BA88-35/3/200A	buc	1,0000	400,00	400,000
10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 874,532 1 053,628
	1	Muncitor	h-om	12,4000	84,97	1 053,628
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	1,154
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	50 000,00	40,385
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	30 000,00	1,731
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	15,00	0,125

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	15,00	0,061
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	5,00	0,048
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	50,00	25,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	680,00	265,200
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	50,00	150,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	50,00	150,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	480,00	187,200
11	pret de piata	Cablu BBΓHF-LS-2*1.5	m			9,000
						0,000
	011	Cablu BBΓHF-LS-2*1.5	m	1,0000	9,00	9,000
12	490-558	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m			25,000
						0,000
	012	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m	1,0000	25,00	25,000
13	pret de piata	Cablu BBΓHF-LS-3*2..5	m			25,000
						0,000
	013	Cablu BBΓHF-LS-3*2.5	m	1,0000	25,00	25,000
14	pret de piata	Cablu BBΓHF-LS- 5*4	m			46,000
						0,000
	014	Cablu BBΓHF-LS- 5*4	m	1,0000	46,00	46,000
15	pret de piata	Cablu BBΓHF-LS-5*6	m			102,000
						0,000
	015	Cablu BBΓHF-LS-5*6	m	1,0000	102,00	102,000
16	pret de piata	Cablu BBΓHF-LS-5*25	m			520,000
						0,000
	016	Cablu BBΓHF-LS-5*25	m	1,0000	520,00	520,000
17	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			8 272,564
						4 384,452
	1	Muncitor	h-om	51,6000	84,97	4 384,452
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	30 000,00	208,333
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	30 000,00	16,667
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	30 000,00	333,333
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	50,00	87,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	20,00	90,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	1,00	2,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	2,00	9,000
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	40,00	16,000
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	62,00	1 023,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	25,00	610,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	15,00	0,029
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	15,00	6,150
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	5,00	0,150
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	15,00	12,450
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	8,00	272,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	680,00	170,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	30,00	741,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	20,00	49,400
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	20,00	120,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	480,00	120,000
18	490-1445	Cablu VVGng-FRhf-3*1.5	m			32,000
						0,000
	018	Cablu VVGng-FRhf-3*1.5	m	1,0000	32,00	32,000

1	2	3	4	5	6	7
19	pret de piata	Cablu VVGng-FRhf-3*2.5	m			0,000 0,000
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc			234,547 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	20,00	24,400
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,00	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	45,00	0,270
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,300
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	12,00	12,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	50,00	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
21	591-555	Automat mono-polar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc			58,000 0,000
	021	Automat mono-polar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,0000	58,00	58,000
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A	buc			234,547 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	20,00	24,400
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,00	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	45,00	0,270
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,300
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	12,00	12,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	50,00	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960

1	2	3	4	5	6	7
23	591-2235	Automat mono-polar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A	buc			58,000 0,000
	023	Automat mono-polar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A	buc	1,0000	58,00	58,000
24	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, OPL/R ECO LED 36W IP20	100 buc			49 654,459 23 026,870
	1	Muncitor	h-om	271,0000	84,97	23 026,870
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	30 000,00	16 793,103
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	50,00	105,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	30,00	312,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	20,00	306,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	2,00	30,600
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	40,00	120,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	30 000,00	155,172
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	45,00	5 400,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	15,00	0,793
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	5,00	0,500
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	50 000,00	143,678
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	50,00	21,006
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	680,00	822,644
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	30,00	1 779,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	20,00	35,598
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	20,00	21,805
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	480,00	580,690
25	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, OPL/R BASE LED 22W IP20	100 buc			49 623,439 23 026,870
	1	Muncitor	h-om	271,0000	84,97	23 026,870
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	30 000,00	16 792,683
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	50,00	105,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	30,00	312,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	20,00	306,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	2,00	30,600
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	40,00	120,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	30 000,00	146,341
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	45,00	5 400,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	15,00	0,787
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	5,00	0,500
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	50 000,00	121,951
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	50,00	20,976
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	680,00	822,634
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	30,00	1 779,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	20,00	35,610
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	20,00	21,805
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	480,00	580,683
26	590-4001	Corp de iluminat, OPL/R ECO LED 36W IP20	buc			5 000,000 0,000
	026	Corp de iluminat, OPL/R ECO LED 36W IP20(sau analog)	buc	1,0000	5 000,00	5 000,000

1	2	3	4	5	6	7
27	590-4001	Corp de iluminat, OPL/R BASE LED 22W IP20	buc			5 000,000 0,000
	027	Corp de iluminat, OPL/R BASE LED 22W IP20(sau analog)	buc	1,0000	5 000,00	5 000,000
28	08-03-591-2	Interrupitor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			5 343,857 2 736,034
	1	Muncitor	h-om	32,2000	84,97	2 736,034
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	4 000,00	11,765
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	25,00	2 550,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	680,00	27,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	480,00	19,059
29	08-03-591-5	Interrupitor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			5 396,750 2 787,017
	1	Muncitor	h-om	32,8000	84,97	2 787,017
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	4 000,00	13,333
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	25,00	2 550,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	680,00	27,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	480,00	19,200
30	590-4100	Interrupitor cu o clapa	buc			36,000 0,000
	030	Interrupitor cu o clapa	buc	1,0000	36,00	36,000
31	590-4100	Interrupitor cu doua clape	buc			36,000 0,000
	031	Interrupitor cu doua clape	buc	1,0000	36,00	36,000
32	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			4 696,717 2 498,117
	1	Muncitor	h-om	29,4000	84,97	2 498,117
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	50,00	342,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	20,00	250,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	1,00	0,400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	2,00	25,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	680,00	741,200
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	30,00	273,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	20,00	43,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	480,00	523,200
33	590-4111	Canal metalic	buc			79,000 0,000
	033	Canal metalic	buc	1,0000	79,00	79,000
34	08-02-409-4	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe tavane, diametru pina la 50 mm	100 m			4 622,482 2 319,682
	1	Muncitor	h-om	27,3000	84,97	2 319,682
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	50,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	50,00	48,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	20,00	268,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,00	26,800
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	40,00	16,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	120,00	120,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	62,00	415,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	25,00	450,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	680,00	224,400
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,5000	30,00	345,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	20,00	54,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,2600	20,00	105,200

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	480,00	158,400
35	590-4112	Teava din vinilplast	buc			30,000
						0,000
	035	Teava din vinilplast	buc	1,0000	30,00	30,000
36	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			1 817,267
						1 384,067
	1	Muncitor	h-om	16,2900	84,97	1 384,067
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	30,00	30,000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,80	160,000
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	200,00	0,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	20,00	121,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	20,00	121,600

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4

Lucrari de reparatie a sistemului de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 44 867,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a sistemului de alimentare cu apa si canalizare				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpAcA55A	Demontarea tevilor de oțel zincate sau negre montate din pământ, asamblate prin înșurubare, având diametrul de 1/2"-1"	m	28,000	25,042 22,092	701,182 618,582
2	RpSB01C	Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	8,600	67,126 67,126	577,286 577,286
3	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesorii	buc	2,000	80,722 80,722	161,443 161,443
4	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat	buc	4,000	93,467 93,467	373,868 373,868
		<i>Total</i>	lei			1 813,779
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			415,483
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			4,060
		<i>Total</i>	100,00 +			2 233,322
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			323,832
		<i>Total</i>	100,00 +			2 557,154

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			153,429
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				2 710,583 1 731,179
		1.2. Lucrari de montare				
5	RpSA16A	Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm	m	58,000	186,490 45,034	10 816,426 2 611,978
6	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,600	89,899 32,289	773,128 277,682
7	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	21,000	80,291 25,491	1 686,111 535,311
8	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 632,682 186,934	3 265,364 373,868
9	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	3 440,833 191,183	3 440,833 191,183
10	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000	2 535,302 475,832	7 605,906 1 427,496
11	RpSD36A	Montarea robinetului de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"	buc	6,000	217,657 23,792	1 305,940 142,750
12	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind	buc	3,000	764,940 169,940	2 294,820 509,820

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1/2"				
		<i>Total</i>	lei			31 188,528
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			1 456,821
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			2 511,844
		<i>Total</i>	100,00 +			35 157,193
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			4 613,267
		<i>Total</i>	100,00 +			39 770,460
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 386,228
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				42 156,688 6 070,088
		Total Lucrari de reparatie a sistemului de alimentare cu apa si canalizare Inclusiv salariu				44 867,271 7 801,267
		Total deviz: Inclusiv salariu				44 867,29 7 801,27

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
postului vamal de la frontiera
moldo-romana Sculeni-Sculeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-4

Lucrari de reparatie a sistemului de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 44 867,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-4:						

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	84,532	84,97	7 182,685
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,280	84,97	618,582
Total manopera						7 801,27

Materiale:

1.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,280	20,00	5,600
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,381	20,00	7,620
3.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,400	25,00	35,000
4.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,213	250,00	53,250
5.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,150	85,00	267,750
6.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,000	95,00	570,000
7.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,150	120,00	378,000
8.	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	62,118	69,00	4 286,142
9.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,224	69,00	84,456
10.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	30,488	52,00	1 585,376
11.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	7,245	48,00	347,760
12.	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	4,872	55,00	267,960
13.	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	4,263	55,00	234,465
14.	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	43,239	79,00	3 415,881
15.	2622102438000	Lavoar	buc	2,040	1 100,00	2 244,000
16.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,150	900,00	2 835,000
17.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,150	200,00	630,000
18.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,150	150,00	472,500
19.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,150	100,00	315,000
20.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,030	3 100,00	3 193,000
21.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040	85,00	173,400
22.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,070	55,00	168,850
23.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,080	68,00	277,440
24.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,150	55,00	173,250
25.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,000	405,00	1 215,000
26.	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	6,090	191,00	1 163,190
27.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,150	50,00	157,500
28.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,150	191,00	601,650
Total materiale de construcții						25 159,05

Utilaje de construcții:

1.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,400	30,00	42,000

		Total utilaje de construcții				42,00

Total deviz:

44 867,29

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea postului
vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-
Sculeni****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a sistemului de alimentare cu apa si canalizare				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpAcA55A	Demontarea tevilor de otel zincate sau negre montate din pamint, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 1/2"-1"	m			25,042 22,092
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2600	84,97	22,092
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0500	25,00	1,250
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,200
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	30,00	1,500
2	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			67,126 67,126
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	84,97	67,126
3	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,722 80,722
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	84,97	80,722
4	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			93,467 93,467
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	84,97	93,467
		1.2. Lucrari de montare				
5	RpSA16A	Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm	m			186,490 45,034
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300	84,97	45,034
	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	69,00	73,899
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0800	55,00	4,620
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,7100	79,00	58,895
	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0700	55,00	4,043
6	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			89,899 32,289
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	84,97	32,289
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	52,00	53,560
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	250,00	3,750
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,00	0,300
7	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			80,291 25,491
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	52,00	53,560
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	250,00	1,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,240
8	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din	buc			1 632,682 186,934

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	84,97	186,934
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 100,00	1 122,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	85,00	86,700
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,100
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	69,00	42,228
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	68,00	138,720
9	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			3 440,833 191,183
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	84,97	191,183
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	3 100,00	3 193,000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,650
10	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 535,302 475,832
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	84,97	475,832
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	900,00	945,000
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	200,00	210,000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	52,500
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	191,00	200,550
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	150,00	157,500
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	48,00	115,920
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	85,00	89,250
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,000
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	55,00	57,750
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	120,00	126,000
11	RpSD36A	Montarea robinetului de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"	buc			217,657 23,792
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	84,97	23,792
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	191,00	193,865
12	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			764,940 169,940
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	84,97	169,940
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	405,00	405,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	95,00	190,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-rombna Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5 Lucrari de instalare a sistemii de alarma antincendiu

Valoarea de deviz 410 346,47 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. lucrari de instalare a sistemii de alarma antincendiu				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze BAPTA-1/832	buc	1,000	2 050,320 2 039,280	2 050,320 2 039,280
2	10-06-037-07	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800x1800 ИПК-8	buc	1,000	2 718,369 370,469	2 718,369 370,469
3	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare Acumulator 12B 12Aч	buc	2,000	169,940 169,940	339,880 339,880
4	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare Acumulator 12B 7Aч	buc	2,000	169,940 169,940	339,880 339,880
5	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala Avertizoare ИПК-8	buc	123,000	176,442 169,940	21 702,410 20 902,620
6	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala Avertizoare ИПП-1	buc	12,000	176,410 169,940	2 116,920 2 039,280

1	2	3	4	5	6	7
7	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	2,960	1 115,218 1 104,610	3 301,046 3 269,646
8	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie - оповещатель светозвуковой SL-100	buc	12,000	115,270 84,970	1 383,240 1 019,640
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie - оповещатель светозвуковой SL-200	buc	2,000	115,270 84,970	230,540 169,940
10	10-02-016-06	Dispozitive pentru Instalat bloc de alimentare РИП-12v 7A	buc	1,000	1 109,397 858,197	1 109,397 858,197
11	10-08-002-02	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	176,430 169,940	176,430 169,940
12	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton	100 m	17,460	4 148,493 3 611,225	72 432,688 63 051,988
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	13,600	3 622,957 2 022,286	49 272,210 27 503,090
14	590-01118	Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	1 940,000	22,000 0,000	42 680,000 0,000
15	590-1118	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	1 360,000	7,000 0,000	9 520,000 0,000
		Total	lei			209 373,330
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %			29 297,724
		Cheltuieli de transport	10,00 %			6 494,642
		Total	100,00 +			245 165,696
		Cheltuieli de regie	76,00 %			92 776,126
		Total	100,00 +			337 941,822
		Beneficiu de deviz	6,00 %			20 276,509
		Total lucrari de instalare a sistemii de alarma antincendiu Inklusiv salariu				358 218,331 122 073,850
		2. utilaj				
16	pretul de piata	Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832	buc	1,000	11 000,000 0,000	11 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
17	pret de piata	Dular (шкаф программируемых ключей ШПК-8)	buc	1,000	6 200,000 0,000	6 200,000 0,000
18	pret de piata	Блок ключей (по 8 ключей-ШПК8)	buc	1,000	5 400,000 0,000	5 400,000 0,000
19	pret de piata	Avertizoare ИПК-8	buc	123,000	130,000 0,000	15 990,000 0,000
20	pret de piata	Avertizoare ИПР-1	buc	12,000	150,000 0,000	1 800,000 0,000
21	pret de piata	Bloc de alimentare РИП-12v 7A	buc	1,000	500,000 0,000	500,000 0,000
22	pret de piata	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
23	pret de piata	Acumulator 12B 12Aч	buc	2,000	1 000,000 0,000	2 000,000 0,000
24	pret de piata	Acumulator 12B 7Aч	buc	2,000	1 000,000 0,000	2 000,000 0,000
25	pret de piata	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-100	buc	10,000	160,000 0,000	1 600,000 0,000
26	pret de piata	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	2,000	160,000 0,000	320,000 0,000
27	pret de piata	Программное обеспечение Варта-Мониторинг	buc	1,000	3 200,000 0,000	3 200,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			51 510,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			618,120
		Total utilaj Inclusiv salariu				52 128,120

		Total deviz:	410 346,47
		Inclusiv salariu	122 073,86

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
postului vamal de la frontiera
moldo-rombna Sculeni-Sculeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-5
Lucrari de instalare a sistemii de alarma antincendiu

Valoarea de deviz 410 346,47 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	1 436,670	84,97	122 073,850
		Total manopera				122 073,86

Materiale:

1.	014	Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	1 940,000	22,00	42 680,000
2.	015	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	1 360,000	7,00	9 520,000
3.	016	Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	1,000	11 000,00	11 000,000
4.	017	Dular (шкаф программируемых ключей ШПК-8)	buc	1,000	6 200,00	6 200,000
5.	018	Блок ключей (по 8 ключей-ШПК8)	buc	1,000	5 400,00	5 400,000
6.	019	Avertizoare ИПК-8	buc	123,000	130,00	15 990,000
7.	020	Avertizoare ИПП-1	buc	12,000	150,00	1 800,000
8.	021	Bloc de alimentare РИП-12v 7A	buc	1,000	500,00	500,000
9.	022	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	1 500,00	1 500,000
10.	023	Акумулятор 12В 12Ач	buc	2,000	1 000,00	2 000,000
11.	024	Акумулятор 12В 7Ач	buc	2,000	1 000,00	2 000,000
12.	025	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-100	buc	10,000	160,00	1 600,000
13.	026	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	2,000	160,00	320,000
14.	027	Программное обеспечение Варта-Мониторинг	buc	1,000	3 200,00	3 200,000
15.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,001	24 000,00	24,000
16.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,059	4 000,00	236,000
17.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000	30 000,00	0,000
18.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,029	30 000,00	870,000
19.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,006	30 000,00	180,000
20.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,024	30 000,00	720,000
21.	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
22.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,030	40,00	1,200
23.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	13,056	50,00	652,800
24.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,000	40 000,00	0,000
25.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,084	40,00	3,360
26.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,300	30,00	9,000
27.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,600	12,00	439,200
28.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	182,240	10,00	1 822,400
29.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	182,240	1,00	182,240

30.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,020	30,00	0,600
31.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	54,475	12,00	653,700
32.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,000	40 000,00	0,000
33.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	2,720	40,00	108,800
34.	5	Masa utilajului	t	0,092	30 000,00	2 760,000
35.	5009030	Flanse	10 buc	13,600	125,00	1 700,000
36.	5009031	Scoabe	10 buc	91,120	8,00	728,960
37.	5009061	Fisa de izolatie	buc	244,800	5,00	1 224,000
38.	5009062	Papuci de cablu	buc	10,000	8,00	80,000
39.	5009070	Racordari	10 buc	24,480	12,00	293,760
40.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,080	50,00	4,000
41.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"	kg	0,852	50,00	42,600
42.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООСy30-2"	kg	0,148	50,00	7,400
43.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,048	50,00	2,400
Total materiale de constructii						116 456,42

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,496	680,00	1 017,280
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	30,820	250,00	7 705,000
3.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,020	50,00	1,000
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	214,880	50,00	10 744,000
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	36,720	20,00	734,400
6.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	21,920	20,00	438,400
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	65,824	20,00	1 316,480
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,586	250,00	396,500
Total utilaje de constructii						22 353,06

Total deviz:

410 346,4

7

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea postului
vamal de la frontiera moldo-rombna Sculeni-
Sculeni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. lucrari de instalare a sistemii de alarma antincendiu				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze BAPTA-1/832	buc			2 050,320 2 039,280
	1	Muncitor	h-om	24,0000	84,97	2 039,280
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	40,00	0,240
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,00	4,800
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0560	50,00	2,800
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,200
2	10-06-037-07	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800x1800 IIIIK-8	buc			2 718,369 370,469
	1	Muncitor	h-om	4,3600	84,97	370,469
	1011484	Suruburi, cap semirodund 8x100 mm	t	0,00003	30 000,00	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	12,00	14,400
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,00021	40 000,00	0,000
	5	Masa utilajului	t	0,0770	30 000,00	2 310,000
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,0200	50,00	1,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0900	250,00	22,500
3	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare Acumulator 12B 12Aч	buc			169,940 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
4	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare Acumulator 12B 7Aч	buc			169,940 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
5	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala Avertizoare ИПК-8	buc			176,442 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	4 000,00	0,033
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	40,00	0,020
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	12,00	3,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0050	50,00	0,250
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,200
6	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala Avertizoare ИПП-1	buc			176,410 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	4 000,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	40,00	0,020
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	12,00	3,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0050	50,00	0,250
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,200
7	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			1 115,218 1 104,610

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	13,0000	84,97	1 104,610
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,00036	24 000,00	8,108
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООСУ30-2"	kg	0,0500	50,00	2,500
8	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie -оповещатель светозвуковой SL-100	buc			115,270 84,970
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,970
	5	Masa utilajului	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,0040	50,00	0,200
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	50,00	0,100
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie -оповещатель светозвуковой SL-200	buc			115,270 84,970
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,970
	5	Masa utilajului	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,0040	50,00	0,200
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	50,00	0,100
10	10-02-016-06	Dispozitive pentru Instalati bloc de alimentare РИП-12v 7A	buc			1 109,397 858,197
	1	Muncitor	h-om	10,1000	84,97	858,197
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	4 000,00	0,000
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	30 000,00	0,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	40,00	1,200
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00002	40 000,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	40,00	0,400
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	30,00	9,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	30,00	0,600
	5	Masa utilajului	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	8,00	80,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	50,00	4,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,0600	50,00	3,000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	50,00	1,000
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	250,00	110,000
11	10-08-002-02	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			176,430 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	4 000,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	40,00	0,040
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	12,00	3,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,0050	50,00	0,250
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,200
12	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton	100 m			4 148,493 3 611,225
	1	Muncitor	h-om	42,5000	84,97	3 611,225
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	4 000,00	13,288
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	30 000,00	10,309
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	30 000,00	41,237
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	12,00	37,440
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	250,00	434,994
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 622,957 2 022,286
	1	Muncitor	h-om	23,8000	84,97	2 022,286
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	63,971
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	50,00	48,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,00	13,400
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	40,00	8,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	125,00	125,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	8,00	53,600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,00	90,000

1	2	3	4	5	6	7
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	680,00	74,800
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	50,00	790,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	20,00	54,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,00	96,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,500
14	590-01118	Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m			22,000 0,000
	014	Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	1,0000	22,00	22,000
15	590-1118	Teava gotro din vinilplast D20mm	m			7,000 0,000
	015	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	1,0000	7,00	7,000
		2. utilaj				
16	pretul de piata	Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc			11 000,000 0,000
	016	Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	1,0000	11 000,00	11 000,000
17	pret de piata	Dular (шкаф программируемых ключей ШПК-8)	buc			6 200,000 0,000
	017	Dular (шкаф программируемых ключей ШПК-8)	buc	1,0000	6 200,00	6 200,000
18	pret de piata	Блок ключей (по 8 ключей-ШПК8)	buc			5 400,000 0,000
	018	Блок ключей (по 8 ключей-ШПК8)	buc	1,0000	5 400,00	5 400,000
19	pret de piata	Avertizoare ИПК-8	buc			130,000 0,000
	019	Avertizoare ИПК-8	buc	1,0000	130,00	130,000
20	pret de piata	Avertizoare ИПП-1	buc			150,000 0,000
	020	Avertizoare ИПП-1	buc	1,0000	150,00	150,000
21	pret de piata	Bloc de alimentare РИП-12v 7A	buc			500,000 0,000
	021	Bloc de alimentare РИП-12v 7A	buc	1,0000	500,00	500,000
22	pret de piata	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			1 500,000 0,000
	022	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
23	pret de piata	Acumulator 12B 12Aч	buc			1 000,000 0,000
	023	Acumulator 12B 12Aч	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
24	pret de piata	Acumulator 12B 7Aч	buc			1 000,000 0,000
	024	Acumulator 12B 7Aч	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
25	pret de piata	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-100	buc			160,000 0,000
	025	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-100	buc	1,0000	160,00	160,000
26	pret de piata	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc			160,000 0,000
	026	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,0000	160,00	160,000
27	pret de piata	Программное обеспечение Варта-	buc			3 200,000

1	2	3	4	5	6	7
		Мониторинг				0,000
	027	Программное обеспечение Варта-Мониторинг	buc	1,0000	3 200,00	3 200,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-rombna Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6

Sursa autonoma de alimentare cu caldura. Conducte de gaze interioare

Valoarea de deviz 11 065,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Эл. магнитный клапан газовый д50мм EVG/NC	buc	1,000	3 200,000 0,000	3 200,000 0,000
2	Pret de piata	Сигнализатор "Ватра 2 А " с аккумуляторной батареей. С3-3	buc	1,000	2 800,000 0,000	2 800,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			6 000,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			72,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				6 072,000
		2. Lucrari de montare				
3	ID12A	Эл. магнитный клапан газовый д50мм	buc	1,000	654,430 254,910	654,430 254,910
4	IA40A	Сигнализатор "Ватра 2 А " с аккумуляторной батареей	buc	1,000	724,395 297,395	724,395 297,395
		<i>Total</i>	lei			1 378,825
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			132,553
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			82,652
		<i>Total</i>	100,00 +			1 594,030
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			419,752

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			2 013,782
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			120,827
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 134,609 552,305
		3. Lucrari sanitare				
5	IC24E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, д50x3,5мм	m	1,000	260,441 123,206	260,441 123,206
6	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, д20x2.8мм	m	1,000	137,786 80,721	137,786 80,721
7	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	1,000	21,847 9,347	21,847 9,347
8	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	1,000	30,245 12,745	30,245 12,745
9	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	1,000	17,647 7,647	17,647 7,647
10	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	1,000	26,046 11,046	26,046 11,046
11	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Кран шаровый муфтовый д20мм	buc	1,000	193,080 56,080	193,080 56,080
12	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la	buc	1,000	180,719 89,219	180,719 89,219

1	2	3	4	5	6	7
		pozitie, Заглушка d50mm				
13	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод d50mm	buc	5,000	180,718 89,218	903,592 446,092
14	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	2,000	49,543 19,543	99,086 39,086
15	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 100mm	buc	1,000	98,118 42,485	98,118 42,485
16	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	0,390	147,318 117,215	57,454 45,714
		<i>Total</i>	lei			2 026,061
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			231,213
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			97,887
		<i>Total</i>	100,00 +			2 355,161
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			341,498
		<i>Total</i>	100,00 +			2 696,659
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			161,800
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				2 858,459 963,388

		Total deviz:	11 065,06
		Inclusiv salariu	1 515,69

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-rombna Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-6

Sursa autonoma de alimentare cu caldura. Conducte de gaze interioare

Valoarea de deviz 11 065,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-6:						

Manopera:

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,000	84,97	934,668
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,300	84,97	535,311
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,538	84,97	45,714
Total manopera						1 515,69

Materiale:

1.	01	Эл. магнитный клапан газовый д50мм EVG/NC	buc	1,000	3 200,00	3 200,000
2.	02	Сигнализатор "Ватра 2 А " с аккумуляторной батареей. С3-3	buc	1,000	2 800,00	2 800,000
3.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,002	440,00	0,880
4.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,010	50,00	0,500
5.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,128	40,00	5,120
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020	20,00	0,400
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016	250,00	4,000
8.	2320166200676	White spirit	kg	0,039	36,00	1,404
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,611	20,00	12,220
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,674	35,00	58,590
11.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,020	40,00	0,800
12.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,176	40,00	7,040
13.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	250,00	8,000
14.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,058	40,00	2,320
15.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,016	36,00	0,576
16.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,130	50,00	6,500
17.	25212167010001	Teava din otel д50x3,5мм	m	1,000	101,00	101,000
18.	25212167010002	Teava din otel д20x2.8мм	m	1,000	49,00	49,000
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,428	2,80	1,198
20.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	600,00	0,000
21.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	2,000	30,00	60,000
22.	27221033100001	Teava instalatie 100мм	m	0,300	170,00	51,000
23.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,008	30,00	0,240
24.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,260	30,00	7,800
25.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,203	30,00	6,090
26.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	8,00	64,000
27.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,000	8,00	64,000
28.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,000	4,00	64,000
29.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	16,000	4,00	64,000

30.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,300	65,00	19,500
31.	28752741101501	Piesa de legatura din otel pentru sudura Заглушка d50mm	buc	1,020	85,00	86,700
32.	28752741101502	Piesa de legatura din otel pentru sudura Отвод d50mm	buc	5,100	85,00	433,500
33.	28752742050001	Robinet cu flanse (pret in utilaj)	buc	1,000	0,00	0,000
34.	28752742052001	Robinet de inchidere (cana) Кран шаровый муфтовый д20мм	buc	1,000	125,00	125,000
35.	2875274400000	Flansa rotunda din otel	buc	2,000	125,00	250,000
36.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,000	125,00	250,000
37.	29131545002001	Dispozitiv de siguranta (pret in utilaj)	buc	1,000	0,00	0,000
38.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	15,00	0,015
Total materiale de construcții						7 805,39

Utilaje de construcții:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,220	250,00	55,000
2.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,440	20,00	28,800
Total utilaje de construcții						83,80

Total deviz:

11 065,06

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea postului
valam de la frontiera moldo-rombna Sculeni-
Sculeni****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Эл. магнитный клапан газовый д50мм EVG/NC	buc			3 200,000 0,000
	01	Эл. магнитный клапан газовый д50мм EVG/NC	buc	1,0000	3 200,00	3 200,000
2	Pret de piata	Сигнализатор "Ватра 2 А " с аккумуляторной батареей. С3-3	buc			2 800,000 0,000
	02	Сигнализатор "Ватра 2 А " с аккумуляторной батареей. С3-3	buc	1,0000	2 800,00	2 800,000
		2. Lucrari de montare				
3	ID12A	Эл. магнитный клапан газовый д50мм	buc			654,430 254,910
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000	84,97	254,910
	28752742050001	Robinet cu flanse (pret in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2875274400000	Flansa rotunda din otel	buc	2,0000	125,00	250,000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0600	50,00	3,000
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0180	40,00	0,720
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	50,00	0,500
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	8,00	64,000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	4,00	32,000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	4,00	32,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	35,00	11,900
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	20,00	2,400
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	30,00	3,000
4	IA40A	Сигнализатор "Ватра 2 А " с аккумуляторной батареей	buc			724,395 297,395
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	84,97	297,395
	29131545002001	Dispozitiv de siguranta (pret in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	125,00	250,000
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	8,00	64,000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	4,00	32,000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	4,00	32,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2300	20,00	4,600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8200	35,00	28,700
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2600	30,00	7,800
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0700	50,00	3,500
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1100	40,00	4,400
		3. Lucrari sanitare				
5	IC24E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, д50x3,5мм	m			260,441 123,206
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4500	84,97	123,206
	25212167010001	Teava din otel д50x3,5мм	m	1,0000	101,00	101,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1420	20,00	2,840
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3310	35,00	11,585
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0720	30,00	2,160
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	30,00	0,150
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,3000	65,00	19,500

1	2	3	4	5	6	7
6	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, d20x2.8mm	m			137,786 80,721
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	84,97	80,721
	25212167010002	Teava din otel d20x2.8mm	m	1,0000	49,00	49,000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	20,00	1,480
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	35,00	5,565
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310	30,00	0,930
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	30,00	0,090
7	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			21,847 9,347
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	84,97	9,347
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	250,00	12,500
8	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			30,245 12,745
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,745
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	250,00	17,500
9	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			17,647 7,647
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	84,97	7,647
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	250,00	10,000
10	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			26,046 11,046
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	84,97	11,046
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	250,00	15,000
11	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Кран шаровый муфтовый d20mm	buc			193,080 56,080
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600	84,97	56,080
	28752742052001	Robinet de inchidere (cana) Кран шаровый муфтовый d20mm	buc	1,0000	125,00	125,000
	1714227322940	Cinera fuioar	kg	0,0160	250,00	4,000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	250,00	8,000
12	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Заглушка d50mm	buc			180,719 89,219
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	84,97	89,219
	28752741101501	Piesa de legatura din otel pentru sudura Заглушка d50mm	buc	1,0000	85,00	86,700
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,800
13	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод d50mm	buc			180,718 89,218
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	84,97	89,218
	28752741101502	Piesa de legatura din otel pentru sudura Отвод d50mm	buc	1,0000	85,00	86,700
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,800
14	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			49,543 19,543
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,543
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	30,00	30,000
15	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin	buc			98,118

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri, teava avind diametrul de 100mm				42,485
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,485
	27221033100001	Teava instalatie 100mm	m	0,3000	170,00	51,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	20,00	0,900
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	35,00	0,840
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	40,00	0,800
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	2,80	1,198
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	440,00	0,880
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	15,00	0,015
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	600,00	0,000
16	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			147,318
						117,215
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	84,97	117,215
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	40,00	18,051
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	40,00	5,949
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	36,00	1,477
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	36,00	3,600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,026

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
postului vamal de la frontiera
moldo-rombna Sculeni-Sculeni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-7
Sistemul de supraveghere video (interior)

Valoarea de deviz 141 031,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu STP/S PiMF 4x2xAWG23	100 m	44,000	624,846 476,682	27 493,235 20 973,995
2		Cablu STP/S PiMF 4x2xAWG23	100 m	44,000	15,000 0,000	660,000 0,000
3	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu FTP 4x2xAWG23	100 m	66,820	624,908 476,681	41 756,322 31 851,854
4		Cablu FTP 4x2xAWG23	100 m	66,820	15,000 0,000	1 002,300 0,000
5	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat FO-8	100 m	1,900	2 463,482 1 274,550	4 680,615 2 421,645
6		FO-8	100 m	1,900	250,000 0,000	475,000 0,000
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				76 067,472 55 247,494
		Total	lei			76 067,46
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %			13 259,40
		Cheltuieli de transport	10,00 %			1 733,68
		Total	100,00 +			91 060,54
		Cheltuieli de regie	76,00 %			41 988,08

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			133 048,62
		Beneficiu de deviz	6,00 %			7 982,92
		Total	100,00 +			141 031,54
						141 031,54
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				55 247,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
postului vamal de la frontiera
moldo-rombna Sculeni-Sculeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-7
Sistemul de supraveghere video (interior)

Valoarea de deviz 141 031,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-7:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	650,200	84,97	55 247,494
Total manopera						55 247,48

Materiale:

1.	1010818	Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm	t	0,002	30 000,00	60,000
2.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,048	30 000,00	1 440,000
3.	1019852	Vopsea	kg	2,216	40,00	88,640
4.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,002	50,00	0,100
5.	2	Cablu STP/S PiMF 4x2xAWG23	100 m	44,000	15,00	660,000
6.	4	Cablu FTP 4x2xAWG23	100 m	66,820	15,00	1 002,300
7.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	34,354	15,00	515,310
8.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	88,656	15,00	1 329,840
9.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1 352,004	8,00	10 816,032
10.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	5,541	8,00	44,328
11.	5009500	Fise de marcare	100 buc	2,216	8,00	17,728
12.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	17,731	50,00	886,550
13.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,019	50,00	0,950
14.	6	FO-8	100 m	1,900	250,00	475,000
Total materiale de construcții						17 336,78

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,108	680,00	753,440
2.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	4,579	480,00	2 197,920
3.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,108	480,00	531,840
Total utilaje de construcții						3 483,20

Total	lei	76 067,46
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	13 259,40
Cheltuieli de transport	10,00 %	1 733,68

Total	100,00 +	91 060,54
Cheltuieli de regie	76,00 %	41 988,08
Total	100,00 +	133 048,62
Beneficiu de deviz	6,00 %	7 982,92
Total	100,00 +	141 031,54

Total deviz: **141 031,54**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea postului
vamal de la frontiera moldo-rombna Sculeni-
Sculeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu STP/S PiMF 4x2xAWG23	100 m			624,846
						476,682
	1	Muncitor	h-om	5,6100	84,97	476,682
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	30 000,00	12,955
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,800
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,650
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	15,00	12,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	8,00	97,600
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	8,00	0,400
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	8,00	0,160
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	50,00	8,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	680,00	6,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	480,00	4,800
2		Cablu STP/S PiMF 4x2xAWG23	100 m			15,000
						0,000
	2	Cablu STP/S PiMF 4x2xAWG23	100 m	1,0000	15,00	15,000
3	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:Cablu FTP 4x2xAWG23	100 m			624,908
						476,681
	1	Muncitor	h-om	5,6100	84,97	476,681
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	30 000,00	13,020
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,800
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,650
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	15,00	12,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	8,00	97,600
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	8,00	0,400
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	8,00	0,160
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	50,00	8,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	680,00	6,798
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	480,00	4,799
4		Cablu FTP 4x2xAWG23	100 m			15,000
						0,000
	4	Cablu FTP 4x2xAWG23	100 m	1,0000	15,00	15,000
5	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat FO-8	100 m			2 463,482
						1 274,550
	1	Muncitor	h-om	15,0000	84,97	1 274,550
	1010818	Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm	t	0,0010	30 000,00	31,579
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0010	50,00	0,053
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0100	50,00	0,500
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului	h-ut	2,4100	480,00	1 156,800

1	2	3	4	5	6	7
		"TA3-66"				
6		FO-8	100 m			250,000 0,000
	6	FO-8	100 m	1,0000	250,00	250,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-rombna Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-8 Aparate de control si masura de automatizare ARAC

Valoarea de deviz 65 733,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	11-06-001-02	Panou, ЩМП-3-036УХЛ3 600*500*250	buc	1,000	3 879,404 667,864	3 879,404 667,864
2	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению выключателя нагрузки)	buc	1,000	98,086 95,166	98,086 95,166
3	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению выключателя ВА47-29- 1P)	buc	3,000	98,086 95,166	294,259 285,499
4	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению переключателя УП5312-C142)	buc	2,000	98,087 95,166	196,173 190,333
5	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению кнопки KE-011красный)	buc	1,000	98,086 95,166	98,086 95,166
6	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению кнопки KE-011черный)	buc	3,000	98,086 95,166	294,259 285,499
7	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению кнопки PPBB-30N)	buc	2,000	98,087 95,166	196,173 190,333
8	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению арматуры 8LP2TILM3)	buc	2,000	98,087 95,166	196,173 190,333
9	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению арматуры 8LP2TILM4)	buc	2,000	98,087 95,166	196,173 190,333
10	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению арматуры 8LP2TILM8)	buc	1,000	98,086 95,166	98,086 95,166

1	2	3	4	5	6	7
11	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению реле ТМ М1)	buc	1,000	98,086 95,166	98,086 95,166
12	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению диода Д226Б)	buc	2,000	98,087 95,166	196,173 190,333
13	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie C-03C-220 Дуэт	buc	1,000	115,270 84,970	115,270 84,970
14	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire	0,420	2 005,448 1 427,495	842,288 599,548
15	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,420	1 104,610 1 104,610	463,936 463,936
16	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete ПКЕ-222-1У3	buc	11,000	262,383 152,946	2 886,213 1 682,406
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,850	1 878,993 1 053,628	1 597,144 895,584
18	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,150	7 014,387 4 384,453	1 052,158 657,668
19	5901024	Cablu ВВГнг-FRLS-2*1,5	m	85,000	11,000 0,000	935,000 0,000
20	5901025	Cablu ВВГнг-FRLS-3*1,5	m	15,000	16,000 0,000	240,000 0,000
21	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,900	3 187,904 2 022,286	12 432,827 7 886,915
		Total	lei			26 405,967
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %			3 562,132
		Cheltuieli de transport	10,00 %			825,737
		Total	100,00 +			30 793,836
		Cheltuieli de regie	76,00 %			11 280,086
		Total	100,00 +			42 073,922

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 524,435
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				44 598,357 14 842,218
		2. Capitolul 2. Utilaj				
22	Pretul firmei	Dulap ПЩМ-3-0,36УХЛ3 600x500x250	buc	1,000	12 000,000 0,000	12 000,000 0,000
23	Pretul firmei	Intrerupator BH32-2P 20A	buc	1,000	45,000 0,000	45,000 0,000
24	Pretul firmei	Automat.BA47-29-1P 1A	buc	3,000	58,000 0,000	174,000 0,000
25	Pretul firmei	Comutator УП5312-C142	buc	2,000	680,000 0,000	1 360,000 0,000
26	Pretul firmei	Post PPBB-30N	buc	2,000	650,000 0,000	1 300,000 0,000
27	Pretul firmei	Post KE-011красная	buc	1,000	220,000 0,000	220,000 0,000
28	Pretul firmei	Post KE-011черная	buc	3,000	220,000 0,000	660,000 0,000
29	Pretul firmei	Armatura. 8LP2TILM3	buc	2,000	550,000 0,000	1 100,000 0,000
30	Pretul firmei	Armatura. 8LP2TILM4	buc	2,000	550,000 0,000	1 100,000 0,000
31	Pretul firmei	Armatura. 8LP2TILM4	buc	1,000	550,000 0,000	550,000 0,000
32	Pretul firmei	Releu TM M1	buc	1,000	320,000 0,000	320,000 0,000
33	Pretul firmei	Sonerie C-03C-220 Дуэт	buc	1,000	320,000 0,000	320,000 0,000
34	Pretul firmei	Sonerie C-03C-220 Дуэт	buc	2,000	120,000 0,000	240,000 0,000
35	Pretul firmei	Clema ЗНИ-4мм	buc	10,000	30,000 0,000	300,000 0,000
36	Pretul firmei	Заглушка для ЗНИ-4-6мм	buc	1,000	20,000 0,000	20,000 0,000
37	Pretul firmei	DIN-рейка оцинкованная 30см	buc	2,000	50,000 0,000	100,000 0,000
38	Pretul firmei	Sina N 8x12mm	buc	1,000	96,000 0,000	96,000 0,000
39	Pretul firmei	Ограничитель на DIN-рейку	buc	2,000	50,000 0,000	100,000 0,000
40	Pretul firmei	Post ПКЕ-222-1У3	buc	11,000	80,000 0,000	880,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			20 885,000

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			250,620
		Total Capitolul 2. Utilaj Inclusiv salariu				21 135,620

						65 733,99
		Total deviz: Inclusiv salariu				14 842,22

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
postului vamal de la frontiera
moldo-rombna Sculeni-Sculeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-8
Aparate de control si masura de automatizare ARAC**

Valoarea de deviz 65 733,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-8:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	174,676	84,97	14 842,218
		Total manopera				14 842,22

Materiale:

1.	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,000	40 000,00	0,000
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,008	30 000,00	240,000
3.	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,000	40 000,00	0,000
4.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001	40 000,00	40,000
5.	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,014	30 000,00	420,000
6.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,001	30 000,00	30,000
7.	1011292	White-spirit	t	0,000	36 000,00	0,000
8.	1011481	Suruburi cu cap semirodun 4x40 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
9.	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,000	50 000,00	0,000
10.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,002	30 000,00	60,000
11.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	50 000,00	0,000
12.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,667	60,00	280,020
13.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,019	20,00	0,380
14.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,950	30,00	28,500
15.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,238	30,00	7,140
16.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	66,355	15,00	995,325
17.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,529	12,00	6,348
18.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	66,355	1,20	79,626
19.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,066	40,00	2,640
20.	1019852	Vopsea	kg	0,445	40,00	17,800
21.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,000	250,00	2 500,000
22.	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,000	40 000,00	0,000
23.	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,000	40 000,00	0,000
24.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,780	40,00	31,200
25.	19	Cablu ВВГнг-FRLS-2*1,5	m	85,000	11,00	935,000
26.	20	Cablu ВВГнг-FRLS-3*1,5	m	15,000	16,00	240,000
27.	2019180	Garnituri metalice	kg	6,000	30,00	180,000

28.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,022	30 000,00	660,000
29.	22	Dulap ЩЩМ-3-0,36УХЛ3 600x500x250	buc	1,000	12 000,00	12 000,000
30.	23	Intrerupator ВН32-2Р 20А	buc	1,000	45,00	45,000
31.	24	Automat.ВA47-29-1Р 1А	buc	3,000	58,00	174,000
32.	25	Comutator УП5312-С142	buc	2,000	680,00	1 360,000
33.	26	Post PPBB-30N	buc	2,000	650,00	1 300,000
34.	27	Post КЕ-011красная	buc	1,000	220,00	220,000
35.	28	Post КЕ-011черная	buc	3,000	220,00	660,000
36.	29	Armatura. 8LP2TILM3	buc	2,000	550,00	1 100,000
37.	30	Armatura. 8LP2TILM4	buc	2,000	550,00	1 100,000
38.	31	Armatura. 8LP2TILM8	buc	1,000	550,00	550,000
39.	32	Releu TM M1	buc	1,000	320,00	320,000
40.	33	Sonerie C-03C-220 Дуэт	buc	1,000	320,00	320,000
41.	34	Diod Д226Б	buc	2,000	120,00	240,000
42.	35	Clema ЗНИ-4мм	buc	10,000	30,00	300,000
43.	36	Заглушка для ЗНИ-4-6мм	buc	1,000	20,00	20,000
44.	37	DIN-рейка оцинкованная 30см	buc	2,000	50,00	100,000
45.	38	Sina N 8x12mm	buc	1,000	96,00	96,000
46.	39	Ограничитель на DIN-рейку	buc	2,000	50,00	100,000
47.	40	Post ПKE-222-1У3	buc	11,000	80,00	880,000
48.	5	Masa utilajului	t	0,001	30 000,00	30,000
49.	5009030	Flanse	10 buc	3,900	15,00	58,500
50.	5009031	Scoabe	10 buc	28,605	8,00	228,840
51.	5009061	Fisa de izolatie	buc	73,860	8,00	590,880
52.	5009062	Papuci de cablu	buc	42,840	5,00	214,200
53.	5009070	Racordari	10 buc	7,020	8,00	56,160
54.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	11,000	15,00	165,000
55.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,049	15,00	0,735
56.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,174	15,00	2,610
57.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	1,099	15,00	16,485
58.	5009619	Ate de cusut	kg	0,015	20,00	0,300
59.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,054	5,00	0,270
60.	5009719	Fisii si cataramе pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,124	15,00	1,860
61.	5009816	Fisie de montaj	m	5,100	15,00	76,500
62.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC40"	kg	0,004	50,00	0,200
63.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC30"	kg	0,459	50,00	22,950
64.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,108	250,00	27,000
65.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,218	50,00	10,900
		Total materiale de constructii				29 142,37

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,933	680,00	634,440
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,550	50,00	127,500
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,550	50,00	127,500
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	65,325	20,00	1 306,500
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	12,560	20,00	251,200
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,440	20,00	8,800
7.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,070	20,00	21,400
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	19,780	20,00	395,600
9.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,050	480,00	24,000
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,853	480,00	409,440

		Total utilaje de construcții				3 306,38

Total deviz:

65 733,99

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea postului
vamal de la frontiera moldo-rombna Sculeni-
Sculeni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	11-06-001-02	Panou, ЩМП-3-036УХЛЗ 600*500*250	buc			3 879,404 667,864
	1	Muncitor	h-om	7,8600	84,97	667,864
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001	40 000,00	0,000
	1011111	Lamine striate cu zimțuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0140	30 000,00	420,000
	1011292	White-spirit	t	0,00001	36 000,00	0,000
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00024	50 000,00	0,000
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	30,00	7,140
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	250,00	2 500,000
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001	40 000,00	0,000
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	40 000,00	0,000
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	30,00	180,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	680,00	54,400
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2300	20,00	4,600
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	20,00	21,400
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	480,00	24,000
2	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению выключателя нагрузки)	buc			98,086 95,166
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
3	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению выключателя ВА47-29- 1P)	buc			98,086 95,166
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
4	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению переключателя УП5312-С142)	buc			98,087 95,166
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
5	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению кнопки КЕ-011красный)	buc			98,086 95,166
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,600

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
6	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению кнопки KE-011черный)	buc			98,086
						95,166
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
7	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению кнопки PPBB-30N)	buc			98,087
						95,166
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
8	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению арматуры 8LP2TILM3)	buc			98,087
						95,166
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
9	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению арматуры 8LP2TILM4)	buc			98,087
						95,166
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
10	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению арматуры 8LP2TILM8)	buc			98,086
						95,166
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
11	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению реле ТМ М1)	buc			98,086
						95,166
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
12	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению диода Д226Б)	buc			98,087
						95,166
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
13	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie C-03C-220 Дуэрт	buc			115,270
						84,970
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,970
	5	Masa utilajului	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0040	50,00	0,200

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0020	50,00	0,100
14	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire			2 005,448 1 427,495
	1	Muncitor	h-om	16,8000	84,97	1 427,495
	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,0001	40 000,00	0,000
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0200	20,00	0,381
	5009062	Papuci de cablu	buc	102,0000	5,00	510,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1000	15,00	1,500
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	1,0200	15,00	15,286
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0100	20,00	0,190
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	5,00	0,500
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ЛЮС30"	kg	0,0800	50,00	4,048
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1000	250,00	25,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2000	50,00	10,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	680,00	6,476
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	480,00	4,571
15	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc			1 104,610 1 104,610
	1	Muncitor	h-om	13,0000	84,97	1 104,610
16	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete ЛКЕ-222-1У3	buc			262,383 152,946
	1	Muncitor	h-om	1,8000	84,97	152,946
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	60,00	3,600
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	30,00	1,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	15,00	18,300
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	12,00	0,168
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	40,00	1,400
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	30 000,00	60,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ЛГС-50"	buc	1,0000	15,00	15,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	15,00	0,150
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	15,00	0,915
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	50,00	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	680,00	0,680
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	480,00	0,480
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 878,993 1 053,628
	1	Muncitor	h-om	12,4000	84,97	1 053,628
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	40 000,00	47,059
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	50 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	15,00	0,124
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	15,00	0,053
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	5,00	0,047
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ЛЮС30"	kg	0,5000	50,00	25,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	680,00	265,600
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	50,00	150,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16)	h-ut	3,0000	50,00	150,000

1	2	3	4	5	6	7
		kN (t)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	480,00	187,482
18	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			7 014,387 4 384,453
	1	Muncitor	h-om	51,6000	84,97	4 384,453
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	30 000,00	200,000
	1011481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0,00065	30 000,00	0,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	30 000,00	400,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	60,00	105,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	15,00	67,500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	12,00	30,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	1,20	5,400
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	40,00	16,000
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	8,00	132,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	8,00	195,200
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	15,00	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	15,00	6,100
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	5,00	0,133
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	15,00	12,400
	5009816	Fise de montaj	m	34,0000	15,00	510,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	680,00	167,733
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	20,00	494,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	20,00	49,333
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	20,00	120,533
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	480,00	118,400
19	5901024	Cablu BBΓHT-FRLS-2*1,5	m			11,000 0,000
	19	Cablu BBΓHT-FRLS-2*1,5	m	1,0000	11,00	11,000
20	5901025	Cablu BBΓHT-FRLS-3*1,5	m			16,000 0,000
	20	Cablu BBΓHT-FRLS-3*1,5	m	1,0000	16,00	16,000
21	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 187,904 2 022,286
	1	Muncitor	h-om	23,8000	84,97	2 022,286
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	61,538
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	60,00	57,600
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	15,00	201,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,20	16,080
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	40,00	8,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	8,00	53,600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	8,00	144,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	8,00	14,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	680,00	74,800
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	20,00	316,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	20,00	54,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,00	96,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	480,00	52,800
		2. Capitolul 2. Utilaj				
22	Pretul firmei	Dulap ИИИИМ-3-0,36УХЛ3 600x500x250	buc			12 000,000 0,000
	22	Dulap ИИИИМ-3-0,36УХЛ3 600x500x250	buc	1,0000	12 000,00	12 000,000
23	Pretul firmei	Intrerupator BH32-2P 20A	buc			45,000 0,000
	23	Intrerupator BH32-2P 20A	buc	1,0000	45,00	45,000
24	Pretul firmei	Automat.BA47-29-1P 1A	buc			58,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	24	Automat.BA47-29-1P 1A	buc	1,0000	58,00	58,000
25	Pretul firmei	Comutator УП5312-С142	buc			680,000
						0,000
	25	Comutator УП5312-С142	buc	1,0000	680,00	680,000
26	Pretul firmei	Post PPBB-30N	buc			650,000
						0,000
	26	Post PPBB-30N	buc	1,0000	650,00	650,000
27	Pretul firmei	Post KE-011красная	buc			220,000
						0,000
	27	Post KE-011красная	buc	1,0000	220,00	220,000
28	Pretul firmei	Post KE-011черная	buc			220,000
						0,000
	28	Post KE-011черная	buc	1,0000	220,00	220,000
29	Pretul firmei	Armatura. 8LP2TILM3	buc			550,000
						0,000
	29	Armatura. 8LP2TILM3	buc	1,0000	550,00	550,000
30	Pretul firmei	Armatura. 8LP2TILM4	buc			550,000
						0,000
	30	Armatura. 8LP2TILM4	buc	1,0000	550,00	550,000
31	Pretul firmei	Armatura. 8LP2TILM4	buc			550,000
						0,000
	31	Armatura. 8LP2TILM8	buc	1,0000	550,00	550,000
32	Pretul firmei	Releu TM M1	buc			320,000
						0,000
	32	Releu TM M1	buc	1,0000	320,00	320,000
33	Pretul firmei	Sonerie C-03C-220 Дуэт	buc			320,000
						0,000
	33	Sonerie C-03C-220 Дуэт	buc	1,0000	320,00	320,000
34	Pretul firmei	Sonerie C-03C-220 Дуэт	buc			120,000
						0,000
	34	Diod Д226Б	buc	1,0000	120,00	120,000
35	Pretul firmei	Clema ЗНИ-4мм	buc			30,000
						0,000
	35	Clema ЗНИ-4мм	buc	1,0000	30,00	30,000
36	Pretul firmei	Заглушка для ЗНИ-4-6мм	buc			20,000
						0,000
	36	Заглушка для ЗНИ-4-6мм	buc	1,0000	20,00	20,000
37	Pretul firmei	DIN-рейка оцинкованная 30см	buc			50,000
						0,000
	37	DIN-рейка оцинкованная 30см	buc	1,0000	50,00	50,000
38	Pretul firmei	Sina N 8x12mm	buc			96,000
						0,000
	38	Sina N 8x12mm	buc	1,0000	96,00	96,000
39	Pretul firmei	Ограничитель на DIN-рейку	buc			50,000
						0,000
	39	Ограничитель на DIN-рейку	buc	1,0000	50,00	50,000

1	2	3	4	5	6	7
40	Pretul firmei	Post IIKE-222-1Y3	buc			80,000 0,000
	40	Post IIKE-222-1Y3	buc	1,0000	80,00	80,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-rombna Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-9

Cazangerie. Aparate de control si masura pentru automatizare AIT

Valoarea de deviz 275 242,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	IA18A	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	4,000	31,946 11,896	127,783 47,583
2	11-02-002-01	Dispozitiv ДТКБ-55	buc	1,000	178,188 175,038	178,188 175,038
3	11-02-002-01	Dispozitiv ДМ-2005Сг	buc	4,000	178,188 175,038	712,753 700,153
4	11-02-002-01	Manometru 111.16 (Верхний предел измерения 0,4МПа(4,0 бар).	buc	6,000	178,188 175,038	1 069,129 1 050,229
5	11-02-002-01	Manometru 111.16 (Давление газа 0,002 МПа)	buc	1,000	178,188 175,038	178,188 175,038
6	11-02-032-01	Avertizor DH-6-21k	buc	1,000	507,413 191,183	507,413 191,183
7	11-03-011-01	Sensor SEISMIC-M16	set	1,000	4 566,435 381,515	4 566,435 381,515
8	IA42E	Signalizator de gaze BAPTA-2-03A	buc	1,000	1 497,796 577,796	1 497,796 577,796
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie M3-1	buc	1,000	135,270 84,970	135,270 84,970
10		Оборудование каскадной котельной THERM		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
11	11-04-003-01	Aparat (Контроллер управления каскадом THERM RC 03)	buc	1,000	1 511,224 951,664	1 511,224 951,664

1	2	3	4	5	6	7
12	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Температурный зонд с кабелем So10001)	buc	2,000	45,234 44,184	90,469 88,369
13	11-06-001-02	Panou EST (Шкаф распределительный ЕК 02)	buc	1,000	1 959,404 667,864	1 959,404 667,864
14	ID03A	Contactator S20-10/220B	buc	1,000	364,218 106,213	364,218 106,213
15		Управляющий котел		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
16	ID03A	Interfeis IU 05	buc	1,000	364,218 106,213	364,218 106,213
17	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Температурный зонд с кабелем)	buc	1,000	45,234 44,184	45,234 44,184
18	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5(Датчик температуры наружного воздуха Q01)	buc	2,000	134,653 132,553	269,306 265,106
19	ID03A	Conector TUV	buc	3,000	364,217 106,212	1 092,652 318,637
20	ID03A	Conector 2.54	buc	2,000	364,217 106,213	728,435 212,425
21		Управляемый котел		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
22	ID03A	Интерфейс IU 04	buc	1,000	364,218 106,213	364,218 106,213
23	11-06-001-02	Panou, ЩКУ ЩМП-3-036УХЛ3 600*500*250	buc	1,000	1 959,404 667,864	1 959,404 667,864
24	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению выключателя ВА47-29- 1P)	buc	4,000	98,087 95,166	392,346 380,666
25	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению выключателя нагрузки ВН32 2P 20A)	buc	1,000	98,086 95,166	98,086 95,166
26	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению переключателя УП5313- C142)	buc	2,000	98,087 95,166	196,173 190,333
27	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению кнопки PPBB-30N)	buc	2,000	98,087 95,166	196,173 190,333
28	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению кнопки KE-011)	buc	5,000	98,086 95,166	490,432 475,832

1	2	3	4	5	6	7
29	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению реле РЭК-77/4-220)	buc	14,000	98,086 95,166	1 373,210 1 332,330
30	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению реле РЭК-77/4-24)	buc	1,000	98,086 95,166	98,086 95,166
31	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению розетки РРМ-77/4)	buc	15,000	98,086 95,166	1 471,296 1 427,496
32	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению диода Д226Б)	buc	10,000	98,086 95,166	980,864 951,664
33	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению реле ТМ М1)	buc	3,000	98,086 95,166	294,259 285,499
34	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению арматуры AL-22ТЕ Белый)	buc	1,000	98,086 95,166	98,086 95,166
35	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению арматуры AL-22ТЕ Зелёный)	buc	2,000	98,087 95,166	196,173 190,333
36	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению арматуры AL-22ТЕ Красный)	buc	10,000	98,086 95,166	980,864 951,664
37	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire	1,400	2 304,856 1 427,496	3 226,798 1 998,494
38	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	1,400	1 104,610 1 104,610	1 546,454 1 546,454
39	11-06-001-02	Panou, ЩС 500*400*250	buc	1,000	1 959,404 667,864	1 959,404 667,864
40	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению выключателя ВА47-29- 1Р)	buc	1,000	98,086 95,166	98,086 95,166
41	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению кнопки КЕ-011)	buc	3,000	98,086 95,166	294,259 285,499
42	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению реле РЭК-77/4)	buc	1,000	98,086 95,166	98,086 95,166
43	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению арматуры AL-22ТЕ Белый)	buc	1,000	98,086 95,166	98,086 95,166
44	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению арматуры AL-22ТЕ Красный)	buc	3,000	98,086 95,166	294,259 285,499
45	08-03-575-	Dispozitiv (подг.к.включению	buc	3,000	98,086	294,259

1	2	3	4	5	6	7
	1	диода Д226Б)			95,166	285,499
46	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению розетки РРМ-77/4)	buc	1,000	98,086 95,166	98,086 95,166
47	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor rețelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire	0,260	2 306,688 1 427,496	599,739 371,149
48	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,260	1 104,612 1 104,612	287,199 287,199
49	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,520	7 162,850 4 384,452	3 724,682 2 279,915
50	5901020	Cablu ВВГнг(А)LS-3*1,5	m	10,000	17,000 0,000	170,000 0,000
51	5901025	Cablu ВВГнг(А)HF-3*1,5	m	10,000	17,000 0,000	170,000 0,000
52	5901026	Cablu КВВГнг(А)HF-14*1,5	m	15,000	83,000 0,000	1 245,000 0,000
53	5901027	Cablu КВВГнг(А)LS-4*1,5 мм2	m	2,000	16,000 0,000	32,000 0,000
54	5901027	Cablu КВВГнг(А)LS-4*0,75	m	15,000	15,000 0,000	225,000 0,000
55	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,250	635,593 476,716	794,491 595,895
56	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,950	333,486 194,559	650,298 379,391
57	590-1001	Conductor ПВ-1,5	m	320,000	12,000 0,000	3 840,000 0,000
58	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	1,100	3 471,132 2 022,286	3 818,245 2 224,515
59	08-02-409-	Teava din vinilplast pe constructii	100 m	0,150	3 420,453	513,068

1	2	3	4	5	6	7
	1	instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm			2 022,287	303,343
60	IA18A	Termometru (технич.)	buc	4,000	16,796	67,183
					11,896	47,583
61	ID03A	Отборные устройства 16-80П	buc	1,000	364,218	364,218
					106,213	106,213
62	ID03A	Отборные устройства 16-80У	buc	10,000	364,217	3 642,175
					106,213	1 062,125
63	IA18A	Termometru (сигнализир.)	buc	1,000	31,946	31,946
					11,896	11,896
64	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare KC-10	buc	1,000	394,882	394,882
					339,880	339,880
		Total	lei			53 165,688
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %			6 489,356
		Cheltuieli de transport	10,00 %			2 302,581
		Total	100,00 +			61 957,625
		Cheltuieli de regie	76,00 %			20 549,626
		Total	100,00 +			82 507,251
		Beneficiu de deviz	6,00 %			4 950,435
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare				87 457,686
		Inclusiv salariu				27 038,982
		2. Capitolul 2. Utilaj				
65	Pretul firmei	Termometru A4602	buc	4,000	350,000	1 400,000
					0,000	0,000
66	Pretul firmei	Termometru ДТКБ-55	buc	1,000	450,000	450,000
					0,000	0,000
67	Pretul firmei	Manometru ДМ2005СГ	buc	4,000	450,000	1 800,000
					0,000	0,000
68	Pretul firmei	Manometru 111,16 (Верхний предел измерения 0,4МПа (4,0 бар).	buc	6,000	450,000	2 700,000
					0,000	0,000
69	Pretul firmei	Manometru 111.16 (Давление газа 0,002 МПа)	buc	1,000	450,000	450,000
					0,000	0,000
70	Pretul firmei	Avertizoare ДН-6-21	buc	1,000	320,000	320,000
					0,000	0,000
71	Pretul firmei	Sensor SEISMIC-M16	buc	1,000	32 150,000	32 150,000
					0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
72		Signalizator Bapra 2-03A	buc	1,000	3 600,000 0,000	3 600,000 0,000
73	Pretul firmei	Sonerie M3-1	buc	1,000	280,000 0,000	280,000 0,000
74	Pretul firmei	Controler THERM RC03	buc	1,000	12 120,000 0,000	12 120,000 0,000
75	Pretul firmei	Panou EST (Шкаф распределительный ЕК 02)	buc	1,000	8 450,000 0,000	8 450,000 0,000
76	Pretul firmei	LE contactor S20-10/220B	buc	1,000	350,000 0,000	350,000 0,000
77	Pretul firmei	Interfeis 1U05	buc	1,000	12 450,000 0,000	12 450,000 0,000
78	Pretul firmei	Sensorul temperaturii exsterne THERM Q01 + sonda de temperatura cu cablu	buc	2,000	9 905,000 0,000	19 810,000 0,000
79	Pretul firmei	Capat BS 95/7	buc	1,000	125,000 0,000	125,000 0,000
80	Pretul firmei	Conector TUV	buc	3,000	220,000 0,000	660,000 0,000
81	Pretul firmei	Conector 2.54	buc	2,000	50,000 0,000	100,000 0,000
82	Pretul firmei	Interfeis 1U04.10	buc	1,000	12 000,000 0,000	12 000,000 0,000
83	Pretul firmei	Dulap ЦМПИ-600x500x250	buc	1,000	26 580,000 0,000	26 580,000 0,000
84	Цена поставщика	Intrerupator BH32 2P 20A	buc	1,000	53,000 0,000	53,000 0,000
85	Цена поставщика	Automat BA47-29M/1/C1A	buc	4,000	95,000 0,000	380,000 0,000
86	Цена поставщика	Comutator УП5313-C142	buc	2,000	2 300,000 0,000	4 600,000 0,000
87	Цена поставщика	Post PPBB-30N	buc	2,000	850,000 0,000	1 700,000 0,000
88	Цена поставщика	Post KE-011	buc	5,000	250,000 0,000	1 250,000 0,000
89	Pretul firmei	Releu PЭК77/4-220	buc	14,000	680,000 0,000	9 520,000 0,000
90	Pretul firmei	Releu PЭК77/4-24	buc	1,000	680,000 0,000	680,000 0,000
91	Цена поставщика	Priza PPM-77/4	buc	15,000	350,000 0,000	5 250,000 0,000
92	Pretul	Diod Д226	buc	10,000	20,000	200,000

1	2	3	4	5	6	7
	firmei				0,000	0,000
93	Pretul firmei	Releu de timp TM M1	buc	3,000	350,000	1 050,000
					0,000	0,000
94	Pretul firmei	Armatura. AL-22TE бялая	buc	1,000	250,000	250,000
					0,000	0,000
95	Pretul firmei	Armatura. AL-22TE зеляная	buc	2,000	220,000	440,000
					0,000	0,000
96	Pretul firmei	Armatura. AL-22TE красная	buc	10,000	220,000	2 200,000
					0,000	0,000
97	Pretul firmei	Dulap ЦШМ-500x400x250	buc	1,000	16 850,000	16 850,000
					0,000	0,000
98	Цена поставщика	Automat BA47-29M/1/C1A	buc	1,000	95,000	95,000
					0,000	0,000
99	Цена поставщика	Post KE-011	buc	3,000	95,000	285,000
					0,000	0,000
100	Pretul firmei	Releu PЭК77/4-220	buc	1,000	560,000	560,000
					0,000	0,000
101	Pretul firmei	Armatura. AL-22 бялая	buc	1,000	250,000	250,000
					0,000	0,000
102	Pretul firmei	Armatura. AL-22 красная	buc	3,000	250,000	750,000
					0,000	0,000
103	Цена поставщика	Diod Д226Б	buc	3,000	250,000	750,000
					0,000	0,000
104	Цена поставщика	Priza PPM-77/4	buc	1,000	550,000	550,000
					0,000	0,000
105	Цена поставщика	Termometru техн.	buc	5,000	350,000	1 750,000
					0,000	0,000
106	Цена поставщика	Termometru TFC	buc	1,000	350,000	350,000
					0,000	0,000
		Total	lei			185 558,000
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			2 226,696
		Total Capitolul 2. Utilaj Inclusiv salariu				187 784,696

		Total deviz:	275 242,29
		Inclusiv salariu	27 038,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
postului vamal de la frontiera
moldo-rombna Sculeni-Sculeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-9
Cazangerie. Aparate de control si masura pentru automatizare AIT

Valoarea de deviz 275 242,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-9:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	286,408	84,97	24 336,085
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	31,810	84,97	2 702,897
Total manopera						27 038,95

Materiale:

1.	100	Releu PЭК77/4-220	buc	1,000	560,00	560,000
2.	101	Armatura. AL-22 белая	buc	1,000	250,00	250,000
3.	1010092	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm	t	0,000	40 000,00	0,000
4.	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,000	40 000,00	0,000
5.	1010796	Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm	t	0,002	30 000,00	60,000
6.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	30 000,00	60,000
7.	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,000	36 000,00	0,000
8.	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,042	25 000,00	1 050,000
9.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,004	25 000,00	100,000
10.	1011292	White-spirit	t	0,000	25 000,00	0,000
11.	1011481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
12.	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,000	50 000,00	0,000
13.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,010	40,00	0,400
14.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,006	25 000,00	150,000
15.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,002	32 000,00	64,000
16.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,110	50,00	105,500
17.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,033	20,00	0,660
18.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,660	30,00	49,800
19.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,552	30,00	16,560
20.	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,364	30,00	10,920
21.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,714	30,00	21,420
22.	1012050	Saibe zincate, diametru 18 mm	kg	0,001	30,00	0,030

23.	1012073	Ate aspre	kg	0,010	20,00	0,200
24.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	19,090	10,00	190,900
25.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,300	12,00	15,600
26.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	19,090	12,00	229,080
27.	1019852	Vopsea	kg	0,272	40,00	10,880
28.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,588	50,00	29,400
29.	102	Armatura. AL-22 красная	buc	3,000	250,00	750,000
30.	103	Diod Д226Б	buc	3,000	250,00	750,000
31.	104	Priza PPM-77/4	buc	1,000	550,00	550,000
32.	105	Termometru техн.	buc	5,000	350,00	1 750,000
33.	106	Termometru TFC	buc	1,000	350,00	350,000
34.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,060	15,00	0,900
35.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	30,000	65,00	1 950,000
36.	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,000	40 000,00	0,000
37.	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,000	40 000,00	0,000
38.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,250	40,00	10,000
39.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,228	50,00	11,400
40.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,432	40,00	17,280
41.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,114	250,00	28,500
42.	2019180	Garnituri metalice	kg	18,000	30,00	540,000
43.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,026	15,00	15,390
44.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,565	35,00	89,775
45.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,228	250,00	57,000
46.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,855	50,00	42,750
47.	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,000	65,00	65,000
48.	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,000	45,00	180,000
49.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,570	30,00	17,100
50.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	228,000	2,00	456,000
51.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	228,000	1,20	273,600
52.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	228,000	0,80	182,400
53.	2875274117000	Cot fonta	buc	2,000	65,00	130,000
54.	2875274122000	Racord olandez	buc	2,000	250,00	500,000
55.	2875274201600	Robinet cu cep	buc	19,000	125,00	2 375,000
56.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	57,000	25,00	1 425,000
57.	33205000000000	Armatura fina	buc	5,050	15,00	75,750
58.	33205000000001	Armatura fina(pret inclus in cap utilaj)	buc	4,040	0,00	0,000
59.	4110041	Energie electrica	kw-h	0,060	4,20	0,252
60.	5	Masa utilajului	t	0,082	50 000,00	4 100,000
61.	50	Cablu BBΓнг(A)LS-3*1,5	m	10,000	17,00	170,000
62.	5009030	Flanse	10 buc	1,250	25,00	31,250
63.	5009031	Scoabe	10 buc	16,955	15,00	254,325
64.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,993	15,00	14,895
65.	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	2,000	8,00	16,000
66.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,000	12,00	12,000
67.	5009061	Fisa de izolatie	buc	74,228	8,00	593,824
68.	5009062	Papuci de cablu	buc	169,320	8,00	1 354,560
69.	5009070	Racordari	10 buc	2,250	12,00	27,000
70.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,167	15,00	2,505
71.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,062	8,00	0,496
72.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,277	8,00	2,216
73.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	1,693	8,00	13,544
74.	5009619	Ate de cusut	kg	0,017	20,00	0,340
75.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,182	5,00	0,910
76.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,432	12,00	5,184
77.	5009816	Fisie de montaj	m	17,680	12,00	212,160
78.	51	Cablu BBΓнг(A)HF-3*1,5	m	10,000	17,00	170,000
79.	52	Cablu KBBΓнг(A)HF-14*1,5	m	15,000	83,00	1 245,000
80.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ΠOC61"	kg	0,005	50,00	0,250
81.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,014	50,00	0,700

82.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,133	50,00	6,650
83.	53	Cablu KBBГн(А)LS-4*1,5 мм2	m	2,000	16,00	32,000
84.	54	Cablu KBBГн(А)LS-4*0,75	m	15,000	15,00	225,000
85.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,166	250,00	41,500
86.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,851	50,00	42,550
87.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,050	50,00	2,500
88.	57	Conductor ПБ-1,5	m	320,000	12,00	3 840,000
89.	65	Termometru A4602	buc	4,000	350,00	1 400,000
90.	66	Termometru ДТКБ-55	buc	1,000	450,00	450,000
91.	67	Manometru ДМ2005СГ	buc	4,000	450,00	1 800,000
92.	68	Manometru 111,16 (Верхний предел измерения 0,4МПа(4,0 бар).	buc	6,000	450,00	2 700,000
93.	69	Manometru 111.16 (Давление газа 0,002 МПа)	buc	1,000	450,00	450,000
94.	70	Avertizoare ДН-6-21	buc	1,000	320,00	320,000
95.	71	Sensor SEISMIC-M16	buc	1,000	32 150,00	32 150,000
96.	72	Signalizator Варта 2-03А	buc	1,000	3 600,00	3 600,000
97.	73	Sonerie M3-1	buc	1,000	280,00	280,000
98.	74	Controler THERM RC03	buc	1,000	12 120,00	12 120,000
99.	75	Panou EST (Шкаф распределительный ЕК 02)	buc	1,000	8 450,00	8 450,000
100.	76	LE contactor S20-10/220B	buc	1,000	350,00	350,000
101.	77	Interfeis 1U05	buc	1,000	12 450,00	12 450,000
102.	78	Sensorul temperaturii externe THERM Q01 + sonda detemperatura cu cablu	buc	2,000	9 905,00	19 810,000
103.	79	Capat BS 95/7	buc	1,000	125,00	125,000
104.	80	Conector TUV	buc	3,000	220,00	660,000
105.	81	Conector 2.54	buc	2,000	50,00	100,000
106.	82	Interfeis 1U04.10	buc	1,000	12 000,00	12 000,000
107.	83	Dulap ЩМП-600x500x250	buc	1,000	26 580,00	26 580,000
108.	84	Intrerupator BH32 2P 20A	buc	1,000	53,00	53,000
109.	85	Automat BA47-29M/1/C1A	buc	4,000	95,00	380,000
110.	86	Comutator УП5313-C142	buc	2,000	2 300,00	4 600,000
111.	87	Post PPBB-30N	buc	2,000	850,00	1 700,000
112.	88	Post KE-011	buc	5,000	250,00	1 250,000
113.	89	Releu РЭК77/4-220	buc	14,000	680,00	9 520,000
114.	90	Releu РЭК77/4-24	buc	1,000	680,00	680,000
115.	91	Priza PPM-77/4	buc	15,000	350,00	5 250,000
116.	92	Diod Д226	buc	10,000	20,00	200,000
117.	93	Releu de timp TM M1	buc	3,000	350,00	1 050,000
118.	94	Armatura. AL-22TE белая	buc	1,000	250,00	250,000
119.	95	Armatura. AL-22TE зеленая	buc	2,000	220,00	440,000
120.	96	Armatura. AL-22TE красная	buc	10,000	220,00	2 200,000
121.	97	Dulap ЩШМ-500x400x250	buc	1,000	16 850,00	16 850,000
122.	98	Automat BA47-29M/1/C1A	buc	1,000	95,00	95,000
123.	99	Post KE-011	buc	3,000	95,00	285,000
		Total materiale de construcții				208 583,78

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,523	680,00	1 035,640
2.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,490	50,00	24,500
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	32,594	30,00	977,820
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,399	20,00	107,980
5.	331002	Masini de gaurit	h-ut	3,210	20,00	64,200
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	9,186	20,00	183,720

7.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,990	480,00	475,200
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,483	480,00	231,840
		Total utilaje de construcții				3 100,90

Total deviz:

275 242,29

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea postului
vamal de la frontiera moldo-rombna Sculeni-
Sculeni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc			31,946 11,896
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	84,97	11,896
	3320500000000	Armatura fina	buc	1,0100	15,00	15,150
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0100	40,00	0,400
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	250,00	1,500
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	250,00	3,000
2	11-02-002-01	Dispozitiv ДТКБ-55	buc			178,188 175,038
	1	Muncitor	h-om	2,0600	84,97	175,038
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	30,00	1,050
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	50,00	2,100
3	11-02-002-01	Dispozitiv ДМ-2005Cr	buc			178,188 175,038
	1	Muncitor	h-om	2,0600	84,97	175,038
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	30,00	1,050
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	50,00	2,100
4	11-02-002-01	Manometru 111.16 (Верхний предел измерения 0,4МПа(4,0 бар).	buc			178,188 175,038
	1	Muncitor	h-om	2,0600	84,97	175,038
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	30,00	1,050
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	50,00	2,100
5	11-02-002-01	Manometru 111.16 (Давление газа 0,002 МПа)	buc			178,188 175,038
	1	Muncitor	h-om	2,0600	84,97	175,038
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	30,00	1,050
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	50,00	2,100
6	11-02-032-01	Avertizor DH-6-21k	buc			507,413 191,183
	1	Muncitor	h-om	2,2500	84,97	191,183
	1010092	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm	t	0,0002	40 000,00	0,000
	1010796	Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm	t	0,0015	30 000,00	60,000
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00004	50 000,00	0,000
	1012050	Saibe zincate, diametru 18 mm	kg	0,0010	30,00	0,030
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	680,00	149,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0500	20,00	1,000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2200	480,00	105,600
7	11-03-011-01	Sensor SEISMIC-M16	set			4 566,435 381,515
	1	Muncitor	h-om	4,4900	84,97	381,515
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	30,00	10,920
	5	Masa utilajului	t	0,0800	50 000,00	4 000,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,1500	680,00	102,000

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1500	480,00	72,000
8	IA42E	Signalizator de gaze BAPTA-2-03A	buc			1 497,796
						577,796
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,8000	84,97	577,796
	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,0000	45,00	180,000
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	250,00	500,000
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,0000	65,00	65,000
	2875274117000	Cot fonta	buc	2,0000	65,00	130,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600	250,00	15,000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	250,00	30,000
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie M3-1	buc			135,270
						84,970
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,970
	5	Masa utilajului	t	0,0010	50 000,00	50,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0040	50,00	0,200
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	50,00	0,100
10		Оборудование каскадной котельной THERM				0,000
						0,000
11	11-04-003-01	Aparat (Контроллер управления каскадом THERM RC 03)	buc			1 511,224
						951,664
	1	Muncitor	h-om	11,2000	84,97	951,664
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0267	30,00	0,810
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00001	40 000,00	0,000
	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	2,0000	8,00	16,000
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "TIOC61"	kg	0,0050	50,00	0,250
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4300	680,00	292,400
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,4900	50,00	24,500
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4700	480,00	225,600
12	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Температурный зонд с кабелем So10001)	buc			45,234
						44,184
	1	Muncitor	h-om	0,5200	84,97	44,184
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	30,00	1,050
13	11-06-001-02	Panou EST (Шкаф распределительный ЕК 02)	buc			1 959,404
						667,864
	1	Muncitor	h-om	7,8600	84,97	667,864
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001	36 000,00	0,000
	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0140	25 000,00	350,000
	1011292	White-spirit	t	0,00001	25 000,00	0,000
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00024	50 000,00	0,000
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	30,00	7,140
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	65,00	650,000
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001	40 000,00	0,000
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	40 000,00	0,000
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	30,00	180,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	680,00	54,400
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2300	20,00	4,600
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	20,00	21,400
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	480,00	24,000
14	ID03A	Contactator S20-10/220B	buc			364,218
						106,213
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	84,97	106,213
	2875274201600	Robinet cu cep	buc	1,0000	125,00	125,000

1	2	3	4	5	6	7
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	25,00	75,000
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	2,00	24,000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,20	14,400
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,80	9,600
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	50,00	2,250
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	40,00	0,720
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	50,00	0,600
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	15,00	0,810
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	35,00	4,725
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	30,00	0,900
15		Управляющий котел				0,000
						0,000
16	ID03A	Interfeis IU 05	buc			364,218
						106,213
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	84,97	106,213
	2875274201600	Robinet cu cep	buc	1,0000	125,00	125,000
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	25,00	75,000
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	2,00	24,000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,20	14,400
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,80	9,600
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	50,00	2,250
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	40,00	0,720
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	50,00	0,600
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	15,00	0,810
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	35,00	4,725
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	30,00	0,900
17	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Температурный зонд с кабелем)	buc			45,234
						44,184
	1	Muncitor	h-om	0,5200	84,97	44,184
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	30,00	1,050
18	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5(Датчик температуры наружного воздуха Q01)	buc			134,653
						132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	50,00	2,100
19	ID03A	Conector TUV	buc			364,217
						106,212
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	84,97	106,212
	2875274201600	Robinet cu cep	buc	1,0000	125,00	125,000
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	25,00	75,000
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	2,00	24,000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,20	14,400
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,80	9,600
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	50,00	2,250
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	40,00	0,720
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	50,00	0,600
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	15,00	0,810
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	35,00	4,725
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	30,00	0,900
20	ID03A	Conector 2.54	buc			364,217
						106,213
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	84,97	106,213
	2875274201600	Robinet cu cep	buc	1,0000	125,00	125,000
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	25,00	75,000
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	2,00	24,000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,20	14,400
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,80	9,600
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	50,00	2,250
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	40,00	0,720
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	50,00	0,600
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	15,00	0,810
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	35,00	4,725
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	30,00	0,900
21		Управляемый котел				0,000
						0,000
22	ID03A	Интерфейс IU 04	buc			364,218

1	2	3	4	5	6	7
						106,213
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	84,97	106,213
	2875274201600	Robinet cu cep	buc	1,0000	125,00	125,000
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	25,00	75,000
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	2,00	24,000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,20	14,400
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,80	9,600
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	50,00	2,250
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	40,00	0,720
	1450336200468	Grafrit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	50,00	0,600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	15,00	0,810
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	35,00	4,725
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	30,00	0,900
23	11-06-001-02	Panou, ИЦКУ ИЦМП-3-036УХЛ3 600*500*250	buc			1 959,404
						667,864
	1	Muncitor	h-om	7,8600	84,97	667,864
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001	36 000,00	0,000
	1011111	Lamine striate cu zimturi rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0140	25 000,00	350,000
	1011292	White-spirit	t	0,00001	25 000,00	0,000
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00024	50 000,00	0,000
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	30,00	7,140
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	65,00	650,000
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001	40 000,00	0,000
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	40 000,00	0,000
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	30,00	180,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	680,00	54,400
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2300	20,00	4,600
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	20,00	21,400
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	480,00	24,000
24	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению выключателя ВА47-29- 1P)	buc			98,087
						95,166
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
25	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению выключателя нагрузки ВН32 2Р 20А)	buc			98,086
						95,166
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
26	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению переключателя УП5313- С142)	buc			98,087
						95,166
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
27	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению кнопки PPBB-30N)	buc			98,087
						95,166
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
28	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению кнопки КЕ-011)	buc			98,086

1	2	3	4	5	6	7
						95,166
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
29	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению реле РЭК-77/4-220)	buc			98,086
						95,166
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
30	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению реле РЭК-77/4-24)	buc			98,086
						95,166
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
31	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению розетки PPM-77/4)	buc			98,086
						95,166
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
32	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению диода Д226Б)	buc			98,086
						95,166
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
33	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению реле ТМ М1)	buc			98,086
						95,166
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
34	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению арматуры AL-22TE Белый)	buc			98,086
						95,166
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
35	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению арматуры AL-22TE Зелёный)	buc			98,087
						95,166
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
36	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению арматуры AL-22TE Красный)	buc			98,086
						95,166

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
37	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire			2 304,856 1 427,496
	1	Muncitor	h-om	16,8000	84,97	1 427,496
	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,0001	40 000,00	0,000
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0200	20,00	0,400
	5009062	Papuci de cablu	buc	102,0000	8,00	816,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1000	15,00	1,500
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	1,0200	8,00	8,160
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0100	20,00	0,200
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	5,00	0,500
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,0800	50,00	4,000
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1000	250,00	25,000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,2000	50,00	10,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	680,00	6,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	480,00	4,800
38	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc			1 104,610 1 104,610
	1	Muncitor	h-om	13,0000	84,97	1 104,610
39	11-06-001-02	Panou, ЩС 500*400*250	buc			1 959,404 667,864
	1	Muncitor	h-om	7,8600	84,97	667,864
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001	36 000,00	0,000
	1011111	Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0140	25 000,00	350,000
	1011292	White-spirit	t	0,00001	25 000,00	0,000
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00024	50 000,00	0,000
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	30,00	7,140
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	65,00	650,000
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001	40 000,00	0,000
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	40 000,00	0,000
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	30,00	180,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	680,00	54,400
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2300	20,00	4,600
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	20,00	21,400
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	480,00	24,000
40	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению выключателя ВА47-29- 1Р)	buc			98,086 95,166
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
41	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению кнопки КЕ-011)	buc			98,086 95,166
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
42	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению реле РЭК-77/4)	buc			98,086

1	2	3	4	5	6	7
						95,166
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
43	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению арматуры AL-22TE Белый)	buc			98,086
						95,166
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
44	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению арматуры AL-22TE Красный)	buc			98,086
						95,166
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
45	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению диода Д226Б)	buc			98,086
						95,166
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
46	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению розетки PPM-77/4)	buc			98,086
						95,166
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
47	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire			2 306,688
						1 427,496
	1	Muncitor	h-om	16,8000	84,97	1 427,496
	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,0001	40 000,00	0,000
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0200	20,00	0,385
	5009062	Papuci de cablu	buc	102,0000	8,00	816,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1000	15,00	1,500
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	1,0200	8,00	8,154
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0100	20,00	0,231
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	5,00	0,500
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,0800	50,00	4,038
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1000	250,00	25,000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,2000	50,00	10,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	680,00	7,846
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	480,00	5,538
48	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc			1 104,612
						1 104,612
	1	Muncitor	h-om	13,0000	84,97	1 104,612
49	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			7 162,850
						4 384,452

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	51,6000	84,97	4 384,452
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	25 000,00	192,308
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	30 000,00	0,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	25 000,00	288,462
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	50,00	87,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	10,00	45,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	12,00	30,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	12,00	54,000
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	40,00	16,000
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	15,00	247,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	8,00	195,200
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	15,00	0,029
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	8,00	3,277
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	5,00	0,154
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	12,00	9,969
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	12,00	408,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	680,00	170,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	30,00	741,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	20,00	49,385
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	20,00	120,615
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	480,00	120,000
50	5901020	Cablu BBΓ _{HT} (A)LS-3*1,5	m			17,000 0,000
	50	Cablu BBΓ _{HT} (A)LS-3*1,5	m	1,0000	17,00	17,000
51	5901025	Cablu BBΓ _{HT} (A)HF-3*1,5	m			17,000 0,000
	51	Cablu BBΓ _{HT} (A)HF-3*1,5	m	1,0000	17,00	17,000
52	5901026	Cablu KBBΓ _{HT} (A)HF-14*1,5	m			83,000 0,000
	52	Cablu KBBΓ _{HT} (A)HF-14*1,5	m	1,0000	83,00	83,000
53	5901027	Cablu KBBΓ _{HT} (A)LS-4*1,5 mm2	m			16,000 0,000
	53	Cablu KBBΓ _{HT} (A)LS-4*1,5 mm2	m	1,0000	16,00	16,000
54	5901027	Cablu KBBΓ _{HT} (A)LS-4*0,75	m			15,000 0,000
	54	Cablu KBBΓ _{HT} (A)LS-4*0,75	m	1,0000	15,00	15,000
55	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			635,593 476,716
	1	Muncitor	h-om	5,6100	84,97	476,716
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	32 000,00	25,600
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,800
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,656
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	12,00	9,600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	8,00	97,600
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	8,00	0,397
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	8,00	0,160
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	50,00	8,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	680,00	7,072
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	480,00	4,992
56	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			333,486 194,559
	1	Muncitor	h-om	2,2900	84,97	194,559
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	32 000,00	16,410
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,800
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,654

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	8,00	97,600
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	8,00	0,160
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	50,00	8,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	680,00	6,626
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	480,00	4,677
57	590-1001	Conductor ПБ-1,5	m			12,000 0,000
	57	Conductor ПБ-1,5	m	1,0000	12,00	12,000
58	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			3 471,132 2 022,286
	1	Muncitor	h-om	23,8000	84,97	2 022,286
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	54,545
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	50,00	48,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,800
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	40,00	8,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	15,00	100,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	8,00	144,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	680,00	74,800
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	30,00	474,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	20,00	54,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,00	96,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	480,00	52,800
59	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 420,453 2 022,287
	1	Muncitor	h-om	23,8000	84,97	2 022,287
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	50,00	48,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,800
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	40,00	8,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	15,00	100,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	8,00	144,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	680,00	77,067
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	30,00	474,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	20,00	54,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,00	96,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	480,00	54,400
60	IA18A	Termometru (технич.)	buc			16,796 11,896
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	84,97	11,896
	33205000000001	Armatura fina(pret inclus in cap utilaj)	buc	1,0100	0,00	0,000
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	40,00	0,400
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	250,00	1,500
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	250,00	3,000
61	ID03A	Отборные устройства 16-80П	buc			364,218 106,213
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	84,97	106,213
	2875274201600	Robinet cu cep	buc	1,0000	125,00	125,000
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	25,00	75,000
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	2,00	24,000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,20	14,400
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,80	9,600
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	50,00	2,250

1	2	3	4	5	6	7
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	40,00	0,720
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	50,00	0,600
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	15,00	0,810
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	35,00	4,725
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	30,00	0,900
62	ID03A	Отборные устройства 16-80У	buc			364,217
						106,213
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	84,97	106,213
	2875274201600	Robinet cu cep	buc	1,0000	125,00	125,000
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	25,00	75,000
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	2,00	24,000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,20	14,400
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,80	9,600
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	50,00	2,250
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	40,00	0,720
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	50,00	0,600
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	15,00	0,810
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	35,00	4,725
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	30,00	0,900
63	IA18A	Termometru (сигнализир.)	buc			31,946
						11,896
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	84,97	11,896
	3320500000000	Armatura fina	buc	1,0100	15,00	15,150
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	40,00	0,400
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	250,00	1,500
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	250,00	3,000
64	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare KC-10	buc			394,882
						339,880
	1	Muncitor	h-om	4,0000	84,97	339,880
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0100	40,00	0,400
	1012073	Ate aspre	kg	0,0100	20,00	0,200
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0600	15,00	0,900
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	4,20	0,252
	5	Masa utilajului	t	0,0010	50 000,00	50,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0100	50,00	0,500
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	50,00	0,250
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	50,00	2,500
		2. Capitolul 2. Utilaj				
65	Pretul firmei	Termometru A4602	buc			350,000
						0,000
	65	Termometru A4602	buc	1,0000	350,00	350,000
66	Pretul firmei	Termometru ДТКБ-55	buc			450,000
						0,000
	66	Termometru ДТКБ-55	buc	1,0000	450,00	450,000
67	Pretul firmei	Manometru ДМ2005СГ	buc			450,000
						0,000
	67	Manometru ДМ2005СГ	buc	1,0000	450,00	450,000
68	Pretul firmei	Manometru 111,16 (Верхний предел измерения 0,4МПа (4,0 бар).	buc			450,000
						0,000
	68	Manometru 111,16 (Верхний предел измерения 0,4МПа(4,0 бар).	buc	1,0000	450,00	450,000
69	Pretul firmei	Manometru 111.16 (Давление газа 0,002 МПа)	buc			450,000
						0,000
	69	Manometru 111.16 (Давление газа 0,002 МПа)	buc	1,0000	450,00	450,000
70	Pretul firmei	Avertizoare ДН-6-21	buc			320,000
						0,000
	70	Avertizoare ДН-6-21	buc	1,0000	320,00	320,000
71	Pretul firmei	Sensor SEISMIC-M16	buc			32 150,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	71	Sensor SEISMIC-M16	buc	1,0000	32 150,00	32 150,000
72		Signalizator Bapra 2-03A	buc			3 600,000
						0,000
	72	Signalizator Bapra 2-03A	buc	1,0000	3 600,00	3 600,000
73	Pretul firmei	Sonerie M3-1	buc			280,000
						0,000
	73	Sonerie M3-1	buc	1,0000	280,00	280,000
74	Pretul firmei	Controler THERM RC03	buc			12 120,000
						0,000
	74	Controler THERM RC03	buc	1,0000	12 120,00	12 120,000
75	Pretul firmei	Panou EST (Шкаф распределительный ЕК 02)	buc			8 450,000
						0,000
	75	Panou EST (Шкаф распределительный ЕК 02)	buc	1,0000	8 450,00	8 450,000
76	Pretul firmei	LE contactor S20-10/220B	buc			350,000
						0,000
	76	LE contactor S20-10/220B	buc	1,0000	350,00	350,000
77	Pretul firmei	Interfeis 1U05	buc			12 450,000
						0,000
	77	Interfeis 1U05	buc	1,0000	12 450,00	12 450,000
78	Pretul firmei	Sensorul temperaturii externe THERM Q01 + sonda de temperatura cu cablu	buc			9 905,000
						0,000
	78	Sensorul temperaturii externe THERM Q01 + sonda de temperatura cu cablu	buc	1,0000	9 905,00	9 905,000
79	Pretul firmei	Capat BS 95/7	buc			125,000
						0,000
	79	Capat BS 95/7	buc	1,0000	125,00	125,000
80	Pretul firmei	Conector TUV	buc			220,000
						0,000
	80	Conector TUV	buc	1,0000	220,00	220,000
81	Pretul firmei	Conector 2.54	buc			50,000
						0,000
	81	Conector 2.54	buc	1,0000	50,00	50,000
82	Pretul firmei	Interfeis 1U04.10	buc			12 000,000
						0,000
	82	Interfeis 1U04.10	buc	1,0000	12 000,00	12 000,000
83	Pretul firmei	Dulap ЩМП-600x500x250	buc			26 580,000
						0,000
	83	Dulap ЩМП-600x500x250	buc	1,0000	26 580,00	26 580,000
84	Цена поставщика	Intrerupator BH32 2P 20A	buc			53,000
						0,000
	84	Intrerupator BH32 2P 20A	buc	1,0000	53,00	53,000
85	Цена поставщика	Automat BA47-29M/1/C1A	buc			95,000
						0,000
	85	Automat BA47-29M/1/C1A	buc	1,0000	95,00	95,000
86	Цена поставщика	Comutator УП5313-C142	buc			2 300,000
						0,000
	86	Comutator УП5313-C142	buc	1,0000	2 300,00	2 300,000
87	Цена поставщика	Post PPBB-30N	buc			850,000
						0,000
	87	Post PPBB-30N	buc	1,0000	850,00	850,000
88	Цена	Post KE-011	buc			250,000

1	2	3	4	5	6	7
	поставщика					0,000
	88	Post KE-011	buc	1,0000	250,00	250,000
89	Pretul firmei	Releu PЭК77/4-220	buc			680,000
						0,000
	89	Releu PЭК77/4-220	buc	1,0000	680,00	680,000
90	Pretul firmei	Releu PЭК77/4-24	buc			680,000
						0,000
	90	Releu PЭК77/4-24	buc	1,0000	680,00	680,000
91	Цена поставщика	Priza PPM-77/4	buc			350,000
						0,000
	91	Priza PPM-77/4	buc	1,0000	350,00	350,000
92	Pretul firmei	Diod Д226	buc			20,000
						0,000
	92	Diod Д226	buc	1,0000	20,00	20,000
93	Pretul firmei	Releu de timp TM M1	buc			350,000
						0,000
	93	Releu de timp TM M1	buc	1,0000	350,00	350,000
94	Pretul firmei	Armatura. AL-22TE белая	buc			250,000
						0,000
	94	Armatura. AL-22TE белая	buc	1,0000	250,00	250,000
95	Pretul firmei	Armatura. AL-22TE зеленая	buc			220,000
						0,000
	95	Armatura. AL-22TE зеленая	buc	1,0000	220,00	220,000
96	Pretul firmei	Armatura. AL-22TE красная	buc			220,000
						0,000
	96	Armatura. AL-22TE красная	buc	1,0000	220,00	220,000
97	Pretul firmei	Dulap ИЩИМ-500х400х250	buc			16 850,000
						0,000
	97	Dulap ИЩИМ-500х400х250	buc	1,0000	16 850,00	16 850,000
98	Цена поставщика	Automat BA47-29M/1/C1A	buc			95,000
						0,000
	98	Automat BA47-29M/1/C1A	buc	1,0000	95,00	95,000
99	Цена поставщика	Post KE-011	buc			95,000
						0,000
	99	Post KE-011	buc	1,0000	95,00	95,000
100	Pretul firmei	Releu PЭК77/4-220	buc			560,000
						0,000
	100	Releu PЭК77/4-220	buc	1,0000	560,00	560,000
101	Pretul firmei	Armatura. AL-22 белая	buc			250,000
						0,000
	101	Armatura. AL-22 белая	buc	1,0000	250,00	250,000
102	Pretul firmei	Armatura. AL-22 красная	buc			250,000
						0,000
	102	Armatura. AL-22 красная	buc	1,0000	250,00	250,000
103	Цена поставщика	Diod Д226Б	buc			250,000
						0,000
	103	Diod Д226Б	buc	1,0000	250,00	250,000
104	Цена поставщика	Priza PPM-77/4	buc			550,000
						0,000
	104	Priza PPM-77/4	buc	1,0000	550,00	550,000
105	Цена	Termometru техн.	buc			350,000

1	2	3	4	5	6	7
	поставщика					0,000
	105	Termometru техн.	buc	1,0000	350,00	350,000
106	Цена поставщика	Termometru TГC	buc			350,000
						0,000
	106	Termometru TГC	buc	1,0000	350,00	350,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1

**Constructia cladirii pentru perfectarea documentelor camioanelor marfare la
intrare on tara poz.2**

Valoarea de deviz 1 613 179,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка)	100 m3	8,630	1 080,028 0,000	9 320,640 0,000
1	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта длягрунтовой подушки и подсыпки под полы)	t	1 467,000	27,408 0,000	40 207,680 0,000
2	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 1 km.	100 m3	8,630	156,899 0,000	1 354,040 0,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	8,630	224,457 30,591	1 937,062 264,002
4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	8,630	1 536,000 0,000	13 255,680 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II (Перемещение на 40м, κ=4)				
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки изпесчано-глиняной смеси)	100 m3	6,790	5 683,323 16,143	38 589,761 109,611
6	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m (Подсыпка под полы)	100 m3	1,840	1 972,696 0,000	3 629,760 0,000
		Total Capitolul 1. Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				108 294,623 373,613
		2. Capitolul 2. Fundatii				
		2.1. Capitolul 2.1. Fundatii izolate F1 (9 buc), F2 (1buc)				
7	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,440	1 907,917 382,365	2 747,401 550,606
8	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice.	m3	6,800	2 430,184 373,868	16 525,252 2 542,302
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	36,300	180,669 101,964	6 558,280 3 701,294
10	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	134,000	32,938 6,713	4 413,643 899,493
11	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37	kg	574,000	31,238	17 930,744

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate			5,013	2 877,594
12	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	184,000	58,871 17,844	10 832,285 3 283,241
		Total Capitolul 2.1. Fundatii izolate F1 (9 buc), F2 (1buc) Inclusiv salariu				59 007,605 13 854,530
		2.2. Capitolul 2.2. Fundatii continui				
13	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,360	3 466,961 578,739	1 248,106 208,346
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3	14,200	2 430,024 373,868	34 506,341 5 308,926
15	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	78,100	180,673 101,964	14 110,543 7 963,389
16	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	235,600	31,918 5,693	7 519,862 1 341,252
17	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	253,700	30,728 4,503	7 795,776 1 142,506
		Total Capitolul 2.2. Fundatii continui Inclusiv salariu				65 180,628 15 964,419
		Total Capitolul 2. Fundatii Inclusiv salariu				124 188,233 29 818,949
		3. Capitolul 3. Constructii metalice				

1	2	3	4	5	6	7
18	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	7,840	40 858,292 3 398,800	320 329,010 26 646,592
19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	7,840	1 109,111 547,211	8 695,431 4 290,135
20	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	290,370	678,820 140,200	197 109,089 40 709,977
		Total Capitolul 3. Constructii metalice Inclusiv salariu				526 133,530 71 646,704
		4. Capitolul 4. Elemente decorative				
21	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg	1 846,400	238,652 17,844	440 647,606 32 946,608
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,850	1 109,110 547,207	2 051,853 1 012,333
		Total Capitolul 4. Elemente decorative Inclusiv salariu				442 699,459 33 958,941

		Total	lei	1 201 315,84
		Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	32 591,57
		Cheltuieli de transport	10,00 %	95 234,47
		Total	100,00 +	1 329 141,88
		Cheltuieli de regie	14,50 %	192 725,57
		Total	100,00 +	1 521 867,45
		Beneficiu de deviz	6,00 %	91 312,05
		Total	100,00 +	1 613 179,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				1 613 179,50
		Inclusiv salariu				135 798,21

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-1

**Constructia cladirii pentru perfectarea documentelor camioanelor marfare la
intrare on tara poz.2**

Valoarea de deviz 1 613 179,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	89,544	84,97	7 608,554
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	69,383	84,97	5 895,474
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	120,120	84,97	10 206,597
4.	7134050013250	Izolator	h-om	421,036	84,97	35 775,429
5.	7136080025001	Montator	h-om	38,640	84,97	3 283,241
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	62,404	84,97	5 302,468
7.	7212030022700	Sudor	h-om	18,464	84,97	1 568,886
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	274,400	84,97	23 315,768
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	350,816	84,97	29 808,836
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,559	84,97	472,348
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	147,824	84,97	12 560,606
		Total manopera				135 798,21

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	27,696	15,00	415,440
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,277	460,00	127,420
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,836	460,00	844,560
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	24,257	20,00	485,140
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,057	10 000,00	570,000
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,400	10 000,00	4 000,000
7.	2010237318750	Distantieri	buc	179,595	2,00	359,190
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,440	250,00	2 860,000
9.	2320166200676	White spirit	kg	62,451	36,00	2 248,236
10.	2320187315789	Decofrol	kg	13,728	44,00	604,032
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,784	15,00	11,760
12.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,717	40,00	148,680
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,510	40,00	20,400
14.	24301161000001 9	Email clorcauciuc(ΠΦ-115)	kg	75,582	38,00	2 872,116
15.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	551,703	272,00	150 063,216
16.	24302261008141 9	Grund miniu de plumb G 355-6(ΓΦ-021)	kg	37,791	40,00	1 511,640
17.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	39,200	40,00	1 568,000
18.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI	kg	5,330	36,00	191,880

		1708-61 A1				
19.	2663102100000200	Beton M200	m3	21,848	1 800,00	39 326,400
20.	266310210000050	Beton M50	m3	1,491	1 300,00	1 938,300
21.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	145,185	20,00	2 903,700
22.	27106021000000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	378,840	25,00	9 471,000
23.	27106023000000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	848,392	25,00	21 209,800
24.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	18,464	30,00	553,920
25.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,720	30,00	171,600
26.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	11,973	30,00	359,190
27.	277527630988621	Confectii metalice inglobate in beton(elemente decorative 'Ed"	kg	1 862,080	220,00	409 657,600
28.	2811106301200	Elemente metalice	kg	7 996,800	36,00	287 884,800
29.	2811236309900	Confectii metalice	kg	193,274	36,00	6 957,864
30.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,152	36,00	329,472
31.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,858	50,00	92,900
32.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	9,232	50,00	461,600
33.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	3,528	50,00	176,400
34.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	50,960	10,00	509,600
35.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	34,320	6,00	205,920
36.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	34,320	4,00	137,280
37.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	50,960	10,00	509,600
38.	2874115883700	Saiba M 20	buc	50,960	6,00	305,760
39.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,571	4,00	2,284
40.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,432	36,00	123,552
41.	4011106202741	Energie electrica	kw	18,299	4,20	76,856
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,276	15,00	34,140
43.	4100126202818	Apa	m3	2,896	15,00	43,440
		Total materiale de construcții				952 344,68

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,840	30,00	55,200
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,360	680,00	244,800
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	19,418	480,00	9 320,640
4.	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	7,562	480,00	3 629,760
5.	2952260003540	Buldozer	h-ut	8,759	480,00	4 204,320
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	33,657	480,00	16 155,360
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,576	20,00	11,520
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,600	20,00	252,000
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,770	250,00	192,500
10.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	14,720	20,00	294,400
11.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,176	680,00	799,680
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,250	680,00	3 570,000
13.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	16,432	550,00	9 037,600
14.	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	16,839	550,00	9 261,450
15.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	16,568	480,00	7 952,640
16.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,760	480,00	364,800
17.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	13,852	550,00	7 618,600
18.	34105400000007	Autobasculanta-10t	h-ut	83,766	480,00	40 207,680
		Total utilaje de construcții				113 172,95

Total	lei	1 201 315,84
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	32 591,57
Cheltuieli de transport	10,00 %	95 234,47

Total	100,00 +	1 329 141,88
Cheltuieli de regie	14,50 %	192 725,57
Total	100,00 +	1 521 867,45
Beneficiu de deviz	6,00 %	91 312,05
Total	100,00 +	1 613 179,50

Total deviz: **1 613 179,50**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Sculeni din Republica Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect 15870-C

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Порпузка)	100 m3			1 080,028 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,028
1	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта длягрунтовой подушки и подсыпки под полы)	t			27,408 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	480,00	27,408
2	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 1 km.	100 m3			156,899 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	460,00	12,899
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	480,00	144,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			224,457 30,591
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,591
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	460,00	1,866
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,000
4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II (Перемещение на 40м, κ=4)	100 m3			1 536,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	480,00	1 536,000
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки изпесчано-глиняной смеси)	100 m3			5 683,323 16,143
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	84,97	16,143
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	15,00	6,000
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	480,00	53,726
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	480,00	1 171,228
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	550,00	1 122,032
	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	550,00	1 331,016
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	550,00	1 363,984
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	480,00	619,193
6	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m (Подсыпка под полы)	100 m3			1 972,696 0,000
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	4,1100	480,00	1 972,696
		2. Capitolul 2. Fundatii				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Capitolul 2.1. Fundatii izolate F1 (9 buc), F2 (1buc)				
7	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 907,917 382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,135
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,231
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	1 300,00	1 346,042
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,510
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,00	170,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,000
8	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice.	m3			2 430,184 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 872,794
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			180,669 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	4,00	0,020
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,080
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,880
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	10 000,00	34,986
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	10 000,00	4,959
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,280
10	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			32,938 6,713
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	84,97	6,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
11	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			31,238 5,013
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	84,97	4,673
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
12	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			58,871 17,844
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,844
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	36,00	37,814
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	40,00	0,808
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	50,00	0,505
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	30,00	0,300
		2.2. Capitolul 2.2. Fundatii continui				
13	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 466,961

1	2	3	4	5	6	7
						578,739
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,739
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	460,00	2 346,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,00	7,500
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	250,00	534,722
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3			2 430,024 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 872,634
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
15	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			180,673 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	4,00	0,020
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,080
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,880
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	10 000,00	34,955
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	10 000,00	4,994
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,280
16	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			31,918 5,693
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,97	5,438
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
17	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			30,728 4,503
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	84,97	4,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
		3. Capitolul 3. Constructii metalice				
18	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			40 858,292 3 398,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	84,97	2 973,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	84,97	424,850
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	36,00	36 720,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	50,00	22,500
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	10,00	65,000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	10,00	65,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	6,00	39,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	40,00	2,602
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,500
	277527630988621	Confectii metalice inglobate in beton(elemente decorative "Ed")	kg	2,0000	220,00	440,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,20	1,890
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	680,00	102,000
19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un	t			1 109,111

1	2	3	4	5	6	7
		strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				547,211
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,211
	243011610000019	Email clorcauciuc(ПФ-115)	kg	7,8000	38,00	296,400
	243022610081419	Grund miniu de plumb G 355-6(ГФ-021)	kg	3,9000	40,00	156,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	36,00	19,800
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	36,00	70,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,500
20	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			678,820 140,200
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	84,97	123,206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	40,00	5,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	20,00	1,020
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	36,00	5,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,000
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	272,00	516,800
		4. Capitolul 4. Elemente decorative				
21	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg			238,652 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	277527630988621	Confectii metalice inglobate in beton(elemente decorative "Ed"	kg	1,0000	220,00	220,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,250
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,225
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 109,110 547,207
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,207
	243011610000019	Email clorcauciuc(ПФ-115)	kg	7,8000	38,00	296,400
	243022610081419	Grund miniu de plumb G 355-6(ГФ-021)	kg	3,9000	40,00	156,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	36,00	19,810
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	36,00	70,190
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,503

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-2

**Constructia cladirii pentru perfectarea documentelor camioanelor marfare la
intrare in tara poz.2**

Valoarea de deviz 3 145 068,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Acoperisul				
0	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isospan "Isofire Wall"-100 mm" (sau analog) montate pe rigle metalice. Culoarea DO 1006	m2	61,900	1 528,985 127,455	94 644,190 7 889,465
1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	11,200	463,735 25,491	5 193,831 285,499
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,200	300,538 29,739	2 163,872 214,124
3	CK26D	Elemente fasonate parapet,profil metal prevopsit	m	41,300	214,797 8,497	8 871,116 350,926
4	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m	41,300	214,797 8,497	8 871,116 350,926
5	CE18A	Copertina din sticla (2 buc)	m2	7,830	12 274,766 67,976	96 111,417 532,253
		Total Capitolul 1. Acoperisul Inclusiv salariu				215 855,542 9 623,193

1	2	3	4	5	6	7
		2. Capitolul 2. Pereti				
6	CD73A	Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"- 100 mm (mez vata minerala)	m2	222,800	1 661,971 116,409	370 287,201 25 935,903
		Total Capitolul 2. Pereti Inclusiv salariu				370 287,201 25 935,903
		3. Capitolul 3. Pereti despartitori				
7	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 mm (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofoab 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)	m2	121,350	523,590 227,991	63 537,690 27 666,742
		Total Capitolul 3. Pereti despartitori Inclusiv salariu				63 537,690 27 666,742
		4. Capitolul 4. Vitralii				
		4.1. Capitolul 4.1. Vitralii exterioare				
8	CK11B	Vitralii din aluminiu tip (с изготовлением)	m2	46,170	9 529,926 63,727	439 996,706 2 942,256
		Total Capitolul 4.1. Vitralii exterioare Inclusiv salariu				439 996,706 2 942,256
		4.2. Capitolul 4.2. Vitralii interioare				
9	CK11B	Vitralii din aluminiu tip (с изготовлением)	m2	61,880	9 529,824 63,728	589 705,483 3 943,458
10	CK26A	Pervaz din pvc (180 mm)	m	16,000	198,169 30,589	3 170,708 489,428
11	CK26C	Pervaz din pvc (500 mm)	m	8,000	253,947 7,647	2 031,579 61,179
		Total Capitolul 4.2. Vitralii interioare Inclusiv salariu				594 907,770 4 494,065

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 4. Vitralii Inclusiv salariu				1 034 904,47 6 7 436,321
		5. Capitolul 5. Usi				
		5.1. Capitolul 5.1. Usi exterioare				
12	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip)(U-1- двустворчатые с изготовлением)	m2	6,250	9 143,715 90,082	57 148,221 563,011
		Total Capitolul 5.1. Usi exterioare Inclusiv salariu				57 148,221 563,011
		5.2. Capitolul 5.2. Usi interioare				
13	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip (U-2,U- 3.одностворчатые с изготовлением)	m2	9,810	9 129,518 80,717	89 560,573 791,836
		Total Capitolul 5.2. Usi interioare Inclusiv salariu				89 560,573 791,836
		Total Capitolul 5. Usi Inclusiv salariu				146 708,794 1 354,847
		6. Capitolul 6. Pardoseala				
		6.1. Capitolul 6.1. Tip 1(7,82 m2) Cerdacuri				
14	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 ingrosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2	7,820	205,967 76,473	1 610,663 598,019
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sauegale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	5,860	29,069 2,552	170,342 14,955
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin	m2	7,820	115,866 59,479	906,074 465,126
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7,820	530,653 212,425	4 149,706 1 661,163
		Total Capitolul 6.1. Tip 1(7,82 m2)				6 836,785

1	2	3	4	5	6	7
		Cerdacuri Inclusiv salariu				2 739,263
		6.2. Capitolul 6.2. Tip 2 (56,52m2)				
18	CG22A	Strat de cheramzit -beton 100 mm.	m2	56,520	205,967 76,473	11 641,253 4 322,254
19	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2	56,520	205,967 76,473	11 641,253 4 322,254
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	33,350	29,009 2,550	967,456 85,055
21	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	56,520	188,105 13,595	10 631,698 768,384
22	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat	m2	56,520	144,904 10,196	8 189,996 576,266
23	CE17A	Bariera de vapori pelicula "Технониколь" (sau analog)	m2	56,520	46,674 21,242	2 638,037 1 200,626
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2	56,520	115,890 59,479	6 550,116 3 361,753
25	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	56,520	19,479 10,196	1 100,951 576,266
26	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm	m2	56,520	415,165 93,467	23 465,127 5 282,755
27	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	50,870	90,533 42,485	4 605,430 2 161,212
		Total Capitolul 6.2. Tip 2 (56,52m2) Inclusiv salariu				81 431,317 22 656,825

1	2	3	4	5	6	7
		6.3. Capitolul 6.3. Tip 3 (51.66 m2)				
28	CG22A	Strat de cheramzit -beton 100 mm.	m2	51,660	205,969 76,473	10 640,372 3 950,595
29	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2	51,660	205,969 76,473	10 640,372 3 950,595
30	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	30,480	29,000 2,548	883,907 77,662
31	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat	m2	51,660	144,906 10,196	7 485,860 526,730
32	CE17A	Bariera de vapori pelicula "Технониколь" (sau analog)	m2	51,660	46,675 21,243	2 411,213 1 097,388
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2	51,660	115,892 59,479	5 986,964 3 072,685
34	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	51,660	19,479 10,196	1 006,277 526,729
35	CG36A	Pardoseli din placi laminat - 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	51,660	469,656 110,461	24 262,441 5 706,416
		Total Capitolul 6.3. Tip 3 (51.66 m2) Inclusiv salariu				63 317,406 18 908,800
		Total Capitolul 6. Pardoseala Inclusiv salariu				151 585,508 44 304,888

1	2	3	4	5	6	7
		7. Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara				
		7.1. Capitolul 7.1. Tavan				
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	108,180	483,784 186,934	52 335,762 20 222,520
		Total Capitolul 7.1. Tavan Inclusiv salariu				52 335,762 20 222,520
		7.2. Capitolul 7.2. Pereti				
		7.2.1. Capitolul 7.2.1. VL				
37	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofoab 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)	m2	211,550	523,591 227,992	110 765,728 48 231,606
38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller sau analog)	m2	211,550	164,954 130,004	34 896,062 27 502,410
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" (sau analog)	m2	211,550	8,349 2,549	1 766,236 539,220
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" (sau analog)	m2	211,550	70,804 46,734	14 978,531 9 886,514
		Total Capitolul 7.2.1. VL Inclusiv salariu				162 406,557 86 159,750
		7.2.2. Capitolul 7.2.2. PT				
41	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din	m2	19,600	698,994 310,054	13 700,275 6 077,054

1	2	3	4	5	6	7
		ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 125 mm placat in 2 straturi de placi Regips hidrofoab 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemitel" (sau analog)	m2	19,600	8,349 2,549	163,642 49,962
43	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	19,600	516,756 208,176	10 128,426 4 080,259
		Total Capitolul 7.2.2. PT Inclusiv salariu				23 992,343 10 207,275
		Total Capitolul 7.2. Pereti Inclusiv salariu				186 398,900 96 367,025
		Total Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara Inclusiv salariu				238 734,662 116 589,545
		8. Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara				
44	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer debitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"(sau analog)	m2	54,400	14,223 3,399	773,705 184,895
45	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б (sau analog)	m2	54,400	226,042 6,798	12 296,689 369,789
46	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm (sau analog)	m2	54,400	342,406 145,978	18 626,872 7 941,212

1	2	3	4	5	6	7
47	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu)	m2	54,400	550,342 254,910	29 938,600 13 867,104
		Total Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara Inclusiv salariu				61 635,866 22 363,000
		9. Capitolul 9. Lucrari diverse				
		9.1. Capitolul 9.1. Pereu				
48	DA19A	Memrana profilata Planter GEO (sau analog)	m2	54,800	32,348 3,228	1 772,667 176,907
49	TsC54B	Strat prundis	m3	3,840	898,132 84,129	3 448,826 323,056
50	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm)	m3	5,480	2 425,273 382,365	13 290,495 2 095,360
51	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	54,800	295,977 50,642	16 219,534 2 775,205
		Total Capitolul 9.1. Pereu Inclusiv salariu				34 731,522 5 370,528
		9.2. Capitolul 9.2. Camin inspectie cu capac D500"TRIPLAST " RO				
52	AcB06B	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST "RO (sau analog)	buc	1,000	6 513,818 231,118	6 513,818 231,118
		Total Capitolul 9.2. Camin inspectie cu capac D500"TRIPLAST " RO Inclusiv salariu				6 513,818 231,118
		Total Capitolul 9. Lucrari diverse Inclusiv salariu				41 245,340 5 601,646

		Total	lei	2 324 495,11
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %	62 610,26
		Cheltuieli de transport	10,00 %	204 200,76
		Total	100,00 +	2 591 306,13
		Cheltuieli de regie	14,50 %	375 739,39
		Total	100,00 +	2 967 045,52

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6,00 %			178 022,73
		Total deviz:				3 145 068,25
		Inclusiv salariu				260 876,10

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-2

**Constructia cladirii pentru perfectarea documentelor camioanelor marfare la
intrare in tara poz.2**

Valoarea de deviz 3 145 068,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-2:				

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	323,672	84,97	27 502,410
2.	7123010010200	Betonist	h-om	200,442	84,97	17 031,557
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,743	84,97	148,103
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,481	84,97	465,721
5.	7129020012800	Pavator	h-om	33,658	84,97	2 859,920
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	211,328	84,97	17 956,541
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	160,185	84,97	13 610,919
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	59,409	84,97	5 047,983
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	114,455	84,97	9 725,242
10.	7134050013250	Izolator	h-om	7,572	84,97	643,393
11.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,720	84,97	231,118
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	123,287	84,97	10 475,696
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,880	84,97	499,623
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	164,191	84,97	13 951,310
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	278,500	84,97	23 664,145
16.	7422010060100	Timplar	h-om	234,323	84,97	19 910,425
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,021	84,97	341,664
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	125,368	84,97	10 652,519
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	49,222	84,97	4 182,394
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	964,757	84,97	81 975,402
		Total manopera				260 876,10

Materiale:

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	54,785	15,00	821,775
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,416	460,00	2 031,360
3.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	5,549	60,00	332,940
4.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	13,451	460,00	6 187,460
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,630	440,00	2 477,200
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	14,643	440,00	6 442,920
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,274	440,00	120,560
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,345	440,00	1 031,800

9.	171121732988348	Material textil netesut NETESIN(Membrana profilata Planter GEO sau analog)	m	39,894	40,00	1 595,760
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,578	20,00	211,560
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 010,585	1,00	2 010,585
12.	2010237318750	Distantieri	buc	20,907	1,25	26,133
13.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	46,959	50,00	2 347,950
14.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	531,394	0,50	265,698
15.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	167,440	12,00	2 009,280
16.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,084	1 200,00	100,800
17.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	251,160	36,00	9 041,760
18.	2413217300010	Cleme	buc	3,672	75,00	275,400
19.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif(praimer debitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03" sau analog)	kg	16,320	36,00	587,520
20.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	97,749	75,00	7 331,175
21.	241658610530339	Amorsa-grund ("Sniezka Grund" sau analog)	kg	31,733	32,00	1 015,456
22.	241658610530342	Amorsa-grund("Knauf Grundiemittel" sau analog)	kg	2,940	32,00	94,080
23.	243011610380040	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ("Sniezka Max" sau analog)	kg	84,620	32,00	2 707,840
24.	24302261000001	Fuga	kg	50,530	50,00	2 526,500
25.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	61,995	32,00	1 983,840
26.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,341	60,00	320,460
27.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,923	60,00	175,380
28.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	13,377	60,00	802,620
29.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	200,461	4,50	902,074
30.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	78,400	4,50	352,800
31.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	18,695	4,50	84,127
32.	24621061104007	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica(soclu)	kg	138,720	4,50	624,240
33.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	219,776	4,50	988,992
34.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	219,776	4,50	988,992
35.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,058	55,00	3,190
36.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	566,550	1,00	566,550
37.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,137	100,00	13,700
38.	252110671839210	Glafuri din mase plastice pentru ferestre(Pervaz din pvc (180 mm))	m	16,320	160,00	2 611,200
39.	252110671839311	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi(Pervaz din pvc (500 mm))	m	8,000	240,00	1 920,000
40.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,033	180,00	5,940
41.	25213026029067	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante vata min. bazalt. 50mm)	m2	364,890	120,00	43 786,800
42.	252130260290746	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm sau analog	m2	58,790	120,00	7 054,800
43.	25231467202008	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate(Vitriallii din aluminiu tip (сизготовлением)	m2	113,453	8 980,00	1 018 807,940
44.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	734,349	120,00	88 121,880
45.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	162,896	120,00	19 547,520
46.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	432,200	10,00	4 322,000
47.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	82,215	25,00	2 055,375
48.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	60,438	12,00	725,256
49.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	87,680	2,80	245,504
50.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 184,235	2,80	20 115,857
51.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	431,276	2,80	1 207,573
52.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	7,038	18,00	126,684

53.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,693	4,00	50,772
54.	265310210083138	Amestec uscat(KnaufFugenfuller sau analog)	kg	1 510,467	4,50	6 797,102
55.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	50,232	4,50	226,044
56.	266111280065550	Placi din beton, pentru trotuare (50mm)	m2	55,622	186,00	10 345,692
57.	266111280070017	Placi sau piscoturi de gresie(gresie ceramica 600 x 600)	m2	8,055	240,00	1 933,200
58.	266111280070045	Placi sau piscoturi de gresie(450*450 mm)	m2	58,798	240,00	14 111,520
59.	2662102701000125	Placi ghips-carton(12.5 hidro)	m2	785,317	35,00	27 486,095
60.	266310210000020	Beton M200	m3	5,673	1 800,00	10 211,400
61.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	22,978	0,00	0,000
62.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,423	0,00	0,000
63.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	31,671	4,50	142,519
64.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	365,345	4,50	1 644,053
65.	26651227005555	Sticla pt copertina	m2	9,866	9 465,00	93 381,690
66.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,307	60,00	138,420
67.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	58,262	240,00	13 982,880
68.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	20,580	240,00	4 939,200
69.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	111,999	130,00	14 559,870
70.	26701122040511	Placi din laminat(12 mm)	m2	54,785	280,00	15 339,800
71.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	115,411	20,00	2 308,220
72.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	1,081	25,00	27,025
73.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	5,668	20,00	113,360
74.	26821326004651	Folie suplimentara polimerica("Технониколь" sau analog)	m2	128,139	16,00	2 050,224
75.	2682132601626	Carton bitumat	m2	124,344	15,00	1 865,160
76.	268213260162645	Carton bitumat(Strat hidroizolant TEXHOЭЛАСТМОСТ Б sau analog)	m2	59,840	135,00	8 078,400
77.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	7,711	96,00	740,256
78.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	12,113	120,00	1 453,560
79.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,348	25,00	8,700
80.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	42,00	0,000
81.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	405,630	16,00	6 490,080
82.	2710703520285	Profil de suport	m	779,378	18,00	14 028,804
83.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	113,589	280,00	31 804,920
84.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,698	30,00	20,940
85.	27431235490273	Elemente fasonate metal prevopsit	m	82,600	200,00	16 520,000
86.	28112363049031	Panouri "Sandwich" (acoperis 100mm)	m2	64,401	990,00	63 756,990
87.	28112363049032	Panouri "Sandwich" *(pereti 100 mm) (mez vata minerala)	m2	234,074	990,00	231 733,260
88.	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare(Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip(U-1-двустворчетые сизготовлением)	m2	6,250	8 980,00	56 125,000
89.	281210630605013	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare(Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip (U-2,U-3.одностворчетые с изготовлением)	m2	9,810	8 980,00	88 093,800
90.	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	70,388	25,00	1 759,700
91.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,080	20,00	161,600
92.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	673,120	1,00	673,120
93.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,836	82,00	150,552
94.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	10 096,201	0,50	5 048,100
95.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5	buc	579,712	0,80	463,770

		mm				
96.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	688,452	8,00	5 507,616
97.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	877,866	1,20	1 053,439
98.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	189,414	12,00	2 272,968
99.	2874115837745	Suruburi	buc	115,360	15,00	1 730,400
100.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,080	2,00	16,160
101.	2874115883711	Saiba plata	buc	82,215	0,60	49,329
102.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	54,482	25,00	1 362,050
103.	2874136313300	Diblu din metal	buc	432,720	0,60	259,632
104.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	329,664	2,50	824,160
105.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,990	51,00	152,490
106.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	2,307	72,00	166,104
107.	28752740000502	Cot burlan	buc	3,672	72,00	264,384
108.	28752740000503	Cot de capat	buc	1,836	115,00	211,140
109.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,836	115,00	211,140
110.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,307	132,00	304,524
111.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	16,150	65,00	1 049,750
112.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 337,105	0,50	668,552
113.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	1,809	30,00	54,270
114.	28752773242005 2	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST "RO (sau analog)	buc	1,010	6 000,00	6 060,000
115.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,096	450,00	493,200
116.	4011106202741	Energie electrica	kw	16,060	4,20	67,452
117.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,853	15,00	57,795
118.	4100126202818	Apa	m3	7,953	15,00	119,295
119.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,558	20,00	231,160
		Total materiale de construcții				2 042 007,63

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,540	680,00	367,200
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,613	550,00	887,150
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,806	250,00	201,500
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,793	30,00	53,790
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,300	30,00	9,000
6.	2922140007000	Macara	h-ut	1,412	680,00	960,160
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,251	30,00	37,530
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	57,985	30,00	1 739,550
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,137	20,00	122,740
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,561	20,00	71,220
11.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,448	550,00	246,400
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,192	20,00	43,840
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,543	20,00	50,860
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,345	250,00	336,250
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,554	40,00	62,160
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,950	40,00	38,000
17.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	15,261	20,00	305,220
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,841	250,00	460,250
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	23,408	20,00	468,160
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	22,280	680,00	15 150,400
		Total utilaje de construcții				21 611,38

Total	lei	2 324 495,11
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	62 610,26
Cheltuieli de transport	10,00 %	204 200,76

Total	100,00 +	2 591 306,13
Cheltuieli de regie	14,50 %	375 739,39
Total	100,00 +	2 967 045,52
Beneficiu de deviz	6,00 %	178 022,73

Total deviz: **3 145 068,25**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului
de trecere a frontierei Sculeni din Republica
Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect
15870-C

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Acoperisul				
0	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isospan "Isofire Wall"-100 mm" (sau analog) montate pe rigle metalice. Culoarea DO 1006	m2			1 528,985
						127,455
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	84,97	101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	28112363049031	Panouri "Sandwich" (acoperis 100mm)	m2	1,0200	990,00	1 030,000
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	120,00	315,792
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	12,00	36,720
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,20	3,672
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	75,00	13,847
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	30,00	1,500
1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			463,735
						25,491
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	120,00	129,782
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	65,00	93,728
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	60,00	12,359
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	51,00	5,255
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	132,00	27,190
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	72,00	14,831
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	15,00	154,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			300,538
						29,739
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	84,97	29,739
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	96,00	102,813
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	72,00	36,720
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	115,00	29,325
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	75,00	38,250
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	82,00	20,910
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	115,00	29,325
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	51,00	13,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,450
3	CK26D	Elemente fasonate parapet,profil metal prevopsit	m			214,797
						8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,647
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	27431235490273	Elemente fasonate metal prevopsit	m	1,0000	200,00	200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
4	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m			214,797
						8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,647
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	27431235490273	Elemente fasonate metal prevopsit	m	1,0000	200,00	200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
5	CE18A	Copertina din sticla (2 buc)	m2			12 274,766 67,976
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	84,97	59,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	26651227005555	Sticla pt copertina	m2	1,2000	9 465,00	11 926,142
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	30,00	6,931
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,60	6,300
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	25,00	262,500
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	60,00	3,149
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	180,00	0,759
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	55,00	0,407
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,602
		2. Capitolul 2. Pereti				
6	CD73A	Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"- 100 mm (mez vata minerala)	m2			1 661,971 116,409
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	84,97	106,212
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	84,97	10,196
	28112363049032	Panouri "Sandwich" *(pereti 100 mm) (mez vata minerala)	m2	1,0200	990,00	1 040,095
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	120,00	395,520
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	8,00	24,720
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,20	3,708
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	75,00	13,519
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	680,00	68,000
		3. Capitolul 3. Pereti despartitori				
7	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 mm (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)	m2			523,590 227,991
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	84,97	227,991
	266210270100012 5	Placi ghips-carton(12.5 hidro)	m2	2,1000	35,00	73,867
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	16,00	18,412
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,798
	25213026029067	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante vata min. bazalt. 50mm)	m2	1,0300	120,00	124,218
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	10,00	12,261
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,00	1,523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,50	2,451
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	32,00	5,628
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,754
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,50	14,789
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	20,00	0,322
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	30,00	0,282
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	20,00	1,296
		4. Capitolul 4. Vitralii				
		4.1. Capitolul 4.1. Vitralii exterioare				
8	CK11B	Vitralii din aluminiu tip (с изготовлением)	m2			9 529,926 63,727
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	84,97	59,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	25231467202008	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate(Vitralii din aluminiu tip (с изготовлением)	m2	1,0500	8 980,00	9 429,097
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	25,00	0,250
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	60,00	7,199
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	75,00	26,251
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	680,00	3,402

1	2	3	4	5	6	7
		4.2. Capitolul 4.2. Vitralii interioare				
9	CK11B	Vitralii din aluminiu tip (с изготовлением)	m2			9 529,824 63,728
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	84,97	59,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	25231467202008	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate(Vitralii din aluminiu tip (сизготовлением)	m2	1,0500	8 980,00	9 429,000
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	25,00	0,250
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	60,00	7,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	75,00	26,250
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	680,00	3,396
10	CK26A	Pervaz din pvc (180 mm)	m			198,169 30,589
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,792
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,798
	252110671839210	Glafuri din mase plastice pentru ferestre(Pervaz din pvc (180 mm))	m	1,0000	160,00	163,200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
11	CK26C	Pervaz din pvc (500 mm)	m			253,947 7,647
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	84,97	6,798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	252110671839311	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi(Pervaz din pvc (500 mm))	m	1,0000	240,00	240,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
		5. Capitolul 5. Usi				
		5.1. Capitolul 5.1. Usi exterioare				
12	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip)(U-1-двустворчатые с изготовлением)	m2			9 143,715 90,082
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	84,97	80,728
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,353
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare(Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip(U-1-двустворчатые сизготовлением)	m2	1,0000	8 980,00	8 980,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,00	41,256
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	60,00	11,578
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	20,00	12,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
		5.2. Capitolul 5.2. Usi interioare				
13	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip (U-2,U-3.одностворчатые с изготовлением)	m2			9 129,518 80,717
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	84,97	72,220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	281210630605013	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare(Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip (U-2,U-3.одностворчатые с изготовлением)	m2	1,0000	8 980,00	8 980,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,502
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	20,00	12,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,599
		6. Capitolul 6. Pardoseala				

1	2	3	4	5	6	7
		6.1. Capitolul 6.1. Tip 1(7,82 m2) Cerdacuri				
14	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 ingrosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2			205,967 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,583
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,588
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	1,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,503
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sauegale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			29,069 2,552
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,420
	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	1,0100	25,00	25,252
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,124
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,302
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	680,00	0,464
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin	m2			115,866 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	440,00	18,455
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,902
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,481
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			530,653 212,425
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,182
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,242
	266111280070017	Placi sau piscoturi de gresie(gresie ceramica 600 x 600)	m2	1,0300	240,00	247,212
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,225
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	18,00	16,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,350
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
		6.2. Capitolul 6.2. Tip 2 (56,52m2)				
18	CG22A	Strat de cheramzit -beton 100 mm.	m2			205,967 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,602
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,598
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	1,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,499
19	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2			205,967 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,602
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,598
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	1,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,499
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			29,009
						2,550
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,125
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	680,00	0,408
21	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			188,105
						13,595
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	84,97	13,595
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	36,00	108,000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	15,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,50	2,700
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	1,210
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	12,00	24,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	30,00	0,102
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	250,00	5,498
22	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat	m2			144,904
						10,196
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	84,97	5,947
	9310060019922	Muncitor deserveire	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	130,00	134,589
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	30,00	0,120
23	CE17A	Bariera de vapori pelicula "Технониколь" (sau analog)	m2			46,674
						21,242
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	26821326004651	Folie suplimentara polimerica("Технониколь" sau analog)	m2	1,1500	16,00	18,952
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2			115,890
						59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	440,00	18,481
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
25	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			19,479
						10,196
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,497
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	6,020
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	440,00	3,083
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,060
26	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm	m2			415,165
						93,467

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	84,97	93,467
	266111280070045	Placi sau piscoturi de gresie(450*450 mm)	m2	1,0300	240,00	249,673
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,50	29,088
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	50,00	20,705
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	30,00	0,054
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,672
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,260
27	C114A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			90,533 42,485
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	84,97	33,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,775
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,50	1,654
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,00	6,300
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	60,00	6,300
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,020
		6.3. Capitolul 6.3. Tip 3 (51.66 m2)				
28	CG22A	Strat de cheramzit -beton 100 mm.	m2			205,969 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,601
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,604
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	1,097
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,500
29	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2			205,969 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,601
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,604
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	1,097
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,500
30	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			29,000 2,548
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,424
	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	680,00	0,402
31	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat	m2			144,906 10,196
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	84,97	5,948
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	84,97	4,249
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	130,00	134,590
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	30,00	0,120
32	CE17A	Bariera de vapori pelicula "Технониколь" (sau analog)	m2			46,675 21,243
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,2000	84,97	16,994

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,249
	26821326004651	Folie suplimentara polimerica("Технониколь" sau analog)	m2	1,1500	16,00	18,952
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2			115,892 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	440,00	18,482
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
34	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			19,479 10,196
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	6,020
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	440,00	3,083
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,060
35	CG36A	Pardoseli din placi laminat - 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			469,656 110,461
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	84,97	97,716
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	26701122040511	Placi din laminat(12 mm)	m2	1,0500	280,00	296,938
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,907
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	50,00	45,450
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
		7. Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara				
		7.1. Capitolul 7.1. Tavan				
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			483,784 186,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	84,97	174,189
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	280,00	294,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,450
		7.2. Capitolul 7.2. Pereti				
		7.2.1. Capitolul 7.2.1. VL				
37	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofof 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)	m2			523,591 227,992
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	84,97	227,992
	2662102701000125	Placi ghips-carton(12.5 hidro)	m2	2,1000	35,00	73,867
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	16,00	18,412
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,798

1	2	3	4	5	6	7
	25213026029067	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante vata min. bazalt. 50mm)	m2	1,0300	120,00	124,218
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	10,00	12,261
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,00	1,523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,50	2,451
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	32,00	5,628
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,754
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,50	14,789
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	20,00	0,322
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	30,00	0,282
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	20,00	1,296
38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller sau analog)	m2			164,954 130,004
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,004
	265310210083138	Amestec uscat(KnaufFugenfuller sau analog)	kg	7,1400	4,50	32,130
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,390
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" (sau analog)	m2			8,349 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	241658610530339	Amorsa-grund ("Sniezka Grund" sau analog)	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,000
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" (sau analog)	m2			70,804 46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,734
	243011610380040	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ("Sniezka Max" sau analog)	kg	0,4000	32,00	12,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		7.2.2. Capitolul 7.2.2. PT				
41	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 125 mm placat in 2 straturi de placi Regips hidrofoab 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)	m2			698,994 310,054
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	84,97	310,054
	2662102701000125	Placi ghips-carton(12.5 hidro)	m2	4,2000	35,00	147,736
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	16,00	18,411
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,798
	25213026029067	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante vata min. bazalt. 50mm)	m2	1,0300	120,00	124,218
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	10,00	12,261
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,00	3,045
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	4,50	4,391
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	32,00	5,628
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,754
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,50	6,377
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,80	23,662
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	20,00	0,321
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	30,00	0,462
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	20,00	1,874
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" (sau analog)	m2			8,349 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	241658610530342	Amorsa-grund("Knauf Grundiemittel" sau analog)	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,000

1	2	3	4	5	6	7
43	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			516,756 208,176
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	84,97	191,182
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	240,00	252,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,80	1,120
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	50,00	16,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,120
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,50	18,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
		8. Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara				
44	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer debitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"(sau analog)	m2			14,223 3,399
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,399
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif(praimer debitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03" sau analog)	kg	0,3000	36,00	10,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	30,00	0,009
45	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б (sau analog)	m2			226,042 6,798
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	84,97	6,798
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	36,00	54,000
	268213260162645	Carton bitumat(Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б sau analog)	m2	1,1000	135,00	148,500
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,50	1,350
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	0,596
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	12,00	12,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	30,00	0,051
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	250,00	2,748
46	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm (sau analog)	m2			342,406 145,978
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	84,97	120,657
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	84,97	25,321
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,50	18,180
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,50	18,180
	252130260290746	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm sau analog	m2	1,0700	120,00	129,684
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,332
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	42,00	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,50	15,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	30,00	0,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	30,00	0,102
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	30,00	0,690
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,00	0,360
47	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu)	m2			550,342 254,910
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	84,97	229,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,80	2,856
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	50,00	16,830
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,122
	24621061104007	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica(soclu)	kg	2,5000	4,50	11,475
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	60,00	6,120
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	240,00	257,038

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	30,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
		9. Capitolul 9. Lucrari diverse				
		9.1. Capitolul 9.1. Pereu				
48	DA19A	Memrana profilata Planter GEO (sau analog)	m2			32,348 3,228
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	84,97	0,340
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	84,97	2,889
	171121732988348	Material textil netesut NETESIN(Membrana profilata Planter GEO sau analog)	m	0,7280	40,00	29,120
49	TsC54B	Strat prundis	m3			898,132 84,129
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,129
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	460,00	529,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,474
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,029
50	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm)	m3			2 425,273 382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,134
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,230
	266310210000020	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 863,394
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,514
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,00	170,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,000
51	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			295,977 50,642
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,343
	266111280065550	Placi din beton, pentru trotuare (50mm)	m2	1,0150	186,00	188,790
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,480
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,80	22,036
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	440,00	2,200
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	440,00	18,828
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	450,00	9,000
		9.2. Capitolul 9.2. Camin inspectie cu capac D500"TRIPLAST " RO				
52	AcB06B	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST "RO (sau analog)	buc			6 513,818 231,118
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	84,97	231,118
	287527732420052	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST "RO (sau analog)	buc	1,0000	6 000,00	6 060,000
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	100,00	13,700
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	20,00	161,600
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,00	16,160
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	440,00	31,240

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-3

**Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri (intrare)
N2.Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare**

Valoarea de deviz 21 045,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari sanitare				
		1.1. Capitolul 1.1. Система А1				
1	SA17E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm PN10 (Ввод водопровода)	m	5,000	170,237 19,543	851,185 97,715
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,400	101,114 101,114	343,789 343,789
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,400	26,341 26,341	89,558 89,558

1	2	3	4	5	6	7
4	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20mm	m	16,000	65,658 28,040	1 050,522 448,642
5	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	21,000	13,595 13,595	285,499 285,499
6	SA38C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"	buc	5,000	63,573 4,248	317,867 21,242
7	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Шаровый кран латунный d15mm	buc	4,000	115,254 15,294	461,018 61,178
8	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый d15mm	buc	1,000	112,195 15,295	112,195 15,295
		Total Capitolul 1.1. Система A1 Inklusiv salariu				3 511,633 1 362,918
		1.2. Capitolul 1.2. Система T3				
9	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d15mm	m	8,000	65,658 28,040	525,261 224,321
10	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	8,000	13,595 13,595	108,762 108,762
11	SA38C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"	buc	2,000	63,574 4,248	127,147 8,497

1	2	3	4	5	6	7
12	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, Шаровый кран латунный d15mm	buc	3,000	115,255 15,295	345,764 45,884
13	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, Смеситель для умывальника и мойки	buc	2,000	704,201 140,201	1 408,401 280,401
		Total Capitolul 1.2. Система Т3 Inclusiv salariu				2 515,335 667,865
		1.3. Capitolul 1.3. Система C1				
14	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, Трубы ПВХ d100 mm (выпуск)	m	8,000	125,270 27,190	1 002,163 217,523
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,160	101,106 101,106	420,601 420,601
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,160	26,349 26,349	109,611 109,611
17	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, Трубы PPR канализационные d110 mm	m	8,000	125,270 27,190	1 002,163 217,523
18	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, Трубы PPR канализационные d63 mm	m	5,500	82,303 21,243	452,664 116,834
19	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de	10 m	13,500	6,798 6,798	91,768 91,768

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
20	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	3,000	51,773 18,693	155,320 56,080
21	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1 688,433 161,443	3 376,866 322,886
22	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	2 619,659 399,359	2 619,659 399,359
		Total Capitolul 1.3. Система C1 Inclusiv salariu				9 230,815 1 952,185
		Total Capitolul 1. Lucrari sanitare Inclusiv salariu				15 257,783 3 982,968

		Total	lei	15 257,77
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %	955,91
		Cheltuieli de transport	10,00 %	1 126,28
		Total	100,00 +	17 339,96
		Cheltuieli de regie	14,50 %	2 514,29
		Total	100,00 +	19 854,25
		Beneficiu de deviz	6,00 %	1 191,25
		Total deviz: Inclusiv salariu		21 045,50 3 982,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-3

**Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri (intrare)
N2.Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare**

Valoarea de deviz 21 045,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-3:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	34,875	84,97	2 963,329
2.	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,330	84,97	28,040
3.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,330	84,97	28,040
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,340	84,97	963,559
		Total manopera				3 982,96

Materiale:

1.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,886	20,00	17,720
2.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,035	65,00	2,275
3.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,262	270,00	70,740
4.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	7,000	10,00	70,000
5.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050	72,00	75,600
6.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000	72,00	288,000
7.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050	150,00	157,500
8.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612	15,00	9,180
9.	25212167170501	Teava din material plastic(63 mm PN10 (Вводводопровода)	m	5,100	102,00	520,200
10.	252121671705015	Teava din material plastic PPR d15mm	m	8,160	18,00	146,880
11.	252121671705020	Teava din material plastic PPR d20mm	m	16,320	18,00	293,760
12.	252121672016014	Трубы ПВХ d100 mm (выпуск)	m	8,240	91,00	749,840
13.	252121672016017	Трубы PPR канализационные d110 mm	m	8,240	91,00	749,840
14.	252121672016018	Трубы PPR канализационные d50 mm	m	5,665	58,00	328,570
15.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,050	45,00	47,250
16.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,450	120,00	54,000

17.	252315671940015	Mufa din material plastic PPR d15mm	buc	0,560	10,00	5,600
18.	252315671940020	Mufa din material plastic(PPR d20mm)	buc	1,120	10,00	11,200
19.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,300	120,00	36,000
20.	252315671943015	Cot din material plastic PPR d15mm	buc	0,640	10,00	6,400
21.	252315671943020	Cot din material plastic (PPR d20mm)	buc	1,280	10,00	12,800
22.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,750	165,00	123,750
23.	252315671945015	Teu din material plastic PPR d15mm	buc	5,680	18,00	102,240
24.	252315671945020	Teu din material plastic(PPR d20mm)	buc	11,360	18,00	204,480
25.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,890	24,00	69,360
26.	2622102438000	Lavoar	buc	2,060	800,00	1 648,000
27.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,060	900,00	954,000
28.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,050	200,00	210,000
29.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,060	480,00	988,800
30.	2812106306050	Profile din otel	kg	3,308	30,00	99,240
31.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	7,000	10,00	70,000
32.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050	100,00	105,000
33.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,000	15,00	105,000
34.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,050	80,00	84,000
35.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040	150,00	306,000
36.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040	50,00	102,000
37.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,050	89,00	93,450
38.	287527420100011	Вентиль муфтовый d15mm	buc	1,020	95,00	96,900
39.	287527420100015	Шаровый кран латунный d15mm	buc	7,140	98,00	699,720
40.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	7,000	24,00	168,000
41.	291312420137013	Смеситель для умывальникаи мойки	buc	2,000	420,00	840,000
42.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050	235,00	246,750
43.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,050	235,00	246,750
44.	3220137315778	Decapant	kg	0,184	250,00	46,000
Total materiale de construcții						11 262,79

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,601	20,00	12,020
Total utilaje de construcții						12,02

Total	lei	15 257,77
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	955,91
Cheltuieli de transport	10,00 %	1 126,28
Total	100,00 +	17 339,96
Cheltuieli de regie	14,50 %	2 514,29
Total	100,00 +	19 854,25
Beneficiu de deviz	6,00 %	1 191,25

Total deviz:

21 045,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului
de trecere a frontierei Sculeni din Republica
Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect
15870-C**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari sanitare				
		1.1. Capitolul 1.1. Система А1				
1	SA17E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm PN10 (Ввод водопровода)	m			170,237 19,543
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	84,97	19,543
	25212167170501	Teava din material plastic(63 mm PN10 (Ввод водопровода)	m	1,0200	102,00	104,040
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600	120,00	7,200
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500	165,00	24,750
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	24,00	1,200
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	120,00	10,800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	250,00	2,000
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0153	20,00	0,304
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,114 101,114
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	84,97	101,114
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,341 26,341
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,341
4	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20mm	m			65,658 28,040
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	84,97	28,040
	252121671705020	Teava din material plastic PPR d20mm	m	1,0200	18,00	18,360
	252315671943020	Cot din material plastic (PPR d20mm)	buc	0,0800	10,00	0,800
	252315671945020	Teu din material plastic(PPR d20mm)	buc	0,7100	18,00	12,780
	252315671940020	Mufa din material plastic(PPR d20mm)	buc	0,0700	10,00	0,700
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	24,00	2,640
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	250,00	1,500
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	20,00	0,438
5	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din	m			13,595 13,595

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic, avind diametrul de 16-110 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	84,97	13,595
6	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"	buc			63,573 4,248
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	24,00	24,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	65,00	0,325
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	10,00	10,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	15,00	15,000
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	10,00	10,000
7	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, , Шаровый кран латунный d15mm	buc			115,254 15,294
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	84,97	15,294
	287527420100015	Шаровый кран латунный d15mm	buc	1,0000	98,00	99,960
8	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый d15mm	buc			112,195 15,295
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	84,97	15,295
	287527420100011	Вентиль муфтовый d15mm	buc	1,0000	95,00	96,900
		1.2. Capitolul 1.2. Система T3				
9	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d15mm	m			65,658 28,040
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	84,97	28,040
	252121671705015	Teava din material plastic PPR d15mm	m	1,0200	18,00	18,360
	252315671943015	Cot din material plastic PPR d15mm	buc	0,0800	10,00	0,800
	252315671945015	Teu din material plastic PPR d15mm	buc	0,7100	18,00	12,780
	252315671940015	Mufa din material plastic PPR d15mm	buc	0,0700	10,00	0,700
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	24,00	2,640
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	250,00	1,500
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	20,00	0,438
10	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			13,595 13,595
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	84,97	13,595
11	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"	buc			63,574 4,248
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	24,00	24,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	65,00	0,325
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	10,00	10,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	15,00	15,000
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	10,00	10,000
12	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, Шаровый кран латунный d15mm	buc			115,255 15,295
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	84,97	15,295
	287527420100015	Шаровый кран латунный d15mm	buc	1,0000	98,00	99,960
13	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, Смеситель для умывальника и мойки	buc			704,201 140,201
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	84,97	140,201
	291312420137013	Смеситель для умывальникаи мойки	buc	1,0000	420,00	420,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	72,00	144,000
		1.3. Capitolul 1.3. Система C1				
14	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, Трубы	m			125,270 27,190

1	2	3	4	5	6	7
		ПВХ d100 mm (выпуск)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	84,97	27,190
	252121672016014	Трубы ПВХ d100 mm (выпуск)	m	1,0300	91,00	93,730
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	270,00	4,050
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,00	0,300
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,106 101,106
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	84,97	101,106
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,349 26,349
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,349
17	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, Трубы PPR канализационные d110 mm	m			125,270 27,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	84,97	27,190
	252121672016017	Трубы PPR канализационные d110 mm	m	1,0300	91,00	93,730
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	270,00	4,050
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,00	0,300
18	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, Трубы PPR канализационные d63 mm	m			82,303 21,243
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	84,97	21,243
	252121672016018	Трубы PPR канализационные d50 mm	m	1,0300	58,00	59,740
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	270,00	1,080
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,240
19	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			6,798 6,798
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	84,97	6,798
20	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			51,773 18,693
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	84,97	9,347
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	84,97	9,347
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	30,00	33,080
21	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 688,433 161,443
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	84,97	161,443
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	800,00	824,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	150,00	153,000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	51,000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	15,00	4,590
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	480,00	494,400
22	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 619,659 399,359
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	84,97	399,359
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	900,00	954,000
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	200,00	210,000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	235,00	246,750
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	235,00	246,750
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	100,00	105,000
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	45,00	47,250
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	72,00	75,600
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	80,00	84,000
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	89,00	93,450

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	150,00	157,500

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-4

**Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri N2.
Lucrari electrotehnice**

Valoarea de deviz 332 843,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИҚН-36	buc	1,000	1 238,179 201,379	1 238,179 201,379
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИҚН-12	buc	2,000	878,179 201,379	1 756,358 402,758
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc	1,000	369,502 177,587	369,502 177,587
4	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/25A	buc	1,000	359,502 177,587	359,502 177,587
5	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/40A	buc	1,000	481,076 238,766	481,076 238,766
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc	10,000	466,293 132,553	4 662,932 1 325,532

1	2	3	4	5	6	7
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	8,000	264,293 132,553	2 114,346 1 060,426
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1/C10A	buc	3,000	264,293 132,553	792,880 397,660
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C20A	buc	2,000	296,293 132,553	592,586 265,106
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25A	buc	1,000	306,293 132,553	306,293 132,553
11	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,000	531,293 132,553	531,293 132,553
12	08-03-529-1	Contactator КМИ10910	buc	1,000	873,579 290,597	873,579 290,597
13	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete -кнопка на дверце щита	buc	1,000	446,248 152,946	446,248 152,946
14	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54	100 buc	0,300	43 222,603 23 026,870	12 966,781 6 908,061
15	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 22W IP54	100 buc	0,100	43 132,370 23 026,870	4 313,237 2 302,687
16	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc	0,040	64 804,100 7 477,350	2 592,164 299,094
17	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LZ LED 50W IP54	100 buc	0,020	278 174,250 9 856,500	5 563,485 197,130
18	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc	0,040	11 065,725 6 457,725	442,629 258,309
19	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat (сдвоенный)	100 buc	0,050	10 940,120 6 457,720	547,006 322,886
20	08-03-591-6	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	46 053,850 3 305,350	921,077 66,107

1	2	3	4	5	6	7
21	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc	0,050	9 401,200 3 670,700	470,060 183,535
22	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc	0,050	10 301,200 3 670,700	515,060 183,535
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,750	1 857,877 1 053,628	1 393,408 790,221
24	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	5,850	6 999,708 4 384,452	40 948,289 25 649,044
25	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	80,000	9,000 0,000	720,000 0,000
26	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	320,000	12,000 0,000	3 840,000 0,000
27	590-4000	Cablu ВВГнг-LS-4*1.5	m	25,000	15,000 0,000	375,000 0,000
28	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2..5	m	255,000	18,000 0,000	4 590,000 0,000
29	590-40034	Cablu ВВГнг-LS-5*2,5	m	5,000	34,000 0,000	170,000 0,000
30	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,450	1 888,067 1 384,067	849,630 622,830
31	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m	0,100	8 041,960 2 948,460	804,196 294,846
32	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m	0,200	9 628,820 2 498,120	1 925,764 499,624
33	2451088	Cutie отв pentru cablu	buc	90,000	55,000 0,000	4 950,000 0,000
34	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t	0,040	39 526,125 5 285,125	1 581,045 211,405
35	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,025	39 501,120 5 285,120	987,528 132,128
36	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	3 117,933 704,400	935,380 211,320
37	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,660	4 267,824 1 614,430	2 816,764 1 065,524
38	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,600	3 024,363 1 707,897	1 814,618 1 024,738

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			111 557,895
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			11 082,834
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			5 402,945
		<i>Total</i>	100,00 +			128 043,674
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			35 095,640
		<i>Total</i>	100,00 +			163 139,314
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			9 788,359
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				172 927,673 46 178,474
		2. Capitolul 2. Lucrari de constructie				
39	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	21,000	49,283 49,283	1 034,935 1 034,935
		<i>Total</i>	lei			1 034,935
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			248,384
		<i>Total</i>	100,00 +			1 283,319
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			186,081
		<i>Total</i>	100,00 +			1 469,400
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			88,164
		Total Capitolul 2. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 557,564 1 034,935
		3. Capitolul 3. Utilaj				
40	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	30,000	3 912,000 0,000	117 360,000 0,000
41	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 22W IP54	buc	10,000	3 912,000 0,000	39 120,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			156 480,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			1 877,760
		Total Capitolul 3. Utilaj Inclusiv salariu				158 357,760
						332 843,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				47 213,42
		Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-4

**Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri N2.
Lucrari electrotehnice**

Valoarea de deviz 332 843,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	543,468	84,97	46 178,474
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,050	84,97	89,219
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,130	84,97	945,716
		Total manopera				47 213,42

Materiale:

1.	01	Dulap ІІІРН-36	buc	1,000	857,00	857,000
2.	02	Dulap ІІІРН-12	buc	2,000	497,00	994,000
3.	03	Іnterruptor BH32-3/20A	buc	1,000	95,00	95,000
4.	04	Іnterruptor BH32-3/25A	buc	1,000	85,00	85,000
5.	05	Іnterruptor BH32-3/40A	buc	1,000	85,00	85,000
6.	06	Automat AB/ІТ-32C/16A/30mA	buc	10,000	255,00	2 550,000
7.	07	Automat BA47-29/1/B10A	buc	8,000	53,00	424,000
8.	08	Automat BA47-29/1/C10A	buc	3,000	53,00	159,000
9.	09	Automat BA47-29/1/C20A	buc	2,000	85,00	170,000
10.	10	Automat BA47-29/3/C25A	buc	1,000	95,00	95,000
11.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,450	30,00	13,500
12.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	90,000	0,65	58,500
13.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
14.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	30 000,00	0,000
15.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
16.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001	50 000,00	50,000
17.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,041	50 000,00	2 050,000
18.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,011	2 800,00	30,800
19.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
20.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,004	30 000,00	120,000
21.	101161337	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,061	25 000,00	1 525,000
22.	101161436	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,024	25 000,00	600,000

23.	101161538	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,002	25 000,00	50,000
24.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,224	25 000,00	5 600,000
25.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,002	25 000,00	50,000
26.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,071	25 000,00	1 775,000
27.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002	40 000,00	80,000
28.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	16,385	50,00	819,250
29.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,037	20,00	0,740
30.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,762	30,00	262,860
31.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	78,303	10,00	783,030
32.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	15,254	5,00	76,270
33.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,052	5,00	0,260
34.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	78,303	5,00	391,515
35.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,201	40,00	8,040
36.	1019852	Vopsea	kg	5,908	40,00	236,320
37.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,000	35,00	35,000
38.	11	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,000	320,00	320,000
39.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,450	40,00	18,000
40.	12	Contactator КМИ10910	buc	1,000	235,00	235,000
41.	13	Post de comanda -кнопка на дверце щита	buc	1,000	198,00	198,000
42.	16	Corp de iluminat DUG LED ROUND 22W IP65 настенный (sau analog)	buc	4,000	516,00	2 064,000
43.	17	Corp de iluminat LZ LED 50W IP54 (sau analog)	buc	2,000	2 607,00	5 214,000
44.	18	Intreruptor deschisa etansat	buc	4,000	35,00	140,000
45.	19	Intreruptor deschisa etansat (сдвоенный)	buc	5,000	35,00	175,000
46.	20	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	buc	2,000	425,00	850,000
47.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,108	30 000,00	3 240,000
48.	21	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(двойная)	buc	5,000	55,00	275,000
49.	22	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(тройная)	buc	5,000	64,00	320,000
50.	25	Cablu BBГнг-LS-2*1.5	m	80,000	9,00	720,000
51.	26	Cablu BBГнг-LS-3*1.5	m	320,000	12,00	3 840,000
52.	27	Cablu BBГнг-LS-4*1.5	m	25,000	15,00	375,000
53.	28	Cablu BBГнг-LS-3*2.5	m	255,000	18,00	4 590,000
54.	29	Cablu BBГнг-LS-5*2,5	m	5,000	34,00	170,000
55.	31	Furtun metalic	m	10,000	20,00	200,000
56.	32	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	20,000	48,00	960,000
57.	33	Cutie отъ pentru cablu	buc	90,000	55,00	4 950,000
58.	40	Corp OWP/R LED 33W IP54 (sau analog)	buc	30,000	3 912,00	117 360,000
59.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,003	2 980,00	8,940
60.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,010	300,00	3,000
61.	41	Corp OWP/R LED 22W IP54 (sau analog)	buc	10,000	3 912,00	39 120,000
62.	5009031	Scoabe	10 buc	99,925	10,00	999,250
63.	5009061	Fisa de izolatie	buc	143,740	10,00	1 437,400
64.	5009062	Papuci de cablu	buc	165,900	2,00	331,800
65.	5009070	Racordari	10 buc	0,100	3,00	0,300
66.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	30,500	3,00	91,500
67.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	48,000	15,00	720,000
68.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,039	50,00	1,950
69.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	8,040	50,00	402,000
70.	5009113	Prezoane	buc	12,240	12,00	146,880
71.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,125	35,00	4,375
72.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,123	35,00	4,305
73.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,168	55,00	9,240

74.	5009500	Fise de marcare	100 buc	2,991	10,00	29,910
75.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,092	12,00	1,104
76.	5009619	Ate de cusut	kg	0,033	20,00	0,660
77.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,222	16,00	3,552
78.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	4,855	25,00	121,375
79.	5009816	Fisie de montaj	m	198,900	3,00	596,700
80.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,001	30 000,00	30,000
81.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,375	55,00	20,625
82.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,190	250,00	47,500
83.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,600	55,00	33,000
Total materiale de construcții						210 509,44

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,091	680,00	2 101,880
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,250	30,00	67,500
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,250	30,00	67,500
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	170,039	30,00	5 101,170
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	29,668	20,00	593,360
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,660	250,00	165,000
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,660	30,00	19,800
8.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	2,736	30,00	82,080
9.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,116	680,00	78,880
10.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,108	30,00	63,240
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,048	20,00	40,960
12.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,436	20,00	8,720
13.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	38,456	20,00	769,120
14.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	50,00	10,000
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,207	680,00	2 180,760
Total utilaje de construcții						11 349,97

Total deviz:

**332 843,0
0**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului
de trecere a frontierei Sculeni din Republica
Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect
15870-C**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IIIPH-36	buc			1 238,179 201,379
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,379
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	50,00	5,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,800
	01	Dulap IIIPH-36	buc	1,0000	857,00	857,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	680,00	47,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	20,00	14,200
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	250,00	55,000
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	30,00	6,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	680,00	47,600
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IIIPH-12	buc			878,179 201,379
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,379
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	50,00	5,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,800
	02	Dulap IIIPH-12	buc	1,0000	497,00	497,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	680,00	47,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	20,00	14,200
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	250,00	55,000
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	30,00	6,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	680,00	47,600
3	08-03-525-1	Interruptor sau comutator de pachet in envelopa metalica, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc			369,502 177,587
	1	Muncitor	h-om	2,0900	84,97	177,587
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	30,00	1,950
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	10,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	5,00	0,035
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	5,00	3,050
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	40,00	1,600
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	30 000,00	60,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,00	6,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200

1	2	3	4	5	6	7
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	03	Intreruptor BH32-3/20A	buc	1,0000	95,00	95,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	680,00	2,720
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	680,00	2,720
4	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/25A	buc			359,502
						177,587
	1	Muncitor	h-om	2,0900	84,97	177,587
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	30,00	1,950
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	10,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	5,00	0,035
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	5,00	3,050
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	40,00	1,600
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	30 000,00	60,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,00	6,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	04	Intreruptor BH32-3/25A	buc	1,0000	85,00	85,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	680,00	2,720
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	680,00	2,720
5	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/40A	buc			481,076
						238,766
	1	Muncitor	h-om	2,8100	84,97	238,766
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	30,00	13,650
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	40,00	0,560
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	40,00	1,840
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	30 000,00	90,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,00	6,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	250,00	2,250
	05	Intreruptor BH32-3/40A	buc	1,0000	85,00	85,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	55,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	680,00	6,120
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	680,00	6,120
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AB/Т-32С/16А/30mA	buc			466,293
						132,553

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	06	Automat AB/IT-32C/16A/30mA	buc	1,0000	255,00	255,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			264,293 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	07	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	53,00	53,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc			264,293 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	08	Автомат BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	53,00	53,000
	5440089	Банда адезива изолatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Автомобиле cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
9	08-03-526-1	Автомат mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C20A	buc			296,293 132,553
	1	Мунциор	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42А, диаметру 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Сфоара (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Сурубури cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Сартус pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Диблuri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Диблuri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Лак de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Вопsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Папуци de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Пунти de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Фисе de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ате de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Васелина tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	09	Автомат BA47-29/1/C20A	buc	1,0000	85,00	85,000
	5440089	Банда адезива изолatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Автомобиле cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
10	08-03-526-1	Автомат mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25A	buc			306,293 132,553
	1	Мунциор	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42А, диаметру 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Сфоара (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Сурубури cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Сартус pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Диблuri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Диблuri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Лак de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Вопsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Папуци de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Пунти de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Фисе de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ате de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Васелина tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	10	Автомат BA47-29/3/C25A	buc	1,0000	95,00	95,000
	5440089	Банда адезива изолatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Автомобиле cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
11	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47	buc			531,293 132,553
	1	Мунциор	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42А, диаметру 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500

1	2	3	4	5	6	7
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	11	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,0000	320,00	320,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
12	08-03-529-1	Contactator КМИ10910	buc			873,579
						290,597
	1	Muncitor	h-om	3,4200	84,97	290,597
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	20,00	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	30,00	11,040
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0190	40,00	0,760
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	40,00	1,880
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	30 000,00	270,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	2,00	8,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	12,00	0,372
	12	Contactator КМИ10910	buc	1,0000	235,00	235,000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030	20,00	0,060
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0130	250,00	3,250
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	55,00	2,530
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0070	680,00	4,760
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	20,00	2,800
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	20,00	2,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	50,00	10,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070	680,00	4,760
13	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete - кнопка на дверце щита	buc			446,248
						152,946
	1	Muncitor	h-om	1,8000	84,97	152,946
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	50,00	3,000
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	30,00	1,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	40,00	1,400
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	30 000,00	60,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	10,00	0,100
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	12,00	0,732
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	13	Post de comanda -кнопка на дверце щита	buc	1,0000	198,00	198,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	680,00	0,680
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	680,00	0,680
14	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54	100 buc			43 222,603 23 026,870
	1	Muncitor	h-om	271,0000	84,97	23 026,870
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	25 000,00	14 000,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	50,00	105,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	30,00	312,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	10,00	153,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,500
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	40,00	120,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 980,00	19,867
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	15,00	1 800,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	50,00	2,667
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	16,00	1,600
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	30 000,00	100,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	55,00	23,100
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	680,00	822,800
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	30,00	1 779,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	20,00	35,600
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	20,00	21,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	680,00	822,800
15	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 22W IP54	100 buc			43 132,370 23 026,870
	1	Muncitor	h-om	271,0000	84,97	23 026,870
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	25 000,00	14 000,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	50,00	105,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	30,00	312,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	10,00	153,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,500
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	40,00	120,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 980,00	29,800
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	15,00	1 800,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	50,00	2,500
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	16,00	1,600
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	30 000,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	55,00	23,100
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	680,00	822,800
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	30,00	1 779,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	20,00	35,600
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	20,00	21,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	680,00	822,800
16	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc			64 804,100 7 477,350
	1	Muncitor	h-om	88,0000	84,97	7 477,350
	16	Corp de iluminat DUG LED ROUND 22W IP65	buc	100,0000	516,00	51 600,000

1	2	3	4	5	6	7
		настенный (sau analog)				
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	30 000,00	0,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	12,00	2 448,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	35,00	71,750
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	55,00	154,000
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	680,00	1 054,000
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	30,00	945,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	680,00	1 054,000
17	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LZ LED 50W IP54	100 buc			278 174,250 9 856,500
	1	Muncitor	h-om	116,0000	84,97	9 856,500
	17	Corp de iluminat LZ LED 50W IP54 (sau analog)	buc	100,0000	2 607,00	260 700,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	30 000,00	0,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	12,00	2 448,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	35,00	71,750
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	55,00	154,000
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	680,00	1 836,000
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	30,00	1 272,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	680,00	1 836,000
18	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc			11 065,725 6 457,725
	1	Muncitor	h-om	76,0000	84,97	6 457,725
	18	Intreruptor deschisa etansat	buc	100,0000	35,00	3 500,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	625,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	40 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	50,00	1,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	30,00	106,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	10,00	97,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	5,00	48,750
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	680,00	68,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	20,00	93,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	680,00	68,000
19	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat (сдвоенный)	100 buc			10 940,120 6 457,720
	1	Muncitor	h-om	76,0000	84,97	6 457,720
	19	Intreruptor deschisa etansat (сдвоенный)	buc	100,0000	35,00	3 500,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	500,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	40 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	50,00	1,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	30,00	106,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	10,00	97,600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	5,00	48,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	680,00	68,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	20,00	92,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	680,00	68,000
20	08-03-591-6	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			46 053,850 3 305,350
	1	Muncitor	h-om	38,9000	84,97	3 305,350
	20	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	buc	100,0000	425,00	42 500,000
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	30 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	30 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0400	5,00	10,250
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	35,00	36,750
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	5,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	680,00	34,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	20,00	128,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	680,00	34,000
21	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc			9 401,200

1	2	3	4	5	6	7
						3 670,700
	1	Muncitor	h-om	43,2000	84,97	3 670,700
	21	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(двойная)	buc	100,0000	55,00	5 500,000
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	30 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	30 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	5,00	5,100
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	35,00	36,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	6,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	680,00	27,200
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	20,00	128,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	680,00	27,200
22	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc			10 301,200
						3 670,700
	1	Muncitor	h-om	43,2000	84,97	3 670,700
	22	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(тройная)	buc	100,0000	64,00	6 400,000
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	30 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	30 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	5,00	5,100
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	35,00	36,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	6,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	680,00	27,200
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	20,00	128,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	680,00	27,200
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 857,877
						1 053,628
	1	Muncitor	h-om	12,4000	84,97	1 053,628
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	50 000,00	66,667
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	40 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	50,00	0,400
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,040
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	16,00	0,149
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	55,00	27,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	680,00	264,747
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	30,00	90,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	30,00	90,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	680,00	264,747
24	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			6 999,708
						4 384,452
	1	Muncitor	h-om	51,6000	84,97	4 384,452
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	50 000,00	350,427
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	30 000,00	20,513
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	25 000,00	273,504
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	50,00	87,496
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	10,00	45,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	5,00	12,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	5,00	22,500
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	40,00	16,000
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	10,00	165,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	10,00	244,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	50,00	0,103
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	10,00	4,099
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	16,00	0,479
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	25,00	20,748
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	3,00	102,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,2500	680,00	169,942

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	30,00	741,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	20,00	49,402
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	20,00	120,602
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	680,00	169,942
25	590-4001	Cablu BBΓHF-LS-2*1.5	m			9,000 0,000
	25	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m	1,0000	9,00	9,000
26	590-4002	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m			12,000 0,000
	26	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m	1,0000	12,00	12,000
27	590-4000	Cablu BBΓHF-LS-4*1.5	m			15,000 0,000
	27	Cablu BBΓHF-LS-4*1.5	m	1,0000	15,00	15,000
28	590-4003	Cablu BBΓHF-LS-3*2..5	m			18,000 0,000
	28	Cablu BBΓHF-LS-3*2.5	m	1,0000	18,00	18,000
29	590-40034	Cablu BBΓHF-LS-5*2,5	m			34,000 0,000
	29	Cablu BBΓHF-LS-5*2,5	m	1,0000	34,00	34,000
30	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			1 888,067 1 384,067
	1	Muncitor	h-om	16,2900	84,97	1 384,067
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	30,00	30,000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,65	130,000
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	1,0000	40,00	40,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	30,00	182,400
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	20,00	121,600
31	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m			8 041,960 2 948,460
	1	Muncitor	h-om	34,7000	84,97	2 948,460
	31	Furtun metalic	m	100,0000	20,00	2 000,000
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	30 000,00	0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	30 000,00	0,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	25 000,00	1 250,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	50,00	52,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	10,00	218,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	5,00	109,000
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	35,00	350,000
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	10,00	250,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	10,00	100,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	3,00	3,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	3,00	15,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	680,00	149,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	20,00	358,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	20,00	88,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	680,00	149,600
32	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m			9 628,820 2 498,120
	1	Muncitor	h-om	29,4000	84,97	2 498,120
	32	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	100,0000	48,00	4 800,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	6,8400	50,00	342,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	10,00	125,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	5,00	2,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	680,00	741,200

1	2	3	4	5	6	7
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	30,00	273,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	20,00	43,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	680,00	741,200
33	2451088	Cutie отъ pentru cablu	buc			55,000
						0,000
	33	Cutie отъ pentru cablu	buc	1,0000	55,00	55,000
34	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t			39 526,125
						5 285,125
	1	Muncitor	h-om	62,2000	84,97	5 285,125
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 800,00	490,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	50,00	210,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	30,00	810,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	5,00	4,000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	30 000,00	30 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	300,00	45,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	680,00	1 190,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	20,00	302,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	680,00	1 190,000
35	08-01-087-3	Constructii metalice	t			39 501,120
						5 285,120
	1	Muncitor	h-om	62,2000	84,97	5 285,120
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 800,00	448,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	50,00	210,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	30,00	810,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	5,00	4,000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	30 000,00	30 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	300,00	48,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	680,00	1 196,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	20,00	302,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	680,00	1 196,800
36	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			3 117,933
						704,400
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,97	704,400
	101161436	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтр3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0810	25 000,00	2 000,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	40 000,00	133,333
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	50,00	39,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	680,00	95,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	20,00	50,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	680,00	95,200
37	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			4 267,824
						1 614,430
	1	Muncitor	h-om	19,0000	84,97	1 614,430
	101161337	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтр3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	25 000,00	2 310,606
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	40 000,00	60,606
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	50,00	30,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	680,00	94,788
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	20,00	62,606
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	680,00	94,788
38	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			3 024,363
						1 707,897
	1	Muncitor	h-om	20,1000	84,97	1 707,897

1	2	3	4	5	6	7
	101161538	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,0040	25 000,00	83,333
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	25 000,00	83,333
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	50,00	45,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	5,00	41,000
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	40,00	80,000
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,000
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	50,00	670,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	680,00	74,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	20,00	67,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	680,00	74,800
		2. Capitolul 2. Lucrari de constructie				
39	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			49,283
						49,283
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	84,97	4,249
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	84,97	45,034
		3. Capitolul 3. Utilaj				
40	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc			3 912,000
						0,000
	40	Corp OWP/R LED 33W IP54 (sau analog)	buc	1,0000	3 912,00	3 912,000
41	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 22W IP54	buc			3 912,000
						0,000
	41	Corp OWP/R LED 22W IP54 (sau analog)	buc	1,0000	3 912,00	3 912,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-5

**Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri N2.
Sistemul antiincendiu**

Valoarea de deviz 47 237,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze BAPTA-1/832	buc	1,000	2 046,210 2 039,280	2 046,210 2 039,280
2	10-01-039-06	Acumulator 12В 7Ач	buc	2,000	169,940 169,940	339,880 339,880
3	10-08-002-02	Avertizoare ИПК-8	buc	13,000	173,645 169,940	2 257,380 2 209,220
4	10-08-002-02	Avertizoare ИПП-1	buc	2,000	173,643 169,940	347,285 339,880
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,340	1 107,359 1 104,609	376,502 375,567
6	10-04-066-05	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	2,000	115,300 84,970	230,600 169,940
7	10-08-002-02	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	173,670 169,940	173,670 169,940
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ПСРКЕН-FRHF-4x0,5	100 m	1,170	4 150,370 3 611,225	4 855,933 4 225,133

1	2	3	4	5	6	7
9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,900	3 271,252 2 022,286	2 944,127 1 820,057
10		Materiale	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
11	590-0118	Cablu ПСРкEH-FRHF-4x0,5	m	130,000	9,500 0,000	1 235,000 0,000
12	590-0118	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	90,000	8,000 0,000	720,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			15 526,587
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			2 805,335
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			261,990
		<i>Total</i>	100,00 +			18 593,912
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			8 883,562
		<i>Total</i>	100,00 +			27 477,474
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 648,648
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				29 126,122 11 688,897
		2. Capitolul 2. Utilaj				
13	Pretul firmei	Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	1,000	8 440,000 0,000	8 440,000 0,000
14	Pretul firmei	Avertizoare ИПК-8	buc	15,000	205,000 0,000	3 075,000 0,000
15	Pretul firmei	Avertizoare ИПП-1	buc	2,000	205,000 0,000	410,000 0,000
16	Pretul firmei	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	3 772,000 0,000	3 772,000 0,000
17	Pretul firmei	Акумулятор 12В 7Ач	buc	2,000	350,000 0,000	700,000 0,000
18	Pretul firmei	Сонerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	2,000	750,000 0,000	1 500,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			17 897,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			214,764
		Total Capitolul 2. Utilaj Inclusiv salariu				18 111,764

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				47 237,89
		Inclusiv salariu				11 688,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-5

**Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri N2.
Sistemul antiincendiu**

Valoarea de deviz 47 237,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	137,565	84,97	11 688,897
		Total manopera				11 688,90

Materiale:

1.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,000	24 000,00	0,000
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,004	4 500,00	18,000
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	30 000,00	60,000
4.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
5.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,002	30 000,00	60,000
6.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,864	50,00	43,200
7.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,015	55,00	0,825
8.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	4,400	0,80	3,520
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,060	10,00	120,600
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,060	10,00	120,600
11.	11	Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	130,000	9,50	1 235,000
12.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,650	12,00	43,800
13.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,180	38,00	6,840
14.	12	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	90,000	8,00	720,000
15.	13	Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	1,000	8 440,00	8 440,000
16.	14	Avertizoare ИПК-8	buc	15,000	205,00	3 075,000
17.	15	Avertizoare ИПП-1	buc	2,000	205,00	410,000
18.	16	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	3 772,00	3 772,000
19.	17	Акумулятор 12В 7Ач	buc	2,000	350,00	700,000
20.	18	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	2,000	750,00	1 500,000
21.	5	Masa utilajului	t	0,002	30 000,00	60,000
22.	5009030	Flanse	10 buc	0,900	15,00	13,500
23.	5009031	Scoabe	10 buc	6,030	8,00	48,240
24.	5009061	Fisa de izolatie	buc	16,200	3,00	48,600
25.	5009070	Racordari	10 buc	1,620	5,00	8,100
26.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,144	55,00	7,920

27.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООСy30-2"	kg	0,017	55,00	0,935
28.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,004	55,00	0,220
Total materiale de construcții						20 516,90

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,099	680,00	67,320
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	2,036	250,00	509,000
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	14,220	30,00	426,600
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,430	20,00	48,600
5.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	2,720	20,00	54,400
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,356	20,00	87,120
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,099	250,00	24,750
Total utilaje de construcții						1 217,79

Total deviz:

47 237,89

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Sculeni din Republica Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect 15870-C

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze BAPTA-1/832	buc			2 046,210 2 039,280
	1	Muncitor	h-om	24,0000	84,97	2 039,280
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	55,00	0,330
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	0,80	0,320
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0560	55,00	3,080
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,200
2	10-01-039-06	Acumulator 12B 7Aч	buc			169,940 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
3	10-08-002-02	Avertizoare ИПК-8	buc			173,645 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	4 500,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	55,00	0,030
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	0,80	0,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0050	55,00	0,275
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,200
4	10-08-002-02	Avertizoare ИПП-1	buc			173,643 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	4 500,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	55,00	0,028
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	0,80	0,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0050	55,00	0,275
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,200
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			1 107,359 1 104,609
	1	Muncitor	h-om	13,0000	84,97	1 104,609
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,00036	24 000,00	0,000
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮС30-2"	kg	0,0500	55,00	2,750
6	10-04-066-05	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc			115,300 84,970
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,970
	5	Masa utilajului	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0040	55,00	0,220
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	55,00	0,110
7	10-08-002-02	RS-485-Ethernet преобразователь	buc			173,670

1	2	3	4	5	6	7
		интерфейсов				169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	4 500,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	55,00	0,055
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	0,80	0,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0050	55,00	0,275
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,200
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	100 m			4 150,370
						3 611,225
	1	Muncitor	h-om	42,5000	84,97	3 611,225
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	4 500,00	15,385
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	30 000,00	0,000
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	30 000,00	51,282
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	12,00	37,436
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	250,00	435,043
9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 271,252
						2 022,286
	1	Muncitor	h-om	23,8000	84,97	2 022,286
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	66,667
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	50,00	48,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	38,00	7,600
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	8,00	53,600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	3,00	54,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	680,00	74,800
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	30,00	474,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	20,00	54,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,00	96,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,500
10		Materiale	buc			0,000
						0,000
11	590-0118	Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m			9,500
						0,000
	11	Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	1,0000	9,50	9,500
12	590-0118	Teava gotro din vinilplast D20mm	m			8,000
						0,000
	12	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	1,0000	8,00	8,000
		2. Capitolul 2. Utilaj				
13	Pretul firmei	Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832	buc			8 440,000
						0,000
	13	Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832	buc	1,0000	8 440,00	8 440,000
14	Pretul firmei	Avertizoare ИПК-8	buc			205,000
						0,000
	14	Avertizoare ИПК-8	buc	1,0000	205,00	205,000
15	Pretul firmei	Avertizoare ИПП-1	buc			205,000
						0,000
	15	Avertizoare ИПП-1	buc	1,0000	205,00	205,000
16	Pretul firmei	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			3 772,000
						0,000
	16	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,0000	3 772,00	3 772,000
17	Pretul firmei	Акумулятор 12В 7Ач	buc			350,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	17	Acumulator 12B 7Aч	buc	1,0000	350,00	350,000
18	Pretul firmei	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc			750,000 0,000
	18	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,0000	750,00	750,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-6

**Cladire pentru control vamal la transportare marfuri (intrare) poz.2 Incalzire,
ventilarea si conditionarea aerului**

Valoarea de deviz 149 322,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1	NOBO	Конвектор электрический настенный Nordic NFC4W, Ne=2,0kw(sau analog)	buc	5,000	1 908,000 0,000	9 540,000 0,000
2	Pret de piata	Вентилятор К 200 L Sileo(sau analog)	buc	1,000	2 680,000 0,000	2 680,000 0,000
3	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LLI(sau analog)	buc	1,000	3 925,000 0,000	3 925,000 0,000
4	Vortice	Вентилятор Vort Max S (sau analog)	buc	1,000	3 925,000 0,000	3 925,000 0,000
5	Cooper&H unter	Кондиционер CH-S18FTXHV-B , Qr=6,77kW, Qi=7,32kW (sau analog)	buc	2,000	17 750,000 0,000	35 500,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			55 570,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			666,840
		Total Capitolul 1. Utilaj Inclusiv salariu				56 236,840
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
6	IB18C	Convectoare de plinta, avind	buc	5,000	350,952	1 754,760

1	2	3	4	5	6	7
		puterea calorică de 1001 -2000 Btu/h			135,952	679,760
7	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totală de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc	3,000	2 441,489 1 848,097	7 324,467 5 544,292
8	VC18A	Montarea agregatului de condiționare a aerului special, modulată, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, încălzire, umidificare, răcire, postîncălzire, ventilare, distribuție, atenuare a zgomotului, avînd un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Кондиционер)	buc	2,000	5 413,507 4 821,198	10 827,014 9 642,396
		<i>Total</i>	lei			19 906,241
		<i>Asigurare socială și medicală</i>	24,00 %			3 807,948
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			324,779
		<i>Total</i>	100,00 +			24 038,968
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			12 058,500
		<i>Total</i>	100,00 +			36 097,468
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 165,848
		Total Capitolul 2. Lucrări de montare Inclusiv salariu				38 263,316 15 866,448
		3. Capitolul 3. Lucrări sanitare				
		3.1. Capitolul 3.1. Ventilatia				
9	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din tablă neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie Решетка ПП 300x150	buc	7,000	342,385 42,485	2 396,695 297,395
10	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din tablă neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie Решетка Р 150x150	buc	5,000	288,385 42,485	1 441,925 212,425
11	VA02E	Confecționarea și montarea canalelor de ventilație drepte, din tablă zincată sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avînd perimetrul secțiunii circulare de 250 - 700	m2	16,450	1 834,403 321,187	30 175,927 5 283,520

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
12	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de de 20mm K-flex AIR	m2	16,450	237,330 40,274	3 904,071 662,511
13	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	1,000	1 277,960 209,026	1 277,960 209,026
14	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	0,100	190,920 89,220	19,092 8,922
		Total Capitolul 3.1. Ventilatia Inklusiv salariu				39 215,670 6 673,799
		3.2. Capitolul 3.2. Conditionare				
15	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm (дренаж)	m	16,000	62,571 25,491	1 001,136 407,856
		Total Capitolul 3.2. Conditionare Inklusiv salariu				1 001,136 407,856
		<i>Total</i>	lei			40 216,806
		<i>Asigurrare sociala si medicala</i>	24,00 %			1 699,597
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			3 252,788
		<i>Total</i>	100,00 +			45 169,191
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			6 549,533
		<i>Total</i>	100,00 +			51 718,724
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			3 103,123
		Total Capitolul 3. Lucrari sanitare Inklusiv salariu				54 821,847 7 081,655

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				149 322,01
		Inclusiv salariu				22 948,11

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-6

**Cladire pentru control vamal la transportare marfuri (intrare) poz.2 Incalzire,
ventilarea si conditionarea aerului**

Valoarea de deviz 149 322,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-6:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	5,640	84,97	479,231
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,105	84,97	8,922
3.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	7,797	84,97	662,511
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,800	84,97	1 087,616
5.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	243,371	84,97	20 679,234
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360	84,97	30,589
		Total manopera				22 948,11

Materiale:

1.	01	Конвектор электрический настенный Nordic NFC4W,Ne=2,0kw(sau analog)	buc	5,000	1 908,00	9 540,000
2.	02	Вентилятор K 200 L Sileo(sau analog)	buc	1,000	2 680,00	2 680,000
3.	03	Вентилятор Vort Press 240 LLI (sau analog)	buc	1,000	3 925,00	3 925,000
4.	04	Вентилятор Vort Max S (sau analog)	buc	1,000	3 925,00	3 925,000
5.	05	Кондиционер CH-S18FTXHV-B , Qr=6,77kW,Qi=7,32kW (sau analog)	buc	2,000	17 750,00	35 500,000
6.	11110001000311 2	Cochilii vata minerala 6- 20mm K-flex AIR	m2	16,944	190,00	3 219,360
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,100	320,00	32,000
8.	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,000	8 000,00	0,000
9.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,631	55,00	34,705
10.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,504	25,00	12,600
11.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,603	250,00	150,750
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,071	15,00	16,065
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,839	35,00	29,365
14.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,200	220,00	44,000
15.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,198	40,00	47,920
16.	25212167100002 0	Teava din polietilena sau polipropilena(PPR PN10 d20mm)	m	16,480	36,00	593,280
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,015	2,80	8,442
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,000	2,80	16,800
19.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,879	64,00	184,256
20.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	82,633	64,00	5 288,512

21.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	133,542	64,00	8 546,688
22.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	156,675	64,00	10 027,200
23.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,005	25,00	25,125
24.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,320	25,00	8,000
25.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	22,132	30,00	663,960
26.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	13,292	25,00	332,300
27.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,003	30,00	0,090
28.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,740	30,00	22,200
29.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,005	30,00	0,150
30.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,081	39,00	42,159
31.	281123630620010	Grila ventilatie Решетка P 150x150	buc	5,000	240,00	1 200,000
32.	28112363062009	Grila ventilatie Решетка ПП 300x150	buc	7,000	294,00	2 058,000
33.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,750	80,00	60,000
34.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,038	50,00	1,900
35.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	115,847	1,00	115,847
36.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,080	1,80	28,944
37.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	66,330	1,80	119,394
38.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	78,390	8,00	627,120
39.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	120,600	3,60	434,160
40.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	32,160	12,00	385,920
41.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	144,720	0,70	101,304
42.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	120,600	1,00	120,600
43.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	32,160	2,20	70,752
44.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	115,847	0,50	57,923
45.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	50,00	0,400
46.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	131,927	0,50	65,963
47.	2874136313334	Diblu cu expandare marimea 8	buc	20,000	1,20	24,000
48.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,800	30,00	54,000
49.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	10,000	90,00	900,000
50.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,176	20,00	3,520
51.	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial(pret indicat in utilaj)	buc	3,015	0,00	0,000
52.	2952270003151	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5(pret indicat in utilaj)	buc	2,010	0,00	0,000
53.	3110245538500	Motor pentru ventilator(pret indicat in utilaj)	buc	3,015	0,00	0,000
Total materiale de construcții						91 345,67

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,893	680,00	607,240
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	30,00	0,030
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,900	50,00	245,000
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,750	20,00	15,000
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,100	20,00	22,000
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,750	680,00	510,000
Total utilaje de construcții						1 399,27

Total deviz:

149 322,0

1

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Sculeni din Republica Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect 15870-C

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1	NOBO	Конвектор электрический настенный Nordic NFC4W, Ne=2,0kw(sau analog)	buc			1 908,000 0,000
	01	Конвектор электрический настенный Nordic NFC4W, Ne=2,0kw(sau analog)	buc	1,0000	1 908,00	1 908,000
2	Pret de piata	Вентилятор K 200 L Sileo(sau analog)	buc			2 680,000 0,000
	02	Вентилятор K 200 L Sileo(sau analog)	buc	1,0000	2 680,00	2 680,000
3	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LLI(sau analog)	buc			3 925,000 0,000
	03	Вентилятор Vort Press 240 LLI(sau analog)	buc	1,0000	3 925,00	3 925,000
4	Vortice	Вентилятор Vort Max S (sau analog)	buc			3 925,000 0,000
	04	Вентилятор Vort Max S (sau analog)	buc	1,0000	3 925,00	3 925,000
5	Cooper&Hunter	Кондиционер CH-S18FTXHV-B , Qr=6,77kW, Qi=7,32kW (sau analog)	buc			17 750,000 0,000
	05	Кондиционер CH-S18FTXHV-B , Qr=6,77kW,Qi=7,32kW (sau analog)	buc	1,0000	17 750,00	17 750,000
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
6	IB18C	Convectoare de plinta, avind puterea calorica de 1001 -2000 Btu/h	buc			350,952 135,952
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000	84,97	135,952
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	90,00	180,000
	2874136313334	Diblu cu expandare marimea 8	buc	4,0000	1,20	4,800
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500	80,00	12,000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0200	320,00	6,400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	220,00	8,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	20,00	3,000
7	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc			2 441,489 1 848,097
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	84,97	1 848,097
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	35,00	7,735
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	40,00	6,027
	3110245538500	Motor pentru ventilator(pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	15,00	2,715
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,70	33,768
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	39,00	7,059
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	250,00	50,250
	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial(pret indicat in	buc	1,0000	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		utilaj)				
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	1,80	39,798
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	8,00	209,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	50,00	65,000
8	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Кондиционер)	buc			5 413,507 4 821,198
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	84,97	4 821,198
	2952270003151	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5(pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	25,00	12,563
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,80	4,221
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	40,00	10,040
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	55,00	8,277
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	1,00	60,300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,50	4,020
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	2,20	35,376
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	3,60	217,080
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	12,00	192,960
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	1,80	14,472
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	20,00	8,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	50,00	25,000
		3. Capitolul 3. Lucrari sanitare				
		3.1. Capitolul 3.1. Ventilatia				
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ПП 300x150	buc			342,385 42,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	30,00	4,500
	28112363062009	Grila ventilatie Решетка ПП 300x150	buc	1,0000	294,00	294,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,400
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка P 150x150	buc			288,385 42,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	30,00	4,500
	281123630620010	Grila ventilatie Решетка P 150x150	buc	1,0000	240,00	240,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,400
11	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			1 834,403 321,187
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,187
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	25,00	20,201
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	35,00	0,353
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	40,00	0,484
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	20,00	0,202
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	55,00	0,943
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,875
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,454
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	25,00	0,757
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,030
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	39,00	1,181
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	64,00	303,807
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,4300	64,00	609,556
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	64,00	491,263
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,50	3,030
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,060

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	680,00	34,021
12	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR	m2			237,330 40,274
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,274
	111100010003112	Cochilii vata minerala 6- 20mm K-flex AIR	m2	1,0300	190,00	195,706
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,350
13	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			1 277,960 209,026
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,026
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	35,00	0,350
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	40,00	1,800
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	20,00	0,200
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	55,00	2,640
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,400
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,920
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,450
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	25,00	0,150
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,080
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	39,00	1,560
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	64,00	184,256
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	64,00	290,880
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	64,00	465,408
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,50	8,080
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,00	16,160
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	680,00	47,600
14	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2			190,920 89,220
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	84,97	89,220
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	50,00	19,000
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	25,00	80,000
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	30,00	0,900
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	8 000,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	30,00	0,300
		3.2. Capitolul 3.2. Conditionare				
15	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm (дренаж)	m			62,571 25,491
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	84,97	25,491
	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena(PPR PN10 d20mm)	m	1,0300	36,00	37,080

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-1

Cladire pentru control vamal la transportare marfuri (iesire) poz. 3

Valoarea de deviz 1 575 608,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка)	100 m3	8,630	1 080,028 0,000	9 320,640 0,000
1	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта длягрунтовой подушки и подсыпки под полы)	t	1 467,000	27,408 0,000	40 207,680 0,000
2	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 1 km.	100 m3	8,630	156,899 0,000	1 354,040 0,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	8,630	224,457 30,591	1 937,062 264,002

1	2	3	4	5	6	7
4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II (Перемещение на 40м, κ=4)	100 m3	8,630	1 536,000 0,000	13 255,680 0,000
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки изпесчано-глиняной смеси)	100 m3	6,790	5 683,323 16,143	38 589,761 109,611
6	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m (Подсыпка под полы)	100 m3	1,840	1 972,696 0,000	3 629,760 0,000
		Total Capitolul 1. Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				108 294,623 373,613
		2. Capitolul 2. Fundatii				
		2.1. Capitolul 2.1. Fundatii izolate F1 (9 buc), F2 (1buc)				
7	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,440	1 804,376 382,365	2 598,301 550,606
8	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice.	m3	6,800	2 430,184 373,868	16 525,252 2 542,302
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	36,300	178,619 101,964	6 483,866 3 701,294
10	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg	167,000	32,825 6,713	5 481,796 1 121,009

1	2	3	4	5	6	7
		izolate				
11	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	287,000	31,126 5,013	8 933,084 1 438,797
12	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	184,000	58,871 17,844	10 832,285 3 283,241
		Total Capitolul 2.1. Fundații izolate F1 (9 buc), F2 (1buc) Inclusiv salariu				50 854,584 12 637,249
		2.2. Capitolul 2.2. Fundații continuu				
13	TsC53A	Compactarea pământului cu pietris	100m2	0,360	3 466,961 578,739	1 248,106 208,346
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3	14,200	2 430,024 373,868	34 506,341 5 308,926
15	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	78,100	178,623 101,964	13 950,439 7 963,389
16	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radieră	kg	235,600	31,805 5,693	7 493,357 1 341,252
17	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radieră	kg	253,700	30,616 4,503	7 767,235 1 142,506
		Total Capitolul 2.2. Fundații continuu Inclusiv salariu				64 965,478 15 964,419
		Total Capitolul 2. Fundații Inclusiv salariu				115 820,062 28 601,668

1	2	3	4	5	6	7
		3. Capitolul 3. Constructii metalice				
18	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	7,840	40 793,292 3 398,800	319 819,410 26 646,592
19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	7,840	1 126,911 547,211	8 834,983 4 290,135
20	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	290,370	611,940 140,200	177 689,143 40 709,977
		Total Capitolul 3. Constructii metalice Inclusiv salariu				506 343,536 71 646,704
		4. Capitolul 4. Elemente decorative				
21	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg	1 846,400	238,727 17,844	440 786,086 32 946,608
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,850	1 126,911 547,207	2 084,785 1 012,333
		Total Capitolul 4. Elemente decorative Inclusiv salariu				442 870,871 33 958,941

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 173 329,11
		Asigurarea medicala si sociala	24,00 %			32 299,43
		Cheltuieli de transport	10,00 %			92 557,52
		Total	100,00 +			1 298 186,06
		Cheltuieli de regie	14,50 %			188 236,98
		Total	100,00 +			1 486 423,04
		Beneficiu de deviz	6,00 %			89 185,38
		Total	100,00 +			1 575 608,42
		Total deviz:				1 575 608,42
		Inclusiv salariu				134 580,94

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-1
Cladire pentru control vamal la transportare marfuri (iesire) poz. 3

Valoarea de deviz 1 575 608,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	89,544	84,97	7 608,554
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	56,073	84,97	4 764,522
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	120,120	84,97	10 206,597
4.	7134050013250	Izolator	h-om	421,036	84,97	35 775,429
5.	7136080025001	Montator	h-om	38,640	84,97	3 283,241
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	62,404	84,97	5 302,468
7.	7212030022700	Sudor	h-om	18,464	84,97	1 568,886
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	274,400	84,97	23 315,768
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	350,816	84,97	29 808,836
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,559	84,97	472,348
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	146,808	84,97	12 474,277
		Total manopera				134 580,94

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	27,696	20,00	553,920
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,277	460,00	127,420
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,836	460,00	844,560
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	24,257	20,00	485,140
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,057	10 000,00	570,000
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,400	10 000,00	4 000,000
7.	2010237318750	Distantieri	buc	141,495	1,25	176,868
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,440	250,00	2 860,000
9.	2320166200676	White spirit	kg	62,451	36,00	2 248,236
10.	2320187315789	Decofrol	kg	13,728	44,00	604,032
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,784	15,00	11,760
12.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,717	40,00	148,680
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,510	40,00	20,400
14.	243011610000019	Email clorcauciuc(ΠΦ-115)	kg	75,582	40,00	3 023,280
15.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	551,703	236,80	130 643,270
16.	243022610081419	Grund miniu de plumb G 355-6(ΓΦ-021)	kg	37,791	40,00	1 511,640
17.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	39,200	40,00	1 568,000
18.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	5,330	40,00	213,200
19.	26631021000002	Beton M200	m3	21,848	1 800,00	39 326,400

	00					
20.	266310210000050	Beton M50	m3	1,491	1 200,00	1 789,200
21.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	145,185	20,00	2 903,700
22.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	412,665	25,00	10 316,625
23.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	554,217	25,00	13 855,425
24.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	18,464	30,00	553,920
25.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,720	30,00	171,600
26.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,433	30,00	282,990
27.	277527630988621	Confectii metalice inglobate in beton(elemente decorative 'Ed"	kg	1 862,080	220,00	409 657,600
28.	2811106301200	Elemente metalice	kg	7 996,800	36,00	287 884,800
29.	2811236309900	Confectii metalice	kg	193,274	36,00	6 957,864
30.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,152	36,00	329,472
31.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,858	50,00	92,900
32.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	9,232	50,00	461,600
33.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	3,528	50,00	176,400
34.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	50,960	8,00	407,680
35.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	34,320	3,00	102,960
36.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	34,320	2,00	68,640
37.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	50,960	5,00	254,800
38.	2874115883700	Saiba M 20	buc	50,960	3,00	152,880
39.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,571	2,00	1,142
40.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,432	18,00	61,776
41.	4011106202741	Energie electrica	kw	18,299	4,20	76,856
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,276	15,00	34,140
43.	4100126202818	Apa	m3	2,896	15,00	43,440
		Total materiale de constructii				925 575,22

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,840	30,00	55,200
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,360	680,00	244,800
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	19,418	480,00	9 320,640
4.	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	7,562	480,00	3 629,760
5.	2952260003540	Buldozer	h-ut	8,759	480,00	4 204,320
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	33,657	480,00	16 155,360
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,576	20,00	11,520
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,600	20,00	252,000
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,770	250,00	192,500
10.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	14,720	20,00	294,400
11.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,176	680,00	799,680
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,250	680,00	3 570,000
13.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	16,432	550,00	9 037,600
14.	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	16,839	550,00	9 261,450
15.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	16,568	480,00	7 952,640
16.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,760	480,00	364,800
17.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	13,852	550,00	7 618,600
18.	34105400000007	Autobasculanta-10t	h-ut	83,766	480,00	40 207,680
		Total utilaje de constructii				113 172,95

Total	lei	1 173 329,11
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	32 299,43
Cheltuieli de transport	10,00 %	92 557,52
Total	100,00 +	1 298 186,06
Cheltuieli de regie	14,50 %	188 236,98
Total	100,00 +	1 486 423,04
Beneficiu de deviz	6,00 %	89 185,38
Total	100,00 +	1 575 608,42

Total deviz: **1 575 608,42**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Sculeni din Republica Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect 15870-C

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Порпузка)	100 m3			1 080,028 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,028
1	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта длягрунтовой подушки и подсыпки под полы)	t			27,408 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	480,00	27,408
2	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 1 km.	100 m3			156,899 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	460,00	12,899
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	480,00	144,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			224,457 30,591
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,591
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	460,00	1,866
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,000
4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4)	100 m3			1 536,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	480,00	1 536,000
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки изпесчано-глиняной смеси)	100 m3			5 683,323 16,143
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	84,97	16,143
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	15,00	6,000
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	480,00	53,726
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	480,00	1 171,228
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	550,00	1 122,032
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	550,00	1 331,016
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	550,00	1 363,984
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	480,00	619,193
6	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m (Подсыпка под полы)	100 m3			1 972,696 0,000
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	4,1100	480,00	1 972,696

1	2	3	4	5	6	7
		2. Capitolul 2. Fundatii				
		2.1. Capitolul 2.1. Fundatii izolate F1 (9 buc), F2 (1buc)				
7	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 804,376 382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,135
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,231
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	1 200,00	1 242,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,510
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,00	170,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,000
8	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice.	m3			2 430,184 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 872,794
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			178,619 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,010
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,600
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,900
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,540
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,880
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	10 000,00	34,986
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	10 000,00	4,959
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,280
10	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			32,825 6,713
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	84,97	6,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,25	0,187
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
11	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			31,126 5,013
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	84,97	4,673
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,25	0,187
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
12	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			58,871 17,844
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,844
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	36,00	37,814
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	40,00	0,808
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	50,00	0,505
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	30,00	0,300
		2.2. Capitolul 2.2. Fundatii continui				

1	2	3	4	5	6	7
13	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 466,961 578,739
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,739
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	460,00	2 346,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,00	7,500
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	250,00	534,722
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3			2 430,024 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 872,634
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
15	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			178,623 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,010
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,600
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,900
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,540
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,880
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	10 000,00	34,955
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	10 000,00	4,994
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,280
16	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			31,805 5,693
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,97	5,438
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,25	0,188
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
17	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			30,616 4,503
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	84,97	4,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,25	0,188
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
		3. Capitolul 3. Constructii metalice				
18	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			40 793,292 3 398,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	84,97	2 973,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	84,97	424,850
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	36,00	36 720,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	50,00	22,500
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	5,00	32,500
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	8,00	52,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	3,00	19,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	40,00	2,602
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,500
	277527630988621	Confectii metalice inglobate in beton(elemente decorative 'Ed')	kg	2,0000	220,00	440,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,20	1,890

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	680,00	102,000
19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 126,911 547,211
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,211
	243011610000019	Email clorcauciuc(ПФ-115)	kg	7,8000	40,00	312,000
	243022610081419	Grund miniu de plumb G 355-6(ГФ-021)	kg	3,9000	40,00	156,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,000
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	36,00	70,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,500
20	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			611,940 140,200
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	84,97	123,206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	40,00	5,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	20,00	1,020
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	36,00	5,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,000
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	236,80	449,920
		4. Capitolul 4. Elemente decorative				
21	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg			238,727 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	277527630988621	Confectii metalice inglobate in beton(elemente decorative "Ed"	kg	1,0000	220,00	220,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,250
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	20,00	0,300
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 126,911 547,207
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,207
	243011610000019	Email clorcauciuc(ПФ-115)	kg	7,8000	40,00	312,000
	243022610081419	Grund miniu de plumb G 355-6(ГФ-021)	kg	3,9000	40,00	156,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,011
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	36,00	70,190
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,503

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-2

Cladire pentru control vamal la transportare marfuri (iesire) poz. 3

Valoarea de deviz 3 138 265,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Acoperisul				
0	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isospan "Isofire Wall"-100 mm" (sau analog) montate pe rigle metalice. Culoarea DO 1006	m2	61,900	1 516,898 127,455	93 896,004 7 889,465
1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	11,200	329,835 25,491	3 694,151 285,499
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,200	300,538 29,739	2 163,872 214,124
3	CK26D	Elemente fasonate parapet,profil metal prevopsit	m	41,300	214,797 8,497	8 871,116 350,926
4	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m	41,300	214,797 8,497	8 871,116 350,926
5	CE18A	Copertina din sticla (2 buc)	m2	7,830	12 274,766 67,976	96 111,417 532,253
		Total Capitolul 1. Acoperisul Inclusiv salariu				213 607,676 9 623,193

1	2	3	4	5	6	7
		2. Capitolul 2. Pereti				
6	CD73A	Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-100 mm	m2	222,800	1 662,126 116,409	370 321,624 25 935,903
		Total Capitolul 2. Pereti Inclusiv salariu				370 321,624 25 935,903
		3. Capitolul 3. Pereti despartitori				
7	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 mm (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofoab 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)	m2	121,350	523,590 227,991	63 537,690 27 666,742
		Total Capitolul 3. Pereti despartitori Inclusiv salariu				63 537,690 27 666,742
		4. Capitolul 4. Vitralii				
		4.1. Capitolul 4.1. Vitralii exterioare				
8	CK11B	Vitralii din aluminiu tip (с изготовлением)	m2	46,170	9 529,926 63,727	439 996,706 2 942,256
		Total Capitolul 4.1. Vitralii exterioare Inclusiv salariu				439 996,706 2 942,256
		4.2. Capitolul 4.2. Vitralii interioare				
9	CK11B	Vitralii din aluminiu tip (с изготовлением)	m2	61,880	9 529,824 63,728	589 705,483 3 943,458
10	CK26A	Pervaz din pvc (180 mm)	m	16,000	198,169 30,589	3 170,708 489,428
11	CK26C	Pervaz din pvc (500 mm)	m	8,000	133,947 7,647	1 071,579 61,179
		Total Capitolul 4.2. Vitralii interioare Inclusiv salariu				593 947,770 4 494,065
		Total Capitolul 4. Vitralii				1 033 944,47

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 7 436,321
		5. Capitolul 5. Usi				
		5.1. Capitolul 5.1. Usi exterioare				
12	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip "Schuco "(sau analog)(U-1-двустворчатые с изготовлением)	m2	6,250	9 146,715 90,082	57 166,971 563,011
		Total Capitolul 5.1. Usi exterioare Inclusiv salariu				57 166,971 563,011
		5.2. Capitolul 5.2. Usi interioare				
13	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip(U-2,U-3.одностворчатые сизготовлением)	m2	9,810	8 908,518 80,717	87 392,563 791,836
		Total Capitolul 5.2. Usi interioare Inclusiv salariu				87 392,563 791,836
		Total Capitolul 5. Usi Inclusiv salariu				144 559,534 1 354,847
		6. Capitolul 6. Pardoseala				
		6.1. Capitolul 6.1. Tip 1(7,82 m2) Cerdacuri				
14	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 ingrosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2	7,820	205,824 76,473	1 609,543 598,019
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	5,860	29,069 2,552	170,342 14,955
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fatadriscuita fin	m2	7,820	118,391 59,479	925,814 465,126
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7,820	530,653 212,425	4 149,706 1 661,163
		Total Capitolul 6.1. Tip 1(7,82 m2) Cerdacuri				6 855,405 2 739,263

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		6.2. Capitolul 6.2. Tip 2 (56,52m2)				
18	CG22A	Strat de cheramzit -beton 100 mm.	m2	56,520	205,827 76,473	11 633,343 4 322,254
19	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2	56,520	205,827 76,473	11 633,343 4 322,254
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	33,350	29,009 2,550	967,456 85,055
21	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	56,520	188,105 13,595	10 631,698 768,384
22	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat	m2	56,520	144,904 10,196	8 189,996 576,266
23	CE17A	Bariera de vapori pelicula "Технониколь" (sau analog)	m2	56,520	46,674 21,242	2 638,037 1 200,626
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2	56,520	118,409 59,479	6 692,496 3 361,753
25	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	56,520	19,795 10,196	1 118,801 576,266
26	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm	m2	56,520	414,997 93,467	23 455,627 5 282,755
27	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	50,870	90,533 42,485	4 605,430 2 161,212
		Total Capitolul 6.2. Tip 2 (56,52m2)				81 566,227
		Inclusiv salariu				22 656,825
		6.3. Capitolul 6.3. Tip 3 (51.66 m2)				

1	2	3	4	5	6	7
28	CG22A	Strat de cheramzit -beton 100 mm.	m2	51,660	205,830 76,473	10 633,162 3 950,595
29	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2	51,660	205,830 76,473	10 633,162 3 950,595
30	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	30,480	29,000 2,548	883,907 77,662
31	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat	m2	51,660	144,906 10,196	7 485,860 526,730
32	CE17A	Bariera de vapori pelicula "Технониколь" (sau analog)	m2	51,660	46,675 21,243	2 411,213 1 097,388
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2	51,660	118,412 59,479	6 117,164 3 072,685
34	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	51,660	19,792 10,196	1 022,447 526,729
35	CG36A	Pardoseli din placi laminat - 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	51,660	469,656 110,461	24 262,441 5 706,416
		Total Capitolul 6.3. Tip 3 (51.66 m2) Inclusiv salariu				63 449,356 18 908,800
		Total Capitolul 6. Pardoseala Inclusiv salariu				151 870,988 44 304,888

1	2	3	4	5	6	7
		7. Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara				
		7.1. Capitolul 7.1. Tavan				
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	108,180	483,784 186,934	52 335,762 20 222,520
		Total Capitolul 7.1. Tavan Inclusiv salariu				52 335,762 20 222,520
		7.2. Capitolul 7.2. Pereti				
		7.2.1. Capitolul 7.2.1. VL				
37	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofoab 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)	m2	211,550	523,591 227,992	110 765,728 48 231,606
38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller sau analog)	m2	211,550	164,954 130,004	34 896,062 27 502,410
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" (sau analog)	m2	211,550	8,349 2,549	1 766,236 539,220
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" (sau analog)	m2	211,550	73,304 46,734	15 507,406 9 886,514
		Total Capitolul 7.2.1. VL Inclusiv salariu				162 935,432 86 159,750
		7.2.2. Capitolul 7.2.2. PT				
41	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din	m2	19,600	698,994 310,054	13 700,275 6 077,054

1	2	3	4	5	6	7
		ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 125 mm placat in 2 straturi de placi Regips hidrofoab 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemitel" (sau analog)	m2	19,600	8,349 2,549	163,642 49,962
43	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	19,600	516,756 208,176	10 128,426 4 080,259
		Total Capitolul 7.2.2. PT Inclusiv salariu				23 992,343 10 207,275
		Total Capitolul 7.2. Pereti Inclusiv salariu				186 927,775 96 367,025
		Total Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara Inclusiv salariu				239 263,537 116 589,545
		8. Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara				
44	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer debitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"(sau analog)	m2	54,400	14,223 3,399	773,705 184,895
45	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б (sau analog)	m2	54,400	226,042 6,798	12 296,689 369,789
46	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm (sau analog)	m2	54,400	342,176 145,978	18 614,362 7 941,212

1	2	3	4	5	6	7
47	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu)	m2	54,400	550,342 254,910	29 938,600 13 867,104
		Total Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara Inclusiv salariu				61 623,356 22 363,000
		9. Capitolul 9. Lucrari diverse				
		9.1. Capitolul 9.1. Pereu				
48	DA19A	Memrana profilata Planter GEO (sau analog)	m2	54,800	32,348 3,228	1 772,667 176,907
49	TsC54B	Strat prundis	m3	3,840	740,619 84,129	2 843,976 323,056
50	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm)	m3	5,480	2 425,273 382,365	13 290,495 2 095,360
51	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	54,800	295,977 50,642	16 219,534 2 775,205
		Total Capitolul 9.1. Pereu Inclusiv salariu				34 126,672 5 370,528
		9.2. Capitolul 9.2. Camin inspectie cu capac D500"TRIPLAST " RO				
52	AcB06B	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST "RO (sau analog)	buc	1,000	6 513,818 231,118	6 513,818 231,118
		Total Capitolul 9.2. Camin inspectie cu capac D500"TRIPLAST " RO Inclusiv salariu				6 513,818 231,118
		Total Capitolul 9. Lucrari diverse Inclusiv salariu				40 640,490 5 601,646

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			2 319 369,39
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %			62 610,26
		Cheltuieli de transport	10,00 %			203 721,38
		Total	100,00 +			2 585 701,03
		Cheltuieli de regie	14,50 %			374 926,65
		Total	100,00 +			2 960 627,68
		Beneficiu de deviz	6,00 %			177 637,66
						3 138 265,34
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				260 876,10

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-2
Cladire pentru control vamal la transportare marfuri (iesire) poz. 3**

Valoarea de deviz 3 138 265,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-2:				

Manopera:

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	323,672	84,97	27 502,410
2.	7123010010200	Betonist	h-om	200,442	84,97	17 031,557
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,743	84,97	148,103
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,481	84,97	465,721
5.	7129020012800	Pavator	h-om	33,658	84,97	2 859,920
6.	7132010010900	Faianțar	h-om	211,328	84,97	17 956,541
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	160,185	84,97	13 610,919
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	59,409	84,97	5 047,983
9.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	114,455	84,97	9 725,242
10.	7134050013250	Izolator	h-om	7,572	84,97	643,393
11.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,720	84,97	231,118
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	123,287	84,97	10 475,696
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,880	84,97	499,623
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	164,191	84,97	13 951,310
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	278,500	84,97	23 664,145
16.	7422010060100	Timplar	h-om	234,323	84,97	19 910,425
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,021	84,97	341,664
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	125,368	84,97	10 652,519
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	49,222	84,97	4 182,394
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	964,757	84,97	81 975,402
		Total manopera				260 876,10

Materiale:

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	54,785	15,00	821,775
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,416	460,00	2 031,360
3.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	5,549	60,00	332,940
4.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	13,451	460,00	6 187,460
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,630	440,00	2 477,200
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	14,643	440,00	6 442,920
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,274	440,00	120,560
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,345	440,00	1 031,800
9.	171121732988348	Material textil netesut NETESIN(Membrana	m	39,894	40,00	1 595,760

		profilata Planter GEO sau analog)				
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,578	20,00	211,560
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 010,585	1,00	2 010,585
12.	2010237318750	Distantieri	buc	20,907	1,25	26,133
13.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	46,959	50,00	2 347,950
14.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	531,394	0,50	265,698
15.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	167,440	12,00	2 009,280
16.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,084	1 200,00	100,800
17.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	251,160	36,00	9 041,760
18.	2413217300010	Cleme	buc	3,672	75,00	275,400
19.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif(praimer debitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03" sau analog)	kg	16,320	36,00	587,520
20.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	97,749	75,00	7 331,175
21.	241658610530339	Amorsa-grund ("Sniezka Grund" sau analog)	kg	31,733	32,00	1 015,456
22.	241658610530342	Amorsa-grund("Knauf Grundiemittel" sau analog)	kg	2,940	32,00	94,080
23.	243011610380040	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ("Sniezka Max" sau analog)	kg	84,620	32,00	2 707,840
24.	24302261000001	Fuga	kg	50,530	50,00	2 526,500
25.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	61,995	32,00	1 983,840
26.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,341	60,00	320,460
27.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,923	60,00	175,380
28.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	13,377	60,00	802,620
29.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	200,461	4,50	902,074
30.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	78,400	4,50	352,800
31.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica(soclu)	kg	18,695	4,50	84,127
32.	24621061104007	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica(soclu)	kg	138,720	4,50	624,240
33.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	219,776	4,50	988,992
34.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	219,776	4,50	988,992
35.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,058	55,00	3,190
36.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	566,550	1,00	566,550
37.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,137	100,00	13,700
38.	252110671839210	Glafuri din mase plastice pentru ferestre(Pervaz din pvc (180 mm))	m	16,320	160,00	2 611,200
39.	252110671839311	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi(Pervaz din pvc (500 mm))	m	8,000	120,00	960,000
40.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,033	180,00	5,940
41.	25213026029067	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante vata min. bazalt. 50mm)	m2	364,890	120,00	43 786,800
42.	252130260290746	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm sau analog	m2	58,790	120,00	7 054,800
43.	25231467202008	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate(Vitriallii din aluminiu tip (сизготовлением)	m2	113,453	8 980,00	1 018 807,940
44.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	734,349	120,00	88 121,880
45.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	162,896	120,00	19 547,520
46.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	432,200	10,00	4 322,000
47.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	82,215	25,00	2 055,375
48.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	60,438	12,00	725,256
49.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	87,680	2,80	245,504
50.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 184,235	2,80	20 115,857
51.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	431,276	2,80	1 207,573
52.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	7,038	18,00	126,684

53.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,693	4,00	50,772
54.	265310210083138	Amestec uscat(KnaufFugenfuller sau analog)	kg	1 510,467	4,50	6 797,102
55.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	50,232	4,50	226,044
56.	266111280065550	Placi din beton, pentru trotuare (50mm)	m2	55,622	186,00	10 345,692
57.	266111280070017	Placi sau piscoturi de gresie(gresie ceramica 600 x 600)	m2	8,055	240,00	1 933,200
58.	266111280070045	Placi sau piscoturi de gresie(450*450 mm)	m2	58,798	240,00	14 111,520
59.	2662102701000125	Placi ghips-carton(12.5 hidro)	m2	785,317	35,00	27 486,095
60.	266310210000020	Beton M200	m3	5,673	1 800,00	10 211,400
61.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	22,978	0,00	0,000
62.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,423	0,00	0,000
63.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	31,671	4,50	142,519
64.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	365,345	4,50	1 644,053
65.	26651227005555	Sticla pt copertina	m2	9,866	9 465,00	93 381,690
66.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,307	60,00	138,420
67.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	58,262	240,00	13 982,880
68.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	20,580	240,00	4 939,200
69.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	111,999	130,00	14 559,870
70.	26701122040511	Placi din laminat(12 mm)	m2	54,785	280,00	15 339,800
71.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	115,411	25,00	2 885,275
72.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	1,081	25,00	27,025
73.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	5,668	20,00	113,360
74.	26821326004651	Folie suplimentara polimerica("Технониколь" sau analog)	m2	128,139	16,00	2 050,224
75.	2682132601626	Carton bitumat	m2	124,344	15,00	1 865,160
76.	268213260162645	Carton bitumat(Strat hidroizolant TEXHOЭЛАСТМОСТ Б sau analog)	m2	59,840	135,00	8 078,400
77.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	7,711	96,00	740,256
78.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	12,113	120,00	1 453,560
79.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,348	25,00	8,700
80.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	42,00	0,000
81.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	405,630	16,00	6 490,080
82.	2710703520285	Profil de suport	m	779,378	18,00	14 028,804
83.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	113,589	280,00	31 804,920
84.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,698	30,00	20,940
85.	27431235490273	Elemente fasonate metal prevopsit	m	82,600	200,00	16 520,000
86.	28112363049031	Panouri "Sandwich" (acoperis 100mm)	m2	64,401	990,00	63 756,990
87.	28112363049032	Panouri "Sandwich" *(pereti 100 mm)	m2	234,074	990,00	231 733,260
88.	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare(Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip"Schuco "(U-1-двустворчатые сизготовлением) sau analog)	m2	6,250	8 980,00	56 125,000
89.	281210630605013	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare(Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip(U-2,U-3.одностворчатые сизготовлением)	m2	9,810	8 756,00	85 896,360
90.	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	70,388	25,00	1 759,700
91.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,080	20,00	161,600
92.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	673,120	1,00	673,120
93.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,836	82,00	150,552
94.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	10 096,201	0,50	5 048,100
95.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	579,712	0,80	463,770

96.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	688,452	8,00	5 507,616
97.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	877,866	1,25	1 097,332
98.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	189,414	8,00	1 515,312
99.	2874115837745	Suruburi	buc	115,360	2,00	230,720
100.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,080	2,00	16,160
101.	2874115883711	Saiba plata	buc	82,215	0,60	49,329
102.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	54,482	25,00	1 362,050
103.	2874136313300	Diblu din metal	buc	432,720	0,60	259,632
104.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	329,664	2,50	824,160
105.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,990	51,00	152,490
106.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	2,307	72,00	166,104
107.	28752740000502	Cot burlan	buc	3,672	72,00	264,384
108.	28752740000503	Cot de capat	buc	1,836	115,00	211,140
109.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,836	115,00	211,140
110.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,307	132,00	304,524
111.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	16,150	65,00	1 049,750
112.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 337,105	0,50	668,552
113.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	1,809	30,00	54,270
114.	28752773242005 2	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST "RO (sau analog)	buc	1,010	6 000,00	6 060,000
115.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,096	450,00	493,200
116.	4011106202741	Energie electrica	kw	16,060	4,20	67,452
117.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,853	15,00	57,795
118.	4100126202818	Apa	m3	7,953	15,00	119,295
119.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,558	20,00	231,160
		Total materiale de construcții				2 037 213,79

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,540	680,00	367,200
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,613	200,00	322,600
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,806	200,00	161,200
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,793	30,00	53,790
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,300	30,00	9,000
6.	2922140007000	Macara	h-ut	1,412	680,00	960,160
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,251	20,00	25,020
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	57,985	30,00	1 739,550
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,137	20,00	122,740
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,561	20,00	71,220
11.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,448	480,00	215,040
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,192	20,00	43,840
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,543	20,00	50,860
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,345	250,00	336,250
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,554	250,00	388,500
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,950	30,00	28,500
17.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	15,261	20,00	305,220
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,841	250,00	460,250
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	23,408	20,00	468,160
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	22,280	680,00	15 150,400
		Total utilaje de construcții				21 279,50

Total	lei	2 319 369,39
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	62 610,26
Cheltuieli de transport	10,00 %	203 721,38
Total	100,00 +	2 585 701,03
Cheltuieli de regie	14,50 %	374 926,65
Total	100,00 +	2 960 627,68
Beneficiu de deviz	6,00 %	177 637,66
Total deviz:		3 138 265,34

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului
de trecere a frontierei Sculeni din Republica
Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect
15870-C**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Acoperisul				
0	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isospan "Isofire Wall"-100 mm" (sau analog) montate pe rigle metalice. Culoarea DO 1006	m2			1 516,898 127,455
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	84,97	101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	28112363049031	Panouri "Sandwich" (acoperis 100mm)	m2	1,0200	990,00	1 030,000
	2523156720006	Profil de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	120,00	315,792
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	8,00	24,480
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,25	3,825
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	75,00	13,847
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	30,00	1,500
1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			329,835 25,491
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	120,00	129,782
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	65,00	93,728
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	60,00	12,359
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	51,00	5,255
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	132,00	27,190
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	72,00	14,831
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	2,00	20,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			300,538 29,739
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	84,97	29,739
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	96,00	102,813
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	72,00	36,720
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	115,00	29,325
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	75,00	38,250
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	82,00	20,910
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	115,00	29,325
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	51,00	13,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,450
3	CK26D	Elemente fasonate parapet,profil metal prevopsit	m			214,797 8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,647
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	27431235490273	Elemente fasonate metal prevopsit	m	1,0000	200,00	200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
4	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m			214,797 8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,647
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	27431235490273	Elemente fasonate metal prevopsit	m	1,0000	200,00	200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
5	CE18A	Copertina din sticla (2 buc)	m2			12 274,766 67,976
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	84,97	59,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	26651227005555	Sticla pt copertina	m2	1,2000	9 465,00	11 926,142
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	30,00	6,931
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,60	6,300
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	25,00	262,500
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	60,00	3,149
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	180,00	0,759
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	55,00	0,407
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,602
		2. Capitolul 2. Pereti				
6	CD73A	Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-100 mm	m2			1 662,126 116,409
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	84,97	106,212
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	84,97	10,196
	28112363049032	Panouri "Sandwich" *(pereti 100 mm)	m2	1,0200	990,00	1 040,095
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	120,00	395,520
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	8,00	24,720
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,25	3,862
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	75,00	13,519
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	680,00	68,000
		3. Capitolul 3. Pereti despartitori				
7	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 mm (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofoab 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)	m2			523,590 227,991
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	84,97	227,991
	2662102701000125	Placi ghips-carton(12.5 hidro)	m2	2,1000	35,00	73,867
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	16,00	18,412
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,798
	25213026029067	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante vata min. bazalt. 50mm)	m2	1,0300	120,00	124,218
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	10,00	12,261
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,00	1,523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,50	2,451
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	32,00	5,628
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,754
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,50	14,789
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	20,00	0,322
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	30,00	0,282
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	20,00	1,296
		4. Capitolul 4. Vitralii				
		4.1. Capitolul 4.1. Vitralii exterioare				
8	CK11B	Vitralii din aluminiu tip (с изготовлением)	m2			9 529,926 63,727
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	84,97	59,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	25231467202008	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate(Vitralii din aluminiu tip (сизготовлением)	m2	1,0500	8 980,00	9 429,097
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	25,00	0,250
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	60,00	7,199
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	75,00	26,251
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	680,00	3,402
		4.2. Capitolul 4.2. Vitralii				

1	2	3	4	5	6	7
		interioare				
9	CK11B	Vitralii din aluminiu tip (с изготовлением)	m2			9 529,824 63,728
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	84,97	59,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	25231467202008	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate(Vitralii din aluminiu tip (сизготовлением)	m2	1,0500	8 980,00	9 429,000
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	25,00	0,250
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	60,00	7,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	75,00	26,250
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	680,00	3,396
10	CK26A	Pervaz din pvc (180 mm)	m			198,169 30,589
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,792
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,798
	252110671839210	Glafuri din mase plastice pentru ferestre(Pervaz din pvc (180 mm))	m	1,0000	160,00	163,200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
11	CK26C	Pervaz din pvc (500 mm)	m			133,947 7,647
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	84,97	6,798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	252110671839311	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi(Pervaz din pvc (500 mm))	m	1,0000	120,00	120,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
		5. Capitolul 5. Usi				
		5.1. Capitolul 5.1. Usi exterioare				
12	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip "Schuco "(sau analog)(U-1-двустворчатые с изготовлением)	m2			9 146,715 90,082
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	84,97	80,728
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,353
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare(Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip"Schuco "(U-1-двустворчатые сизготовлением) sau analog)	m2	1,0000	8 980,00	8 980,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,00	41,256
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	60,00	11,578
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	25,00	15,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
		5.2. Capitolul 5.2. Usi interioare				
13	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip(U-2,U-3.одностворчатые сизготовлением)	m2			8 908,518 80,717
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	84,97	72,220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	281210630605013	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare(Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip(U-2,U-3.одностворчатые сизготовлением)	m2	1,0000	8 756,00	8 756,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,502
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	25,00	15,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,599
		6. Capitolul 6. Pardoseala				

1	2	3	4	5	6	7
		6.1. Capitolul 6.1. Tip 1(7,82 m2) Cerdacuri				
14	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 ingrosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2			205,824 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,583
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,588
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	480,00	0,982
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,503
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			29,069 2,552
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,420
	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	1,0100	25,00	25,252
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,124
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,302
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	680,00	0,464
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fatadrisciuta fin	m2			118,391 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	440,00	18,455
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,902
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,005
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			530,653 212,425
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,182
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,242
	266111280070017	Placi sau piscoturi de gresie(gresie ceramica 600 x 600)	m2	1,0300	240,00	247,212
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,225
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	18,00	16,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,350
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
		6.2. Capitolul 6.2. Tip 2 (56,52m2)				
18	CG22A	Strat de cheramzit -beton 100 mm.	m2			205,827 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,602
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,598
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	480,00	0,960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,499
19	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2			205,827 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,602
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,598
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	480,00	0,960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,499
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			29,009
						2,550
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	680,00	0,408
21	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			188,105
						13,595
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	84,97	13,595
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	36,00	108,000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	15,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,50	2,700
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	1,210
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	12,00	24,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	30,00	0,102
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	250,00	5,498
22	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat	m2			144,904
						10,196
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	84,97	5,947
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	130,00	134,589
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	30,00	0,120
23	CE17A	Bariera de vapori pelicula "Технониколь" (sau analog)	m2			46,674
						21,242
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	26821326004651	Folie suplimentara polimerica("Технониколь" sau analog)	m2	1,1500	16,00	18,952
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2			118,409
						59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	440,00	18,481
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	2,999
25	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			19,795
						10,196
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	6,020
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	440,00	3,083
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,376
26	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm	m2			414,997
						93,467

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	84,97	93,467
	266111280070045	Placi sau piscoturi de gresie(450*450 mm)	m2	1,0300	240,00	249,673
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,50	29,088
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	50,00	20,705
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	30,00	0,054
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	30,00	0,504
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,260
27	C114A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			90,533 42,485
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	84,97	33,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,775
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica(soclu)	kg	0,3500	4,50	1,654
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,00	6,300
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	60,00	6,300
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,020
		6.3. Capitolul 6.3. Tip 3 (51.66 m2)				
28	CG22A	Strat de cheramzit -beton 100 mm.	m2			205,830 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,601
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,604
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	480,00	0,957
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,500
29	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2			205,830 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,601
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,604
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	480,00	0,957
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,500
30	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			29,000 2,548
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,424
	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	680,00	0,402
31	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat	m2			144,906 10,196
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	84,97	5,948
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	84,97	4,249
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	130,00	134,590
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	30,00	0,120
32	CE17A	Bariera de vapori pelicula "Технониколь" (sau analog)	m2			46,675 21,243
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,2000	84,97	16,994

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,249
	26821326004651	Folie suplimentara polimerica("Технониколь" sau analog)	m2	1,1500	16,00	18,952
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2			118,412 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	440,00	18,482
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,000
34	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			19,792 10,196
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	6,020
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	440,00	3,083
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,373
35	CG36A	Pardoseli din placi laminat - 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			469,656 110,461
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	84,97	97,716
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	26701122040511	Placi din laminat(12 mm)	m2	1,0500	280,00	296,938
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,907
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	50,00	45,450
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
		7. Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara				
		7.1. Capitolul 7.1. Tavan				
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			483,784 186,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	84,97	174,189
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	280,00	294,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,450
		7.2. Capitolul 7.2. Pereti				
		7.2.1. Capitolul 7.2.1. VL				
37	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofof 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)	m2			523,591 227,992
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	84,97	227,992
	2662102701000125	Placi ghips-carton(12.5 hidro)	m2	2,1000	35,00	73,867
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	16,00	18,412
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,798

1	2	3	4	5	6	7
	25213026029067	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante vata min. bazalt. 50mm)	m2	1,0300	120,00	124,218
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	10,00	12,261
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,00	1,523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,50	2,451
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	32,00	5,628
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,754
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,50	14,789
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	20,00	0,322
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	30,00	0,282
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	20,00	1,296
38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller sau analog)	m2			164,954 130,004
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,004
	265310210083138	Amestec uscat(KnaufFugenfuller sau analog)	kg	7,1400	4,50	32,130
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,390
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" (sau analog)	m2			8,349 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	241658610530339	Amorsa-grund ("Sniezka Grund" sau analog)	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,000
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" (sau analog)	m2			73,304 46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,734
	243011610380040	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ("Sniezka Max" sau analog)	kg	0,4000	32,00	12,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,00	12,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		7.2.2. Capitolul 7.2.2. PT				
41	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 125 mm placat in 2 straturi de placi Regips hidrofoab 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)	m2			698,994 310,054
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	84,97	310,054
	2662102701000125	Placi ghips-carton(12.5 hidro)	m2	4,2000	35,00	147,736
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	16,00	18,411
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,798
	25213026029067	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante vata min. bazalt. 50mm)	m2	1,0300	120,00	124,218
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	10,00	12,261
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,00	3,045
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	4,50	4,391
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	32,00	5,628
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,754
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,50	6,377
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,80	23,662
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	20,00	0,321
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	30,00	0,462
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	20,00	1,874
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" (sau analog)	m2			8,349 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	241658610530342	Amorsa-grund("Knauf Grundiemittel" sau analog)	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,000

1	2	3	4	5	6	7
43	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			516,756 208,176
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	84,97	191,182
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	240,00	252,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,80	1,120
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	50,00	16,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,120
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,50	18,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
		8. Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara				
44	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer debitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"(sau analog)	m2			14,223 3,399
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,399
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif(praimer debitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03" sau analog)	kg	0,3000	36,00	10,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	30,00	0,009
45	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б (sau analog)	m2			226,042 6,798
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	84,97	6,798
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	36,00	54,000
	268213260162645	Carton bitumat(Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б sau analog)	m2	1,1000	135,00	148,500
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,50	1,350
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	0,596
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	12,00	12,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	30,00	0,051
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	250,00	2,748
46	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm (sau analog)	m2			342,176 145,978
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	84,97	120,657
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	84,97	25,321
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,50	18,180
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,50	18,180
	252130260290746	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm sau analog	m2	1,0700	120,00	129,684
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,332
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	42,00	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,50	15,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	30,00	0,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	30,00	0,102
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	20,00	0,460
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,00	0,360
47	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu)	m2			550,342 254,910
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	84,97	229,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,80	2,856
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	50,00	16,830
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,122
	24621061104007	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica(soclu)	kg	2,5000	4,50	11,475
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	60,00	6,120
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	240,00	257,038

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	30,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
		9. Capitolul 9. Lucrari diverse				
		9.1. Capitolul 9.1. Pereu				
48	DA19A	Membrana profilata Planter GEO (sau analog)	m2			32,348 3,228
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	84,97	0,340
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	84,97	2,889
	171121732988348	Material textil netesut NETESIN(Membrana profilata Planter GEO sau analog)	m	0,7280	40,00	29,120
49	TsC54B	Strat prundis	m3			740,619 84,129
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,129
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	460,00	529,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	41,979
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,010
50	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm)	m3			2 425,273 382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,134
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,230
	266310210000020	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 863,394
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,514
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,00	170,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,000
51	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			295,977 50,642
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,343
	266111280065550	Placi din beton, pentru trotuare (50mm)	m2	1,0150	186,00	188,790
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,480
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,80	22,036
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	440,00	2,200
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	440,00	18,828
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	450,00	9,000
		9.2. Capitolul 9.2. Camin inspectie cu capac D500"TRIPLAST " RO				
52	AcB06B	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST "RO (sau analog)	buc			6 513,818 231,118
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	84,97	231,118
	287527732420052	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST "RO (sau analog)	buc	1,0000	6 000,00	6 060,000
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	100,00	13,700
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	20,00	161,600
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,00	16,160
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	440,00	31,240

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-3

**Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri (iesire)
N3. Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare**

Valoarea de deviz 21 045,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari sanitare				
		1.1. Capitolul 1.1. Система A1				
1	SA17E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm PN10 (Ввод водопровода)	m	5,000	170,237 19,543	851,185 97,715
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,400	101,114 101,114	343,789 343,789
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,400	26,341 26,341	89,558 89,558

1	2	3	4	5	6	7
4	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20mm	m	16,000	65,658 28,040	1 050,522 448,642
5	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	21,000	13,595 13,595	285,499 285,499
6	SA38C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"	buc	5,000	63,573 4,248	317,867 21,242
7	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Шаровый кран латунный d15mm	buc	4,000	115,254 15,294	461,018 61,178
8	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый d15mm	buc	1,000	112,195 15,295	112,195 15,295
		Total Capitolul 1.1. Система A1 Inklusiv salariu				3 511,633 1 362,918
		1.2. Capitolul 1.2. Система T3				
9	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d15mm	m	8,000	65,658 28,040	525,261 224,321
10	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	8,000	13,595 13,595	108,762 108,762
11	SA38C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"	buc	2,000	63,574 4,248	127,147 8,497

1	2	3	4	5	6	7
12	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, Шаровый кран латунный d15mm	buc	3,000	115,255 15,295	345,764 45,884
13	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, Смеситель для умывальника и мойки	buc	2,000	704,201 140,201	1 408,401 280,401
		Total Capitolul 1.2. Система Т3 Inclusiv salariu				2 515,335 667,865
		1.3. Capitolul 1.3. Система C1				
14	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, Трубы ПВХ d100 mm (выпуск)	m	8,000	125,270 27,190	1 002,163 217,523
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,160	101,106 101,106	420,601 420,601
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,160	26,349 26,349	109,611 109,611
17	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, Трубы PPR канализационные d110 mm	m	8,000	125,270 27,190	1 002,163 217,523
18	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, Трубы PPR канализационные d63 mm	m	5,500	82,303 21,243	452,664 116,834
19	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de	10 m	13,500	6,798 6,798	91,768 91,768

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
20	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	3,000	51,773 18,693	155,320 56,080
21	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1 688,433 161,443	3 376,866 322,886
22	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	2 619,659 399,359	2 619,659 399,359
		Total Capitolul 1.3. Система C1 Inclusiv salariu				9 230,815 1 952,185
		Total Capitolul 1. Lucrari sanitare Inclusiv salariu				15 257,783 3 982,968

		Total	lei	15 257,77
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %	955,91
		Cheltuieli de transport	10,00 %	1 126,28
		Total	100,00 +	17 339,96
		Cheltuieli de regie	14,50 %	2 514,29
		Total	100,00 +	19 854,25
		Beneficiu de deviz	6,00 %	1 191,25
		Total deviz: Inclusiv salariu		21 045,50 3 982,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-3

**Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri (iesire)
N3. Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare**

Valoarea de deviz 21 045,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-3:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	34,875	84,97	2 963,329
2.	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,330	84,97	28,040
3.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,330	84,97	28,040
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,340	84,97	963,559
		Total manopera				3 982,96

Materiale:

1.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,886	20,00	17,720
2.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,035	65,00	2,275
3.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,262	270,00	70,740
4.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	7,000	10,00	70,000
5.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050	72,00	75,600
6.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000	72,00	288,000
7.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050	150,00	157,500
8.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612	15,00	9,180
9.	25212167170501	Teava din material plastic(63 mm PN10 (Вводводопровода)	m	5,100	102,00	520,200
10.	252121671705015	Teava din material plastic PPR d15mm	m	8,160	18,00	146,880
11.	252121671705020	Teava din material plastic PPR d20mm	m	16,320	18,00	293,760
12.	252121672016014	Трубы ПВХ d100 mm (выпуск)	m	8,240	91,00	749,840
13.	252121672016017	Трубы PPR канализационные d110 mm	m	8,240	91,00	749,840
14.	252121672016018	Трубы PPR канализационные d50 mm	m	5,665	58,00	328,570
15.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,050	45,00	47,250
16.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,450	120,00	54,000

17.	252315671940015	Mufa din material plastic PPR d15mm	buc	0,560	10,00	5,600
18.	252315671940020	Mufa din material plastic(PPR d20mm)	buc	1,120	10,00	11,200
19.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,300	120,00	36,000
20.	252315671943015	Cot din material plastic PPR d15mm	buc	0,640	10,00	6,400
21.	252315671943020	Cot din material plastic (PPR d20mm)	buc	1,280	10,00	12,800
22.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,750	165,00	123,750
23.	252315671945015	Teu din material plastic PPR d15mm	buc	5,680	18,00	102,240
24.	252315671945020	Teu din material plastic(PPR d20mm)	buc	11,360	18,00	204,480
25.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,890	24,00	69,360
26.	2622102438000	Lavoar	buc	2,060	800,00	1 648,000
27.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,060	900,00	954,000
28.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,050	200,00	210,000
29.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,060	480,00	988,800
30.	2812106306050	Profile din otel	kg	3,308	30,00	99,240
31.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	7,000	10,00	70,000
32.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050	100,00	105,000
33.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,000	15,00	105,000
34.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,050	80,00	84,000
35.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040	150,00	306,000
36.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040	50,00	102,000
37.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,050	89,00	93,450
38.	287527420100011	Вентиль муфтовый d15mm	buc	1,020	95,00	96,900
39.	287527420100015	Шаровый кран латунный d15mm	buc	7,140	98,00	699,720
40.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	7,000	24,00	168,000
41.	291312420137013	Смеситель для умывальникаи мойки	buc	2,000	420,00	840,000
42.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050	235,00	246,750
43.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,050	235,00	246,750
44.	3220137315778	Decapant	kg	0,184	250,00	46,000
Total materiale de construcții						11 262,79

Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,601	20,00	12,020
Total utilaje de construcții						12,02

Total	lei	15 257,77
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	955,91
Cheltuieli de transport	10,00 %	1 126,28
Total	100,00 +	17 339,96
Cheltuieli de regie	14,50 %	2 514,29
Total	100,00 +	19 854,25
Beneficiu de deviz	6,00 %	1 191,25

Total deviz:

21 045,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului
de trecere a frontierei Sculeni din Republica
Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect
15870-C**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari sanitare				
		1.1. Capitolul 1.1. Система А1				
1	SA17E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm PN10 (Ввод водопровода)	m			170,237 19,543
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	84,97	19,543
	25212167170501	Teava din material plastic(63 mm PN10 (Ввод водопровода)	m	1,0200	102,00	104,040
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600	120,00	7,200
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500	165,00	24,750
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	24,00	1,200
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	120,00	10,800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	250,00	2,000
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0153	20,00	0,304
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,114 101,114
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	84,97	101,114
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,341 26,341
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,341
4	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20mm	m			65,658 28,040
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	84,97	28,040
	252121671705020	Teava din material plastic PPR d20mm	m	1,0200	18,00	18,360
	252315671943020	Cot din material plastic (PPR d20mm)	buc	0,0800	10,00	0,800
	252315671945020	Teu din material plastic(PPR d20mm)	buc	0,7100	18,00	12,780
	252315671940020	Mufa din material plastic(PPR d20mm)	buc	0,0700	10,00	0,700
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	24,00	2,640
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	250,00	1,500
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	20,00	0,438
5	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din	m			13,595 13,595

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic, avind diametrul de 16-110 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	84,97	13,595
6	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"	buc			63,573 4,248
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	24,00	24,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	65,00	0,325
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	10,00	10,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	15,00	15,000
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	10,00	10,000
7	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, , Шаровый кран латунный d15mm	buc			115,254 15,294
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	84,97	15,294
	287527420100015	Шаровый кран латунный d15mm	buc	1,0000	98,00	99,960
8	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый d15mm	buc			112,195 15,295
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	84,97	15,295
	287527420100011	Вентиль муфтовый d15mm	buc	1,0000	95,00	96,900
		1.2. Capitolul 1.2. Система T3				
9	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d15mm	m			65,658 28,040
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	84,97	28,040
	252121671705015	Teava din material plastic PPR d15mm	m	1,0200	18,00	18,360
	252315671943015	Cot din material plastic PPR d15mm	buc	0,0800	10,00	0,800
	252315671945015	Teu din material plastic PPR d15mm	buc	0,7100	18,00	12,780
	252315671940015	Mufa din material plastic PPR d15mm	buc	0,0700	10,00	0,700
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	24,00	2,640
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	250,00	1,500
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	20,00	0,438
10	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			13,595 13,595
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	84,97	13,595
11	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"	buc			63,574 4,248
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	24,00	24,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	65,00	0,325
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	10,00	10,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	15,00	15,000
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	10,00	10,000
12	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, Шаровый кран латунный d15mm	buc			115,255 15,295
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	84,97	15,295
	287527420100015	Шаровый кран латунный d15mm	buc	1,0000	98,00	99,960
13	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, Смеситель для умывальника и мойки	buc			704,201 140,201
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	84,97	140,201
	291312420137013	Смеситель для умывальникаи мойки	buc	1,0000	420,00	420,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	72,00	144,000
		1.3. Capitolul 1.3. Система C1				
14	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, Трубы	m			125,270 27,190

1	2	3	4	5	6	7
		ПВХ d100 mm (выпуск)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	84,97	27,190
	252121672016014	Трубы ПВХ d100 mm (выпуск)	m	1,0300	91,00	93,730
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	270,00	4,050
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,00	0,300
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,106 101,106
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	84,97	101,106
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,349 26,349
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,349
17	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, Трубы PPR канализационные d110 mm	m			125,270 27,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	84,97	27,190
	252121672016017	Трубы PPR канализационные d110 mm	m	1,0300	91,00	93,730
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	270,00	4,050
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,00	0,300
18	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, Трубы PPR канализационные d63 mm	m			82,303 21,243
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	84,97	21,243
	252121672016018	Трубы PPR канализационные d50 mm	m	1,0300	58,00	59,740
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	270,00	1,080
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,240
19	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			6,798 6,798
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	84,97	6,798
20	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			51,773 18,693
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	84,97	9,347
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	84,97	9,347
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	30,00	33,080
21	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 688,433 161,443
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	84,97	161,443
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	800,00	824,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	150,00	153,000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	51,000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	15,00	4,590
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	480,00	494,400
22	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 619,659 399,359
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	84,97	399,359
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	900,00	954,000
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	200,00	210,000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	235,00	246,750
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	235,00	246,750
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	100,00	105,000
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	45,00	47,250
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	72,00	75,600
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	80,00	84,000
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	89,00	93,450

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	150,00	157,500

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-4

**Cladire pentru control vamal la transportare marfuri (iesire) poz.3
Incalzire,ventilarea si conditionarea aerului**

Valoarea de deviz 145 469,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1	NOBO	Конвектор электрический настенный Nordic NFC4W, Ne=2,0kw(sau analog)	buc	5,000	1 908,000 0,000	9 540,000 0,000
2	Pret de piata	Вентилятор К 200 L Sileo(sau analog)	buc	1,000	2 680,000 0,000	2 680,000 0,000
3	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LLI(sau analog)	buc	1,000	3 925,000 0,000	3 925,000 0,000
4	Vortice	Вентилятор Vort Max S (sau analog)	buc	1,000	3 925,000 0,000	3 925,000 0,000
5	Cooper&H unter	Кондиционер CH-S18FTXHV-B , Qr=6,77kW, Qi=7,32kW (sau analog)	buc	2,000	17 750,000 0,000	35 500,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			55 570,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			666,840
		Total Capitolul 1. Utilaj Inclusiv salariu				56 236,840

1	2	3	4	5	6	7
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
6	IB18C	Convectoare de plinta, avind puterea calorica de 1001 -2000 Btu/h	buc	5,000	350,952 135,952	1 754,760 679,760
7	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc	3,000	2 348,602 1 848,097	7 045,806 5 544,292
8	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Кондиционер)	buc	2,000	5 398,507 4 821,198	10 797,014 9 642,396
		<i>Total</i>	lei			19 597,580
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			3 807,948
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			308,613
		<i>Total</i>	100,00 +			23 714,141
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			12 058,500
		<i>Total</i>	100,00 +			35 772,641
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 146,358
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				37 918,999 15 866,448
		3. Capitolul 3. Lucrari sanitare 3.1. Capitolul 3.1. Ventilatia				
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ПП 300x150	buc	7,000	342,385 42,485	2 396,695 297,395
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка Р 150x150	buc	5,000	288,385 42,485	1 441,925 212,425

1	2	3	4	5	6	7
11	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	15,440	1 802,219 321,185	27 826,265 4 959,104
12	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de de 20mm K-flex AIR	m2	15,440	237,326 40,278	3 664,315 621,895
13	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	1,000	1 232,900 209,026	1 232,900 209,026
14	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	0,100	190,920 89,220	19,092 8,922
		Total Capitolul 3.1. Ventilatia Inklusiv salariu				36 581,192 6 308,767
		3.2. Capitolul 3.2. Conditionare				
15	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm (дренаж)	m	16,000	62,571 25,491	1 001,136 407,856
		Total Capitolul 3.2. Conditionare Inklusiv salariu				1 001,136 407,856
		<i>Total</i>	lei			37 582,328
		<i>Asigurrare sociala si medicala</i>	24,00 %			1 611,990
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			3 084,042
		<i>Total</i>	100,00 +			42 278,360
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			6 130,362
		<i>Total</i>	100,00 +			48 408,722
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 904,523

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 3. Lucrari sanitare Inclusiv salariu				51 313,245 6 716,623
						145 469,07
		Total deviz: Inclusiv salariu				22 583,07

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-4
Cladire pentru control vamal la transportare marfuri (iesire) poz.3
Incalzire,ventilarea si conditionarea aerului

Valoarea de deviz 145 469,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-4:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	5,640	84,97	479,231
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,105	84,97	8,922
3.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	7,319	84,97	621,895
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,800	84,97	1 087,616
5.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	239,553	84,97	20 354,818
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360	84,97	30,589
		Total manopera				22 583,07

Materiale:

1.	01	Конвектор электрический настенный Nordic NFC4W,Ne=2,0kw(sau analog)	buc	5,000	1 908,00	9 540,000
2.	02	Вентилятор K 200 L Sileo(sau analog)	buc	1,000	2 680,00	2 680,000
3.	03	Вентилятор Vort Press 240 LLI (sau analog)	buc	1,000	3 925,00	3 925,000
4.	04	Вентилятор Vort Max S (sau analog)	buc	1,000	3 925,00	3 925,000
5.	05	Кондиционер CH-S18FTXHV-B , Qr=6,77kW,Qi=7,32kW (sau analog)	buc	2,000	17 750,00	35 500,000
6.	111100010003112	Cochilii vata minerala 6- 20mm K-flex AIR	m2	15,903	190,00	3 021,570
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,100	320,00	32,000
8.	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,000	8 000,00	0,000
9.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,614	55,00	33,770
10.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,474	25,00	11,850
11.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,603	250,00	150,750
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,041	15,00	15,615
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,829	35,00	29,015
14.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,200	220,00	44,000
15.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,186	40,00	47,440
16.	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena(PPR PN10 d20mm)	m	16,480	36,00	593,280
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,015	2,80	8,442
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,000	2,80	16,800
19.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,879	64,00	184,256
20.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	77,839	64,00	4 981,696

21.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	125,789	64,00	8 050,496
22.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	147,055	64,00	9 411,520
23.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,005	25,00	25,125
24.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,320	25,00	8,000
25.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	20,857	30,00	625,710
26.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	12,476	25,00	311,900
27.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,003	30,00	0,090
28.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,695	30,00	20,850
29.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,005	30,00	0,150
30.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,051	50,00	52,550
31.	281123630620010	Grila ventilatie Решетка P 150x150	buc	5,000	240,00	1 200,000
32.	28112363062009	Grila ventilatie Решетка ПП 300x150	buc	7,000	294,00	2 058,000
33.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,750	80,00	60,000
34.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,038	50,00	1,900
35.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	109,726	1,00	109,726
36.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,080	1,80	28,944
37.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	66,330	4,00	265,320
38.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	78,390	4,00	313,560
39.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	120,600	3,60	434,160
40.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	32,160	12,00	385,920
41.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	144,720	0,70	101,304
42.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	120,600	1,00	120,600
43.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	32,160	2,20	70,752
44.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	109,726	0,50	54,863
45.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	50,00	0,400
46.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	125,806	0,50	62,903
47.	2874136313334	Diblu cu expandare marimea 8	buc	20,000	1,20	24,000
48.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,800	30,00	54,000
49.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	10,000	90,00	900,000
50.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,166	20,00	3,320
51.	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial(pret indicat in utilaj)	buc	3,015	0,00	0,000
52.	2952270003151	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5(pret indicat in utilaj)	buc	2,010	0,00	0,000
53.	3110245538500	Motor pentru ventilator(pret indicat in utilaj)	buc	3,015	0,00	0,000
Total materiale de construcții						89 496,54

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,842	30,00	25,260
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	30,00	0,030
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,900	20,00	98,000
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,750	20,00	15,000
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,100	20,00	22,000
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,750	680,00	510,000
Total utilaje de construcții						670,29

Total deviz:

145 469,0

7

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Sculeni din Republica Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect 15870-C

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1	NOBO	Конвектор электрический настенный Nordic NFC4W, Ne=2,0kw(sau analog)	buc			1 908,000 0,000
	01	Конвектор электрический настенный Nordic NFC4W, Ne=2,0kw(sau analog)	buc	1,0000	1 908,00	1 908,000
2	Pret de piata	Вентилятор K 200 L Sileo(sau analog)	buc			2 680,000 0,000
	02	Вентилятор K 200 L Sileo(sau analog)	buc	1,0000	2 680,00	2 680,000
3	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LLI(sau analog)	buc			3 925,000 0,000
	03	Вентилятор Vort Press 240 LLI(sau analog)	buc	1,0000	3 925,00	3 925,000
4	Vortice	Вентилятор Vort Max S (sau analog)	buc			3 925,000 0,000
	04	Вентилятор Vort Max S (sau analog)	buc	1,0000	3 925,00	3 925,000
5	Cooper&Hunter	Кондиционер CH-S18FTXHV-B , Qr=6,77kW, Qi=7,32kW (sau analog)	buc			17 750,000 0,000
	05	Кондиционер CH-S18FTXHV-B , Qr=6,77kW,Qi=7,32kW (sau analog)	buc	1,0000	17 750,00	17 750,000
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
6	IB18C	Convectoare de plinta, avind puterea calorica de 1001 -2000 Btu/h	buc			350,952 135,952
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000	84,97	135,952
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	90,00	180,000
	2874136313334	Diblu cu expandare marimea 8	buc	4,0000	1,20	4,800
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500	80,00	12,000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0200	320,00	6,400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	220,00	8,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	20,00	3,000
7	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc			2 348,602 1 848,097
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	84,97	1 848,097
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	35,00	7,735
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	40,00	6,027
	3110245538500	Motor pentru ventilator(pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	15,00	2,715
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,70	33,768
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	50,00	9,050
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	250,00	50,250
	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial(pret indicat in	buc	1,0000	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		utilaj)				
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	4,00	88,440
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,00	104,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	20,00	26,000
8	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Кондиционер)	buc			5 398,507 4 821,198
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	84,97	4 821,198
	2952270003151	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5(pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	25,00	12,563
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,80	4,221
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	40,00	10,040
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	55,00	8,277
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	1,00	60,300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,50	4,020
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	2,20	35,376
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	3,60	217,080
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	12,00	192,960
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	1,80	14,472
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	20,00	8,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	20,00	10,000
		3. Capitolul 3. Lucrari sanitare				
		3.1. Capitolul 3.1. Ventilatia				
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ПП 300x150	buc			342,385 42,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	30,00	4,500
	28112363062009	Grila ventilatie Решетка ПП 300x150	buc	1,0000	294,00	294,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,400
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка P 150x150	buc			288,385 42,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	30,00	4,500
	281123630620010	Grila ventilatie Решетка P 150x150	buc	1,0000	240,00	240,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,400
11	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			1 802,219 321,185
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,185
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	25,00	20,201
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	35,00	0,354
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	40,00	0,484
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	20,00	0,202
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	55,00	0,944
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,875
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,455
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	25,00	0,758
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,030
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	50,00	1,516
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	64,00	303,809
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,4300	64,00	609,554
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	64,00	491,262
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,50	3,030
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,060

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,500
12	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de de 20mm K-flex AIR	m2			237,326 40,278
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,278
	111100010003112	Cochilii vata minerala 6- 20mm K-flex AIR	m2	1,0300	190,00	195,698
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,350
13	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			1 232,900 209,026
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,026
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	35,00	0,350
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	40,00	1,800
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	20,00	0,200
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	55,00	2,640
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,400
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,920
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,450
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	25,00	0,150
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,080
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	50,00	2,000
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	64,00	184,256
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	64,00	290,880
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	64,00	465,408
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,50	8,080
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,00	16,160
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,100
14	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2			190,920 89,220
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	84,97	89,220
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	50,00	19,000
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	25,00	80,000
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	30,00	0,900
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	8 000,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	30,00	0,300
		3.2. Capitolul 3.2. Conditionare				
15	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm (дренаж)	m			62,571 25,491
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	84,97	25,491
	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena(PPR PN10 d20mm)	m	1,0300	36,00	37,080

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-5

**Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri N3.
Lucrari electrotehnice**

Valoarea de deviz 332 437,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИҚН-36	buc	1,000	1 229,079 201,379	1 229,079 201,379
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИҚН-12	buc	2,000	869,079 201,379	1 738,158 402,758
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc	1,000	370,002 177,587	370,002 177,587
4	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/25A	buc	1,000	360,002 177,587	360,002 177,587
5	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/40A	buc	1,000	480,576 238,766	480,576 238,766
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc	10,000	467,193 132,553	4 671,932 1 325,532

1	2	3	4	5	6	7
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	8,000	265,193 132,553	2 121,546 1 060,426
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1/C10A	buc	3,000	265,193 132,553	795,580 397,660
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C20A	buc	2,000	297,193 132,553	594,386 265,106
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25A	buc	1,000	307,193 132,553	307,193 132,553
11	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,000	532,193 132,553	532,193 132,553
12	08-03-529-1	Contactator КМИ10910	buc	1,000	869,579 290,597	869,579 290,597
13	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete -кнопка на дверце щита	buc	1,000	447,348 152,946	447,348 152,946
14	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54	100 buc	0,300	42 998,403 23 026,870	12 899,521 6 908,061
15	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 22W IP54	100 buc	0,100	42 908,170 23 026,870	4 290,817 2 302,687
16	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc	0,040	64 494,100 7 477,350	2 579,764 299,094
17	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LZ LED 50W IP54	100 buc	0,020	277 634,250 9 856,500	5 552,685 197,130
18	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc	0,040	11 092,225 6 457,725	443,689 258,309
19	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat (сдвоенный)	100 buc	0,050	10 966,520 6 457,720	548,326 322,886
20	08-03-591-6	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	46 043,850 3 305,350	920,877 66,107

1	2	3	4	5	6	7
21	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc	0,050	9 393,200 3 670,700	469,660 183,535
22	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc	0,050	10 293,200 3 670,700	514,660 183,535
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,750	1 780,011 1 053,628	1 335,008 790,221
24	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	5,850	6 974,425 4 384,452	40 800,389 25 649,044
25	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	80,000	9,000 0,000	720,000 0,000
26	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	320,000	12,000 0,000	3 840,000 0,000
27	590-4000	Cablu ВВГнг-LS-4*1.5	m	25,000	15,000 0,000	375,000 0,000
28	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2..5	m	255,000	18,000 0,000	4 590,000 0,000
29	590-40034	Cablu ВВГнг-LS-5*2,5	m	5,000	34,000 0,000	170,000 0,000
30	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,450	1 827,267 1 384,067	822,270 622,830
31	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m	0,100	8 176,960 2 948,460	817,696 294,846
32	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m	0,200	9 432,420 2 498,120	1 886,484 499,624
33	2451088	Cutie отв pentru cablu	buc	90,000	55,000 0,000	4 950,000 0,000
34	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t	0,040	39 327,125 5 285,125	1 573,085 211,405
35	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,025	39 300,320 5 285,120	982,508 132,128
36	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	3 115,333 704,400	934,600 211,320
37	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,660	4 271,248 1 614,430	2 819,024 1 065,524
38	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,600	3 035,963 1 707,897	1 821,578 1 024,738

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			111 175,215
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			11 082,834
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			5 402,945
		<i>Total</i>	100,00 +			127 660,994
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			35 095,640
		<i>Total</i>	100,00 +			162 756,634
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			9 765,398
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				172 522,032 46 178,474
		2. Capitolul 2. Lucrari de constructie				
39	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	21,000	49,283 49,283	1 034,935 1 034,935
		<i>Total</i>	lei			1 034,935
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			248,384
		<i>Total</i>	100,00 +			1 283,319
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			186,081
		<i>Total</i>	100,00 +			1 469,400
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			88,164
		Total Capitolul 2. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 557,564 1 034,935
		3. Capitolul 3. Utilaj				
40	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	30,000	3 912,000 0,000	117 360,000 0,000
41	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 22W IP54	buc	10,000	3 912,000 0,000	39 120,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			156 480,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			1 877,760
		Total Capitolul 3. Utilaj Inclusiv salariu				158 357,760

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:	332 437,36			
		Inclusiv salariu	47 213,42			

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-5

**Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri N3.
Lucrari electrotehnice**

Valoarea de deviz 332 437,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	543,468	84,97	46 178,474
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,050	84,97	89,219
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,130	84,97	945,716
		Total manopera				47 213,42

Materiale:

1.	01	Dulap IIIPH-36	buc	1,000	857,00	857,000
2.	02	Dulap IIIPH-12	buc	2,000	497,00	994,000
3.	03	Intreruptor BH32-3/20A	buc	1,000	95,00	95,000
4.	04	Intreruptor BH32-3/25A	buc	1,000	85,00	85,000
5.	05	Intreruptor BH32-3/40A	buc	1,000	85,00	85,000
6.	06	Automat AB/IT-32C/16A/30mA	buc	10,000	255,00	2 550,000
7.	07	Automat BA47-29/1/B10A	buc	8,000	53,00	424,000
8.	08	Automat BA47-29/1/C10A	buc	3,000	53,00	159,000
9.	09	Automat BA47-29/1/C20A	buc	2,000	85,00	170,000
10.	10	Automat BA47-29/3/C25A	buc	1,000	95,00	95,000
11.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,450	30,00	13,500
12.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	90,000	0,65	58,500
13.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
14.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	30 000,00	0,000
15.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
16.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001	50 000,00	50,000
17.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,041	50 000,00	2 050,000
18.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,011	2 800,00	30,800
19.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
20.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,004	30 000,00	120,000
21.	101161337	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,061	25 000,00	1 525,000
22.	101161436	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,024	25 000,00	600,000
23.	101161538	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-	t	0,002	25 000,00	50,000

		1", rotund, diametru 6 mm				
24.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,224	25 000,00	5 600,000
25.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,002	25 000,00	50,000
26.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,071	25 000,00	1 775,000
27.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002	40 000,00	80,000
28.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	16,385	50,00	819,250
29.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,037	20,00	0,740
30.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,762	30,00	262,860
31.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	78,303	10,00	783,030
32.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	15,254	5,00	76,270
33.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,052	5,00	0,260
34.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	78,303	5,00	391,515
35.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,201	40,00	8,040
36.	1019852	Vopsea	kg	5,908	40,00	236,320
37.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,000	35,00	35,000
38.	11	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,000	320,00	320,000
39.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,450	40,00	18,000
40.	12	Contactator КМИ10910	buc	1,000	235,00	235,000
41.	13	Post de comanda -кнопка на двери щита	buc	1,000	198,00	198,000
42.	16	Corp de iluminat DUG LED ROUND 22W IP65 настенный (sau analog)	buc	4,000	516,00	2 064,000
43.	17	Corp de iluminat LZ LED 50W IP54 (sau analog)	buc	2,000	2 607,00	5 214,000
44.	18	Intreruptor deschisa etansat	buc	4,000	35,00	140,000
45.	19	Intreruptor deschisa etansat (сдвоенный)	buc	5,000	35,00	175,000
46.	20	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	buc	2,000	425,00	850,000
47.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,108	30 000,00	3 240,000
48.	21	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(двойная)	buc	5,000	55,00	275,000
49.	22	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(тройная)	buc	5,000	64,00	320,000
50.	25	Cablu BBГнг-LS-2*1.5	m	80,000	9,00	720,000
51.	26	Cablu BBГнг-LS-3*1.5	m	320,000	12,00	3 840,000
52.	27	Cablu BBГнг-LS-4*1.5	m	25,000	15,00	375,000
53.	28	Cablu BBГнг-LS-3*2.5	m	255,000	18,00	4 590,000
54.	29	Cablu BBГнг-LS-5*2,5	m	5,000	34,00	170,000
55.	31	Furtun metalic	m	10,000	20,00	200,000
56.	32	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	20,000	48,00	960,000
57.	33	Cutie отъ pentru cablu	buc	90,000	55,00	4 950,000
58.	40	Corp OWP/R LED 33W IP54 (sau analog)	buc	30,000	3 912,00	117 360,000
59.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,003	2 980,00	8,940
60.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,010	300,00	3,000
61.	41	Corp OWP/R LED 22W IP54 (sau analog)	buc	10,000	3 912,00	39 120,000
62.	5009031	Scoabe	10 buc	99,925	10,00	999,250
63.	5009061	Fisa de izolatie	buc	143,740	10,00	1 437,400
64.	5009062	Papuci de cablu	buc	165,900	2,00	331,800
65.	5009070	Racordari	10 buc	0,100	3,00	0,300
66.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	30,500	3,00	91,500
67.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	48,000	15,00	720,000
68.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,039	50,00	1,950
69.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	8,040	50,00	402,000
70.	5009113	Prezoane	buc	12,240	12,00	146,880
71.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,125	35,00	4,375
72.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,123	35,00	4,305
73.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,168	55,00	9,240
74.	5009500	Fise de marcare	100 buc	2,991	10,00	29,910

75.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,092	12,00	1,104
76.	5009619	Ate de cusut	kg	0,033	20,00	0,660
77.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,222	16,00	3,552
78.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	4,855	25,00	121,375
79.	5009816	Fisie de montaj	m	198,900	3,00	596,700
80.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,001	30 000,00	30,000
81.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,375	55,00	20,625
82.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,190	250,00	47,500
83.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,600	55,00	33,000
Total materiale de constructii						210 509,44

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,091	680,00	2 101,880
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,250	30,00	67,500
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,250	30,00	67,500
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	170,039	30,00	5 101,170
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	29,668	30,00	890,040
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,660	250,00	165,000
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,660	20,00	13,200
8.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	2,736	20,00	54,720
9.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,116	680,00	78,880
10.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,108	30,00	63,240
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,048	20,00	40,960
12.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,436	20,00	8,720
13.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	38,456	20,00	769,120
14.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	30,00	6,000
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,207	480,00	1 539,360
Total utilaje de constructii						10 967,29

Total deviz:

**332 437,3
6**

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului
de trecere a frontierei Sculeni din Republica
Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect
15870-C****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-36	buc			1 229,079 201,379
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,379
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	50,00	5,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,800
	01	Dulap ИПН-36	buc	1,0000	857,00	857,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	680,00	47,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	30,00	21,300
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	250,00	55,000
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	480,00	33,600
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-12	buc			869,079 201,379
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,379
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	50,00	5,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,800
	02	Dulap ИПН-12	buc	1,0000	497,00	497,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	680,00	47,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	30,00	21,300
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	250,00	55,000
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	480,00	33,600
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc			370,002 177,587
	1	Muncitor	h-om	2,0900	84,97	177,587
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	30,00	1,950
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	10,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	5,00	0,035
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	5,00	3,050
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	40,00	1,600
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	30 000,00	60,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,00	6,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	03	Intreruptor BH32-3/20A	buc	1,0000	95,00	95,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	680,00	2,720
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,900
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	480,00	1,920
4	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/25A	buc			360,002 177,587
	1	Muncitor	h-om	2,0900	84,97	177,587
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	30,00	1,950
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	10,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	5,00	0,035
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	5,00	3,050
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	40,00	1,600
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	30 000,00	60,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,00	6,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	04	Intreruptor BH32-3/25A	buc	1,0000	85,00	85,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	680,00	2,720
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,900
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	480,00	1,920
5	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/40A	buc			480,576 238,766
	1	Muncitor	h-om	2,8100	84,97	238,766
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	30,00	13,650
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	40,00	0,560
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	40,00	1,840
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	30 000,00	90,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,00	6,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	250,00	2,250
	05	Intreruptor BH32-3/40A	buc	1,0000	85,00	85,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	55,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	680,00	6,120
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,900
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	480,00	4,320
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AB/IT-32C/16A/30mA	buc			467,193 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500

1	2	3	4	5	6	7
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	06	Automat AB/IT-32C/16A/30mA	buc	1,0000	255,00	255,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,900
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			265,193 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	07	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	53,00	53,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,900
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1/C10A	buc			265,193 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	08	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	53,00	53,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,0120	55,00	0,660

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,900
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C20A	buc			297,193 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	09	Automat BA47-29/1/C20A	buc	1,0000	85,00	85,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,900
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25A	buc			307,193 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	10	Automat BA47-29/3/C25A	buc	1,0000	95,00	95,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,900
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
11	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47	buc			532,193 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	11	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,0000	320,00	320,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,900
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
12	08-03-529-1	Contactator КМИ10910	buc			869,579 290,597
	1	Muncitor	h-om	3,4200	84,97	290,597
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	20,00	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	30,00	11,040
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0190	40,00	0,760
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	40,00	1,880
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	30 000,00	270,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	2,00	8,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	12,00	0,372
	12	Contactator КМИ10910	buc	1,0000	235,00	235,000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030	20,00	0,060
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0130	250,00	3,250
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	55,00	2,530
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0070	680,00	4,760
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	30,00	4,200
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	20,00	2,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	30,00	6,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070	480,00	3,360
13	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete - кнопка на дверце щита	buc			447,348 152,946
	1	Muncitor	h-om	1,8000	84,97	152,946
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	50,00	3,000
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	30,00	1,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	40,00	1,400
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	30 000,00	60,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	10,00	0,100
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	12,00	0,732
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	13	Post de comanda -кнопка на дверце щита	buc	1,0000	198,00	198,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,0120	55,00	0,660

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	680,00	0,680
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,900
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	480,00	0,480
14	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54	100 buc			42 998,403 23 026,870
	1	Muncitor	h-om	271,0000	84,97	23 026,870
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	25 000,00	14 000,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	50,00	105,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	30,00	312,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	10,00	153,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,500
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	40,00	120,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 980,00	19,867
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	15,00	1 800,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	50,00	2,667
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	16,00	1,600
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	30 000,00	100,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	55,00	23,100
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	680,00	822,800
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	30,00	1 779,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	30,00	53,400
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	20,00	21,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	480,00	580,800
15	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 22W IP54	100 buc			42 908,170 23 026,870
	1	Muncitor	h-om	271,0000	84,97	23 026,870
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	25 000,00	14 000,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	50,00	105,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	30,00	312,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	10,00	153,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,500
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	40,00	120,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 980,00	29,800
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	15,00	1 800,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	50,00	2,500
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	16,00	1,600
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	30 000,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	55,00	23,100
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	680,00	822,800
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	30,00	1 779,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	30,00	53,400
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	20,00	21,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	480,00	580,800
16	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc			64 494,100 7 477,350
	1	Muncitor	h-om	88,0000	84,97	7 477,350
	16	Corp de iluminat DUG LED ROUND 22W IP65 настенный (sau analog)	buc	100,0000	516,00	51 600,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	30 000,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	12,00	2 448,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	35,00	71,750
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	55,00	154,000
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	680,00	1 054,000
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	30,00	945,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	480,00	744,000
17	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LZ LED 50W IP54	100 buc			277 634,250 9 856,500
	1	Muncitor	h-om	116,0000	84,97	9 856,500
	17	Corp de iluminat LZ LED 50W IP54 (sau analog)	buc	100,0000	2 607,00	260 700,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	30 000,00	0,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	12,00	2 448,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	35,00	71,750
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	55,00	154,000
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	680,00	1 836,000
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	30,00	1 272,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	480,00	1 296,000
18	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc			11 092,225 6 457,725
	1	Muncitor	h-om	76,0000	84,97	6 457,725
	18	Intreruptor deschisa etansat	buc	100,0000	35,00	3 500,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	625,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	40 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	50,00	1,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	30,00	106,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	10,00	97,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	5,00	48,750
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	680,00	68,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	30,00	139,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	480,00	48,000
19	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat (сдвоенный)	100 buc			10 966,520 6 457,720
	1	Muncitor	h-om	76,0000	84,97	6 457,720
	19	Intreruptor deschisa etansat (сдвоенный)	buc	100,0000	35,00	3 500,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	500,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	40 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	50,00	1,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	30,00	106,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	10,00	97,600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	5,00	48,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	680,00	68,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	30,00	139,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	480,00	48,000
20	08-03-591-6	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			46 043,850 3 305,350
	1	Muncitor	h-om	38,9000	84,97	3 305,350
	20	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	buc	100,0000	425,00	42 500,000
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	30 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	30 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0400	5,00	10,250
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	35,00	36,750
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	5,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	680,00	34,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	20,00	128,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	480,00	24,000
21	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc			9 393,200 3 670,700
	1	Muncitor	h-om	43,2000	84,97	3 670,700

1	2	3	4	5	6	7
	21	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(двойная)	buc	100,0000	55,00	5 500,000
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	30 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	30 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	5,00	5,100
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	35,00	36,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	6,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	680,00	27,200
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	20,00	128,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	480,00	19,200
22	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc			10 293,200 3 670,700
	1	Muncitor	h-om	43,2000	84,97	3 670,700
	22	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(тройная)	buc	100,0000	64,00	6 400,000
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	30 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	30 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	5,00	5,100
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	35,00	36,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	6,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	680,00	27,200
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	20,00	128,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	480,00	19,200
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 780,011 1 053,628
	1	Muncitor	h-om	12,4000	84,97	1 053,628
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	50 000,00	66,667
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	40 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	50,00	0,400
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,040
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	16,00	0,149
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ТЮС30"	kg	0,5000	55,00	27,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	680,00	264,747
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	30,00	90,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	30,00	90,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	480,00	186,880
24	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			6 974,425 4 384,452
	1	Muncitor	h-om	51,6000	84,97	4 384,452
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	50 000,00	350,427
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	30 000,00	20,513
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	25 000,00	273,504
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	50,00	87,496
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	10,00	45,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	5,00	12,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	5,00	22,500
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	40,00	16,000
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	10,00	165,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	10,00	244,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	50,00	0,103
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	10,00	4,099
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	16,00	0,479
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	25,00	20,748
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	3,00	102,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	680,00	169,942
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	30,00	741,000

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	30,00	74,103
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	20,00	120,602
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	480,00	119,959
25	590-4001	Cablu BBΓHF-LS-2*1.5	m			9,000 0,000
	25	Cablu BBΓHF-LS-2*1.5	m	1,0000	9,00	9,000
26	590-4002	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m			12,000 0,000
	26	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m	1,0000	12,00	12,000
27	590-4000	Cablu BBΓHF-LS-4*1.5	m			15,000 0,000
	27	Cablu BBΓHF-LS-4*1.5	m	1,0000	15,00	15,000
28	590-4003	Cablu BBΓHF-LS-3*2..5	m			18,000 0,000
	28	Cablu BBΓHF-LS-3*2..5	m	1,0000	18,00	18,000
29	590-40034	Cablu BBΓHF-LS-5*2,5	m			34,000 0,000
	29	Cablu BBΓHF-LS-5*2,5	m	1,0000	34,00	34,000
30	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			1 827,267 1 384,067
	1	Muncitor	h-om	16,2900	84,97	1 384,067
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	30,00	30,000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,65	130,000
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	1,0000	40,00	40,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	20,00	121,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	20,00	121,600
31	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m			8 176,960 2 948,460
	1	Muncitor	h-om	34,7000	84,97	2 948,460
	31	Furtun metalic	m	100,0000	20,00	2 000,000
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	30 000,00	0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	30 000,00	0,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	25 000,00	1 250,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	50,00	52,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	10,00	218,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	5,00	109,000
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	35,00	350,000
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	10,00	250,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	10,00	100,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	3,00	3,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	3,00	15,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	680,00	149,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	30,00	537,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	20,00	88,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	480,00	105,600
32	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m			9 432,420 2 498,120
	1	Muncitor	h-om	29,4000	84,97	2 498,120
	32	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	100,0000	48,00	4 800,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	50,00	342,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	10,00	125,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	5,00	2,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	680,00	741,200
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	30,00	273,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	2,1600	30,00	64,800

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	480,00	523,200
33	2451088	Cutie отъ pentru cablu	buc			55,000
						0,000
	33	Cutie отъ pentru cablu	buc	1,0000	55,00	55,000
34	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t			39 327,125
						5 285,125
	1	Muncitor	h-om	62,2000	84,97	5 285,125
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 800,00	490,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	50,00	210,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	30,00	810,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	5,00	4,000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	30 000,00	30 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	300,00	45,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	680,00	1 190,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	30,00	453,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	480,00	840,000
35	08-01-087-3	Constructii metalice	t			39 300,320
						5 285,120
	1	Muncitor	h-om	62,2000	84,97	5 285,120
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 800,00	448,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	50,00	210,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	30,00	810,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	5,00	4,000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	30 000,00	30 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	300,00	48,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	680,00	1 196,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	30,00	453,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	480,00	844,800
36	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			3 115,333
						704,400
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,97	704,400
	101161436	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0810	25 000,00	2 000,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	40 000,00	133,333
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	50,00	39,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	680,00	95,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	30,00	76,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	480,00	67,200
37	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			4 271,248
						1 614,430
	1	Muncitor	h-om	19,0000	84,97	1 614,430
	101161337	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	25 000,00	2 310,606
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	40 000,00	60,606
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	50,00	30,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	680,00	94,788
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	30,00	93,909
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	480,00	66,909
38	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			3 035,963
						1 707,897
	1	Muncitor	h-om	20,1000	84,97	1 707,897
	101161538	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,0040	25 000,00	83,333

1	2	3	4	5	6	7
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	25 000,00	83,333
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	50,00	45,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	5,00	41,000
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	40,00	80,000
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,000
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	50,00	670,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	680,00	74,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	30,00	100,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	480,00	52,800
		2. Capitolul 2. Lucrari de constructie				
39	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			49,283 49,283
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	84,97	4,249
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	84,97	45,034
		3. Capitolul 3. Utilaj				
40	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc			3 912,000 0,000
	40	Corp OWP/R LED 33W IP54 (sau analog)	buc	1,0000	3 912,00	3 912,000
41	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 22W IP54	buc			3 912,000 0,000
	41	Corp OWP/R LED 22W IP54 (sau analog)	buc	1,0000	3 912,00	3 912,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-6

**Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri
N3.Sistemul antiincendiu**

Valoarea de deviz 47 262,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze BAPTA-1/832	buc	1,000	2 046,210 2 039,280	2 046,210 2 039,280
2	10-01-039-06	Acumulator 12В 7Ач	buc	2,000	169,940 169,940	339,880 339,880
3	10-08-002-02	Avertizoare ИПК-8	buc	13,000	173,645 169,940	2 257,380 2 209,220
4	10-08-002-02	Avertizoare ИПП-1	buc	2,000	173,643 169,940	347,285 339,880
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,340	1 107,359 1 104,609	376,502 375,567
6	10-04-066-05	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	2,000	115,300 84,970	230,600 169,940
7	10-08-002-02	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	173,670 169,940	173,670 169,940
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ПСРКЕН-FRHF-4x0,5	100 m	1,170	4 150,370 3 611,225	4 855,933 4 225,133

1	2	3	4	5	6	7
9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,900	3 296,552 2 022,286	2 966,897 1 820,057
10		Materiale	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
11	590-0118	Cablu ПСРкEH-FRHF-4x0,5	m	130,000	9,500 0,000	1 235,000 0,000
12	590-0118	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	90,000	8,000 0,000	720,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			15 549,357
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			2 805,335
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			261,990
		<i>Total</i>	100,00 +			18 616,682
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			8 883,562
		<i>Total</i>	100,00 +			27 500,244
		<i>Beneficiu de de viz</i>	6,00 %			1 650,015
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				29 150,259 11 688,897
		2. Capitolul 2. Utilaj				
13	Pretul firmei	Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	1,000	8 440,000 0,000	8 440,000 0,000
14	Pretul firmei	Avertizoare ИПК-8	buc	15,000	205,000 0,000	3 075,000 0,000
15	Pretul firmei	Avertizoare ИПП-1	buc	2,000	205,000 0,000	410,000 0,000
16	Pretul firmei	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	3 772,000 0,000	3 772,000 0,000
17	Pretul firmei	Acumulator 12В 7Ач	buc	2,000	350,000 0,000	700,000 0,000
18	Pretul firmei	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	2,000	750,000 0,000	1 500,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			17 897,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			214,764
		Total Capitolul 2. Utilaj Inclusiv salariu				18 111,764

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				47 262,02
		Inclusiv salariu				11 688,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-6

Cladire pentru control vamal si perfectarea acte la transportare marfuri N3.Sistemul antiincendiu

Valoarea de deviz 47 262,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-6:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	137,565	84,97	11 688,897
		Total manopera				11 688,90

Materiale:

1.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,000	24 000,00	0,000
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,004	4 500,00	18,000
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	30 000,00	60,000
4.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
5.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,002	30 000,00	60,000
6.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,864	50,00	43,200
7.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,015	55,00	0,825
8.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	4,400	0,80	3,520
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,060	10,00	120,600
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,060	10,00	120,600
11.	11	Cablu ПСРКЕН-FRHF-4x0,5	m	130,000	9,50	1 235,000
12.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,650	12,00	43,800
13.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,180	38,00	6,840
14.	12	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	90,000	8,00	720,000
15.	13	Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	1,000	8 440,00	8 440,000
16.	14	Avertizoare ИПК-8	buc	15,000	205,00	3 075,000
17.	15	Avertizoare ИПП-1	buc	2,000	205,00	410,000
18.	16	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	3 772,00	3 772,000
19.	17	Акумулятор 12В 7Ач	buc	2,000	350,00	700,000
20.	18	Сонerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	2,000	750,00	1 500,000
21.	5	Masa utilajului	t	0,002	30 000,00	60,000
22.	5009030	Flanse	10 buc	0,900	15,00	13,500
23.	5009031	Scoabe	10 buc	6,030	8,00	48,240
24.	5009061	Fisa de izolatie	buc	16,200	3,00	48,600
25.	5009070	Racordari	10 buc	1,620	5,00	8,100
26.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,144	55,00	7,920
27.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"	kg	0,017	55,00	0,935

28.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,004	55,00	0,220
Total materiale de construcții						20 516,90

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,099	680,00	67,320
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	2,036	250,00	509,000
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	14,220	30,00	426,600
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,430	20,00	48,600
5.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	2,720	20,00	54,400
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,356	20,00	87,120
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,099	480,00	47,520
Total utilaje de construcții						1 240,56

Total deviz:

47 262,02

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului
de trecere a frontierei Sculeni din Republica
Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect
15870-C****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze BAPTA-1/832	buc			2 046,210 2 039,280
	1	Muncitor	h-om	24,0000	84,97	2 039,280
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	55,00	0,330
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	0,80	0,320
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0560	55,00	3,080
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,200
2	10-01-039-06	Acumulator 12B 7Aч	buc			169,940 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
3	10-08-002-02	Avertizoare ИПК-8	buc			173,645 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	4 500,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	55,00	0,030
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	0,80	0,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0050	55,00	0,275
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,200
4	10-08-002-02	Avertizoare ИПП-1	buc			173,643 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	4 500,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	55,00	0,028
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	0,80	0,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0050	55,00	0,275
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,200
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			1 107,359 1 104,609
	1	Muncitor	h-om	13,0000	84,97	1 104,609
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,00036	24 000,00	0,000
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮС30-2"	kg	0,0500	55,00	2,750
6	10-04-066-05	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc			115,300 84,970
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,970
	5	Masa utilajului	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0040	55,00	0,220
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	55,00	0,110
7	10-08-002-02	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			173,670 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	4 500,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	55,00	0,055
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	0,80	0,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0050	55,00	0,275
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,200
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	100 m			4 150,370 3 611,225
	1	Muncitor	h-om	42,5000	84,97	3 611,225
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	4 500,00	15,385
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	30 000,00	0,000
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	30 000,00	51,282
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	12,00	37,436
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	250,00	435,043
9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			3 296,552 2 022,286
	1	Muncitor	h-om	23,8000	84,97	2 022,286
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	66,667
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	50,00	48,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	38,00	7,600
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	8,00	53,600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	3,00	54,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	680,00	74,800
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	30,00	474,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	20,00	54,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,00	96,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	480,00	52,800
10		Materiale	buc			0,000 0,000
11	590-0118	Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m			9,500 0,000
	11	Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	1,0000	9,50	9,500
12	590-0118	Teava gotro din vinilplast D20mm	m			8,000 0,000
	12	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	1,0000	8,00	8,000
		2. Capitolul 2. Utilaj				
13	Pretul firmei	Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832	buc			8 440,000 0,000
	13	Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832	buc	1,0000	8 440,00	8 440,000
14	Pretul firmei	Avertizoare ИПК-8	buc			205,000 0,000
	14	Avertizoare ИПК-8	buc	1,0000	205,00	205,000
15	Pretul firmei	Avertizoare ИПП-1	buc			205,000 0,000
	15	Avertizoare ИПП-1	buc	1,0000	205,00	205,000
16	Pretul firmei	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			3 772,000 0,000
	16	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,0000	3 772,00	3 772,000
17	Pretul firmei	Acumulator 12В 7Ач	buc			350,000 0,000
	17	Acumulator 12В 7Ач	buc	1,0000	350,00	350,000

1	2	3	4	5	6	7
18	Pretul firmei	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc			750,000 0,000
	18	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,0000	750,00	750,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-1

Punct de control vamal autoturisme intrare 4A, 4B

Valoarea de deviz 1 694 642,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Порпузка)	100 m3	0,160	1 080,000 0,000	172,800 0,000
1	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Завоз грунтя)	t	28,840	38,834 0,000	1 119,960 0,000
2	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 1 km.	100 m3	0,160	155,500 0,000	24,880 0,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,160	225,675 30,800	36,108 4,928
4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4)	100 m3	0,160	1 536,000 0,000	245,760 0,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки изпесчано-глиняной смеси)	100 m3	0,160	5 536,931 15,931	885,909 2,549
		Total Capitolul 1. Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				2 485,417 7,477
		2. Capitolul 2. Fundatii				
6	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	2,540	1 907,946 382,365	4 846,182 971,207
7	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice,beton armat clasa (F1,F2)	m3	21,500	2 380,060 373,868	51 171,292 8 038,162
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	116,100	177,210 101,964	20 574,031 11 838,021
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	193,200	31,918 5,693	6 166,607 1 099,937
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	297,600	30,728 4,503	9 144,792 1 340,232
11	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici (M14)	buc	48,000	31,448 25,491	1 509,517 1 223,568
		Total Capitolul 2. Fundatii Inclusiv salariu				93 412,421 24 511,127

1	2	3	4	5	6	7
		3. Capitolul 3. Constructii metalice				
12	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	5,060	46 955,291 3 398,800	237 593,771 17 197,928
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	5,060	1 124,698 547,200	5 690,972 2 768,832
14	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	187,400	680,020 140,201	127 435,834 26 273,574
		Total Capitolul 3. Constructii metalice Inclusiv salariu				370 720,577 46 240,334
		4. Elemente decorative				
15	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg	3 279,800	238,702 17,844	782 895,802 58 523,767
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	3,280	1 124,702 547,202	3 689,021 1 794,821
		Total Elemente decorative Inclusiv salariu				786 584,823 60 318,588

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 253 203,25
		Asigurarea medicala si sociala	24,00 %			31 458,61
		Cheltuieli de transport	10,00 %			111 599,66
		Total	100,00 +			1 396 261,52
		Cheltuieli de regie	14,50 %			202 457,92
		Total	100,00 +			1 598 719,44
		Beneficiu de deviz	6,00 %			95 923,17
		Total	100,00 +			1 694 642,61
		Total deviz:				1 694 642,61
		Inclusiv salariu				131 077,53

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-4-1
Punct de control vamal autoturisme intrare 4A, 4B**

Valoarea de deviz 1 694 642,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	110,179	84,97	9 361,910
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	27,245	84,97	2 315,008
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	121,905	84,97	10 358,268
4.	7134050013250	Izolator	h-om	271,730	84,97	23 088,898
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	53,709	84,97	4 563,653
6.	7212030022700	Sudor	h-om	32,798	84,97	2 786,846
7.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	177,100	84,97	15 048,187
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	623,162	84,97	52 950,075
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,058	84,97	4,928
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	124,747	84,97	10 599,753
		Total manopera				131 077,53

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	49,197	15,00	737,955
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005	460,00	2,300
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,124	460,00	57,040
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17,688	20,00	353,760
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,058	10 000,00	580,000
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,406	10 000,00	4 060,000
7.	2010237318750	Distantieri	buc	73,620	2,00	147,240
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,610	250,00	2 902,500
9.	2320116200602	Benzina CO 90	l	2,472	36,00	88,992
10.	2320166200676	White spirit	kg	44,373	44,00	1 952,412
11.	2320187315789	Decofrol	kg	13,932	15,00	208,980
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,506	40,00	20,240
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,329	40,00	13,160
14.	243011610000019	Email clorcauciuc(ΠΦ-115)	kg	65,052	38,00	2 471,976
15.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	356,060	272,00	96 848,320
16.	243022610081419	Grund miniu de plumb G 355-6(ΓΦ-021)	kg	32,526	40,00	1 301,040
17.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	25,299	40,00	1 011,960
18.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI	kg	4,587	36,00	165,132

		1708-61 A1				
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	49,440	2,80	138,432
20.	2663102100000200	Beton M200	m3	22,368	1 800,00	40 262,400
21.	266310210000050	Beton M50	m3	2,630	1 300,00	3 419,000
22.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	93,700	20,00	1 874,000
23.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	198,030	25,00	4 950,750
24.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	305,040	25,00	7 626,000
25.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	32,798	30,00	983,940
26.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,805	30,00	174,150
27.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,908	30,00	147,240
28.	277527630988621	Confectii metalice inglobate in beton(elemente decorative 'Ed')	kg	3 289,920	220,00	723 782,400
29.	2811106301200	Elemente metalice	kg	5 161,200	42,00	216 770,400
30.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,288	36,00	334,368
31.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	16,399	60,00	983,940
32.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,277	60,00	136,620
33.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	32,890	10,00	328,900
34.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	34,830	6,00	208,980
35.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	34,830	4,00	139,320
36.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	32,890	10,00	328,900
37.	2874115883700	Saiba M 20	buc	32,890	6,00	197,340
38.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,581	4,00	2,324
39.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,483	36,00	125,388
40.	4011106202741	Energie electrica	kw	28,515	4,20	119,763
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,538	15,00	38,070
42.	4100126202818	Apa	m3	0,064	15,00	0,960
		Total materiale de construcții				1 115 996,60

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,635	680,00	431,800
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,360	480,00	172,800
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,206	480,00	98,880
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,624	480,00	299,520
5.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,016	20,00	20,320
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,900	20,00	258,000
7.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,759	480,00	364,320
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,375	480,00	2 580,000
9.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	0,387	550,00	212,850
10.	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	0,397	550,00	218,350
11.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	0,390	480,00	187,200
12.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,018	480,00	8,640
13.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	0,326	480,00	156,480
14.	34105400000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,647	680,00	1 119,960
		Total utilaje de construcții				6 129,12

Total	lei	1 253 203,25
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	31 458,61
Cheltuieli de transport	10,00 %	111 599,66
Total	100,00 +	1 396 261,52
Cheltuieli de regie	14,50 %	202 457,92
Total	100,00 +	1 598 719,44
Beneficiu de deviz	6,00 %	95 923,17
Total	100,00 +	1 694 642,61

Total deviz: **1 694 642,61**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului
de trecere a frontierei Sculeni din Republica
Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect
15870-C****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка)	100 m3			1 080,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,000
1	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта)	t			38,834 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	680,00	38,834
2	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 1 km.	100 m3			155,500 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	460,00	11,500
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	480,00	144,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			225,675 30,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,800
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	460,00	2,875
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,000
4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4)	100 m3			1 536,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	480,00	1 536,000
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки изпесчано-глиняной смеси)	100 m3			5 536,931 15,931
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	84,97	15,931
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	15,00	6,000
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	480,00	54,000
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	480,00	1 170,000
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	480,00	978,000
	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	550,00	1 330,313
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	550,00	1 364,688
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	480,00	618,000
		2. Capitolul 2. Fundatii				
6	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 907,946 382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,135
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,230
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	1 300,00	1 346,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,518
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,00	170,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,000

1	2	3	4	5	6	7
7	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice,beton armat clasa (F1,F2)	m3			2 380,060 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 872,670
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	480,00	120,000
8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			177,210 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	4,00	0,020
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,080
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,880
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	10 000,00	34,970
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	10 000,00	4,996
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,800
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			31,918 5,693
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,97	5,438
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			30,728 4,503
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	84,97	4,249
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
11	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici (M14)	buc			31,448 25,491
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,80	2,884
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0025	460,00	1,188
	2320116200602	Benzina CO 90	l	0,0500	36,00	1,854
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,031
		3. Capitolul 3. Constructii metalice				
12	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			46 955,291 3 398,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	84,97	2 973,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	84,97	424,850
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	42,00	42 840,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	60,00	27,000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	10,00	65,000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	10,00	65,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	6,00	39,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0650	40,00	2,601
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	40,00	4,000
	277527630988621	Confectii metalice inglobate in beton(elemente decorative "Ed")	kg	2,0000	220,00	440,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,20	1,890
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	480,00	72,000
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a	t			1 124,698

1	2	3	4	5	6	7
		confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				547,200
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,200
	243011610000019	Email clorcauciuc(ПФ-115)	kg	7,8000	38,00	296,400
	243022610081419	Grund miniu de plumb G 355-6(ГФ-021)	kg	3,9000	40,00	156,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	36,00	19,800
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	44,00	85,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,498
14	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			680,020 140,201
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	84,97	123,206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	40,00	5,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	20,00	1,020
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	44,00	6,600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,000
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	272,00	516,800
		4. Elemente decorative				
15	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg			238,702 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	277527630988621	Confectii metalice inglobate in beton(elemente decorative "Ed")	kg	1,0000	220,00	220,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,225
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 124,702 547,202
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,202
	243011610000019	Email clorcauciuc(ПФ-115)	kg	7,8000	38,00	296,400
	243022610081419	Grund miniu de plumb G 355-6(ГФ-021)	kg	3,9000	40,00	156,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	36,00	19,800
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	44,00	85,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,500

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-2

Punct de control vamal autoturisme intrare 4A, 4B

Valoarea de deviz 2 347 602,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Acoperisul				
0	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isospan "Isofire Wall"(sau analog)-100 mm" montate pe rigle metalice. Culoarea DO 1006	m2	58,800	1 528,990 127,455	89 904,604 7 494,354
1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,480	463,738 25,491	5 787,447 318,128
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	13,400	300,538 29,739	4 027,204 398,509
3	CK26D	Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit	m	34,000	214,797 8,497	7 303,098 288,898
4	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m	36,000	214,797 8,497	7 732,692 305,892
5	CE18A	Copertina din sticla (2 buc)	m2	10,600	12 282,378 67,976	130 193,211 720,545
		Total Capitolul 1. Acoperisul Inclusiv salariu				244 948,256 9 526,326
		2. Capitolul 2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
6	CD73A	Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-100 mm	m2	116,000	1 661,973 116,409	192 788,875 13 503,432
		Total Capitolul 2. Pereti Inclusiv salariu				192 788,875 13 503,432
		3. Capitolul 3. Pereti despartitori				
7	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 mm (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofoab 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)	m2	28,440	523,592 227,991	14 890,969 6 484,061
		Total Capitolul 3. Pereti despartitori Inclusiv salariu				14 890,969 6 484,061
		4. Capitolul 4. Vitralii				
8	CK11B	Vitralii din aluminiu tip (V-1)(с изготовлением)	m2	93,920	9 529,830 63,728	895 041,642 5 985,287
		Total Capitolul 4. Vitralii Inclusiv salariu				895 041,642 5 985,287
		5. Capitolul 5. Ferestre exterioare				
9	CK19A	Ferestre din aluminiu tip cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	4,440	9 319,964 93,467	41 380,642 414,994
		Total Capitolul 5. Ferestre exterioare Inclusiv salariu				41 380,642 414,994
		6. Capitolul 6. Usi				
10	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip (U-1-двустворчатые с изготовлением)	m2	12,520	9 299,694 90,067	116 432,171 1 127,637
11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip (U-2,одностворчатые с изготовлением)	m2	2,820	9 285,507 80,722	26 185,129 227,635

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 6. Usi Inclusiv salariu				142 617,300 1 355,272
		7. Capitolul 7. Pardoseala				
		7.1. Capitolul 7.1. Tip 1(5.70 m2) Cerdacuri				
12	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2	5,700	205,959 76,473	1 173,966 435,896
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sauegale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	8,540	28,994 2,547	247,605 21,753
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,400	116,018 59,479	1 322,601 678,061
15	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	11,400	530,640 212,425	6 049,300 2 421,645
		Total Capitolul 7.1. Tip 1(5.70 m2) Cerdacuri Inclusiv salariu				8 793,472 3 557,355
		7.2. Capitolul 7.2. Tip 2 (21.40 m2)x2				
16	CG22A	Strat de cheramzit -beton 100 mm.	m2	42,800	205,974 76,473	8 815,695 3 273,045
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2	42,800	205,974 76,473	8 815,695 3 273,045
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	32,100	29,005 2,552	931,049 81,911
19	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	42,800	188,105 13,595	8 050,915 581,875
20	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant	m2	42,800	144,906 10,196	6 201,966 436,406

1	2	3	4	5	6	7
		din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat				
21	CE17A	Bariera de vapori pelicula "Технониколь"	m2	42,800	46,675 21,242	1 997,675 909,179
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2	42,800	116,014 59,479	4 965,382 2 545,702
23	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	42,800	19,495 10,196	834,392 436,406
24	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm	m2	42,800	415,332 93,467	17 776,194 4 000,388
25	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	38,520	90,535 42,485	3 487,395 1 636,522
		Total Capitolul 7.2. Tip 2 (21.40 m2)x2 Inclusiv salariu				61 876,358 17 174,479
		Total Capitolul 7. Pardoseala Inclusiv salariu				70 669,830 20 731,834
		8. Capitolul 8. Lucrari de finisare interioara				
		8.1. Capitolul 8.1. Tavan				
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	42,800	525,784 186,934	22 503,555 8 000,775
		Total Capitolul 8.1. Tavan Inclusiv salariu				22 503,555 8 000,775
		8.2. Capitolul 8.2. Pereti				
		8.2.1. Capitolul 8.2.1. VL				
27	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare	m2	80,000	523,591 227,992	41 887,296 18 239,320

1	2	3	4	5	6	7
		Knauf W111 cu grosimea 100 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofof 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)				
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	80,000	51,526 46,733	4 122,044 3 738,680
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" (sau analog)	m2	80,000	8,349 2,549	667,928 203,928
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" (sau analog)	m2	80,000	200,833 46,733	16 066,680 3 738,680
		Total Capitolul 8.2.1. VL Inclusiv salariu				62 743,948 25 920,608
		Total Capitolul 8.2. Pereti Inclusiv salariu				62 743,948 25 920,608
		Total Capitolul 8. Lucrari de finisare interioara Inclusiv salariu				85 247,503 33 921,383
		9. Capitolul 9. Lucrari de finisare exterioara				
31	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer debitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"(sau analog)	m2	11,400	14,221 3,399	162,121 38,746
32	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б (sau analog)	m2	11,400	226,070 6,798	2 577,203 77,493
33	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm (sau analog)	m2	11,400	342,404 145,977	3 903,411 1 664,137
34	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu)	m2	11,400	550,335 254,910	6 273,822 2 905,974

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 9. Lucrari de finisare exterioara Inclusiv salariu				12 916,557 4 686,350
		10. Capitolul 10. Lucrari diverse				
		10.1. Capitolul 10.1. Pereu				
35	DA19A	Memrana profilata Planter GEO (sau analog)	m2	52,000	32,349 3,229	1 682,141 167,901
36	TsC54B	Strat prundis	m3	3,640	898,132 84,130	3 269,202 306,232
37	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm)	m3	5,200	2 425,226 382,365	12 611,173 1 988,298
38	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	52,000	295,983 50,642	15 391,142 2 633,390
		Total Capitolul 10.1. Pereu Inclusiv salariu				32 953,658 5 095,821
		10.2. Capitolul 10.2. Camin inspectie cu capac D500"TRIPLAST " RO				
39	AcB06B	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO (sau analog)	buc	2,000	6 513,649 231,119	13 027,297 462,237
		Total Capitolul 10.2. Camin inspectie cu capac D500"TRIPLAST " RO Inclusiv salariu				13 027,297 462,237
		Total Capitolul 10. Lucrari diverse Inclusiv salariu				45 980,955 5 558,058

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 746 482,53
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %			24 520,08
		Cheltuieli de transport	10,00 %			163 249,70
		Total	100,00 +			1 934 252,31
		Cheltuieli de regie	14,50 %			280 466,58
		Total	100,00 +			2 214 718,89
		Beneficiu de deviz	6,00 %			132 883,13
						2 347 602,02
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				102 167,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-4-2
Punct de control vamal autoturisme intrare 4A, 4B**

Valoarea de deviz 2 347 602,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-2:				

Manopera:

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	36,000	84,97	3 058,920
2.	7123010010200	Betonist	h-om	93,060	84,97	7 907,308
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,016	84,97	86,330
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	7,420	84,97	630,477
5.	7129020012800	Pavator	h-om	31,938	84,97	2 713,772
6.	7132010010900	Faianțar	h-om	46,188	84,97	3 924,595
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	109,530	84,97	9 306,765
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	32,964	84,97	2 800,951
9.	7134050013250	Izolator	h-om	2,996	84,97	254,570
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,440	84,97	462,237
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	46,400	84,97	3 942,608
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,434	84,97	716,637
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	155,035	84,97	13 173,324
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	145,000	84,97	12 320,650
15.	7422010060100	Timplar	h-om	94,040	84,97	7 990,579
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,812	84,97	323,906
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	71,871	84,97	6 106,881
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,279	84,97	1 723,106
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	290,966	84,97	24 723,381
		Total manopera				102 167,00

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,186	460,00	1 925,560
2.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	1,163	60,00	69,780
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	5,478	460,00	2 519,880
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,577	440,00	1 133,880
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,076	440,00	2 673,440
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,260	440,00	114,400
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,226	440,00	979,440
8.	17112173298834 8	Material textil netesut NETESIN(Membrana profilata Planter GEO sau analog)	m	37,856	40,00	1 514,240
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,000	20,00	80,000

10.	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	1 335,236	1,00	1 335,236
11.	2010237318750	Distanțieri	buc	12,192	1,25	15,240
12.	20301129381001	Ferestre din aluminiu	m2	4,440	8 980,00	39 871,200
13.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	163,473	0,50	81,736
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	97,000	12,00	1 164,000
15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,049	1 200,00	58,800
16.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	145,500	36,00	5 238,000
17.	2413217300010	Cleme	buc	6,834	75,00	512,550
18.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif(praimer debitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03" sau analog)	kg	3,420	36,00	123,120
19.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	76,063	75,00	5 704,725
20.	241658610530339	Amorsa-grund ("Sniezka Grund" sau analog)	kg	12,000	32,00	384,000
21.	243011610380040	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ("Sniezka Max" sau analog)	kg	32,000	32,00	1 024,000
22.	24302261000001	Fuga	kg	24,980	50,00	1 249,000
23.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	19,072	32,00	610,304
24.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,045	60,00	242,700
25.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,006	60,00	240,360
26.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	11,826	60,00	709,560
27.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	59,069	4,50	265,810
28.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica(soclu)	kg	14,156	4,50	63,702
29.	24621061104007	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica(soclu)	kg	29,070	4,50	130,815
30.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	46,056	4,50	207,252
31.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	46,056	4,50	207,252
32.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,078	55,00	4,290
33.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	165,108	1,00	165,108
34.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,275	100,00	27,500
35.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,045	180,00	8,100
36.	25213026029067	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante vata min. bazalt. 50mm)	m2	112,252	120,00	13 470,240
37.	252130260290746	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm sau analog	m2	12,320	120,00	1 478,400
38.	25231467202008	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate(Vitralii din aluminiu tip (V-1)(сизготовлением)	m2	98,616	8 980,00	885 571,680
39.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	382,336	120,00	45 880,320
40.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	154,738	120,00	18 568,560
41.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	132,958	10,00	1 329,580
42.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	111,300	25,00	2 782,500
43.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	12,665	12,00	151,980
44.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	83,200	2,80	232,960
45.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 999,448	2,80	8 398,454
46.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	409,240	2,80	1 145,872
47.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	10,260	18,00	184,680
48.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,800	4,50	21,600
49.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	84,392	4,50	379,764
50.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	29,100	4,50	130,950
51.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	52,780	186,00	9 817,080
52.	266111280070017	Placi sau piscoturi de gresie(gresie ceramica 600 x 600)	m2	11,742	240,00	2 818,080
53.	266111280070045	Placi sau piscoturi de gresie(450*450 mm)	m2	44,525	240,00	10 686,000
54.	2662102701000125	Placi ghips-carton(12.5 hidro)	m2	228,863	35,00	8 010,205

55.	266310210000020	Beton M200	m3	5,383	1 800,00	9 689,400
56.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,358	0,00	0,000
57.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,023	0,00	0,000
58.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	46,170	4,50	207,765
59.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	276,659	4,50	1 244,966
60.	26651227005555	Sticla pt copertina	m2	13,356	9 465,00	126 414,540
61.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,571	60,00	154,260
62.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	12,209	240,00	2 930,160
63.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	44,311	130,00	5 760,430
64.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	51,868	280,00	14 523,040
65.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,939	25,00	23,475
66.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	1,743	20,00	34,860
67.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	50,697	16,00	811,152
68.	2682132601626	Carton bitumat	m2	94,160	15,00	1 412,400
69.	268213260162645	Carton bitumat(Strat hidroizolant TEXHOЭЛАСТМОСТ Б sau analog)	m2	12,540	135,00	1 692,900
70.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	14,351	96,00	1 377,696
71.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	13,497	120,00	1 619,640
72.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,204	25,00	5,100
73.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	42,00	0,000
74.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	124,785	16,00	1 996,560
75.	2710703520285	Profil de suport	m	239,761	18,00	4 315,698
76.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	44,940	320,00	14 380,800
77.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,406	30,00	12,180
78.	27431235490273	Elemente fasonate metal prevopsit	m	70,000	200,00	14 000,000
79.	28112363049031	Panouri "Sandwich" (acoperis 100mm)	m2	61,176	990,00	60 564,240
80.	28112363049032	Panouri "Sandwich" *(pereti 100 mm)	m2	121,870	990,00	120 651,300
81.	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare(Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip (U-1-двустворчатые сизготовлением)	m2	12,520	8 980,00	112 429,600
82.	281210630605013	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip)(U-2,одностворчатые сизготовлением)	m2	2,820	8 980,00	25 323,600
83.	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	41,046	25,00	1 026,150
84.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	16,160	20,00	323,200
85.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	508,000	1,00	508,000
86.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,417	82,00	280,194
87.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	3 207,346	0,50	1 603,673
88.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	358,440	8,00	2 867,520
89.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	538,368	1,20	646,042
90.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	179,928	12,00	2 159,136
91.	2874115837745	Suruburi	buc	128,544	15,00	1 928,160
92.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,160	2,00	32,320
93.	2874115883711	Saiba plata	buc	111,300	0,60	66,780
94.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	41,255	25,00	1 031,375
95.	2874136313300	Diblu din metal	buc	171,200	0,60	102,720
96.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	69,084	2,50	172,710
97.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,702	51,00	239,802
98.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,571	72,00	185,112
99.	2875274000502	Cot burlan	buc	6,834	72,00	492,048
100.	2875274000503	Cot de capat	buc	3,417	115,00	392,955
101.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,417	115,00	392,955
102.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,571	132,00	339,372
103.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	17,996	65,00	1 169,740
104.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	529,008	0,50	264,504

105.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	2,449	64,00	156,736
106.	28752773242005 2	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST "RO (sau analog)	buc	2,020	6 000,00	12 120,000
107.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,040	450,00	468,000
108.	4011106202741	Energie electrica	kw	19,780	4,20	83,076
109.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,417	15,00	21,255
110.	4100126202818	Apa	m3	3,586	15,00	53,790
111.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,000	20,00	80,000
		Total materiale de construcții				1 632 496,9 7

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,470	680,00	319,600
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,529	550,00	840,950
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,764	250,00	191,000
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,456	30,00	13,680
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,168	30,00	5,040
6.	2922140007000	Macara	h-ut	1,324	680,00	900,320
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,262	30,00	7,860
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,665	30,00	559,950
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,518	20,00	10,360
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,696	20,00	53,920
11.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,183	550,00	100,650
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,080	20,00	41,600
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,926	20,00	38,520
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,548	250,00	137,000
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,715	50,00	35,750
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,719	50,00	35,950
17.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	11,556	20,00	231,120
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,067	250,00	266,750
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,027	20,00	140,540
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	11,600	680,00	7 888,000
		Total utilaje de construcții				11 818,56

Total	lei	1 746 482,53
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	24 520,08
Cheltuieli de transport	10,00 %	163 249,70
Total	100,00 +	1 934 252,31
Cheltuieli de regie	14,50 %	280 466,58
Total	100,00 +	2 214 718,89
Beneficiu de deviz	6,00 %	132 883,13

Total deviz:

**2 347 602,
02**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Sculeni din Republica Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect 15870-C

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Acoperisul				
0	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isospan "Isofire Wall"(sau analog)-100 mm" montate pe rigle metalice. Culoarea DO 1006	m2			1 528,990 127,455
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	84,97	101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	28112363049031	Panouri "Sandwich" (acoperis 100mm)	m2	1,0200	990,00	1 030,004
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	120,00	315,792
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	12,00	36,720
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,20	3,672
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	75,00	13,847
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	30,00	1,500
1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			463,738 25,491
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	120,00	129,779
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	65,00	93,729
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	60,00	12,361
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	51,00	5,251
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	132,00	27,193
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	72,00	14,833
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	15,00	154,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,601
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			300,538 29,739
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	84,97	29,739
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	96,00	102,813
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	72,00	36,720
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	115,00	29,325
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	75,00	38,250
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	82,00	20,910
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	115,00	29,325
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	51,00	13,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,450
3	CK26D	Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit	m			214,797 8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,647
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	27431235490273	Elemente fasonate metal prevopsit	m	1,0000	200,00	200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
4	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m			214,797 8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,647
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	27431235490273	Elemente fasonate metal prevopsit	m	1,0000	200,00	200,000

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
5	CE18A	Copertina din sticla (2 buc)	m2			12 282,378 67,976
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	84,97	59,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	26651227005555	Sticla pt copertina	m2	1,2000	9 465,00	11 925,900
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	64,00	14,786
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,60	6,300
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	25,00	262,500
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	60,00	3,147
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	180,00	0,764
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	55,00	0,405
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
		2. Capitolul 2. Pereti				
6	CD73A	Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-100 mm	m2			1 661,973 116,409
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	84,97	106,213
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	84,97	10,196
	28112363049032	Panouri "Sandwich" *(pereti 100 mm)	m2	1,0200	990,00	1 040,097
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	120,00	395,520
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	8,00	24,720
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,20	3,708
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	75,00	13,519
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	680,00	68,000
		3. Capitolul 3. Pereti despartitori				
7	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 mm (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)	m2			523,592 227,991
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	84,97	227,991
	2662102701000125	Placi ghips-carton(12.5 hidro)	m2	2,1000	35,00	73,868
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	16,00	18,412
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,798
	25213026029067	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante vata min. bazalt. 50mm)	m2	1,0300	120,00	124,219
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	10,00	12,261
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,00	1,523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,50	2,451
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	32,00	5,628
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,754
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,50	14,789
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	20,00	0,321
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	30,00	0,282
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	20,00	1,296
		4. Capitolul 4. Vitralii				
8	CK11B	Vitralii din aluminiu tip (V-1)(c изготвлением)	m2			9 529,830 63,728
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	84,97	59,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	25231467202008	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate(Vitralii din aluminiu tip (V-1)(с изготвлением)	m2	1,0500	8 980,00	9 429,000
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	25,00	0,250
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	60,00	7,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	75,00	26,250
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	680,00	3,403
		5. Capitolul 5. Ferestre exterioare				

1	2	3	4	5	6	7
9	CK19A	Ferestre din aluminiu tip cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			9 319,964 93,467
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	84,97	84,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	20301129381001	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	8 980,00	8 980,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,872
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	60,00	14,824
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	280,00	168,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,601
		6. Capitolul 6. Usi				
10	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip (U-1-двустворчатые с изготовлением)	m2			9 299,694 90,067
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	84,97	80,721
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,345
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare(Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip (U-1-двустворчатые сизготовлением)	m2	1,0000	8 980,00	8 980,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,00	41,250
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	60,00	11,578
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	280,00	168,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,599
11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip (U-2,одностворчатые с изготовлением)	m2			9 285,507 80,722
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	84,97	72,224
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	281210630605013	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip)(U-2,одностворчатые сизготовлением)	m2	1,0000	8 980,00	8 980,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,489
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	280,00	168,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,596
		7. Capitolul 7. Pardoseala				
		7.1. Capitolul 7.1. Tip 1(5.70 m2) Cerdacuri				
12	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2			205,959 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,639
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	1,061
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,491
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sauegale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			28,994 2,547
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,119
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,428
	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	1,0100	25,00	25,249
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,126
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,299
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	680,00	0,398

1	2	3	4	5	6	7
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			116,018 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	440,00	18,488
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,601
15	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			530,640 212,425
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,182
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,243
	266111280070017	Placi sau piscoturi de gresie(gresie ceramica 600 x 600)	m2	1,0300	240,00	247,200
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,225
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	18,00	16,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,350
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
		7.2. Capitolul 7.2. Tip 2 (21.40 m2)x2				
16	CG22A	Strat de cheramzit -beton 100 mm.	m2			205,974 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,600
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	1,105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,501
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2			205,974 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,600
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	1,105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,501
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			29,005 2,552
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,126
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,426
	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	680,00	0,402
19	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			188,105 13,595
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	84,97	13,595
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	36,00	108,000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	15,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,50	2,700
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	1,206
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S	kg	1,0000	12,00	24,000

1	2	3	4	5	6	7
		2340				
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	30,00	0,102
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	250,00	5,502
20	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, într-un strat	m2			144,906 10,196
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	84,97	5,948
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0500	84,97	4,249
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	130,00	134,589
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	30,00	0,120
21	CE17A	Bariera de vapori pelicula "Технониколь"	m2			46,675 21,242
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,249
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	16,00	18,952
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2			116,014 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	440,00	18,484
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,600
23	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			19,495 10,196
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	6,020
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	440,00	3,084
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,075
24	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm	m2			415,332 93,467
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	84,97	93,467
	266111280070045	Placi sau piscoturi de gresie(450*450 mm)	m2	1,0300	240,00	249,673
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,50	29,088
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	50,00	20,704
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,046
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	30,00	0,054
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,840
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,260
25	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			90,535 42,485
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	84,97	33,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,775
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica(soclu)	kg	0,3500	4,50	1,654
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,00	6,300
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	60,00	6,301
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,020
		8. Capitolul 8. Lucrari de finisare interioara				
		8.1. Capitolul 8.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			525,784 186,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	84,97	174,189
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	320,00	336,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,450
		8.2. Capitolul 8.2. Pereti				
		8.2.1. Capitolul 8.2.1. VL				
27	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofoab 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)	m2			523,591 227,992
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	84,97	227,992
	2662102701000125	Placi ghips-carton(12.5 hidro)	m2	2,1000	35,00	73,868
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	16,00	18,412
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,798
	25213026029067	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante vata min. bazalt. 50mm)	m2	1,0300	120,00	124,218
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	10,00	12,261
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,00	1,523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,5420	4,50	2,451
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	32,00	5,628
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,754
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,50	14,789
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	20,00	0,322
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	30,00	0,282
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	20,00	1,296
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			51,526 46,733
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" (sau analog)	m2			8,349 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	241658610530339	Amorsa-grund ("Sniezka Grund" sau analog)	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,000
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" (sau analog)	m2			200,833 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	243011610380040	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ("Sniezka Max" sau analog)	kg	0,4000	32,00	12,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,270
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	280,00	140,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		9. Capitolul 9. Lucrari de finisare exterioara				
31	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei	m2			14,221

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer debitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"(sau analog)				3,399
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	84,97	3,399
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif(praimer debitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03" sau analog)	kg	0,3000	36,00	10,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,014
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	30,00	0,008
32	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б (sau analog)	m2			226,070 6,798
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0800	84,97	6,798
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	36,00	54,000
	268213260162645	Carton bitumat(Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б sau analog)	m2	1,1000	135,00	148,500
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,50	1,350
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	0,632
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	12,00	12,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	30,00	0,050
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	250,00	2,741
33	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm (sau analog)	m2			342,404 145,977
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	1,4200	84,97	120,657
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	84,97	25,320
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,50	18,180
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,50	18,180
	252130260290746	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm sau analog	m2	1,0700	120,00	129,684
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,332
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	42,00	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,50	15,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	30,00	0,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	30,00	0,103
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	30,00	0,689
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,00	0,360
34	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu)	m2			550,335 254,910
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	84,97	229,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,80	2,856
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	50,00	16,829
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,122
	24621061104007	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica(soclu)	kg	2,5000	4,50	11,475
	1412212205733	Pruf de creta macinata	kg	0,1000	60,00	6,121
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	240,00	257,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	30,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
		10. Capitolul 10. Lucrari diverse				
		10.1. Capitolul 10.1. Pereu				
35	DA19A	Memrana profilata Planter GEO (sau analog)	m2			32,349 3,229
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	84,97	0,340
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	84,97	2,889
	171121732988348	Material textil netesut NETESIN(Memrana profilata Planter GEO sau analog)	m	0,7280	40,00	29,120
36	TsC54B	Strat prundis	m3			898,132 84,130
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,130
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	460,00	529,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,473
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,030
37	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3			2 425,226

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm)				382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,134
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,231
	266310210000020	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 863,346
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,514
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,00	170,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,000
38	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			295,983 50,642
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,299
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,343
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	186,00	188,790
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,480
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,80	22,036
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	440,00	2,200
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	440,00	18,835
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	450,00	9,000
		10.2. Capitolul 10.2. Camin inspectie cu capac D500"TRIPLAST " RO				
39	AcB06B	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO (sau analog)	buc			6 513,649 231,119
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	84,97	231,119
	287527732420052	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST "RO (sau analog)	buc	1,0000	6 000,00	6 060,000
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	100,00	13,750
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	20,00	161,600
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,00	16,160
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	440,00	31,020

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-3
Punct control vamal N4A, 4B. Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 184 788,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-36	buc	2,000	1 187,579 201,379	2 375,158 402,758
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-9	buc	2,000	779,579 201,379	1 559,158 402,758
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc	2,000	369,493 177,588	738,985 355,175
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/32	buc	2,000	481,055 238,766	962,111 477,531
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc	8,000	466,283 132,553	3 730,266 1 060,426
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	8,000	264,283 132,553	2 114,266 1 060,426
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	4,000	264,283 132,553	1 057,133 530,213

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana,BA47-29/1/C10A				
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	4,000	264,283 132,553	1 057,133 530,213
9	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47	buc	4,000	531,283 132,553	2 125,133 530,213
10	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 50W IP54	100 buc	0,020	303 538,450 23 026,850	6 070,769 460,537
11	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54	100 buc	0,160	43 187,000 23 026,869	6 909,920 3 684,299
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc	0,080	64 803,675 7 477,363	5 184,294 598,189
13	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc	0,200	11 015,370 6 457,720	2 203,074 1 291,544
14	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc	0,080	9 396,887 3 670,700	751,751 293,656
15	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc	0,080	10 296,887 3 670,700	823,751 293,656
16	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	36,000	4,000 0,000	144,000 0,000
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,100	1 837,597 1 053,628	2 021,357 1 158,991
18	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	2,660	7 007,636 4 384,452	18 640,312 11 662,642
19	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	50,000	9,000 0,000	450,000 0,000
20	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	180,000	12,000 0,000	2 160,000 0,000
21	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2..5	m	140,000	18,000 0,000	2 520,000 0,000
22	590-4000	Cablu ВВГнг-LS-5*1,5	m	6,000	19,000 0,000	114,000 0,000
23	08-02-390-	Canale din masa plastica cu	100 m	0,800	1 827,361	1 461,889

1	2	3	4	5	6	7
	1	latime: pina la 40 mm.			1 384,161	1 107,329
24	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m	0,200	8 191,960 2 948,460	1 638,392 589,692
25	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m	0,100	9 628,820 2 498,120	962,882 249,812
26	2451088	Cutie отв pentru cablu	buc	50,000	55,000 0,000	2 750,000 0,000
27	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t	0,020	39 596,150 5 285,150	791,923 105,703
28	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,030	39 475,133 5 285,133	1 184,254 158,554
29	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,600	3 092,935 704,402	1 855,761 422,641
30	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,620	4 260,785 1 614,431	2 641,687 1 000,947
31	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,500	3 057,698 1 707,898	1 528,849 853,949
		Total	lei			78 528,208
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %			7 027,645
		Cheltuieli de transport	10,00 %			4 242,229
		Total	100,00 +			89 798,082
		Cheltuieli de regie	76,00 %			22 254,209
		Total	100,00 +			112 052,291
		Beneficiu de deviz	6,00 %			6 723,137
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				118 775,428 29 281,854
		2. Capitolul 2. Lucrari de constructie				
32	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	36,000	49,283 49,283	1 774,174 1 774,174
		Total	lei			1 774,174

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			425,802
		<i>Total</i>	100,00 +			2 199,976
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			318,997
		<i>Total</i>	100,00 +			2 518,973
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			151,138
		Total Capitolul 2. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 670,111 1 774,174
		3. Capitolul 3. Utilaj				
33	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	16,000	3 912,000 0,000	62 592,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			62 592,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			751,104
		Total Capitolul 3. Utilaj Inclusiv salariu				63 343,104
		Total deviz: Inclusiv salariu				184 788,64 31 056,03

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-4-3
Punct control vamal N4A, 4B. Lucrari electrotehnice**

Valoarea de deviz 184 788,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-3:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	344,614	84,97	29 281,854
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,800	84,97	152,946
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,080	84,97	1 621,228
		Total manopera				31 056,03

Materiale:

1.	01	Dulap ИПН-36	buc	2,000	857,00	1 714,000
2.	02	Dulap ИПН-9	buc	2,000	449,00	898,000
3.	03	Intreruptor BH32-3/20A	buc	2,000	95,00	190,000
4.	04	Intreruptor BH32-3/32	buc	2,000	85,00	170,000
5.	05	Automat АВДТ-32С/16А/30мА	buc	8,000	255,00	2 040,000
6.	07	Automat BA47-29/1/B10A	buc	8,000	53,00	424,000
7.	08	Automat BA47-29/1/C10A	buc	4,000	53,00	212,000
8.	09	Automat BA47-29/1/C16A	buc	4,000	53,00	212,000
9.	10	Corp de iluminat LZ LED 50W IP54	buc	2,000	2 607,00	5 214,000
10.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,800	30,00	24,000
11.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	160,000	0,65	104,000
12.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	35 000,00	0,000
13.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	30 000,00	0,000
14.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	30 000,00	30,000
15.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001	50 000,00	50,000
16.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,019	50 000,00	950,000
17.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,009	2 800,00	25,200
18.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
19.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,002	30 000,00	60,000
20.	101161337	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,057	25 000,00	1 425,000
21.	101161436	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,049	25 000,00	1 225,000
22.	101161538	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,002	25 000,00	50,000

23.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,101	25 000,00	2 525,000
24.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,002	25 000,00	50,000
25.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,042	25 000,00	1 050,000
26.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,003	40 000,00	120,000
27.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	10,072	50,00	503,600
28.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,038	20,00	0,760
29.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	6,742	30,00	202,260
30.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	64,206	10,00	642,060
31.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	7,288	5,00	36,440
32.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,040	5,00	0,200
33.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	64,206	5,00	321,030
34.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,208	40,00	8,320
35.	1019852	Vopsea	kg	3,864	40,00	154,560
36.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	2,000	35,00	70,000
37.	11	Независимый расцепитель РН-47	buc	4,000	320,00	1 280,000
38.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,800	40,00	32,000
39.	16	Corp de iluminat DUG LED ROUND 22W IP65 настенный (sau analog)	buc	8,000	516,00	4 128,000
40.	161	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	36,000	4,00	144,000
41.	18	Intreruptor deschisa etansat	buc	20,000	35,00	700,000
42.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,088	30 000,00	2 640,000
43.	21	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(двойная)	buc	8,000	55,00	440,000
44.	22	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(тройная)	buc	8,000	64,00	512,000
45.	25	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	50,000	9,00	450,000
46.	26	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	180,000	12,00	2 160,000
47.	28	Cablu ВВГнг-LS-3*2..5	m	140,000	18,00	2 520,000
48.	29	Cablu ВВГнг-LS-5*1,5	m	6,000	19,00	114,000
49.	31	Furtun metalic	m	20,000	20,00	400,000
50.	32	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	10,000	48,00	480,000
51.	33	Cutie отъ pentru cablu	buc	50,000	55,00	2 750,000
52.	40	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	16,000	3 912,00	62 592,000
53.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,001	2 980,00	2,980
54.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,007	300,00	2,100
55.	5009031	Scoabe	10 buc	49,640	10,00	496,400
56.	5009061	Fisa de izolatie	buc	66,904	10,00	669,040
57.	5009062	Papuci de cablu	buc	183,200	2,00	366,400
58.	5009070	Racordari	10 buc	0,200	3,00	0,600
59.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	33,000	3,00	99,000
60.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	21,600	15,00	324,000
61.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,023	50,00	1,150
62.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	6,700	50,00	335,000
63.	5009113	Prezoane	buc	16,320	12,00	195,840
64.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,164	35,00	5,740
65.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,163	35,00	5,705
66.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,224	55,00	12,320
67.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,736	10,00	17,360
68.	5009619	Ate de cusut	kg	0,034	10,00	0,340
69.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,109	16,00	1,744
70.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,208	25,00	55,200
71.	5009816	Fisie de montaj	m	90,440	3,00	271,320
72.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	30 000,00	0,000
73.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca	kg	0,550	55,00	30,250

		"ПЛОС30"				
74.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,198	250,00	49,500
75.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,525	55,00	28,875
Total materiale de construcții						105 014,28

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,166	680,00	1 472,880
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,300	30,00	99,000
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,300	30,00	99,000
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	77,288	30,00	2 318,640
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	24,515	20,00	490,300
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,880	30,00	26,400
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,880	20,00	17,600
8.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	4,864	20,00	97,280
9.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,124	680,00	84,320
10.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,520	30,00	75,600
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,304	20,00	46,080
12.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,196	20,00	3,920
13.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	21,792	20,00	435,840
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,290	680,00	1 557,200
Total utilaje de construcții						6 824,06

Total deviz:

184 788,6

4

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului
de trecere a frontierei Sculeni din Republica
Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect
15870-C****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IIIПН-36	buc			1 187,579 201,379
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,379
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	50,00	5,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,800
	01	Dulap IIIПН-36	buc	1,0000	857,00	857,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	680,00	47,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	20,00	14,200
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	30,00	6,600
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	680,00	47,600
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IIIПН-9	buc			779,579 201,379
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,379
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	50,00	5,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,800
	02	Dulap IIIПН-9	buc	1,0000	449,00	449,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	680,00	47,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	20,00	14,200
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	30,00	6,600
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	680,00	47,600
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc			369,493 177,588
	1	Muncitor	h-om	2,0900	84,97	177,588
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	30,00	1,950
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	10,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	5,00	0,035
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	5,00	3,050
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	40,00	1,600
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	30 000,00	60,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,00	6,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,010
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	03	Intreruptor BH32-3/20A	buc	1,0000	95,00	95,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	680,00	2,720
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	680,00	2,720
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/32	buc			481,055 238,766
	1	Muncitor	h-om	2,8100	84,97	238,766
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	30,00	13,650
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	40,00	0,560
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	40,00	1,840
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	30 000,00	90,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,00	6,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	10,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	250,00	2,250
	04	Intreruptor BH32-3/32	buc	1,0000	85,00	85,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	55,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	680,00	6,120
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	680,00	6,120
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AB/IT-32C/16A/30mA	buc			466,283 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,010
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	05	Automat AB/IT-32C/16A/30mA	buc	1,0000	255,00	255,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			264,283 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500

1	2	3	4	5	6	7
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,010
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	07	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	53,00	53,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1/C10A	buc			264,283 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,010
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	08	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	53,00	53,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc			264,283 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,010
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	09	Automat BA47-29/1/C16A	buc	1,0000	53,00	53,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,0120	55,00	0,660

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
9	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47	buc			531,283 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,010
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	11	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,0000	320,00	320,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
10	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 50W IP54	100 buc			303 538,450 23 026,850
	1	Muncitor	h-om	271,0000	84,97	23 026,850
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	25 000,00	13 750,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	50,00	105,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	30,00	312,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	10,00	153,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,500
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	40,00	120,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 980,00	0,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	15,00	1 800,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	50,00	2,500
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	16,00	1,600
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	30 000,00	0,000
	10	Corp de iluminat LZ LED 50W IP54	buc	100,0000	2 607,00	260 700,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	55,00	22,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	680,00	816,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	30,00	1 779,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	20,00	36,000
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	20,00	22,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	680,00	816,000
11	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54	100 buc			43 187,000 23 026,869
	1	Muncitor	h-om	271,0000	84,97	23 026,869
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	25 000,00	14 062,500

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1000	50,00	105,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	30,00	312,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	10,00	153,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,500
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	40,00	120,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 980,00	18,625
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	15,00	1 800,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	50,00	2,500
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	16,00	1,600
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	30 000,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	55,00	23,031
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	680,00	824,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	30,00	1 779,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	20,00	35,625
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	20,00	21,750
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	680,00	824,500
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc			64 803,675 7 477,363
	1	Muncitor	h-om	88,0000	84,97	7 477,363
	16	Corp de iluminat DUG LED ROUND 22W IP65 настенный (sau analog)	buc	100,0000	516,00	51 600,000
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	30 000,00	0,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	12,00	2 448,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	35,00	71,313
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	55,00	154,000
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	680,00	1 054,000
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	30,00	945,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	680,00	1 054,000
13	08-03-591-3	Interruptor deschisa etansat	100 buc			11 015,370 6 457,720
	1	Muncitor	h-om	76,0000	84,97	6 457,720
	18	Interruptor deschisa etansat	buc	100,0000	35,00	3 500,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	375,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	40 000,00	200,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0240	50,00	1,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	30,00	106,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	10,00	97,600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	5,00	48,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	680,00	68,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	20,00	92,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	680,00	68,000
14	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc			9 396,887 3 670,700
	1	Muncitor	h-om	43,2000	84,97	3 670,700
	21	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(двойная)	buc	100,0000	55,00	5 500,000
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	30 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	30 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	5,00	5,125
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	35,00	35,875
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	6,188
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	680,00	25,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	20,00	128,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	680,00	25,500
15	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc			10 296,887

1	2	3	4	5	6	7
						3 670,700
	1	Muncitor	h-om	43,2000	84,97	3 670,700
	22	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(тройная)	buc	100,0000	64,00	6 400,000
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	30 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	30 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	5,00	5,125
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	35,00	35,875
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	6,188
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	680,00	25,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	20,00	128,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	680,00	25,500
16	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc			4,000 0,000
	161	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	1,0000	4,00	4,000
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 837,597 1 053,628
	1	Muncitor	h-om	12,4000	84,97	1 053,628
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	50 000,00	45,455
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	40 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	50,00	0,409
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,045
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	16,00	0,160
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	55,00	27,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	680,00	265,200
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	30,00	90,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	30,00	90,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	680,00	265,200
18	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			7 007,636 4 384,452
	1	Muncitor	h-om	51,6000	84,97	4 384,452
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	50 000,00	357,143
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	30 000,00	22,556
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	25 000,00	272,556
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	50,00	87,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	10,00	45,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	5,00	12,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	5,00	22,500
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	40,00	16,000
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	10,00	165,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	10,00	244,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	50,00	0,094
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	10,00	4,102
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	16,00	0,481
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	25,00	20,752
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	3,00	102,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	680,00	170,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	30,00	741,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	20,00	49,398
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	20,00	120,602
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	680,00	170,000
19	590-4001	Cablu ББГН-LS-2*1.5	m			9,000 0,000
	25	Cablu ББГН-LS-2*1.5	m	1,0000	9,00	9,000
20	590-4002	Cablu ББГН-LS-3*1.5	m			12,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	26	Cablu BBГHT-LS-3*1.5	m	1,0000	12,00	12,000
21	590-4003	Cablu BBГHT-LS-3*2..5	m			18,000
						0,000
	28	Cablu BBГHT-LS-3*2..5	m	1,0000	18,00	18,000
22	590-4000	Cablu BBГHT-LS-5*1,5	m			19,000
						0,000
	29	Cablu BBГHT-LS-5*1,5	m	1,0000	19,00	19,000
23	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			1 827,361
						1 384,161
	1	Muncitor	h-om	16,2900	84,97	1 384,161
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	30,00	30,000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,65	130,000
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	1,0000	40,00	40,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	20,00	121,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	20,00	121,600
24	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m			8 191,960
						2 948,460
	1	Muncitor	h-om	34,7000	84,97	2 948,460
	31	Furtun metalic	m	100,0000	20,00	2 000,000
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	35 000,00	0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	30 000,00	150,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	25 000,00	1 250,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	50,00	52,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	10,00	218,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	5,00	109,000
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	35,00	350,000
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	10,00	250,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	10,00	100,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	3,00	3,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	5,0000	3,00	15,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	680,00	149,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	20,00	358,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	20,00	88,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	680,00	149,600
25	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m			9 628,820
						2 498,120
	1	Muncitor	h-om	29,4000	84,97	2 498,120
	32	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	100,0000	48,00	4 800,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	6,8400	50,00	342,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	10,00	125,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	5,00	2,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	680,00	741,200
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	30,00	273,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	20,00	43,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	680,00	741,200
26	2451088	Cutie отв pentru cablu	buc			55,000
						0,000
	33	Cutie отв pentru cablu	buc	1,0000	55,00	55,000
27	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t			39 596,150
						5 285,150
	1	Muncitor	h-om	62,2000	84,97	5 285,150
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 800,00	560,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	50,00	210,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	30,00	810,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	5,00	4,000

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	30 000,00	30 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	300,00	45,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	680,00	1 190,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	20,00	302,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	680,00	1 190,000
28	08-01-087-3	Constructii metalice	t			39 475,133 5 285,133
	1	Muncitor	h-om	62,2000	84,97	5 285,133
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 800,00	466,667
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	50,00	210,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	30,00	810,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	5,00	4,000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	30 000,00	30 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	300,00	40,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	680,00	1 178,667
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	20,00	302,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	680,00	1 178,667
29	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			3 092,935 704,402
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,97	704,402
	101161436	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0810	25 000,00	2 041,667
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	40 000,00	66,667
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	50,00	39,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	680,00	95,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	20,00	50,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	680,00	95,200
30	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			4 260,785 1 614,431
	1	Muncitor	h-om	19,0000	84,97	1 614,431
	101161337	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	25 000,00	2 298,387
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	40 000,00	64,516
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	50,00	30,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	680,00	95,419
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	20,00	62,613
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	680,00	95,419
31	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			3 057,698 1 707,898
	1	Muncitor	h-om	20,1000	84,97	1 707,898
	101161538	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,0040	25 000,00	100,000
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	25 000,00	100,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	50,00	45,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	5,00	41,000
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	40,00	80,000
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,000
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	50,00	670,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	680,00	74,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	20,00	67,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	680,00	74,800
		2. Capitolul 2. Lucrari de				

1	2	3	4	5	6	7
		constructie				
32	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			49,283 49,283
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	84,97	4,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	84,97	45,034
		3. Capitolul 3. Utilaj				
33	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc			3 912,000 0,000
	40	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	1,0000	3 912,00	3 912,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-4

Punct control vamal (autoturizme intrare). Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului

Valoarea de deviz 211 693,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LL(sau analog)	buc	4,000	3 925,000 0,000	15 700,000 0,000
2	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LLI(sau analog)	buc	2,000	3 925,000 0,000	7 850,000 0,000
3	Cooper&H unter	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW,Qi=5,7kW (sau analog)	buc	4,000	17 750,000 0,000	71 000,000 0,000
4	ВЕЗА	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом	buc	2,000	6 075,000 0,000	12 150,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			106 700,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			1 280,400
		Total Capitolul 1. Utilaj Inclusiv salariu				107 980,400
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
5	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc	6,000	2 406,284 1 848,098	14 437,701 11 088,585

1	2	3	4	5	6	7
6	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Кондиционер)	buc	4,000	5 398,530 4 821,198	21 594,122 19 284,791
7	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан дымоудаления	buc	2,000	1 267,505 1 096,113	2 535,010 2 192,226
8	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	2,000	500,459 370,469	1 000,918 740,938
		<i>Total</i>	lei			39 567,751
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			7 993,570
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			498,521
		<i>Total</i>	100,00 +			48 059,842
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			25 312,970
		<i>Total</i>	100,00 +			73 372,812
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			4 402,369
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				77 775,181 33 306,540
		3. Capitolul 3. Lucrari sanitare 3.1. Capitolul 3.1. Ventilatia				
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Диффузор OVR 160	buc	2,000	2 033,385 42,485	4 066,770 84,970
10	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	6,280	1 828,699 321,181	11 484,229 2 017,018
11	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de de	m2	6,280	237,319 40,280	1 490,366 252,956

1	2	3	4	5	6	7
		20mm K-flex AIR				
		Total Capitolul 3.1. Ventilatia Inclusiv salariu				17 041,365 2 354,944
		3.2. Capitolul 3.2. Conditionare				
12	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm (дренаж)	m	32,000	62,571 25,491	2 002,272 815,712
		Total Capitolul 3.2. Conditionare Inclusiv salariu				2 002,272 815,712
		<i>Total</i>	lei			19 043,637
		<i>Asigurrare sociala si medicala</i>	24,00 %			760,957
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			1 565,946
		<i>Total</i>	100,00 +			21 370,540
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			3 098,728
		<i>Total</i>	100,00 +			24 469,268
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 468,156
		Total Capitolul 3. Lucrari sanitare Inclusiv salariu				25 937,424 3 170,656
		Total deviz: Inclusiv salariu				211 693,02 36 477,20

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-4

Punct control vamal (autoturizme intrare). Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului

Valoarea de deviz 211 693,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-4:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,940	84,97	79,872
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	2,977	84,97	252,956
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,600	84,97	815,712
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	406,998	84,97	34 582,620
5.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	8,720	84,97	740,938
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	84,97	5,098
		Total manopera				36 477,20

Materiale:

1.	03	Вентилятор Vort Press 240 LL (sau analog)	buc	4,000	3 925,00	15 700,000
2.	04	Вентилятор Vort Press 240 LLI (sau analog)	buc	2,000	3 925,00	7 850,000
3.	041	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом	buc	2,000	6 075,00	12 150,000
4.	05	Кондиционер CH-S18FTXHV-B , Qr=6,77kW,Qi=7,32kW (sau analog)	buc	4,000	17 750,00	71 000,000
5.	111100010003112	Cochilii vata minerala 6- 20mm K-flex AIR	m2	6,468	190,00	1 228,920
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,124	20,00	2,480
7.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,791	55,00	43,505
8.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,190	25,00	4,750
9.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	1,030	250,00	257,500
10.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	1,206	250,00	301,500
11.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	1,275	15,00	19,125
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,390	35,00	48,650
13.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,286	40,00	91,440
14.	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena(PPR PN10 d20mm)	m	32,960	36,00	1 186,560
15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	11,055	2,80	30,954
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	2,80	2,800
17.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	29,811	64,00	1 907,904
18.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	48,205	64,00	3 085,120
19.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	59,813	64,00	3 828,032

20.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	2,814	25,00	70,350
21.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	7,929	25,00	198,225
22.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	5,074	25,00	126,850
23.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,283	30,00	8,490
24.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,275	60,00	76,500
25.	28112363062009	Grila ventilatie Диффузор OVR 160	buc	2,000	1 985,00	3 970,000
26.	28112368290001	Dispozitiv de actionare electrica(pret inclus in utilaj)	buc	2,060	0,00	0,000
27.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	4,020	1,00	4,020
28.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	38,057	1,00	38,057
29.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	32,160	1,80	57,888
30.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	132,660	1,80	238,788
31.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	156,780	8,00	1 254,240
32.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	241,200	3,60	868,320
33.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	14,070	4,00	56,280
34.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	78,390	12,00	940,680
35.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	289,440	0,70	202,608
36.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	255,270	1,00	255,270
37.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	78,390	2,20	172,458
38.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	38,057	0,50	19,029
39.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	74,237	0,50	37,119
40.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300	30,00	9,000
41.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,063	20,00	1,260
42.	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial(pret indicat in utilaj)	buc	6,030	0,00	0,000
43.	29241273200001	Filtru de aer tip V(pret inclus in utilaj)	buc	2,010	0,00	0,000
44.	2952270003151	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5(pret indicat in utilaj)	buc	4,020	0,00	0,000
45.	3110245538500	Motor pentru ventilator(pret indicat in utilaj)	buc	6,030	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				127 344,67

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,314	680,00	213,520
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	10,300	20,00	206,000
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,500	20,00	50,000
4.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,500	680,00	1 020,000
		Total utilaje de construcții				1 489,52

Total deviz:

**211 693,0
2**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului
de trecere a frontierei Sculeni din Republica
Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect
15870-C****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LL(sau analog)	buc			3 925,000 0,000
	03	Вентилятор Vort Press 240 LL (sau analog)	buc	1,0000	3 925,00	3 925,000
2	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LLI(sau analog)	buc			3 925,000 0,000
	04	Вентилятор Vort Press 240 LLI (sau analog)	buc	1,0000	3 925,00	3 925,000
3	Cooper&Hunter	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW,Qi=5,7kW (sau analog)	buc			17 750,000 0,000
	05	Кондиционер CH-S18FTXHV-B , Qr=6,77kW,Qi=7,32kW (sau analog)	buc	1,0000	17 750,00	17 750,000
4	BE3A	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом	buc			6 075,000 0,000
	041	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом	buc	1,0000	6 075,00	6 075,000
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
5	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc			2 406,284 1 848,098
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	84,97	1 848,098
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	35,00	7,741
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	40,00	6,027
	3110245538500	Motor pentru ventilator(pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	15,00	2,712
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,70	33,768
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	60,00	10,850
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	250,00	50,250
	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial(pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	1,80	39,798
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	8,00	209,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	20,00	26,000
6	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratate de 3.500 - 12.000 mc/h (Кондиционер)	buc			5 398,530 4 821,198
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	84,97	4 821,198
	2952270003151	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5(pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	25,00	12,563
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,80	4,221
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	40,00	10,050

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	55,00	8,291
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	1,00	60,300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,50	4,020
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	2,20	35,376
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	3,60	217,080
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	12,00	192,960
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	1,80	14,472
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	20,00	8,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	20,00	10,000
7	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан дымоудаления	buc			1 267,505 1 096,113
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,9000	84,97	1 096,113
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4000	25,00	10,050
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,5000	2,80	7,035
	29241273200001	Filtru de aer tip V (pret inclus in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	40,00	6,020
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	55,00	2,200
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	7,0000	1,00	7,035
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	7,0000	2,20	15,477
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,005
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	7,0000	12,00	84,420
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	7,0000	4,00	28,140
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,010
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	20,00	5,000
8	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc			500,459 370,469
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	84,97	370,469
	28112368290001	Dispozitiv de actionare electrica (pret inclus in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	250,00	128,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	20,00	1,240
		3. Capitolul 3. Lucrari sanitare				
		3.1. Capitolul 3.1. Ventilatia				
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Диффузор OVR 160	buc			2 033,385 42,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	30,00	4,500
	28112363062009	Grila ventilatie Диффузор OVR 160	buc	1,0000	1 985,00	1 985,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,400
10	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			1 828,699 321,181
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,181
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	25,00	20,199
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	35,00	0,351
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	40,00	0,484
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	20,00	0,201
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	55,00	0,946
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,564
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,454
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	25,00	0,756
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,030
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	60,00	1,815
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	64,00	303,806
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,4300	64,00	609,559
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	64,00	491,261
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,50	3,030
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	680,00	34,000
11	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de	m2			237,319

1	2	3	4	5	6	7
		de 20mm K-flex AIR				40,280
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,280
	111100010003112	Cochilii vata minerala 6- 20mm K-flex AIR	m2	1,0300	190,00	195,688
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,352
		3.2. Capitolul 3.2. Conditionare				
12	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm (дренаж)	m			62,571 25,491
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	84,97	25,491
	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena(PPR PN10 d20mm)	m	1,0300	36,00	37,080

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-5
Punct control vamal N4A, 4B. Sistemul antiincendiu

Valoarea de deviz 59 925,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze BAPTA-1/832	buc	2,000	2 046,182 2 039,280	4 092,365 4 078,560
2	10-01-039-06	Acumulator 12B 7Ач	buc	4,000	169,940 169,940	679,760 679,760
3	10-08-002-02	Avertizoare ИПК-8	buc	14,000	173,643 169,940	2 430,995 2 379,160
4	10-08-002-02	Avertizoare ИПП-1	buc	4,000	173,643 169,940	694,570 679,760
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,360	1 107,361 1 104,611	398,650 397,660
6	10-04-066-05	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	2,000	115,300 84,970	230,600 169,940
7	10-08-002-02	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	2,000	173,643 169,940	347,285 339,880
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	100 m	0,680	4 140,951 3 611,225	2 815,847 2 455,633

1	2	3	4	5	6	7
9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,520	3 287,121 2 022,287	1 709,303 1 051,589
10		Materiale	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
11	590-0118	Cablu ПСРкEH-FRHF-4x0,5	m	76,000	9,500 0,000	722,000 0,000
12	590-0118	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	52,000	8,000 0,000	416,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			14 537,375
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			2 935,666
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			154,826
		<i>Total</i>	100,00 +			17 627,867
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			9 296,276
		<i>Total</i>	100,00 +			26 924,143
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 615,449
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				28 539,592 12 231,942
		2. Capitolul 2. Utilaj				
13	Pretul firmei	Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	2,000	8 440,000 0,000	16 880,000 0,000
14	Pretul firmei	Avertizoare ИПК-8	buc	14,000	205,000 0,000	2 870,000 0,000
15	Pretul firmei	Avertizoare ИПП-1	buc	4,000	205,000 0,000	820,000 0,000
16	Pretul firmei	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	2,000	3 772,000 0,000	7 544,000 0,000
17	Pretul firmei	Acumulator 12В 7Ач	buc	4,000	350,000 0,000	1 400,000 0,000
18	Pretul firmei	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	2,000	750,000 0,000	1 500,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			31 014,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			372,168
		Total Capitolul 2. Utilaj Inclusiv salariu				31 386,168

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				59 925,76
		Inclusiv salariu				12 231,94

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-4-5
Punct control vamal N4A, 4B. Sistemul antiincendiu**

Valoarea de deviz 59 925,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	143,956	84,97	12 231,942
		Total manopera				12 231,94

Materiale:

1.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,000	24 000,00	0,000
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,002	4 500,00	9,000
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	30 000,00	30,000
4.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
5.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,001	30 000,00	30,000
6.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,499	50,00	24,950
7.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,021	55,00	1,155
8.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	5,800	0,80	4,640
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,968	10,00	69,680
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,968	10,00	69,680
11.	11	Cablu ПСРКЕН-FRHF-4x0,5	m	76,000	9,50	722,000
12.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	2,122	12,00	25,464
13.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,104	38,00	3,952
14.	12	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	52,000	8,00	416,000
15.	13	Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	2,000	8 440,00	16 880,000
16.	14	Avertizoare ИПК-8	buc	14,000	205,00	2 870,000
17.	15	Avertizoare ИПП-1	buc	4,000	205,00	820,000
18.	16	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	2,000	3 772,00	7 544,000
19.	17	Акумулятор 12В 7Ач	buc	4,000	350,00	1 400,000
20.	18	Сонerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	2,000	750,00	1 500,000
21.	5	Masa utilajului	t	0,002	30 000,00	60,000
22.	5009030	Flanse	10 buc	0,520	15,00	7,800
23.	5009031	Scoabe	10 buc	3,484	8,00	27,872
24.	5009061	Fisa de izolatie	buc	9,360	3,00	28,080
25.	5009070	Racordari	10 buc	0,936	5,00	4,680
26.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,220	55,00	12,100
27.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮСCy30-2"	kg	0,018	55,00	0,990

28.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,004	55,00	0,220
Total materiale de construcții						32 562,26

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,057	680,00	38,760
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,183	250,00	295,750
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	8,216	30,00	246,480
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,404	20,00	28,080
5.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	3,520	20,00	70,400
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,517	20,00	50,340
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,057	480,00	27,360
Total utilaje de construcții						757,17

Total deviz:

59 925,76

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului
de trecere a frontierei Sculeni din Republica
Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect
15870-C**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze BAPTA-1/832	buc			2 046,182 2 039,280
	1	Muncitor	h-om	24,0000	84,97	2 039,280
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	55,00	0,302
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	0,80	0,320
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0560	55,00	3,080
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,200
2	10-01-039-06	Acumulator 12В 7Ач	buc			169,940 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
3	10-08-002-02	Avertizoare ИПК-8	buc			173,643 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	4 500,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	55,00	0,028
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	0,80	0,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0050	55,00	0,275
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,200
4	10-08-002-02	Avertizoare ИПП-1	buc			173,643 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	4 500,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	55,00	0,028
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	0,80	0,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0050	55,00	0,275
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,200
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			1 107,361 1 104,611
	1	Muncitor	h-om	13,0000	84,97	1 104,611
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,00036	24 000,00	0,000
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮС30-2"	kg	0,0500	55,00	2,750
6	10-04-066-05	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL- 200	buc			115,300 84,970
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,970
	5	Masa utilajului	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0040	55,00	0,220
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	55,00	0,110
7	10-08-002-02	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			173,643 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940

1	2	3	4	5	6	7
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	4 500,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	55,00	0,028
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	0,80	0,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0050	55,00	0,275
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,200
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ПСРКЕН-FRHF-4x0,5	100 m			4 140,951 3 611,225
	1	Muncitor	h-om	42,5000	84,97	3 611,225
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	4 500,00	13,235
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	30 000,00	0,000
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	30 000,00	44,118
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	12,00	37,447
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	250,00	434,926
9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			3 287,121 2 022,287
	1	Muncitor	h-om	23,8000	84,97	2 022,287
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	57,692
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	50,00	47,981
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	38,00	7,600
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	8,00	53,600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	3,00	54,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	680,00	74,538
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	30,00	474,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	20,00	54,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,00	96,808
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	480,00	52,615
10		Materiale	buc			0,000 0,000
11	590-0118	Cablu ПСРКЕН-FRHF-4x0,5	m			9,500 0,000
	11	Cablu ПСРКЕН-FRHF-4x0,5	m	1,0000	9,50	9,500
12	590-0118	Teava gotro din vinilplast D20mm	m			8,000 0,000
	12	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	1,0000	8,00	8,000
		2. Capitolul 2. Utilaj				
13	Pretul firmei	Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832	buc			8 440,000 0,000
	13	Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832	buc	1,0000	8 440,00	8 440,000
14	Pretul firmei	Avertizoare ИПК-8	buc			205,000 0,000
	14	Avertizoare ИПК-8	buc	1,0000	205,00	205,000
15	Pretul firmei	Avertizoare ИПП-1	buc			205,000 0,000
	15	Avertizoare ИПП-1	buc	1,0000	205,00	205,000
16	Pretul firmei	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			3 772,000 0,000
	16	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,0000	3 772,00	3 772,000
17	Pretul firmei	Acumulator 12В 7Ач	buc			350,000 0,000
	17	Acumulator 12В 7Ач	buc	1,0000	350,00	350,000
18	Pretul firmei	Сонerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc			750,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	18	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,0000	750,00	750,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5-1

Punct de control vamal autoturisme intrare 5A, 5B

Valoarea de deviz 1 693 349,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Порпузка)	100 m3	0,160	1 080,000 0,000	172,800 0,000
1	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Завоз грунтя)	t	28,840	27,412 0,000	790,560 0,000
2	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 1 km.	100 m3	0,160	155,500 0,000	24,880 0,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,160	225,675 30,800	36,108 4,928
4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4)	100 m3	0,160	1 536,000 0,000	245,760 0,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки изпесчано-глиняной смеси)	100 m3	0,160	5 536,931 15,931	885,909 2,549
		Total Capitolul 1. Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				2 156,017 7,477
		2. Capitolul 2. Fundatii				
6	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	2,540	1 907,946 382,365	4 846,182 971,207
7	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice,beton armat clasa (F1,F2)	m3	21,500	2 430,060 373,868	52 246,292 8 038,162
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	106,100	180,686 101,964	19 170,815 10 818,381
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	193,200	31,918 5,693	6 166,607 1 099,937
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	297,600	30,728 4,503	9 144,792 1 340,232
11	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici (M14)	buc	48,000	30,779 25,491	1 477,373 1 223,568
		Total Capitolul 2. Fundatii Inclusiv salariu				93 052,061 23 491,487

1	2	3	4	5	6	7
		3. Capitolul 3. Constructii metalice				
12	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	5,060	46 982,791 3 398,800	237 732,921 17 197,928
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	5,060	1 126,898 547,200	5 702,104 2 768,832
14	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	187,400	678,820 140,201	127 210,954 26 273,574
		Total Capitolul 3. Constructii metalice Inclusiv salariu				370 645,979 46 240,334
		4. Elemente decorative				
15	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg	3 279,800	238,702 17,844	782 895,802 58 523,767
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	3,280	1 126,902 547,202	3 696,237 1 794,821
		Total Elemente decorative Inclusiv salariu				786 592,039 60 318,588

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 252 446,11
		Asigurarea medicala si sociala	24,00 %			31 213,89
		Cheltuieli de transport	10,00 %			111 536,17
		Total	100,00 +			1 395 196,17
		Cheltuieli de regie	14,50 %			202 303,44
		Total	100,00 +			1 597 499,61
		Beneficiu de deviz	6,00 %			95 849,98
		Total	100,00 +			1 693 349,59
		Total deviz:				1 693 349,59
		Inclusiv salariu				130 057,89

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-5-1
Punct de control vamal autoturisme intrare 5A, 5B**

Valoarea de deviz 1 693 349,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	110,179	84,97	9 361,910
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	27,245	84,97	2 315,008
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	111,405	84,97	9 466,083
4.	7134050013250	Izolator	h-om	271,730	84,97	23 088,898
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	53,709	84,97	4 563,653
6.	7212030022700	Sudor	h-om	32,798	84,97	2 786,846
7.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	177,100	84,97	15 048,187
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	623,162	84,97	52 950,075
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,058	84,97	4,928
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	123,247	84,97	10 472,298
		Total manopera				130 057,89

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	49,197	15,00	737,955
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005	460,00	2,300
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,124	440,00	54,560
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17,688	20,00	353,760
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,053	10 000,00	530,000
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,371	10 000,00	3 710,000
7.	2010237318750	Distantieri	buc	73,620	2,00	147,240
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	10,610	250,00	2 652,500
9.	2320116200602	Benzina CO 90	l	2,472	24,00	59,328
10.	2320166200676	White spirit	kg	44,373	36,00	1 597,428
11.	2320187315789	Decofrol	kg	12,732	44,00	560,208
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,506	15,00	7,590
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,329	40,00	13,160
14.	243011610000019	Email clorcauciuc(ΠΦ-115)	kg	65,052	40,00	2 602,080
15.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	356,060	272,00	96 848,320
16.	243022610081419	Grund miniu de plumb G 355-6(ΓΦ-021)	kg	32,526	40,00	1 301,040
17.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	25,299	40,00	1 011,960
18.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI	kg	4,587	40,00	183,480

		1708-61 A1				
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	49,440	2,80	138,432
20.	2663102100000200	Beton M200	m3	22,368	1 800,00	40 262,400
21.	266310210000050	Beton M50	m3	2,630	1 300,00	3 419,000
22.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	93,700	20,00	1 874,000
23.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	198,030	25,00	4 950,750
24.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	305,040	25,00	7 626,000
25.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	32,798	30,00	983,940
26.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,305	30,00	159,150
27.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,908	30,00	147,240
28.	277527630988621	Confectii metalice inglobate in beton(elemente decorative 'Ed')	kg	3 289,920	220,00	723 782,400
29.	2811106301200	Elemente metalice	kg	5 161,200	42,00	216 770,400
30.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,488	36,00	305,568
31.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	16,399	60,00	983,940
32.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,277	60,00	136,620
33.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	32,890	10,00	328,900
34.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	31,830	6,00	190,980
35.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	31,830	4,00	127,320
36.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	32,890	10,00	328,900
37.	2874115883700	Saiba M 20	buc	32,890	6,00	197,340
38.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,530	4,00	2,120
39.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,183	36,00	114,588
40.	4011106202741	Energie electrica	kw	28,515	4,20	119,763
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,538	15,00	38,070
42.	4100126202818	Apa	m3	0,064	15,00	0,960
		Total materiale de constructii				1 115 361,70

Utilaje de constructii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,635	680,00	431,800
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,360	480,00	172,800
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,206	480,00	98,880
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,624	480,00	299,520
5.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,016	20,00	20,320
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,900	20,00	258,000
7.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,759	680,00	516,120
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,375	680,00	3 655,000
9.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	0,387	550,00	212,850
10.	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	0,397	550,00	218,350
11.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	0,390	480,00	187,200
12.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,018	480,00	8,640
13.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	0,326	480,00	156,480
14.	34105400000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,647	480,00	790,560
		Total utilaje de constructii				7 026,52

Total	lei	1 252 446,11
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	31 213,89
Cheltuieli de transport	10,00 %	111 536,17
Total	100,00 +	1 395 196,17
Cheltuieli de regie	14,50 %	202 303,44
Total	100,00 +	1 597 499,61
Beneficiu de deviz	6,00 %	95 849,98
Total	100,00 +	1 693 349,59

Total deviz: **1 693 349,59**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului
de trecere a frontierei Sculeni din Republica
Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect
15870-C**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Порпузка)	100 m3			1 080,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,000
1	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта)	t			27,412 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	480,00	27,412
2	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 1 km.	100 m3			155,500 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	460,00	11,500
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	480,00	144,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			225,675 30,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,800
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	460,00	2,875
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,000
4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4)	100 m3			1 536,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	480,00	1 536,000
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки изпесчано-глиняной смеси)	100 m3			5 536,931 15,931
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	84,97	15,931
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	15,00	6,000
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	480,00	54,000
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	480,00	1 170,000
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	480,00	978,000
	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	550,00	1 330,313
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	550,00	1 364,688
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	480,00	618,000
		2. Capitolul 2. Fundatii				
6	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 907,946 382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,135
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,230
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	1 300,00	1 346,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,518
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,00	170,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,000

1	2	3	4	5	6	7
7	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice,beton armat clasa (F1,F2)	m3			2 430,060 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 872,670
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			180,686 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	4,00	0,020
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,080
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,880
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	10 000,00	34,967
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	10 000,00	4,995
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,280
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			31,918 5,693
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,97	5,438
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			30,728 4,503
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	84,97	4,249
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
11	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici (M14)	buc			30,779 25,491
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,80	2,884
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0025	440,00	1,137
	2320116200602	Benzina CO 90	l	0,0500	24,00	1,236
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,031
		3. Capitolul 3. Constructii metalice				
12	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			46 982,791 3 398,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	84,97	2 973,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	84,97	424,850
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	42,00	42 840,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	60,00	27,000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	10,00	65,000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	10,00	65,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	6,00	39,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0650	40,00	2,601
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,500
	277527630988621	Confectii metalice inglobate in beton(elemente decorative "Ed")	kg	2,0000	220,00	440,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,20	1,890
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	680,00	102,000
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a	t			1 126,898

1	2	3	4	5	6	7
		confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				547,200
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,200
	243011610000019	Email clorcauciuc(ПФ-115)	kg	7,8000	40,00	312,000
	243022610081419	Grund miniu de plumb G 355-6(ГФ-021)	kg	3,9000	40,00	156,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,000
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	36,00	70,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,498
14	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			678,820 140,201
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	84,97	123,206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	40,00	5,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	20,00	1,020
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	36,00	5,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,000
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	272,00	516,800
		4. Elemente decorative				
15	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg			238,702 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	277527630988621	Confectii metalice inglobate in beton(elemente decorative "Ed")	kg	1,0000	220,00	220,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,225
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 126,902 547,202
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,202
	243011610000019	Email clorcauciuc(ПФ-115)	kg	7,8000	40,00	312,000
	243022610081419	Grund miniu de plumb G 355-6(ГФ-021)	kg	3,9000	40,00	156,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,000
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	36,00	70,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,500

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5-2

Punct de control vamal autoturisme intrare 5A, 5B

Valoarea de deviz 2 296 577,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Acoperisul				
0	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isospan "Isofire Wall"(sau analog)-100 mm" montate pe rigle metalice. Culoarea DO 1006	m2	58,800	1 528,990 127,455	89 904,604 7 494,354
1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,480	463,738 25,491	5 787,447 318,128
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	13,400	300,538 29,739	4 027,204 398,509
3	CK26D	Elemente fasonate parapet,profil metal prevopsit	m	34,000	214,797 8,497	7 303,098 288,898
4	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m	36,000	214,797 8,497	7 732,692 305,892
5	CE18A	Copertina din sticla (2 buc)	m2	10,600	12 282,378 67,976	130 193,211 720,545
		Total Capitolul 1. Acoperisul Inclusiv salariu				244 948,256 9 526,326

1	2	3	4	5	6	7
		2. Capitolul 2. Pereti				
6	CD73A	Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"- 100 mm	m2	116,000	1 661,973 116,409	192 788,875 13 503,432
		Total Capitolul 2. Pereti Inclusiv salariu				192 788,875 13 503,432
		3. Capitolul 3. Pereti despartitori				
7	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 mm (Pereti decompartmentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofoab 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)	m2	28,440	523,216 227,991	14 880,251 6 484,061
		Total Capitolul 3. Pereti despartitori Inclusiv salariu				14 880,251 6 484,061
		4. Capitolul 4. Vitralii				
8	CK11B	Vitralii din aluminiu tip (V-1)(с изготовлением)	m2	93,920	9 529,830 63,728	895 041,642 5 985,287
		Total Capitolul 4. Vitralii Inclusiv salariu				895 041,642 5 985,287
		5. Capitolul 5. Ferestre exterioare				
9	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	4,440	3 383,964 93,467	15 024,802 414,994
		Total Capitolul 5. Ferestre exterioare Inclusiv salariu				15 024,802 414,994
		6. Capitolul 6. Usi				
10	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip "Schuco "(sau analog)(U-1-двустворчатые с изготовлением)	m2	12,520	9 143,694 90,067	114 479,051 1 127,637

1	2	3	4	5	6	7
11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip (U-2,одностворчатые с изготовлением)	m2	2,820	9 129,507 80,722	25 745,209 227,635
		Total Capitolul 6. Usi Inklusiv salariu				140 224,260 1 355,272
		7. Capitolul 7. Pardoseala				
		7.1. Capitolul 7.1. Tip 1(5.70 m2) Cerdacuri				
12	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2	11,400	205,969 76,473	2 348,042 871,792
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sauegale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	8,540	28,994 2,547	247,605 21,753
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,400	116,018 59,479	1 322,601 678,061
15	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	11,400	530,640 212,425	6 049,300 2 421,645
		Total Capitolul 7.1. Tip 1(5.70 m2) Cerdacuri Inklusiv salariu				9 967,548 3 993,251
		7.2. Capitolul 7.2. Tip 2 (21.40 m2)				
16	CG22A	Strat de cheramzit -beton 100 mm.	m2	42,800	205,974 76,473	8 815,695 3 273,045
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2	42,800	205,974 76,473	8 815,695 3 273,045
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	32,100	29,005 2,552	931,049 81,911

1	2	3	4	5	6	7
19	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	42,800	188,105 13,595	8 050,915 581,875
20	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat	m2	42,800	144,906 10,196	6 201,966 436,406
21	CE17A	Bariera de vapori pelicula "Технониколь"	m2	42,800	41,113 21,242	1 759,621 909,179
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2	42,800	116,014 59,479	4 965,382 2 545,702
23	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	42,800	19,495 10,196	834,392 436,406
24	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm	m2	42,800	415,332 93,467	17 776,194 4 000,388
25	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	38,520	90,535 42,485	3 487,395 1 636,522
		Total Capitolul 7.2. Tip 2 (21.40 m2) Inclusiv salariu				61 638,304 17 174,479
		Total Capitolul 7. Pardoseala Inclusiv salariu				71 605,852 21 167,730
		8. Capitolul 8. Lucrari de finisare interioara 8.1. Capitolul 8.1. Tavan				
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	42,800	525,784 186,934	22 503,555 8 000,775
		Total Capitolul 8.1. Tavan Inclusiv salariu				22 503,555 8 000,775

1	2	3	4	5	6	7
		8.2. Capitolul 8.2. Pereti				
		8.2.1. Capitolul 8.2.1. VL				
27	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofoab 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)	m2	80,000	523,214 227,992	41 857,146 18 239,320
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	80,000	51,526 46,733	4 122,044 3 738,680
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" (sau analog)	m2	80,000	8,349 2,549	667,928 203,928
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" (sau analog)	m2	80,000	70,803 46,733	5 664,280 3 738,680
		Total Capitolul 8.2.1. VL Inclusiv salariu				52 311,398 25 920,608
		Total Capitolul 8.2. Pereti Inclusiv salariu				52 311,398 25 920,608
		Total Capitolul 8. Lucrari de finisare interioara Inclusiv salariu				74 814,953 33 921,383
		9. Capitolul 9. Lucrari de finisare exterioara				
31	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer debitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"(sau analog)	m2	11,400	14,221 3,399	162,121 38,746
32	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б (sau	m2	11,400	226,070 6,798	2 577,203 77,493

1	2	3	4	5	6	7
		analog)				
33	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm (sau analog)	m2	11,400	342,175 145,977	3 900,791 1 664,137
34	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu)	m2	11,400	550,335 254,910	6 273,822 2 905,974
		Total Capitolul 9. Lucrari de finisare exterioara Inclusiv salariu				12 913,937 4 686,350
		10. Capitolul 10. Lucrari diverse				
		10.1. Capitolul 10.1. Pereu				
35	DA19A	Memrana profilata Planter GEO (sau analog)	m2	52,000	32,349 3,229	1 682,141 167,901
36	TsC54B	Strat prundis	m3	3,640	898,132 84,130	3 269,202 306,232
37	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm)	m3	5,200	2 425,226 382,365	12 611,173 1 988,298
38	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	52,000	295,983 50,642	15 391,142 2 633,390
		Total Capitolul 10.1. Pereu Inclusiv salariu				32 953,658 5 095,821
		10.2. Capitolul 10.2. Camin inspectie cu capac D500"TRIPLAST " RO				
39	AcB06B	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO (sau analog)	buc	2,000	6 507,461 231,119	13 014,922 462,237
		Total Capitolul 10.2. Camin inspectie cu capac D500"TRIPLAST " RO Inclusiv salariu				13 014,922 462,237

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 10. Lucrari diverse Inclusiv salariu				45 968,580 5 558,058

		Total	lei	1 708 211,39
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %	24 624,69
		Cheltuieli de transport	10,00 %	159 376,04
		Total	100,00 +	1 892 212,12
		Cheltuieli de regie	14,50 %	274 370,76
		Total	100,00 +	2 166 582,88
		Beneficiu de deviz	6,00 %	129 994,97
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 296 577,85 102 602,89

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-5-2
Punct de control vamal autoturisme intrare 5A, 5B**

Valoarea de deviz 2 296 577,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-2:				

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	36,000	84,97	3 058,920
2.	7123010010200	Betonist	h-om	97,620	84,97	8 294,771
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,016	84,97	86,330
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	7,420	84,97	630,477
5.	7129020012800	Pavator	h-om	31,938	84,97	2 713,772
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	46,188	84,97	3 924,595
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	109,530	84,97	9 306,765
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	32,964	84,97	2 800,951
9.	7134050013250	Izolator	h-om	2,996	84,97	254,570
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,440	84,97	462,237
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	46,400	84,97	3 942,608
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,434	84,97	716,637
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	155,035	84,97	13 173,324
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	145,000	84,97	12 320,650
15.	7422010060100	Timplar	h-om	94,040	84,97	7 990,579
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,812	84,97	323,906
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,441	84,97	6 155,314
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,279	84,97	1 723,106
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	290,966	84,97	24 723,381
		Total manopera				102 602,89

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,186	460,00	1 925,560
2.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	1,163	60,00	69,780
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	5,820	460,00	2 677,200
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,577	440,00	1 133,880
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,446	440,00	2 836,240
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,260	440,00	114,400
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,226	440,00	979,440
8.	17112173298834 8	Material textil netesut NETESIN(Membrana profilata Planter GEO sau analog)	m	37,856	40,00	1 514,240
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,000	20,00	80,000

10.	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	1 335,236	1,00	1 335,236
11.	2010237318750	Distanțieri	buc	12,192	1,25	15,240
12.	20301129381001	Ferestre din aluminiu	m2	4,440	3 200,00	14 208,000
13.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	163,473	0,25	40,868
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	97,000	12,00	1 164,000
15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,049	1 200,00	58,800
16.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	145,500	36,00	5 238,000
17.	2413217300010	Cleme	buc	6,834	75,00	512,550
18.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif(praimer debitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03" sau analog)	kg	3,420	36,00	123,120
19.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	76,063	75,00	5 704,725
20.	241658610530339	Amorsa-grund ("Sniezka Grund" sau analog)	kg	12,000	32,00	384,000
21.	243011610380040	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ("Sniezka Max" sau analog)	kg	32,000	32,00	1 024,000
22.	24302261000001	Fuga	kg	24,980	50,00	1 249,000
23.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	19,072	32,00	610,304
24.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,045	60,00	242,700
25.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,006	60,00	240,360
26.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	11,826	60,00	709,560
27.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	59,069	4,50	265,810
28.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica(soclu)	kg	14,156	4,50	63,702
29.	24621061104007	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica(soclu)	kg	29,070	4,50	130,815
30.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	46,056	4,50	207,252
31.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	46,056	4,50	207,252
32.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,078	55,00	4,290
33.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	165,108	1,00	165,108
34.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,275	55,00	15,125
35.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,045	180,00	8,100
36.	25213026029067	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante vata min. bazalt. 50mm)	m2	112,252	120,00	13 470,240
37.	252130260290746	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm sau analog	m2	12,320	120,00	1 478,400
38.	25231467202008	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate(Vitriallii din aluminiu tip (V-1)(сизготовлением))	m2	98,616	8 980,00	885 571,680
39.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	382,336	120,00	45 880,320
40.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	154,738	120,00	18 568,560
41.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	132,958	10,00	1 329,580
42.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	111,300	25,00	2 782,500
43.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	12,665	12,00	151,980
44.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	83,200	2,80	232,960
45.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 136,248	2,80	8 781,494
46.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	409,240	2,80	1 145,872
47.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	10,260	18,00	184,680
48.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,800	4,00	19,200
49.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	84,392	4,50	379,764
50.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	29,100	4,50	130,950
51.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	52,780	186,00	9 817,080
52.	266111280070017	Placi sau piscoturi de gresie(gresie ceramica 600 x 600)	m2	11,742	240,00	2 818,080
53.	266111280070045	Placi sau piscoturi de gresie(450*450 mm)	m2	44,525	240,00	10 686,000
54.	2662102701000125	Placi ghips-carton(12.5 hidro)	m2	228,863	35,00	8 010,205

55.	266310210000020	Beton M200	m3	5,383	1 800,00	9 689,400
56.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,942	0,00	0,000
57.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,023	0,00	0,000
58.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	46,170	4,50	207,765
59.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	276,659	4,50	1 244,966
60.	26651227005555	Sticla pt copertina	m2	13,356	9 465,00	126 414,540
61.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,571	60,00	154,260
62.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	12,209	240,00	2 930,160
63.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	44,311	130,00	5 760,430
64.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	51,868	20,00	1 037,360
65.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,939	25,00	23,475
66.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	1,743	20,00	34,860
67.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	50,697	16,00	811,152
68.	2682132601626	Carton bitumat	m2	94,160	15,00	1 412,400
69.	268213260162645	Carton bitumat(Strat hidroizolant TEXHOЭЛАСТМОСТ Б sau analog)	m2	12,540	135,00	1 692,900
70.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	14,351	96,00	1 377,696
71.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	13,497	120,00	1 619,640
72.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,204	25,00	5,100
73.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	42,00	0,000
74.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	124,785	16,00	1 996,560
75.	2710703520285	Profil de suport	m	239,761	18,00	4 315,698
76.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	44,940	320,00	14 380,800
77.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,406	30,00	12,180
78.	27431235490273	Elemente fasonate metal prevopsit	m	70,000	200,00	14 000,000
79.	28112363049031	Panouri "Sandwich" (acoperis 100mm)	m2	61,176	990,00	60 564,240
80.	28112363049032	Panouri "Sandwich" *(pereti 100 mm)	m2	121,870	990,00	120 651,300
81.	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare(tip"Schuco " sau analog (U-1-двусторочные сизготовлением)	m2	12,520	8 980,00	112 429,600
82.	281210630605013	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip (U-2,односторочные сизготовлением)	m2	2,820	8 980,00	25 323,600
83.	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	41,046	25,00	1 026,150
84.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	16,160	20,00	323,200
85.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	508,000	1,00	508,000
86.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,417	82,00	280,194
87.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	3 207,346	0,50	1 603,673
88.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	358,440	8,00	2 867,520
89.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	538,368	1,20	646,042
90.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	179,928	12,00	2 159,136
91.	2874115837745	Suruburi	buc	128,544	15,00	1 928,160
92.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,160	2,00	32,320
93.	2874115883711	Saiba plata	buc	111,300	0,60	66,780
94.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	41,255	25,00	1 031,375
95.	2874136313300	Diblu din metal	buc	171,200	0,60	102,720
96.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	69,084	2,50	172,710
97.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,702	51,00	239,802
98.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,571	72,00	185,112
99.	2875274000502	Cot burlan	buc	6,834	72,00	492,048
100.	2875274000503	Cot de capat	buc	3,417	115,00	392,955
101.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,417	115,00	392,955
102.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,571	132,00	339,372
103.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	17,996	65,00	1 169,740
104.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	529,008	0,05	26,450
105.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	2,449	64,00	156,736

106.	287527732420052	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST "RO (sau analog)	buc	2,020	6 000,00	12 120,000
107.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,040	450,00	468,000
108.	4011106202741	Energie electrica	kw	19,780	4,20	83,076
109.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,417	15,00	21,255
110.	4100126202818	Apa	m3	3,774	15,00	56,610
111.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,000	20,00	80,000
		Total materiale de construcții				1 593 760,36

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,470	680,00	319,600
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,529	550,00	840,950
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,764	250,00	191,000
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,456	30,00	13,680
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,168	30,00	5,040
6.	2922140007000	Macara	h-ut	1,324	680,00	900,320
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,262	20,00	5,240
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,235	30,00	577,050
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,518	20,00	10,360
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,696	20,00	53,920
11.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,195	550,00	107,250
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,080	20,00	41,600
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,926	20,00	38,520
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,582	250,00	145,500
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,715	50,00	35,750
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,719	50,00	35,950
17.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	11,556	20,00	231,120
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,067	250,00	266,750
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,027	20,00	140,540
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	11,600	680,00	7 888,000
		Total utilaje de construcții				11 848,14

Total	lei	1 708 211,39
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	24 624,69
Cheltuieli de transport	10,00 %	159 376,04
Total	100,00 +	1 892 212,12
Cheltuieli de regie	14,50 %	274 370,76
Total	100,00 +	2 166 582,88
Beneficiu de deviz	6,00 %	129 994,97

Total deviz:

2 296 577,85

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Sculeni din Republica Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect 15870-C

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Acoperisul				
0	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isospan "Isofire Wall"(sau analog)-100 mm" montate pe rigle metalice. Culoarea DO 1006	m2			1 528,990 127,455
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	84,97	101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	28112363049031	Panouri "Sandwich" (acoperis 100mm)	m2	1,0200	990,00	1 030,004
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	120,00	315,792
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	12,00	36,720
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,20	3,672
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	75,00	13,847
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	30,00	1,500
1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			463,738 25,491
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	120,00	129,779
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	65,00	93,729
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	60,00	12,361
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	51,00	5,251
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	132,00	27,193
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	72,00	14,833
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	15,00	154,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,601
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			300,538 29,739
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	84,97	29,739
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	96,00	102,813
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	72,00	36,720
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	115,00	29,325
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	75,00	38,250
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	82,00	20,910
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	115,00	29,325
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	51,00	13,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,450
3	CK26D	Elemente fasonate parapet,profil metal prevopsit	m			214,797 8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,647
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	27431235490273	Elemente fasonate metal prevopsit	m	1,0000	200,00	200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
4	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m			214,797 8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,647
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	27431235490273	Elemente fasonate metal prevopsit	m	1,0000	200,00	200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
5	CE18A	Copertina din sticla (2 buc)	m2			12 282,378 67,976
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	84,97	59,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	26651227005555	Sticla pt copertina	m2	1,2000	9 465,00	11 925,900
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	64,00	14,786
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,60	6,300
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	25,00	262,500
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	60,00	3,147
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	180,00	0,764
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	55,00	0,405
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
		2. Capitolul 2. Pereti				
6	CD73A	Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"- 100 mm	m2			1 661,973 116,409
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	84,97	106,213
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	84,97	10,196
	28112363049032	Panouri "Sandwich" *(pereti 100 mm)	m2	1,0200	990,00	1 040,097
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	120,00	395,520
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	8,00	24,720
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,20	3,708
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	75,00	13,519
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	680,00	68,000
		3. Capitolul 3. Pereti despartitori				
7	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 mm (Pereti compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofoab 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)	m2			523,216 227,991
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	84,97	227,991
	2662102701000125	Placi ghips-carton(12.5 hidro)	m2	2,1000	35,00	73,868
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	16,00	18,412
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,798
	25213026029067	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante vata min. bazalt. 50mm)	m2	1,0300	120,00	124,219
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	10,00	12,261
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,00	1,523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,50	2,451
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	32,00	5,628
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,25	0,377
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,50	14,789
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	20,00	0,321
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	30,00	0,282
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	20,00	1,296
		4. Capitolul 4. Vitralii				
8	CK11B	Vitralii din aluminiu tip (V-1)(c изготвлением)	m2			9 529,830 63,728
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	84,97	59,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	25231467202008	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate(Vitralii din aluminiu tip (V-1)(с изготвлением))	m2	1,0500	8 980,00	9 429,000
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	25,00	0,250
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	60,00	7,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	75,00	26,250
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	680,00	3,403
		5. Capitolul 5. Ferestre exterioare				
9	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2			3 383,964

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv				93,467
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	84,97	84,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	20301129381001	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	3 200,00	3 200,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,872
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	60,00	14,824
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	20,00	12,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,601
		6. Capitolul 6. Usi				
10	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip "Schuco "(sau analog)(U-1-двустворчатые с изготовлением)	m2			9 143,694
						90,067
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	84,97	80,721
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,345
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare(tip"Schuco " sau analog (U-1-двустворчатые сизготовлением)	m2	1,0000	8 980,00	8 980,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,00	41,250
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	60,00	11,578
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	20,00	12,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,599
11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip (U-2,одностворчатые с изготовлением)	m2			9 129,507
						80,722
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	84,97	72,224
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	281210630605013	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip (U-2,одностворчатые сизготовлением)	m2	1,0000	8 980,00	8 980,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,489
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	20,00	12,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,596
		7. Capitolul 7. Pardoseala				
		7.1. Capitolul 7.1. Tip 1(5.70 m2) Cerdacuri				
12	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2			205,969
						76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,600
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	1,110
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,491
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sauegale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			28,994
						2,547
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,119
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,428
	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	1,0100	25,00	25,249
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,126
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,299
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	680,00	0,398
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu	m2			116,018

1	2	3	4	5	6	7
		fata driscuita fin				59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	440,00	18,488
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,601
15	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			530,640 212,425
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,182
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,243
	266111280070017	Placi sau piscoturi de gresie(gresie ceramica 600 x 600)	m2	1,0300	240,00	247,200
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,225
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	18,00	16,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,350
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
		7.2. Capitolul 7.2. Tip 2 (21.40 m2)				
16	CG22A	Strat de cheramzit -beton 100 mm.	m2			205,974 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,600
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	1,105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,501
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2			205,974 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,600
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	1,105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,501
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			29,005 2,552
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,126
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,426
	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	680,00	0,402
19	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			188,105 13,595
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	84,97	13,595
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	36,00	108,000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	15,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,50	2,700
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	1,206
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	12,00	24,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	30,00	0,102
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	250,00	5,502

1	2	3	4	5	6	7
20	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat	m2			144,906 10,196
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	84,97	5,948
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	84,97	4,249
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	130,00	134,589
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	30,00	0,120
21	CE17A	Bariera de vapori pelicula "Технониколь"	m2			41,113 21,242
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,249
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	16,00	18,952
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,618
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2			116,014 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	440,00	18,484
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,600
23	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			19,495 10,196
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	6,020
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	440,00	3,084
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,075
24	CG47D	Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm	m2			415,332 93,467
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	84,97	93,467
	266111280070045	Placi sau piscoturi de gresie(450*450 mm)	m2	1,0300	240,00	249,673
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,50	29,088
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	50,00	20,704
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,046
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	30,00	0,054
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,840
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,260
25	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			90,535 42,485
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	84,97	33,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,775
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica(soclu)	kg	0,3500	4,50	1,654
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,00	6,300
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	60,00	6,301
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,020
		8. Capitolul 8. Lucrari de finisare interioara				
		8.1. Capitolul 8.1. Tavan				
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			525,784

1	2	3	4	5	6	7
						186,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	84,97	174,189
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	320,00	336,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,450
		8.2. Capitolul 8.2. Pereti				
		8.2.1. Capitolul 8.2.1. VL				
27	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofoab 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)	m2			523,214 227,992
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	84,97	227,992
	2662102701000125	Placi ghips-carton(12.5 hidro)	m2	2,1000	35,00	73,868
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	16,00	18,412
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,798
	25213026029067	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante vata min. bazalt. 50mm)	m2	1,0300	120,00	124,218
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	10,00	12,261
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,00	1,523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,50	2,451
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	32,00	5,628
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,25	0,377
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,50	14,789
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	20,00	0,322
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	30,00	0,282
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	20,00	1,296
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			51,526 46,733
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" (sau analog)	m2			8,349 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	241658610530339	Amorsa-grund ("Sniezka Grund" sau analog)	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,000
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" (sau analog)	m2			70,803 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	243011610380040	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ("Sniezka Max" sau analog)	kg	0,4000	32,00	12,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		9. Capitolul 9. Lucrari de finisare exterioara				
31	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer debitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"(sau analog)	m2			14,221 3,399

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	0,0400	84,97	3,399
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif(praimer debitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03" sau analog)	kg	0,3000	36,00	10,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,014
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	30,00	0,008
32	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б (sau analog)	m2			226,070 6,798
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	0,0800	84,97	6,798
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	36,00	54,000
	268213260162645	Carton bitumat(Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б sau analog)	m2	1,1000	135,00	148,500
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,50	1,350
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	0,632
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	12,00	12,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	30,00	0,050
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	250,00	2,741
33	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm (sau analog)	m2			342,175 145,977
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	1,4200	84,97	120,657
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	84,97	25,320
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,50	18,180
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,50	18,180
	252130260290746	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm sau analog	m2	1,0700	120,00	129,684
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,332
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	42,00	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,50	15,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	30,00	0,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	30,00	0,103
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	20,00	0,460
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,00	0,360
34	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu)	m2			550,335 254,910
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	84,97	229,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,80	2,856
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	50,00	16,829
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,122
	24621061104007	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica(soclu)	kg	2,5000	4,50	11,475
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	60,00	6,121
	2670112202000	Placi din gresie portelاناتa	m2	1,0500	240,00	257,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	30,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
		10. Capitolul 10. Lucrari diverse				
		10.1. Capitolul 10.1. Pereu				
35	DA19A	Memrana profilata Planter GEO (sau analog)	m2			32,349 3,229
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	84,97	0,340
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	84,97	2,889
	171121732988348	Material textil netesut NETESIN(Memrana profilata Planter GEO sau analog)	m	0,7280	40,00	29,120
36	TsC54B	Strat prundis	m3			898,132 84,130
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,130
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	460,00	529,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,473
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,030
37	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm)	m3			2 425,226 382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,134

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,231
	266310210000020	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 863,346
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,514
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,00	170,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,000
38	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			295,983 50,642
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,299
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,343
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	186,00	188,790
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,480
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,80	22,036
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	440,00	2,200
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	440,00	18,835
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	450,00	9,000
		10.2. Capitolul 10.2. Camin inspectie cu capac D500"TRIPLAST " RO				
39	AcB06B	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO (sau analog)	buc			6 507,461 231,119
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	84,97	231,119
	287527732420052	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST "RO (sau analog)	buc	1,0000	6 000,00	6 060,000
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	55,00	7,563
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	20,00	161,600
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,00	16,160
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	440,00	31,020

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5-3

Punct control vamal (autoturizme iesire). Incalzire, ventilarea si conditionarea

Valoarea de deviz 209 799,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LL(sau analog)	buc	4,000	3 925,000 0,000	15 700,000 0,000
2	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LLI (sau analog)	buc	2,000	3 925,000 0,000	7 850,000 0,000
3	Cooper&H unter	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW,Qi=5,7kW (sau analog)	buc	4,000	17 750,000 0,000	71 000,000 0,000
4	БЕЗА	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом	buc	2,000	5 075,000 0,000	10 150,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			104 700,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			1 256,400
		Total Capitolul 1. Utilaj Inclusiv salariu				105 956,400
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
5	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc	6,000	2 423,405 1 848,098	14 540,430 11 088,585

1	2	3	4	5	6	7
6	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Кондиционер)	buc	4,000	5 387,450 4 821,198	21 549,802 19 284,791
7	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан дымоудаления	buc	2,000	1 262,970 1 096,113	2 525,940 2 192,226
8	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	2,000	500,459 370,469	1 000,918 740,938
		<i>Total</i>	lei			39 617,090
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			7 993,570
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			493,155
		<i>Total</i>	100,00 +			48 103,815
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			25 312,970
		<i>Total</i>	100,00 +			73 416,785
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			4 405,007
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				77 821,792 33 306,540
		3. Capitolul 3. Lucrari sanitare 3.1. Capitolul 3.1. Ventilatia				
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Диффузор OVR 160	buc	2,000	2 033,385 42,485	4 066,770 84,970
10	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	6,280	1 838,748 321,181	11 547,340 2 017,018
11	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de de	m2	6,280	237,319 40,280	1 490,366 252,956

1	2	3	4	5	6	7
		20mm K-flex AIR				
		Total Capitolul 3.1. Ventilatia Inclusiv salariu				17 104,476 2 354,944
		3.2. Capitolul 3.2. Conditionare				
12	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm (дренаж)	m	32,000	62,571 25,491	2 002,272 815,712
		Total Capitolul 3.2. Conditionare Inclusiv salariu				2 002,272 815,712
		<i>Total</i>	lei			19 106,748
		<i>Asigurrare sociala si medicala</i>	24,00 %			760,957
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			1 572,257
		<i>Total</i>	100,00 +			21 439,962
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			3 108,794
		<i>Total</i>	100,00 +			24 548,756
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 472,925
		Total Capitolul 3. Lucrari sanitare Inclusiv salariu				26 021,681 3 170,656
		Total deviz: Inclusiv salariu				209 799,88 36 477,20

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-5-3

Punct control vamal (autoturizme iesire). Incalzire, ventilarea si conditionarea

Valoarea de deviz 209 799,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-3:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,940	84,97	79,872
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	2,977	84,97	252,956
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,600	84,97	815,712
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	406,998	84,97	34 582,620
5.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	8,720	84,97	740,938
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	84,97	5,098
		Total manopera				36 477,20

Materiale:

1.	03	Вентилятор Vort Press 240 LL (sau analog)	buc	4,000	3 925,00	15 700,000
2.	04	Вентилятор Vort Press 240 LLI (sau analog)	buc	2,000	3 925,00	7 850,000
3.	041	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом	buc	2,000	5 075,00	10 150,000
4.	05	Кондиционер CH-S18FTXHV-B , Qr=6,77kW,Qi=7,32kW (sau analog)	buc	4,000	17 750,00	71 000,000
5.	111100010003112	Cochilii vata minerala 6- 20mm K-flex AIR	m2	6,468	190,00	1 228,920
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,124	20,00	2,480
7.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,791	55,00	43,505
8.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,190	25,00	4,750
9.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	1,030	250,00	257,500
10.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	1,206	250,00	301,500
11.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	1,275	15,00	19,125
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,390	40,00	55,600
13.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,286	40,00	91,440
14.	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena(PPR PN10 d20mm)	m	32,960	36,00	1 186,560
15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	11,055	2,80	30,954
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	2,80	2,800
17.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	29,811	64,00	1 907,904
18.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	48,205	64,00	3 085,120
19.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	59,813	64,00	3 828,032
20.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm	kg	2,814	25,00	70,350

		(banda de otel)				
21.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	7,929	25,00	198,225
22.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	5,074	25,00	126,850
23.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,283	30,00	8,490
24.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,275	50,00	63,750
25.	28112363062009	Grila ventilatie Диффузор OVR 160	buc	2,000	1 985,00	3 970,000
26.	28112368290001	Dispozitiv de actionare electrica(pret inclus in utilaj)	buc	2,060	0,00	0,000
27.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	4,020	1,00	4,020
28.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	38,057	1,00	38,057
29.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	32,160	1,80	57,888
30.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	132,660	1,80	238,788
31.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	156,780	8,00	1 254,240
32.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	241,200	3,60	868,320
33.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	14,070	4,00	56,280
34.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	78,390	12,00	940,680
35.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	289,440	0,80	231,552
36.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	255,270	1,00	255,270
37.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	78,390	1,20	94,068
38.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	38,057	2,20	83,725
39.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	74,237	0,50	37,119
40.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300	30,00	9,000
41.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,063	20,00	1,260
42.	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial(pret indicat in utilaj)	buc	6,030	0,00	0,000
43.	29241273200001	Filtru de aer tip V(pret inclus in utilaj)	buc	2,010	0,00	0,000
44.	2952270003151	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5(pret indicat in utilaj)	buc	4,020	0,00	0,000
45.	3110245538500	Motor pentru ventilator(pret indicat in utilaj)	buc	6,030	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				125 354,11

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,314	680,00	213,520
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	10,300	30,00	309,000
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,500	20,00	50,000
4.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,500	680,00	1 020,000
		Total utilaje de construcții				1 592,52

Total deviz:

**209 799,8
8**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Sculeni din Republica Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect 15870-C

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LL(sau analog)	buc			3 925,000 0,000
	03	Вентилятор Vort Press 240 LL (sau analog)	buc	1,0000	3 925,00	3 925,000
2	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LLI (sau analog)	buc			3 925,000 0,000
	04	Вентилятор Vort Press 240 LLI (sau analog)	buc	1,0000	3 925,00	3 925,000
3	Cooper&Hunter	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW,Qi=5,7kW (sau analog)	buc			17 750,000 0,000
	05	Кондиционер CH-S18FTXHV-B , Qr=6,77kW,Qi=7,32kW (sau analog)	buc	1,0000	17 750,00	17 750,000
4	ВЕЗА	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом	buc			5 075,000 0,000
	041	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом	buc	1,0000	5 075,00	5 075,000
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
5	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc			2 423,405 1 848,098
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	84,97	1 848,098
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	40,00	8,847
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	40,00	6,027
	3110245538500	Motor pentru ventilator(pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	15,00	2,712
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,80	38,592
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	50,00	9,042
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	250,00	50,250
	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial(pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	1,80	39,798
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	8,00	209,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,000
6	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Кондиционер)	buc			5 387,450 4 821,198
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	84,97	4 821,198
	2952270003151	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5(pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	25,00	12,563
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,80	4,221

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	40,00	10,050
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	55,00	8,291
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	1,00	60,300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,50	4,020
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	1,20	19,296
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	3,60	217,080
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	12,00	192,960
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	1,80	14,472
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	20,00	8,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,000
7	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан дымоудаления	buc			1 262,970 1 096,113
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,9000	84,97	1 096,113
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4000	25,00	10,050
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,5000	2,80	7,035
	29241273200001	Filtru de aer tip V (pret inclus in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	40,00	6,020
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	55,00	2,200
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	7,0000	1,00	7,035
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	7,0000	1,20	8,442
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,005
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	7,0000	12,00	84,420
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	7,0000	4,00	28,140
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,010
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,500
8	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc			500,459 370,469
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	84,97	370,469
	28112368290001	Dispozitiv de actionare electrica(pret inclus in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	250,00	128,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	20,00	1,240
		3. Capitolul 3. Lucrari sanitare				
		3.1. Capitolul 3.1. Ventilatia				
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Диффузор OVR 160	buc			2 033,385 42,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	30,00	4,500
	28112363062009	Grila ventilatie Диффузор OVR 160	buc	1,0000	1 985,00	1 985,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,400
10	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			1 838,748 321,181
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,181
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	25,00	20,199
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	40,00	0,401
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	40,00	0,484
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	20,00	0,201
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	55,00	0,946
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,564
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,454
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	25,00	0,756
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,030
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	50,00	1,513
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	64,00	303,806
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,4300	64,00	609,559
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	64,00	491,261
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	2,20	13,332
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	680,00	34,000
11	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata	m2			237,319

1	2	3	4	5	6	7
		minerala, gata confectionate, cu grosimea de de 20mm K-flex AIR				40,280
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,280
	111100010003112	Cochilii vata minerala 6- 20mm K-flex AIR	m2	1,0300	190,00	195,688
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,352
		3.2. Capitolul 3.2. Conditionare				
12	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm (дренаж)	m			62,571 25,491
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	84,97	25,491
	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena(PPR PN10 d20mm)	m	1,0300	36,00	37,080

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5-4
Punct control vamal N5. Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 185 145,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-36	buc	2,000	1 228,579 201,379	2 457,158 402,758
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-9	buc	2,000	1 220,579 201,379	2 441,158 402,758
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc	2,000	368,702 177,588	737,405 355,175
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/32	buc	2,000	479,276 238,766	958,551 477,531
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc	8,000	465,893 132,553	3 727,146 1 060,426
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	8,000	263,893 132,553	2 111,146 1 060,426
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	4,000	263,893 132,553	1 055,573 530,213

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana,BA47-29/1/C10A				
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	4,000	263,893 132,553	1 055,573 530,213
9	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47	buc	4,000	530,893 132,553	2 123,573 530,213
10	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 50W IP54	100 buc	0,020	303 298,450 23 026,850	6 065,969 460,537
11	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54	100 buc	0,160	42 944,500 23 026,869	6 871,120 3 684,299
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc	0,080	64 493,675 7 477,363	5 159,494 598,189
13	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc	0,200	10 995,370 6 457,720	2 199,074 1 291,544
14	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc	0,080	9 389,387 3 670,700	751,151 293,656
15	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc	0,080	10 289,387 3 670,700	823,151 293,656
16	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	36,000	4,000 0,000	144,000 0,000
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,100	1 759,597 1 053,628	1 935,557 1 158,991
18	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	2,660	6 814,779 4 384,452	18 127,312 11 662,642
19	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	50,000	9,000 0,000	450,000 0,000
20	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	180,000	12,000 0,000	2 160,000 0,000
21	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2..5	m	140,000	18,000 0,000	2 520,000 0,000
22	590-4000	Cablu ВВГнг-LS-5*1,5	m	6,000	36,000 0,000	216,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
23	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,800	1 827,361 1 384,161	1 461,889 1 107,329
24	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m	0,200	8 147,960 2 948,460	1 629,592 589,692
25	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m	0,100	9 410,820 2 498,120	941,082 249,812
26	2451088	Cutie отв pentru cablu	buc	50,000	55,000 0,000	2 750,000 0,000
27	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t	0,020	39 246,150 5 285,150	784,923 105,703
28	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,030	39 128,467 5 285,133	1 173,854 158,554
29	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,600	3 064,935 704,402	1 838,961 422,641
30	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,620	4 232,721 1 614,431	2 624,287 1 000,947
31	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,500	3 035,698 1 707,898	1 517,849 853,949
		<i>Total</i>	lei			78 812,548
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			7 027,645
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			4 294,463
		<i>Total</i>	100,00 +			90 134,656
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			22 254,209
		<i>Total</i>	100,00 +			112 388,865
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			6 743,332
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				119 132,197 29 281,854
		2. Capitolul 2. Lucrari de constructie				
32	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	36,000	49,283 49,283	1 774,174 1 774,174
		<i>Total</i>	lei			1 774,174

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %			425,802
		Total	100,00 +			2 199,976
		Cheltuieli de regie	14,50 %			318,997
		Total	100,00 +			2 518,973
		Beneficiu de deviz	6,00 %			151,138
		Total Capitolul 2. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 670,111 1 774,174
		3. Capitolul 3. Utilaj				
33	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	16,000	3 912,000 0,000	62 592,000 0,000
		Total	lei			62 592,000
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			751,104
		Total Capitolul 3. Utilaj Inclusiv salariu				63 343,104

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-5-4
Punct control vamal N5. Lucrari electrotehnice**

Valoarea de deviz 185 145,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-4:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	344,614	84,97	29 281,854
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,800	84,97	152,946
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,080	84,97	1 621,228
		Total manopera				31 056,03

Materiale:

1.	01	Dulap ИПН-36	buc	2,000	857,00	1 714,000
2.	02	Dulap ИПН-9	buc	2,000	849,00	1 698,000
3.	03	Intreruptor BH32-3/20A	buc	2,000	95,00	190,000
4.	04	Intreruptor BH32-3/32	buc	2,000	85,00	170,000
5.	05	Automat АВДТ-32С/16А/30мА	buc	8,000	255,00	2 040,000
6.	07	Automat BA47-29/1/B10A	buc	8,000	53,00	424,000
7.	08	Automat BA47-29/1/C10A	buc	4,000	53,00	212,000
8.	09	Automat BA47-29/1/C16A	buc	4,000	53,00	212,000
9.	10	Corp de iluminat LZ LED 50W IP54	buc	2,000	2 607,00	5 214,000
10.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,800	30,00	24,000
11.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	160,000	0,65	104,000
12.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
13.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	30 000,00	0,000
14.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	30 000,00	30,000
15.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001	50 000,00	50,000
16.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,019	30 000,00	570,000
17.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,009	2 800,00	25,200
18.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
19.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,002	30 000,00	60,000
20.	101161337	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,057	25 000,00	1 425,000
21.	101161436	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,049	25 000,00	1 225,000
22.	101161538	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,002	25 000,00	50,000
23.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-	t	0,101	25 000,00	2 525,000

		1", rotund, diametru 10 mm				
24.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,002	25 000,00	50,000
25.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,042	25 000,00	1 050,000
26.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,003	40 000,00	120,000
27.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	10,072	50,00	503,600
28.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,038	20,00	0,760
29.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	6,742	30,00	202,260
30.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	64,206	10,00	642,060
31.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	7,288	5,00	36,440
32.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,040	5,00	0,200
33.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	64,206	5,00	321,030
34.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,208	40,00	8,320
35.	1019852	Vopsea	kg	3,864	40,00	154,560
36.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	2,000	35,00	70,000
37.	11	Независимый расцепитель РН-47	buc	4,000	320,00	1 280,000
38.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,800	40,00	32,000
39.	16	Corp de iluminat DUG LED ROUND 22W IP65 настенный (sau analog)	buc	8,000	516,00	4 128,000
40.	161	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	36,000	4,00	144,000
41.	18	Intreruptor deschisa etansat	buc	20,000	35,00	700,000
42.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,088	30 000,00	2 640,000
43.	21	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(двойная)	buc	8,000	55,00	440,000
44.	22	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(тройная)	buc	8,000	64,00	512,000
45.	25	Cablu BBГнг-LS-2*1.5	m	50,000	9,00	450,000
46.	26	Cablu BBГнг-LS-3*1.5	m	180,000	12,00	2 160,000
47.	28	Cablu BBГнг-LS-3*2.5	m	140,000	18,00	2 520,000
48.	29	Cablu BBГнг-LS-5*1,5	m	6,000	36,00	216,000
49.	31	Furtun metalic	m	20,000	20,00	400,000
50.	32	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	10,000	48,00	480,000
51.	33	Cutie отъ pentru cablu	buc	50,000	55,00	2 750,000
52.	40	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	16,000	3 912,00	62 592,000
53.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,001	2 980,00	2,980
54.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,007	300,00	2,100
55.	5009031	Scoabe	10 buc	49,640	10,00	496,400
56.	5009061	Fisa de izolatie	buc	66,904	10,00	669,040
57.	5009062	Papuci de cablu	buc	183,200	2,00	366,400
58.	5009070	Racordari	10 buc	0,200	3,00	0,600
59.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	33,000	3,00	99,000
60.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	21,600	15,00	324,000
61.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,023	50,00	1,150
62.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	6,700	50,00	335,000
63.	5009113	Prezoane	buc	16,320	12,00	195,840
64.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,164	35,00	5,740
65.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,163	35,00	5,705
66.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,224	55,00	12,320
67.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,736	10,00	17,360
68.	5009619	Ate de cusut	kg	0,034	20,00	0,680
69.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,109	16,00	1,744
70.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,208	25,00	55,200
71.	5009816	Fisie de montaj	m	90,440	3,00	271,320
72.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	30 000,00	0,000
73.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,550	55,00	30,250

74.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,198	250,00	49,500
75.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,525	55,00	28,875
Total materiale de construcții						105 536,62

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,166	680,00	1 472,880
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,300	30,00	99,000
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,300	30,00	99,000
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	77,288	30,00	2 318,640
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	24,515	20,00	490,300
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,880	250,00	220,000
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,880	50,00	44,000
8.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	4,864	20,00	97,280
9.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,124	680,00	84,320
10.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,520	30,00	75,600
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,304	20,00	46,080
12.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,196	20,00	3,920
13.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	21,792	20,00	435,840
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,290	480,00	1 099,200
Total utilaje de construcții						6 586,06

Total deviz:

**185 145,4
0**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului
de trecere a frontierei Sculeni din Republica
Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect
15870-C****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IIIПН-36	buc			1 228,579 201,379
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,379
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	50,00	5,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,800
	01	Dulap IIIПН-36	buc	1,0000	857,00	857,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	680,00	47,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	20,00	14,200
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	250,00	55,000
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	50,00	11,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	480,00	33,600
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IIIПН-9	buc			1 220,579 201,379
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,379
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	50,00	5,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,800
	02	Dulap IIIПН-9	buc	1,0000	849,00	849,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	680,00	47,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	20,00	14,200
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	250,00	55,000
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	50,00	11,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	480,00	33,600
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc			368,702 177,588
	1	Muncitor	h-om	2,0900	84,97	177,588
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	30,00	1,950
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	10,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	5,00	0,035
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	5,00	3,050
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	40,00	1,600
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	30 000,00	60,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,00	6,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	03	Intreruptor BH32-3/20A	buc	1,0000	95,00	95,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	680,00	2,720
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	480,00	1,920
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/32	buc			479,276 238,766
	1	Muncitor	h-om	2,8100	84,97	238,766
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	30,00	13,650
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	40,00	0,560
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	40,00	1,840
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	30 000,00	90,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,00	6,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	250,00	2,250
	04	Intreruptor BH32-3/32	buc	1,0000	85,00	85,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	55,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	680,00	6,120
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	480,00	4,320
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AB/IT-32C/16A/30mA	buc			465,893 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	05	Automat AB/IT-32C/16A/30mA	buc	1,0000	255,00	255,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			263,893 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500

1	2	3	4	5	6	7
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	07	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	53,00	53,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc			263,893 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	08	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	53,00	53,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc			263,893 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	09	Automat BA47-29/1/C16A	buc	1,0000	53,00	53,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,0120	55,00	0,660

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
9	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47	buc			530,893 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	11	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,0000	320,00	320,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
10	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 50W IP54	100 buc			303 298,450 23 026,850
	1	Muncitor	h-om	271,0000	84,97	23 026,850
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	25 000,00	13 750,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	50,00	105,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	30,00	312,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	10,00	153,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,500
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	40,00	120,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 980,00	0,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	15,00	1 800,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	50,00	2,500
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	16,00	1,600
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	30 000,00	0,000
	10	Corp de iluminat LZ LED 50W IP54	buc	100,0000	2 607,00	260 700,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	55,00	22,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	680,00	816,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	30,00	1 779,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	20,00	36,000
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	20,00	22,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	480,00	576,000
11	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54	100 buc			42 944,500 23 026,869
	1	Muncitor	h-om	271,0000	84,97	23 026,869
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	25 000,00	14 062,500

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1000	50,00	105,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	30,00	312,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	10,00	153,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,500
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	40,00	120,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 980,00	18,625
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	15,00	1 800,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	50,00	2,500
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	16,00	1,600
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	30 000,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	55,00	23,031
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	680,00	824,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	30,00	1 779,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	20,00	35,625
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	20,00	21,750
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	480,00	582,000
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc			64 493,675 7 477,363
	1	Muncitor	h-om	88,0000	84,97	7 477,363
	16	Corp de iluminat DUG LED ROUND 22W IP65 настенный (sau analog)	buc	100,0000	516,00	51 600,000
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	30 000,00	0,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	12,00	2 448,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	35,00	71,313
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	55,00	154,000
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	680,00	1 054,000
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	30,00	945,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	480,00	744,000
13	08-03-591-3	Interruptor deschisa etansat	100 buc			10 995,370 6 457,720
	1	Muncitor	h-om	76,0000	84,97	6 457,720
	18	Interruptor deschisa etansat	buc	100,0000	35,00	3 500,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	375,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	40 000,00	200,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0240	50,00	1,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	30,00	106,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	10,00	97,600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	5,00	48,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	680,00	68,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	20,00	92,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	480,00	48,000
14	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc			9 389,387 3 670,700
	1	Muncitor	h-om	43,2000	84,97	3 670,700
	21	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(двойная)	buc	100,0000	55,00	5 500,000
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	30 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	30 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	5,00	5,125
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	35,00	35,875
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	6,188
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	680,00	25,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	20,00	128,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	480,00	18,000
15	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc			10 289,387

1	2	3	4	5	6	7
						3 670,700
	1	Muncitor	h-om	43,2000	84,97	3 670,700
	22	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(тройная)	buc	100,0000	64,00	6 400,000
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	30 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	30 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	5,00	5,125
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	35,00	35,875
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	6,188
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	680,00	25,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	20,00	128,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	480,00	18,000
16	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc			4,000 0,000
	161	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	1,0000	4,00	4,000
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 759,597 1 053,628
	1	Muncitor	h-om	12,4000	84,97	1 053,628
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	50 000,00	45,455
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	40 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	50,00	0,409
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,045
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	16,00	0,160
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	55,00	27,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	680,00	265,200
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	30,00	90,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	30,00	90,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	480,00	187,200
18	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			6 814,779 4 384,452
	1	Muncitor	h-om	51,6000	84,97	4 384,452
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	30 000,00	214,286
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	30 000,00	22,556
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	25 000,00	272,556
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	50,00	87,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	10,00	45,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	5,00	12,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	5,00	22,500
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	40,00	16,000
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	10,00	165,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	10,00	244,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	50,00	0,094
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	10,00	4,102
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	16,00	0,481
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	25,00	20,752
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	3,00	102,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	680,00	170,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	30,00	741,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	20,00	49,398
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	20,00	120,602
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	480,00	120,000
19	590-4001	Cablu ББГНГ-LS-2*1.5	m			9,000 0,000
	25	Cablu ББГНГ-LS-2*1.5	m	1,0000	9,00	9,000
20	590-4002	Cablu ББГНГ-LS-3*1.5	m			12,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	26	Cablu BBГHГ-LS-3*1.5	m	1,0000	12,00	12,000
21	590-4003	Cablu BBГHГ-LS-3*2..5	m			18,000
						0,000
	28	Cablu BBГHГ-LS-3*2..5	m	1,0000	18,00	18,000
22	590-4000	Cablu BBГHГ-LS-5*1,5	m			36,000
						0,000
	29	Cablu BBГHГ-LS-5*1,5	m	1,0000	36,00	36,000
23	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			1 827,361
						1 384,161
	1	Muncitor	h-om	16,2900	84,97	1 384,161
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	30,00	30,000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,65	130,000
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	1,0000	40,00	40,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	20,00	121,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	20,00	121,600
24	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m			8 147,960
						2 948,460
	1	Muncitor	h-om	34,7000	84,97	2 948,460
	31	Furtun metalic	m	100,0000	20,00	2 000,000
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	30 000,00	0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	30 000,00	150,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	25 000,00	1 250,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	50,00	52,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	10,00	218,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	5,00	109,000
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	35,00	350,000
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	10,00	250,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	10,00	100,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	3,00	3,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	3,00	15,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	680,00	149,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	20,00	358,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	20,00	88,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	480,00	105,600
25	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m			9 410,820
						2 498,120
	1	Muncitor	h-om	29,4000	84,97	2 498,120
	32	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	100,0000	48,00	4 800,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	50,00	342,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	10,00	125,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	5,00	2,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	680,00	741,200
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	30,00	273,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	20,00	43,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	480,00	523,200
26	2451088	Cutie отв pentru cablu	buc			55,000
						0,000
	33	Cutie отв pentru cablu	buc	1,0000	55,00	55,000
27	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t			39 246,150
						5 285,150
	1	Muncitor	h-om	62,2000	84,97	5 285,150
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 800,00	560,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	50,00	210,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	30,00	810,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	5,00	4,000

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	30 000,00	30 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	300,00	45,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	680,00	1 190,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	20,00	302,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	480,00	840,000
28	08-01-087-3	Constructii metalice	t			39 128,467 5 285,133
	1	Muncitor	h-om	62,2000	84,97	5 285,133
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 800,00	466,667
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	50,00	210,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	30,00	810,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	5,00	4,000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	30 000,00	30 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	300,00	40,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	680,00	1 178,667
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	20,00	302,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	480,00	832,000
29	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			3 064,935 704,402
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,97	704,402
	101161436	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0810	25 000,00	2 041,667
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	40 000,00	66,667
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	50,00	39,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	680,00	95,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	20,00	50,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	480,00	67,200
30	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			4 232,721 1 614,431
	1	Muncitor	h-om	19,0000	84,97	1 614,431
	101161337	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	25 000,00	2 298,387
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	40 000,00	64,516
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	50,00	30,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	680,00	95,419
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	20,00	62,613
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	480,00	67,355
31	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			3 035,698 1 707,898
	1	Muncitor	h-om	20,1000	84,97	1 707,898
	101161538	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,0040	25 000,00	100,000
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	25 000,00	100,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	50,00	45,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	5,00	41,000
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	40,00	80,000
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,000
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	50,00	670,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	680,00	74,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	20,00	67,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	480,00	52,800
		2. Capitolul 2. Lucrari de				

1	2	3	4	5	6	7
		constructie				
32	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			49,283 49,283
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	84,97	4,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	84,97	45,034
		3. Capitolul 3. Utilaj				
33	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc			3 912,000 0,000
	40	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	1,0000	3 912,00	3 912,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5-5
Punct control vamal N5. Sistemul antiincendiu

Valoarea de deviz 59 986,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze BAPTA-1/832	buc	2,000	2 046,182 2 039,280	4 092,365 4 078,560
2	10-01-039-06	Acumulator 12B 7Ач	buc	4,000	169,940 169,940	679,760 679,760
3	10-08-002-02	Avertizoare ИПК-8	buc	14,000	173,643 169,940	2 430,995 2 379,160
4	10-08-002-02	Avertizoare ИПП-1	buc	4,000	173,643 169,940	694,570 679,760
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,360	1 107,361 1 104,611	398,650 397,660
6	10-04-066-05	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	2,000	115,300 84,970	230,600 169,940
7	10-08-002-02	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	2,000	173,643 169,940	347,285 339,880
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	100 m	0,720	3 789,839 3 611,225	2 728,684 2 600,082

1	2	3	4	5	6	7
9	08-02-409-1	Teava gotro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,520	3 287,121 2 022,287	1 709,303 1 051,589
10		Materiale	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
11	590-0118	Cablu ПСРКЕН-FRHF-4x0,5	m	76,000	9,500 0,000	722,000 0,000
12	590-0118	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	52,000	8,000 0,000	416,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			14 450,212
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			2 970,334
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			154,975
		<i>Total</i>	100,00 +			17 575,521
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			9 406,057
		<i>Total</i>	100,00 +			26 981,578
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 618,895
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				28 600,473 12 376,391
		2. Capitolul 2. Utilaj				
13	Pretul firmei	Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	2,000	8 440,000 0,000	16 880,000 0,000
14	Pretul firmei	Avertizoare ИПК-8	buc	14,000	205,000 0,000	2 870,000 0,000
15	Pretul firmei	Avertizoare ИПП-1	buc	4,000	205,000 0,000	820,000 0,000
16	Pretul firmei	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	2,000	3 772,000 0,000	7 544,000 0,000
17	Pretul firmei	Акумулятор 12В 7Ач	buc	4,000	350,000 0,000	1 400,000 0,000
18	Pretul firmei	Сонerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	2,000	750,000 0,000	1 500,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			31 014,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			372,168
		Total Capitolul 2. Utilaj Inclusiv salariu				31 386,168

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				59 986,64
		Inclusiv salariu				12 376,39

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-5-5
Punct control vamal N5. Sistemul antiincendiu**

Valoarea de deviz 59 986,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	145,656	84,97	12 376,391
		Total manopera				12 376,39

Materiale:

1.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,000	24 000,00	0,000
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,002	4 500,00	9,000
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	30 000,00	30,000
4.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
5.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,001	30 000,00	30,000
6.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,499	50,00	24,950
7.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,021	55,00	1,155
8.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	5,800	0,80	4,640
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,968	10,00	69,680
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,968	10,00	69,680
11.	11	Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	76,000	9,50	722,000
12.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	2,246	12,00	26,952
13.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,104	38,00	3,952
14.	12	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	52,000	8,00	416,000
15.	13	Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	2,000	8 440,00	16 880,000
16.	14	Avertizoare ИПК-8	buc	14,000	205,00	2 870,000
17.	15	Avertizoare ИПП-1	buc	4,000	205,00	820,000
18.	16	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	2,000	3 772,00	7 544,000
19.	17	Акумулятор 12В 7Ач	buc	4,000	350,00	1 400,000
20.	18	Сонerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	2,000	750,00	1 500,000
21.	5	Masa utilajului	t	0,002	30 000,00	60,000
22.	5009030	Flanse	10 buc	0,520	15,00	7,800
23.	5009031	Scoabe	10 buc	3,484	8,00	27,872
24.	5009061	Fisa de izolatie	buc	9,360	3,00	28,080
25.	5009070	Racordari	10 buc	0,936	5,00	4,680
26.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛО40"	kg	0,220	55,00	12,100

27.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООСy30-2"	kg	0,018	55,00	0,990
28.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,004	55,00	0,220
Total materiale de construcții						32 563,75

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,057	680,00	38,760
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,253	50,00	62,650
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	8,216	30,00	246,480
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,404	20,00	28,080
5.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	3,520	20,00	70,400
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,517	20,00	50,340
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,057	480,00	27,360
Total utilaje de construcții						524,07

Total deviz:

59 986,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Sculeni din Republica Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect 15870-C

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze BAPTA-1/832	buc			2 046,182 2 039,280
	1	Muncitor	h-om	24,0000	84,97	2 039,280
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	55,00	0,302
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	0,80	0,320
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0560	55,00	3,080
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,200
2	10-01-039-06	Acumulator 12B 7Aч	buc			169,940 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
3	10-08-002-02	Avertizoare ИПК-8	buc			173,643 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	4 500,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	55,00	0,028
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	0,80	0,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0050	55,00	0,275
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,200
4	10-08-002-02	Avertizoare ИПП-1	buc			173,643 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	4 500,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	55,00	0,028
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	0,80	0,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0050	55,00	0,275
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,200
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			1 107,361 1 104,611
	1	Muncitor	h-om	13,0000	84,97	1 104,611
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,00036	24 000,00	0,000
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "TIOCCy30-2"	kg	0,0500	55,00	2,750
6	10-04-066-05	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc			115,300 84,970
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,970
	5	Masa utilajului	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0040	55,00	0,220
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	55,00	0,110
7	10-08-002-02	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			173,643 169,940

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00001	4 500,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	55,00	0,028
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	0,80	0,200
	5220076	Aliaje de staniiu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0050	55,00	0,275
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,200
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ПСРкEH-FRHF-4x0,5	100 m			3 789,839 3 611,225
	1	Muncitor	h-om	42,5000	84,97	3 611,225
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,0033	4 500,00	12,500
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	30 000,00	0,000
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	30 000,00	41,667
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	12,00	37,433
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	50,00	87,014
9	08-02-409-1	Teava gotro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			3 287,121 2 022,287
	1	Muncitor	h-om	23,8000	84,97	2 022,287
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	57,692
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	50,00	47,981
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	38,00	7,600
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	8,00	53,600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	3,00	54,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	680,00	74,538
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	30,00	474,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	20,00	54,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,00	96,808
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	480,00	52,615
10		Materiale	buc			0,000 0,000
11	590-0118	Cablu ПСРкEH-FRHF-4x0,5	m			9,500 0,000
	11	Cablu ПСРкEH-FRHF-4x0,5	m	1,0000	9,50	9,500
12	590-0118	Teava gotro din vinilplast D20mm	m			8,000 0,000
	12	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	1,0000	8,00	8,000
		2. Capitolul 2. Utilaj				
13	Pretul firmei	Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832	buc			8 440,000 0,000
	13	Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832	buc	1,0000	8 440,00	8 440,000
14	Pretul firmei	Avertizoare ИПК-8	buc			205,000 0,000
	14	Avertizoare ИПК-8	buc	1,0000	205,00	205,000
15	Pretul firmei	Avertizoare ИПП-1	buc			205,000 0,000
	15	Avertizoare ИПП-1	buc	1,0000	205,00	205,000
16	Pretul firmei	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			3 772,000 0,000
	16	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,0000	3 772,00	3 772,000
17	Pretul firmei	Acumulator 12В 7Ач	buc			350,000 0,000
	17	Acumulator 12В 7Ач	buc	1,0000	350,00	350,000
18	Pretul firmei	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-	buc			750,000

1	2	3	4	5	6	7
		200				0,000
	18	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,0000	750,00	750,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-6-1

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (poz.10 pe PG)

Valoarea de deviz 5 301 464,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для грунтов.подушки и подсыпка под полы)	100 m3	12,600	1 080,000 0,000	13 608,000 0,000
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (привозка)	t	2 142,000	87,360 0,000	187 125,120 0,000
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din argila nisipoasa)	100 m3	8,820	5 683,349 16,146	50 127,140 142,410
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	8,820	739,211 0,000	6 519,840 0,000
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	8,820	384,000 0,000	3 386,880 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II				
6	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m (подсыпка под полы)	100 m3	3,780	1 972,825 0,000	7 457,280 0,000
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,780	1 268,942 749,444	4 796,600 2 832,900
		Total Capitolul 1. Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				273 020,860 2 975,310
		2. Capitolul 2. Fundatii				
		2.1. Capitolul 2.1. Fundatii izolate F1 (5buc), F2 (5 buc)				
8	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,950	1 907,750 382,409	3 720,112 745,697
9	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice.	m3	10,000	2 430,110 373,868	24 301,105 3 738,680
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	41,600	180,078 101,964	7 491,255 4 241,703
11	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	93,000	32,938 6,713	3 063,200 624,275

1	2	3	4	5	6	7
12	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	464,000	31,238 5,013	14 494,538 2 326,138
13	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	107,000	58,871 17,844	6 299,214 1 909,276
14	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1)	kg	171,000	50,039 8,922	8 556,684 1 525,636
		Total Capitolul 2.1. Fundații izolate F1 (5buc), F2 (5 buc) Inclusiv salariu				67 926,108 15 111,405
		2.2. Capitolul 2.2. Fundații continuu				
15	TsC53A	Compactarea pământului cu pietris	100m2	0,200	3 039,145 578,645	607,829 115,729
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3	17,000	2 430,026 373,868	41 310,446 6 355,756
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	87,000	179,934 101,964	15 654,258 8 870,868
18	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	141,800	31,918 5,693	4 525,920 807,215
19	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	323,700	30,728 4,503	9 946,765 1 457,745
		Total Capitolul 2.2. Fundații continuu Inclusiv salariu				72 045,218 17 607,313

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 2. Fundatii Inclusiv salariu				139 971,326 32 718,718
		3. Capitolul 3. Constructii metalice				
20	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	19,250	46 958,770 3 398,800	903 956,330 65 426,900
21	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	19,250	1 126,909 547,207	21 692,999 10 533,731
22	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	712,900	678,821 140,201	483 931,157 99 948,937
		Total Capitolul 3. Constructii metalice Inclusiv salariu				1 409 580,48 6 175 909,568
		4. Elemente decorative				
23	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg	6 138,800	238,652 17,844	1 465 038,737 109 538,905
24	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	227,400	678,820 140,201	154 363,774 31 881,594
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	6,140	1 126,911 547,212	6 919,232 3 359,884
		Total Elemente decorative Inclusiv salariu				1 626 321,74 3 144 780,383

1	2	3	4	5	6	7
		5. Capitolul 5. Elemente monolite				
26	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200	m3	92,750	2 430,073 373,868	225 389,307 34 676,257
27	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	213,500	33,026 5,863	7 051,153 1 251,778
28	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	2 426,800	32,008 4,843	77 677,804 11 753,646
29	CB02B	Cofraje din panouri refoșosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inalțimi pina la 20 m inclusiv	m2	465,000	165,322 80,721	76 874,847 37 535,497
		Total Capitolul 5. Elemente monolite Inclusiv salariu				386 993,111 85 217,178
		6. Capitolul 6. Canalele de ventilare				
30	CA02C	Beton simplu M100 turnat in egalizari, pante, sape la inalțimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,700	2 115,457 382,364	1 480,820 267,655
31	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200	m3	1,530	2 430,551 373,868	3 718,743 572,018

1	2	3	4	5	6	7
32	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	10,000	165,311 80,722	1 653,115 807,215
33	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	64,800	32,474 5,267	2 104,344 341,324
34	CP15A1	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c (Placa RUPA 4-4/0,8 "FEC")	buc	28,000	1 052,178 18,693	29 460,995 523,415
35	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	5,000	83,688 5,098	418,441 25,491
		Total Capitolul 6. Canalele de ventilare Inclusiv salariu				38 836,458 2 537,118
		7. Capitolul 7. Ferma metalica - Fm1				
36	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,910	46 591,186 3 398,799	42 397,979 3 092,907
37	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm	t	0,910	1 126,866 547,169	1 025,448 497,924

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
38	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	33,640	678,820 140,201	22 835,513 4 716,345
		Total Capitolul 7. Ferma metalica -Fm1 Inclusiv salariu				66 258,940 8 307,176

		Total	lei	3 940 982,94
		Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	108 586,91
		Cheltuieli de transport	10,00 %	318 449,15
		Total	100,00 +	4 368 019,00
		Cheltuieli de regie	14,50 %	633 362,76
		Total	100,00 +	5 001 381,76
		Beneficiu de deviz	6,00 %	300 082,91
		Total	100,00 +	5 301 464,67
		Total deviz: Inclusiv salariu		5 301 464,67 452 445,46

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-6-1
Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (poz.10 pe PG)**

Valoarea de deviz 5 301 464,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	495,323	84,97	42 087,595
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	206,503	84,97	17 546,560
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	4,760	84,97	404,457
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	356,250	84,97	30 270,562
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	135,030	84,97	11 473,499
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300	84,97	25,491
7.	7134050013250	Izolator	h-om	1 412,213	84,97	119 995,739
8.	7136080025001	Montator	h-om	40,425	84,97	3 434,912
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	169,372	84,97	14 391,539
10.	7212030022700	Sudor	h-om	61,388	84,97	5 216,138
11.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	705,600	84,97	59 954,831
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 166,372	84,97	99 106,629
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,702	84,97	2 948,629
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	536,529	84,97	45 588,870
		Total manopera				452 445,46

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	92,082	15,00	1 381,230
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,020	460,00	469,200
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,062	440,00	27,280
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	75,313	20,00	1 506,260
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,778	10 000,00	7 780,000
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,925	10 000,00	9 250,000
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,475	10 000,00	4 750,000
8.	2010237318750	Distantieri	buc	912,099	2,00	1 824,198
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	60,360	250,00	15 090,000
10.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	5,650	12,00	67,800
11.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,003	1 200,00	3,600
12.	2320166200076	White spirit	kg	197,376	36,00	7 105,536
13.	2320187315789	Decofrol	kg	72,432	44,00	3 187,008
14.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,500	35,00	297,500
15.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	2,016	15,00	30,240

16.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	5,615	40,00	224,600
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,310	40,00	52,400
18.	243011610000019	Email clorcauciuc(ΠΦ-115)	kg	205,140	40,00	8 205,600
19.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1 850,486	272,00	503 332,192
20.	243022610081419	Grund miniu de plumb G 355-6(ΓΦ-021)	kg	102,570	40,00	4 102,800
21.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	131,482	40,00	5 259,280
22.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	14,466	40,00	578,640
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,000	2,80	58,800
24.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,700	4,50	7,650
25.	2663102100000100	Beton M100	m3	0,725	1 500,00	1 087,500
26.	2663102100000200	Beton M200	m3	126,177	1 800,00	227 118,600
27.	266310210000050	Beton M50	m3	2,019	1 300,00	2 624,700
28.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,042	0,00	0,000
29.	266612280060034	Element prefabricat (Placa RUPA 4-4/0,8"FEC")	buc	28,280	1 000,00	28 280,000
30.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	486,970	20,00	9 739,400
31.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	459,507	25,00	11 487,675
32.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	3 361,282	25,00	84 032,050
33.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	61,388	30,00	1 841,640
34.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	30,180	30,00	905,400
35.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	37,276	30,00	1 118,280
36.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,820	36,00	65,520
37.	277527630988621	Confectii metalice inglobate in beton(elemente decorative 'Ed')	kg	6 177,300	220,00	1 359 006,000
38.	2811106301200	Elemente metalice	kg	20 563,200	42,00	863 654,400
39.	2811236309900	Confectii metalice	kg	292,011	36,00	10 512,396
40.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	22,163	36,00	797,868
41.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,808	50,00	140,400
42.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	30,694	50,00	1 534,700
43.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	9,072	50,00	453,600
44.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	131,040	10,00	1 310,400
45.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	181,080	6,00	1 086,480
46.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	181,080	2,00	362,160
47.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	131,040	10,00	1 310,400
48.	2874115883700	Saiba M 20	buc	131,040	3,00	393,120
49.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	3,018	2,00	6,036
50.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	18,108	30,00	543,240
51.	4011106202741	Energie electrica	kw	58,182	4,20	244,364
52.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,598	15,00	188,970
53.	4100126202818	Apa	m3	3,628	15,00	54,420
		Total materiale de constructii				3 184 491,54

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,840	680,00	571,200
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,293	30,00	98,790
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,005	30,00	0,150
4.	2922140007000	Macara	h-ut	3,367	680,00	2 289,560
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	28,350	480,00	13 608,000
6.	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	15,536	480,00	7 457,280
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	11,378	480,00	5 461,440
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	20,639	480,00	9 906,720
9.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	1,060	20,00	21,200

10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	72,768	20,00	1 455,360
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	39,702	50,00	1 985,100
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,065	250,00	16,250
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	22,240	20,00	444,800
14.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,024	680,00	2 056,320
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	39,821	680,00	27 078,280
16.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	21,344	550,00	11 739,200
17.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	21,874	550,00	12 030,700
18.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	21,521	480,00	10 330,080
19.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,988	480,00	474,240
20.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	17,993	550,00	9 896,150
21.	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	389,844	480,00	187 125,120
		Total utilaje de construcții				304 045,94

Total	lei	3 940 982,94
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	108 586,91
Cheltuieli de transport	10,00 %	318 449,15
Total	100,00 +	4 368 019,00
Cheltuieli de regie	14,50 %	633 362,76
Total	100,00 +	5 001 381,76
Beneficiu de deviz	6,00 %	300 082,91
Total	100,00 +	5 301 464,67

Total deviz:

5 301 464,67

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului
de trecere a frontierei Sculeni din Republica
Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect
15870-C**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для грунтов.подушки и подсыпка под полы)	100 m3			1 080,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,000
2	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (привозка)	t			87,360 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	480,00	87,360
3	TsD32A	Executarea permelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din argila nisipoasa)	100 m3			5 683,349 16,146
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	84,97	16,146
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	15,00	6,000
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	480,00	53,769
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	480,00	1 171,211
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	550,00	1 122,012
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	550,00	1 330,975
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	550,00	1 364,025
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	480,00	619,211
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			739,211 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	480,00	739,211
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			384,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	480,00	384,000
6	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m (подсыпка под полы)	100 m3			1 972,825 0,000
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	4,1100	480,00	1 972,825
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 268,942 749,444
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,444
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,497

1	2	3	4	5	6	7
		2. Capitolul 2. Fundatii				
		2.1. Capitolul 2.1. Fundatii izolate F1 (5buc), F2 (5 buc)				
8	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 907,750 382,409
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,156
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,252
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	1 300,00	1 346,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,515
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,00	169,826
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,000
9	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice.	m3			2 430,110 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 872,720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			180,078 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,010
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,600
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,900
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,880
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	10 000,00	35,096
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	10 000,00	5,048
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,280
11	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			32,938 6,713
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	84,97	6,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
12	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			31,238 5,013
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	84,97	4,673
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			58,871 17,844
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,844
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	36,00	37,814
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	40,00	0,808
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	50,00	0,505
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	30,00	0,300
14	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1)	kg			50,039 8,922

1	2	3	4	5	6	7
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	84,97	8,922
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	36,00	37,814
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	40,00	0,808
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	50,00	0,505
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	30,00	0,390
		2.2. Capitolul 2.2. Fundatii continui				
15	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 039,145 578,645
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,645
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	460,00	2 346,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,00	7,500
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	50,00	107,000
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3			2 430,026 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 872,635
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,523
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
17	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			179,934 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,218
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,010
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,600
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,900
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,880
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	10 000,00	34,943
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	10 000,00	5,057
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,280
18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			31,918 5,693
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,97	5,438
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
19	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			30,728 4,503
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	84,97	4,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
		3. Capitolul 3. Constructii metalice				
20	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			46 958,770 3 398,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	84,97	2 973,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	84,97	424,850
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	42,00	42 840,000

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	50,00	22,499
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	10,00	65,000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	10,00	65,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	3,00	19,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	40,00	2,599
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,500
	277527630988621	Confectii metalice inglobate in beton(elemente decorative "Ed")	kg	2,0000	220,00	440,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,20	1,890
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	680,00	101,982
21	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a defectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 126,909 547,207
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,207
	243011610000019	Email clorcauciuc(ПФ-115)	kg	7,8000	40,00	312,000
	243022610081419	Grund miniu de plumb G 355-6(ГФ-021)	kg	3,9000	40,00	156,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,001
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	36,00	70,201
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,500
22	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			678,821 140,201
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	84,97	123,207
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	40,00	5,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	20,00	1,020
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	36,00	5,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,000
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	272,00	516,800
		4. Elemente decorative				
23	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg			238,652 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	277527630988621	Confectii metalice inglobate in beton(elemente decorative "Ed")	kg	1,0000	220,00	220,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,250
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,225
24	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			678,820 140,201
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	84,97	123,206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	40,00	5,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	20,00	1,020
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	36,00	5,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,000
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	272,00	516,800
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a defectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 126,911 547,212
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,212
	243011610000019	Email clorcauciuc(ПФ-115)	kg	7,8000	40,00	312,000
	243022610081419	Grund miniu de plumb G 355-6(ГФ-021)	kg	3,9000	40,00	156,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,000
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	36,00	70,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,498
		5. Capitolul 5. Elemente monolite				
26	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in	m3			2 430,073

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200				373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 872,679
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,004
27	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			33,026 5,863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	84,97	5,523
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,560
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,00	0,678
28	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			32,008 4,843
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	84,97	4,588
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,560
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,00	0,680
29	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			165,322 80,721
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,727
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,010
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,600
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,900
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,900
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	10 000,00	10,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	10 000,00	10,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	10 000,00	15,011
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,280
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	680,00	13,600
		6. Capitolul 6. Canalele de ventilare				
30	CA02C	Beton simplu M100 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			2 115,457 382,364
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,134
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,230
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0250	1 500,00	1 553,571
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,521
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,00	170,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,000
31	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200	m3			2 430,551 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 872,941
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,520
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,222
32	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			165,311 80,722
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,727
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,010
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,600
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,900
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,900
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	10 000,00	10,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	10 000,00	10,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	10 000,00	15,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,280
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	680,00	13,600
33	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			32,474 5,267
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	84,97	5,013
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,254
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,00	0,682
34	CP15A1	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c (Placa RUPA 4-4/0,8 "FEC")	buc			1 052,178 18,693
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1700	84,97	14,445
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0015	0,00	0,000
	266612280060034	Element prefabricat (Placa RUPA 4-4/0,8"FEC")	buc	1,0100	1 000,00	1 010,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0007	15,00	0,011
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7500	2,80	2,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0022	440,00	0,974
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0300	680,00	20,400
35	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			83,688 5,098
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	84,97	5,098
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	35,00	59,500
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	4,50	1,530
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 200,00	0,720
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	12,00	13,560
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	30,00	0,030
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	250,00	3,250
		7. Capitolul 7. Ferma metalica - Fm1				
36	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			46 591,186 3 398,799
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	84,97	2 973,949
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	84,97	424,849
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	42,00	42 840,000

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	50,00	22,527
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	10,00	65,000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	10,00	65,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	3,00	19,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	40,00	2,593
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,500
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	36,00	72,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,20	1,892
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	680,00	102,374
37	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a conectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 126,866 547,169
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,169
	243011610000019	Email clorcauciuc(ПФ-115)	kg	7,8000	40,00	312,000
	243022610081419	Grund miniu de plumb G 355-6(ГФ-021)	kg	3,9000	40,00	156,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,022
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	36,00	70,180
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,495
38	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			678,820 140,201
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	84,97	123,207
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	40,00	5,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	20,00	1,020
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	36,00	5,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,000
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	272,00	516,800

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-6-2

Arhitectura Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (poz.10 pe PG)

Valoarea de deviz 3 162 020,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Acoperisul				
0	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan "Isofire Roof"(sau analog) -100 mm" (Culoarea G 9073) montate pe rigle metalice.	m2	296,300	1 515,519 127,455	449 048,307 37 764,916
1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	41,560	329,836 25,491	13 707,997 1 059,406
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m	30,000	311,505 29,739	9 345,165 892,185
3	CK26D	Elemente fasonate parapet,profil metal prevopsit	m	26,720	214,797 8,497	5 739,370 227,040
4	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m	27,200	214,797 8,497	5 842,479 231,119
5	CE18A	Copertina din sticla	m2	2,640	12 279,887 67,976	32 418,902 179,457
		Total Capitolul 1. Acoperisul Inclusiv salariu				516 102,220 40 354,123

1	2	3	4	5	6	7
		2. Capitolul 2. Pereti				
6	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich"-100 mm montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (panouri tip sandwich Isopan "Isofire WALL" -100 mm Culoarea G 9073)	m2	441,360	1 660,734 116,409	732 981,608 51 378,215
		Total Capitolul 2. Pereti Inclusiv salariu				732 981,608 51 378,215
		3. Capitolul 3. Pereti despartitori				
7	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 mm (Pereti decompartmentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofoab 12,5 mm cu fonoizolare din vataminala bazaltica 50 mm)	m2	65,700	526,947 227,991	34 620,439 14 979,021
		Total Capitolul 3. Pereti despartitori Inclusiv salariu				34 620,439 14 979,021
		4. Capitolul 4. Ferestre				
8	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (timplariealuminiu tip "Schuco" sau analog, F-1)	m2	47,760	9 069,524 55,231	433 160,473 2 637,809
9	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (180 mm)	m	16,000	173,947 7,647	2 783,157 122,357
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы	m	16,000	168,288 33,988	2 692,608 543,808
		Total Capitolul 4. Ferestre Inclusiv salariu				438 636,238 3 303,974

1	2	3	4	5	6	7
		5. Capitolul 5. Usi				
11	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(timplarie aluminiu tip "Schuco" sau analog cu geamtermopan UF-1,2)	m2	6,900	9 143,701 90,068	63 091,535 621,470
12	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(timplarie aluminiu tip "Schuco" sau analog cu geamtermopan U-1)	m2	3,450	9 143,712 90,068	31 545,806 310,736
13	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta industrială sectionalatermoizolata cu umplutura din vata minerala - glisanta)	m2	42,820	4 383,682 145,300	187 709,256 6 221,759
		Total Capitolul 5. Usi Inclusiv salariu				282 346,597 7 153,965
		6. Capitolul 6. Pardoseala				
		6.1. Capitolul 6.1. Tip 1 (2,64 m2)				
14	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)	m2	2,640	205,921 76,473	543,632 201,889
15	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	2,640	93,737 4,248	247,466 11,216

1	2	3	4	5	6	7
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	2,110	28,952 2,577	61,089 5,438
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,640	118,455 59,479	312,720 157,024
18	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,640	564,614 246,413	1 490,582 650,530
		Total Capitolul 6.1. Tip 1 (2,64 m2) Inclusiv salariu				2 655,489 1 026,097
		6.2. Capitolul 6.2. Tip 2 (271,82 m2)				
19	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (cheramzitbeton -100 mm)	m2	2,720	205,850 76,473	559,911 208,007
20	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)	m2	271,820	205,968 76,473	55 986,215 20 786,891
21	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	271,820	96,500 4,248	26 230,627 1 154,827
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	217,500	29,006 2,549	6 308,801 554,514
23	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (strat de hidroizolatie polimerica)	m2	271,820	46,674 21,242	12 687,060 5 774,136
24	CG22A	Pardoseli din beton mozaic M300 (80 mm) -strat rezistent la presiune hidrostatica	m2	271,820	205,968 76,473	55 986,215 20 786,891

1	2	3	4	5	6	7
25	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton mozaic M300, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-271,820	38,597 1,699	-10 491,497 -461,897
		Total Capitolul 6.2. Tip 2 (271,82 m2) Inclusiv salariu				147 267,332 48 803,369
		6.3. Capitolul 6.3. Tip 3 (12,61 m2)				
26	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (cheramzitbeton -100 mm)	m2	1,260	206,451 76,473	260,128 96,356
27	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)	m2	12,610	205,992 76,473	2 597,556 964,324
28	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	12,610	96,458 4,245	1 216,331 53,531
29	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	10,100	29,002 2,549	292,917 25,745
30	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	10,100	188,079 13,595	1 899,602 137,312
31	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat	m2	12,610	144,908 10,202	1 827,295 128,645
32	CE17A	Bariera de vapori pelicula "Технониколь" (sau analog)	m2	12,610	46,678 21,246	588,612 267,910
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata	m2	12,610	118,415 59,479	1 493,214 750,030

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin (35 mm)				
34	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	12,610	19,782 10,195	249,455 128,559
35	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm	m2	12,610	418,692 93,467	5 279,700 1 178,619
36	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	11,400	102,313 42,485	1 166,364 484,329
		Total Capitolul 6.3. Tip 3 (12,61 m2) Inclusiv salariu				16 871,174 4 215,360
		6.4. Capitolul 6.4. Tip 4 (11,40 m2)				
37	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (cheramzitbeton -100 mm)	m2	1,140	205,674 76,474	234,468 87,180
38	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)	m2	11,400	205,969 76,473	2 348,042 871,792
39	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	11,400	96,459 4,249	1 099,633 48,433
40	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	9,120	28,976 2,553	264,257 23,282
41	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (strat de hidroizolatie polimerica)	m2	11,400	46,674 21,243	532,085 242,165

1	2	3	4	5	6	7
42	CG22A	Strat protector din beton mozaic M300 (80 mm)	m2	11,400	205,969 76,473	2 348,042 871,792
43	CG22A5 k=2	Strat protector din beton mozaic M300, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-11,400	38,647 1,699	-440,573 -19,373
		Total Capitolul 6.4. Tip 4 (11,40 m2) Inclusiv salariu				6 385,954 2 125,271
		6.5. Capitolul 6.5. Nota 2				
44	CF51B k=2	Amorsarea suprafetelor cu „Mapelastic”-2 mm(sau analog)	m2	48,000	54,766 40,786	2 628,749 1 957,709
45	CF17E	Amorsarea suprafetelor cu „Mapelastic”-2 mm (adaos la material)	kg	25,920	4,568 0,000	118,391 0,000
		Total Capitolul 6.5. Nota 2 Inclusiv salariu				2 747,140 1 957,709
		Total Capitolul 6. Pardoseala Inclusiv salariu				175 927,089 58 127,806
		7. Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara				
		7.1. Capitolul 7.1. Tavan				
46	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (Regips, antifoc - 12,5 mm) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (vata minerala -80 mm)	m2	12,610	441,164 187,096	5 563,083 2 359,277
47	CE17A	Bariera de vaporii pelicula "TEHNONIKOLI"(sau analog)	m2	12,610	46,678 21,246	588,612 267,910
48	CE17A	Bariera de hidroizolare pelicula "TEHNONIKOLI" (sau analog)	m2	12,610	46,678 21,246	588,612 267,910
49	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de MAGNEZIT-22 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:	m2	12,610	456,713 162,292	5 759,150 2 046,502

1	2	3	4	5	6	7
50	CE05A	Invelitori din tabla zincata prevopsita	m2	12,610	661,155 67,976	8 337,167 857,177
		Total Capitolul 7.1. Tavan Inclusiv salariu				20 836,624 5 798,776
		7.2. Capitolul 7.2. Pereti				
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	151,000	164,954 130,004	24 908,079 19 630,619
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	151,000	8,349 2,549	1 260,714 384,914
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	151,000	51,526 46,734	7 780,359 7 056,759
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" (sau analog)	m2	151,000	8,349 2,549	1 260,714 384,914
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" (sau analog))	m2	151,000	70,833 46,733	10 695,858 7 056,758
		Total Capitolul 7.2. Pereti Inclusiv salariu				45 905,724 34 513,964
		Total Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara Inclusiv salariu				66 742,348 40 312,740
		8. Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara				
56	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer debitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"(sau analog)	m2	50,000	14,223 3,399	711,140 169,940
57	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б (sau analog)	m2	50,000	226,049 6,798	11 302,430 339,880

1	2	3	4	5	6	7
58	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm (sau analog)	m2	50,000	342,406 145,978	17 120,323 7 298,923
59	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu)	m2	10,560	550,346 254,910	5 811,655 2 691,850
		Total Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara Inclusiv salariu				34 945,548 10 500,593
		9. Capitolul 9. Lucrari diverse				
		9.1. Capitolul 9.1. Camin inspectie				
60	AcB06B	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO (sau analog)	buc	1,000	6 451,093 231,118	6 451,093 231,118
		Total Capitolul 9.1. Camin inspectie Inclusiv salariu				6 451,093 231,118
		9.2. Capitolul 9.2. Pereu				
61	DA19A	Memrana profilata Planter GEO (sau analog)	m2	69,200	32,350 3,229	2 238,591 223,471
62	TsC54B	Strat prundis -200 mm	m3	13,840	898,123 84,123	12 430,029 1 164,259
63	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 ...120 mm)	m3	7,610	2 425,327 382,376	18 456,738 2 909,883
64	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat -50 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	69,200	295,981 50,642	20 481,912 3 504,417
		Total Capitolul 9.2. Pereu Inclusiv salariu				53 607,270 7 802,030
		Total Capitolul 9. Lucrari diverse Inclusiv salariu				60 058,363 8 033,148

1	2	3	4	5	6	7

		Total	lei	2 342 360,42
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %	56 194,46
		Cheltuieli de transport	10,00 %	206 718,74
		Total	100,00 +	2 605 273,62
		Cheltuieli de regie	14,50 %	377 764,67
		Total	100,00 +	2 983 038,29
		Beneficiu de deviz	6,00 %	178 982,30
				3 162 020,59
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		234 143,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-6-2

Arhitectura Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (poz.10 pe PG)

Valoarea de deviz 3 162 020,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6-2:				

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	67,950	84,97	5 773,712
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	254,070	84,97	21 588,328
3.	7123010010200	Betonist	h-om	498,747	84,97	42 378,532
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,972	84,97	507,440
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,848	84,97	157,025
6.	7129020012800	Pavator	h-om	42,503	84,97	3 611,479
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	33,072	84,97	2 810,128
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	31,172	84,97	2 648,684
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	142,826	84,97	12 135,925
10.	7134050013250	Izolator	h-om	0,883	84,97	75,029
11.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,720	84,97	231,118
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	99,818	84,97	8 481,535
13.	7212030022700	Sudor	h-om	8,136	84,97	691,316
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	32,425	84,97	2 755,152
15.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	41,107	84,97	3 492,862
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	393,570	84,97	33 441,643
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	551,700	84,97	46 877,949
18.	7422010060100	Timplar	h-om	11,253	84,97	956,168
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,979	84,97	1 187,796
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	224,128	84,97	19 044,157
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	69,587	84,97	5 912,807
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	228,137	84,97	19 384,800
		Total manopera				234 143,60

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	15,916	460,00	7 321,360
2.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	1,077	60,00	64,620
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	35,208	460,00	16 195,680
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,171	440,00	75,240
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,729	440,00	320,760
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	38,214	440,00	16 814,160

7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,346	440,00	152,240
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,962	440,00	1 303,280
9.	171121732988348	Material textil netesut NETESIN(Membrana profilata Planter GEO sau analog)	m	50,378	40,00	2 015,120
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,550	20,00	151,000
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	379,342	1,00	379,342
12.	2010237318750	Distantieri	buc	71,649	1,25	89,560
13.	203011293015013	(Poarta industrială sectională termoizolată cu umplutura din vată minerală - glisanta)	m2	42,820	4 200,00	179 844,000
14.	2030112938100	Ferestre din aluminiu(tip Shuco sau analog)	m2	47,760	8 980,00	428 884,800
15.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	99,043	0,50	49,522
16.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	41,822	0,80	33,458
17.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	70,200	12,00	842,400
18.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,035	1 200,00	42,000
19.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	105,300	36,00	3 790,800
20.	2413217300010	Cleme	buc	15,300	75,00	1 147,500
21.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif(praimer debitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03" sau analog)	kg	15,000	36,00	540,000
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	147,831	75,00	11 087,325
23.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	22,650	32,00	724,800
24.	241658610530339	Amorsa-grund ("Sniezka Grund" sau analog)	kg	22,650	32,00	724,800
25.	243011610380040	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ("Sniezka Max" sau analog)	kg	60,400	32,00	1 932,800
26.	24302261000001	Fuga	kg	9,568	50,00	478,400
27.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,282	40,00	171,280
28.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	13,773	40,00	550,920
29.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,197	60,00	71,820
30.	2430226101600	Chit siliconic	kg	7,872	60,00	472,320
31.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,139	60,00	8,340
32.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	42,655	4,50	191,947
33.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,189	4,50	18,851
34.	24621061104007	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica(soclu)	kg	26,928	4,50	121,176
35.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	202,000	4,50	909,000
36.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	202,000	4,50	909,000
37.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,019	55,00	1,045
38.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	100,033	1,00	100,033
39.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	19,200	1,00	19,200
40.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,137	55,00	7,535
41.	2521106718393119	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi(Pervaz din pvc (180 mm))	m	16,000	160,00	2 560,000
42.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,011	180,00	1,980
43.	25213026029001	Placi termoizolante (vata minerala-80mm)	m2	13,053	120,00	1 566,360
44.	25213026029067	Materiale izolate din fibre minerale (placi termoizolante vata min. bazalt. 50mm)	m2	68,009	120,00	8 161,080
45.	252130260290746	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm sau analog	m2	54,035	120,00	6 484,200
46.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	1 454,723	120,00	174 566,760
47.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	779,743	120,00	93 569,160
48.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	140,119	10,00	1 401,190
49.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	27,720	25,00	693,000
50.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	55,550	12,00	666,600
51.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	110,720	2,80	310,016
52.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	14 373,097	2,80	40 244,672

		S1500				
53.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	544,604	2,80	1 524,891
54.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	2,376	18,00	42,768
55.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,060	4,50	40,770
56.	26531021008301	Ipsos pentru constructii tip A („Mapelastic”-2 mm sau analog)	kg	26,309	4,50	118,391
57.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 078,140	4,50	4 851,630
58.	26531021008312	Amestec uscat („Mapelastic”-2 mm sau analog)	kg	137,280	4,50	617,760
59.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	159,290	4,50	716,805
60.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	21,060	4,50	94,770
61.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare (50mm)	m2	70,238	186,00	13 064,268
62.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	15,837	240,00	3 800,880
63.	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5 antifoc	m2	13,307	36,00	479,052
64.	26621027010001 25	Placi ghips-carton(12.5 hidro)	m2	138,660	36,00	4 991,760
65.	26621027010002	Placi ghips-carton(MAGNEZIT-22 mm)	m2	13,307	192,00	2 554,944
66.	26631021000002 0	Beton M200	m3	7,878	1 800,00	14 180,400
67.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	60,149	0,00	0,000
68.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	9,589	1 800,00	17 260,200
69.	26631021009101 50	Beton marfa clasa M150	m3	0,135	1 750,00	236,250
70.	26631021009103 00	Beton mozaic M300	m3	-0,234	1 800,00	
71.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,572	0,00	0,000
72.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	10,692	4,50	48,114
73.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	81,511	4,50	366,799
74.	26651227005555	Sticla pt copertina	m2	3,326	9 465,00	31 480,590
75.	2666122800555	Element de inchidere	buc	8,561	60,00	513,660
76.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	11,310	240,00	2 714,400
77.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	13,055	130,00	1 697,150
78.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	100,814	20,00	2 016,280
79.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	1,056	10,00	10,560
80.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	14,937	16,00	238,992
81.	26821326004651	Folie suplimentara polimericas (strat de hidroizolatie polimerica)	m2	335,474	16,00	5 367,584
82.	26821326004652	Folie suplimentara polimerica(Bariera de vapori pelicula "TEHNONIKOLI" sau analog)	m2	14,937	16,00	238,992
83.	26821326004653	Folie suplimentara polimerica(Bariera de hidroizolare pelicula "TEHNONIKOLI" sau analog)	m2	14,937	16,00	238,992
84.	2682132601626	Carton bitumat	m2	22,220	15,00	333,300
85.	26821326016264 5	Carton bitumat(Strat hidroizolant TEXHOЭЛACTMOCT Б sau analog)	m2	55,000	135,00	7 425,000
86.	27104036418171	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm(tabla zincata prevopsita)	kg	58,920	125,00	7 365,000
87.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d100	m	32,130	96,00	3 084,480
88.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	44,947	120,00	5 393,640
89.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,195	25,00	29,875
90.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	42,00	0,000
91.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	98,897	16,00	1 582,352
92.	2710703520285	Profil de suport	m	201,025	18,00	3 618,450
93.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,388	30,00	71,640
94.	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - сливы	m	16,000	130,00	2 080,000
95.	27431235490273	Elemente fasonate metal prevopsit	m	53,920	200,00	10 784,000
96.	28112363049031	Panouri "Sandwich Isopan "Isofire Roof"(sau analog) -100mm" (Culoarea G 9073)	m2	308,271	990,00	305 188,290
97.	28112363049032	Panouri "Sandwich" *(pereti 100 mm)	m2	463,693	990,00	459 056,070
98.	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare(timplarie aluminiu tip "Schuco" sau analog cu geamtermopan UF-1,2)	m2	6,900	8 980,00	61 962,000

99.	28121063060502	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare(timplarie aluminiu tip "Schuco" sau analog cu geamtermopan U-1)	m2	3,450	8 980,00	30 981,000
100.	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	241,218	25,00	6 030,450
101.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,397	30,00	11,910
102.	2873147300863	Agrafe	kg	3,310	30,00	99,300
103.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,924	50,00	246,200
104.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	171,280	1,00	171,280
105.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,080	13,00	105,040
106.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	668,200	1,00	668,200
107.	28741158300001	Pilnii de curatire d100	buc	7,650	125,00	956,250
108.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	410,354	0,35	143,624
109.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	1 943,219	0,50	971,610
110.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	1 363,802	8,00	10 910,416
111.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	2 270,480	0,80	1 816,384
112.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	906,678	8,00	7 253,424
113.	2874115837745	Suruburi	buc	428,068	2,00	856,136
114.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,080	2,00	16,160
115.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	171,280	0,80	137,024
116.	2874115883711	Saiba plata	buc	27,720	0,50	13,860
117.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	12,209	36,00	439,524
118.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	171,280	0,40	68,512
119.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	303,000	2,50	757,500
120.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	11,931	51,00	608,481
121.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	8,561	72,00	616,392
122.	28752740005021	Cot burlan d100	buc	15,300	72,00	1 101,600
123.	28752740005031	Cot de capat d100	buc	7,650	115,00	879,750
124.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	7,650	115,00	879,750
125.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	8,561	132,00	1 130,052
126.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	59,930	65,00	3 895,450
127.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 968,179	0,50	1 984,090
128.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,610	64,00	39,040
129.	28752773242005 2	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST "RO (sau analog)	buc	1,010	6 000,00	6 060,000
130.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,384	450,00	622,800
131.	4011106202741	Energie electrica	kw	53,631	4,20	225,250
132.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,127	15,00	31,905
133.	4100126202818	Apa	m3	20,938	15,00	314,070
134.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,100	20,00	302,000
		Total materiale de construcții				2 067 187,39

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,856	680,00	582,080
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,813	550,00	3 197,150
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,906	250,00	726,500
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,300	30,00	39,000
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,134	30,00	4,020
6.	2922140007000	Macara	h-ut	2,045	680,00	1 390,600
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,150	30,00	34,500
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	95,631	30,00	2 868,930
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,303	20,00	86,060
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,794	20,00	15,880
11.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	1,174	550,00	645,700
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,044	20,00	60,880
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,570	20,00	11,400

14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,521	250,00	880,250
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,202	250,00	50,500
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,212	250,00	53,000
17.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	3,420	20,00	68,400
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,772	250,00	193,000
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,455	20,00	109,100
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	44,136	680,00	30 012,480
		Total utilaje de construcții				41 029,43

Total	lei	2 342 360,42
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	56 194,46
Cheltuieli de transport	10,00 %	206 718,74
Total	100,00 +	2 605 273,62
Cheltuieli de regie	14,50 %	377 764,67
Total	100,00 +	2 983 038,29
Beneficiu de deviz	6,00 %	178 982,30

Total deviz: **3 162 020,59**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului
de trecere a frontierei Sculeni din Republica
Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect
15870-C****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Acoperisul				
0	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan "Isofire Roof"(sau analog) -100 mm" (Culoarea G 9073) montate pe rigle metalice.	m2			1 515,519 127,455
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	84,97	101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	28112363049031	Panouri "Sandwich Isopan "Isofire Roof"(sau analog) -100mm" (Culoarea G 9073)	m2	1,0200	990,00	1 029,998
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	120,00	315,792
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	8,00	24,480
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,80	2,448
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	75,00	13,847
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	30,00	1,500
1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			329,836 25,491
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	120,00	129,780
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	65,00	93,731
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	60,00	12,359
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	51,00	5,253
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	132,00	27,191
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	72,00	14,831
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	2,00	20,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m			311,505 29,739
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	84,97	29,739
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d100	m	1,0500	96,00	102,816
	28752740005021	Cot burlan d100	buc	0,5000	72,00	36,720
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	115,00	29,325
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	75,00	38,250
	28741158300001	Pilni de curature d100	buc	0,2500	125,00	31,875
	28752740005031	Cot de capat d100	buc	0,2500	115,00	29,325
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	51,00	13,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,450
3	CK26D	Elemente fasonate parapet,profil metal prevopsit	m			214,797 8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,648
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,849
	27431235490273	Elemente fasonate metal prevopsit	m	1,0000	200,00	200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
4	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m			214,797 8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,647
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	27431235490273	Elemente fasonate metal prevopsit	m	1,0000	200,00	200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
5	CE18A	Copertina din sticla	m2			12 279,887 67,976
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	84,97	59,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	26651227005555	Sticla pt copertina	m2	1,2000	9 465,00	11 924,466
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	64,00	14,788
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,50	5,250
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	25,00	262,500
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	60,00	3,159
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	180,00	0,750
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	55,00	0,396
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,602
		2. Capitolul 2. Pereti				
6	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich"-100 mm montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (panouri tip sandwich Isopan "Isofire WALL" -100 mm Culoarea G 9073)	m2			1 660,734 116,409
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	84,97	106,212
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	84,97	10,196
	28112363049032	Panouri "Sandwich" *(pereti 100 mm)	m2	1,0200	990,00	1 040,094
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	120,00	395,520
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	8,00	24,720
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,80	2,472
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	75,00	13,519
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	680,00	68,000
		3. Capitolul 3. Pereti despartitori				
7	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 mm (Pereti compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofoab 12,5 mm cu fonoizolare din vataminala bazaltica 50 mm)	m2			526,947 227,991
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	84,97	227,991
	2662102701000125	Placi ghips-carton(12.5 hidro)	m2	2,1000	36,00	75,978
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	16,00	18,412
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,798
	25213026029067	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante vata min. bazalt. 50mm)	m2	1,0300	120,00	124,217
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	10,00	12,261
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,00	1,523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,50	2,451
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	40,00	7,035
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,754
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,50	14,789
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	10,00	0,161
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	30,00	0,282
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	20,00	1,296
		4. Capitolul 4. Ferestre				
8	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (timplariealuminiu tip "Schuco" sau analog, F-1)	m2			9 069,524 55,231
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,5900	84,97	50,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	84,97	5,099
	2030112938100	Ferestre din aluminiu(tip Shuco sau analog)	m2	1,0000	8 980,00	8 980,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,374
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	60,00	7,379
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	20,00	8,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	4,20	2,940
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600

1	2	3	4	5	6	7
9	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (180 mm)	m			173,947 7,647
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	84,97	6,798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	252110671839311 9	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi(Pervaz din pvc (180 mm))	m	1,0000	160,00	160,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы	m			168,288 33,988
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,798
	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - сливы	m	1,0000	130,00	130,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
		5. Capitolul 5. Usi				
11	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(timplarie aluminiu tip "Schuco" sau analog cu geamtermopan UF-1,2)	m2			9 143,701 90,068
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	84,97	80,721
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,347
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare(timplarie aluminiu tip "Schuco" sau analog cu geamtermopan UF-1,2)	m2	1,0000	8 980,00	8 980,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,00	41,250
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	60,00	11,583
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	20,00	12,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
12	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(timplarie aluminiu tip "Schuco" sau analog cu geamtermopan U-1)	m2			9 143,712 90,068
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	84,97	80,709
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,359
	28121063060502	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare(timplarie aluminiu tip "Schuco" sau analog cu geamtermopan U-1)	m2	1,0000	8 980,00	8 980,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,00	41,261
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	60,00	11,583
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	20,00	12,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
13	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesorile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta industrială sectionalatermoizolata cu umplutura din vata minerală - glisanta)	m2			4 383,682 145,300
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,145
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	84,97	81,571
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	84,97	15,295
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,289
	203011293015013	(Poarta industrială sectionalatermoizolata cu umplutura din vata minerală - glisanta)	m2	1,0000	4 200,00	4 200,000
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,80	3,200
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,40	1,600

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	40,00	4,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	50,00	5,750
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,20	0,966
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,80	3,500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	440,00	1,757
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	680,00	13,594
		6. Capitolul 6. Pardoseala				
		6.1. Capitolul 6.1. Tip 1 (2,64 m2)				
14	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cusuprafata mai mare de 16 mp (150 mm)	m2			205,921 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,667
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,530
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,494
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	1,042
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,515
15	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2			93,737 4,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	4,248
	2663102100910150	Beton marfa clasa M150	m3	0,01025	1 750,00	89,489
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			28,952 2,577
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,134
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,443
	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	1,0100	25,00	25,249
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,130
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,299
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	680,00	0,322
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			118,455 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	440,00	18,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,148
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,898
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,030
18	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			564,614 246,413
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,759
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,654
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	240,00	247,182
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,225
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	18,00	16,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,352
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,242
		6.2. Capitolul 6.2. Tip 2 (271,82 m2)				
19	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc	m2			205,850

1	2	3	4	5	6	7
		10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (cheramzitbeton -100 mm)				76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,632
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,566
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,496
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	1,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,471
20	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)	m2			205,968 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,600
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	1,101
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,500
21	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2			96,500 4,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	4,248
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 800,00	92,251
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			29,006 2,549
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	680,00	0,406
23	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (strat de hidroizolatie polimerica)	m2			46,674 21,242
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	26821326004651	Folie suplimentara polimericas (strat de hidroizolatie polimerica)	m2	1,1500	16,00	18,952
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
24	CG22A	Pardoseli din beton mozaic M300 (80 mm) - strat rezistent la presiune hidrostatica	m2			205,968 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,600
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	1,101
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,500
25	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton mozaic M300, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			38,597 1,699

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	1,699
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 800,00	36,898
		6.3. Capitolul 6.3. Tip 3 (12,61 m2)				
26	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (cheramzitbeton -100 mm)	m2			206,451 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,635
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,746
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,500
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	1,310
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,587
27	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)	m2			205,992 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,612
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,615
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	1,090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,507
28	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2			96,458 4,245
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	4,245
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 800,00	92,213
29	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			29,002 2,549
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,421
	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,124
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	680,00	0,404
30	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			188,079 13,595
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	84,97	13,595
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	36,00	108,000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	15,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,50	2,700
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	1,188
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	12,00	24,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	30,00	0,101
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	250,00	5,495
31	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat	m2			144,908 10,202
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	84,97	5,950
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	84,97	4,252
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	130,00	134,588
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	30,00	0,119
32	CE17A	Bariera de vapori pelicula "Технониколь" (sau analog)	m2			46,678

1	2	3	4	5	6	7
						21,246
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,252
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	16,00	18,953
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2			118,415 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	440,00	18,493
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,899
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	2,994
34	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			19,782 10,195
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,698
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	6,020
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	440,00	3,071
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,377
35	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm	m2			418,692 93,467
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	84,97	93,467
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	240,00	249,669
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,50	29,088
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	50,00	20,706
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	30,00	0,055
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	250,00	4,203
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,259
36	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			102,313 42,485
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	84,97	33,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	36,00	38,555
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,50	1,654
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,00	6,300
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	60,00	6,300
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,019
		6.4. Capitolul 6.4. Tip 4 (11,40 m2)				
37	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (cheramzitbeton -100 mm)	m2			205,674 76,474
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,561
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,439
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,500
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	0,965
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,535

1	2	3	4	5	6	7
38	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)	m2			205,969 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,600
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	1,110
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,491
39	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2			96,459 4,249
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	4,249
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 800,00	92,211
40	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			28,976 2,553
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,429
	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	1,0100	25,00	25,249
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,126
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,299
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	680,00	0,373
41	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (strat de hidroizolatii polimerica)	m2			46,674 21,243
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,249
	26821326004651	Folie suplimentara polimericas (strat de hidroizolatii polimerica)	m2	1,1500	16,00	18,952
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
42	CG22A	Strat protector din beton mozaic M300 (80 mm)	m2			205,969 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,600
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	1,110
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,491
43	CG22A5 k=2	Strat protector din beton mozaic M300, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			38,647 1,699
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	1,699
	2663102100910300	Beton mozaic M300	m3	0,01025	1 800,00	36,947
		6.5. Capitolul 6.5. Nota 2				
44	CF51B k=2	Amorsarea suprafetelor cu „Mapelastic”-2 mm(sau analog)	m2			54,766 40,786
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	40,786
	26531021008312	Amestec uscat(„Mapelastic”-2 mm sau analog)	kg	1,4300	4,50	12,870
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	0,960
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,120

1	2	3	4	5	6	7
45	CF17E	Amorsarea suprafetelor cu „Mapelastic”-2 mm (adaos la material)	kg			4,568 0,000
	26531021008301	Ipsos pentru constructii tip A(„Mapelastic”-2 mm sau analog)	kg	1,0150	4,50	4,568
		7. Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara				
		7.1. Capitolul 7.1. Tavan				
46	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (Regips, antifoc - 12,5 mm) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (vata minerala -80 mm)	m2			441,164 187,096
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	84,97	187,096
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5 antifoc	m2	1,0500	36,00	37,990
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	16,00	14,778
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,798
	25213026029001	Placi termoizolante (vata minerala-80mm)	m2	1,0300	120,00	124,216
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	10,00	23,618
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,761
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,2710	4,50	1,225
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	40,00	3,518
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,327
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,35	5,695
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	30,00	0,193
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,950
47	CE17A	Bariera de vapori pelicula "TEHNONIKOLI"(sau analog)	m2			46,678 21,246
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,252
	26821326004652	Folie suplimentara polimerica(Bariera de vapori pelicula "TEHNONIKOLI" sau analog)	m2	1,1500	16,00	18,953
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
48	CE17A	Bariera de hidroizolare pelicula "TEHNONIKOLI" (sau analog)	m2			46,678 21,246
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,252
	26821326004653	Folie suplimentara polimerica(Bariera de hidroizolare pelicula "TEHNONIKOLI" sau analog)	m2	1,1500	16,00	18,953
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
49	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de MAGNEZIT-22 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:	m2			456,713 162,292
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	84,97	162,292
	26621027010002	Placi ghips-carton(MAGNEZIT-22 mm)	m2	1,0500	192,00	202,613
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	16,00	14,778
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,798
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	10,00	23,618
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,761
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,2710	4,50	1,225
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	40,00	3,518
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,327
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,35	5,695
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,138
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,950
50	CE05A	Invelitori din tabla zincata prevopsita	m2			661,155 67,976
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	84,97	63,724
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,252
	27104036418171	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm(tabla zincata prevopsita)	kg	4,4500	125,00	584,060

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	30,00	0,944
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	30,00	7,875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
		7.2. Capitolul 7.2. Pereti				
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			164,954 130,004
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,004
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,130
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,390
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2			8,349 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,000
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2			51,526 46,734
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" (sau analog)	m2			8,349 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	241658610530339	Amorsa-grund ("Sniezka Grund" sau analog)	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,000
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" (sau analog)	m2			70,833 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	243011610380040	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ("Sniezka Max" sau analog)	kg	0,4000	32,00	12,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,270
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		8. Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara				
56	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer debitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"(sau analog)	m2			14,223 3,399
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,399
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif(praimer debitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03" sau analog)	kg	0,3000	36,00	10,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	30,00	0,009
57	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б (sau analog)	m2			226,049 6,798
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	84,97	6,798
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	36,00	54,000
	268213260162645	Carton bitumat(Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б sau analog)	m2	1,1000	135,00	148,500
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,50	1,350
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	0,600
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	12,00	12,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	30,00	0,051
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	250,00	2,750

1	2	3	4	5	6	7
58	IzF55B	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm (sau analog)	m2			342,406 145,978
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	84,97	120,657
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	84,97	25,321
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,50	18,180
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,50	18,180
	252130260290746	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm sau analog	m2	1,0700	120,00	129,684
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,332
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	42,00	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,50	15,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	30,00	0,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	30,00	0,102
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	30,00	0,690
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,00	0,360
59	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu)	m2			550,346 254,910
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	84,97	229,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,80	2,856
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	50,00	16,828
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,122
	24621061104007	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica(soclu)	kg	2,5000	4,50	11,475
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	60,00	6,119
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	240,00	257,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	30,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,241
		9. Capitolul 9. Lucrari diverse				
		9.1. Capitolul 9.1. Camin inspectie				
60	AcB06B	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO (sau analog)	buc			6 451,093 231,118
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	84,97	231,118
	287527732420052	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST "RO (sau analog)	buc	1,0000	6 000,00	6 060,000
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	55,00	7,535
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	13,00	105,040
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,00	16,160
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	440,00	31,240
		9.2. Capitolul 9.2. Pereu				
61	DA19A	Memrana profilata Planter GEO (sau analog)	m2			32,350 3,229
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	84,97	0,340
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	84,97	2,889
	171121732988348	Material textil netesut NETESIN(Membrana profilata Planter GEO sau analog)	m	0,7280	40,00	29,120
62	TsC54B	Strat prundis -200 mm	m3			898,123 84,123
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,123
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	460,00	529,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,493
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,008
63	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 ...120 mm)	m3			2 425,327 382,376
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,236
	266310210000020	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 863,390
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,516
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,00	170,045

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,000
64	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat -50 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			295,981 50,642
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,342
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare (50mm)	m2	1,0150	186,00	188,790
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,480
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,80	22,036
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	440,00	2,200
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	440,00	18,834
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	450,00	9,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-6-3

**Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (intrare). Incalzire, ventilarea
si conditionarea aerului**

Valoarea de deviz 586 927,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1	Frico	Тепловентилятор Panther SE06N , Qt=3,0kw, Ne=0,07kw(sau analog)	buc	4,000	19 995,000 0,000	79 980,000 0,000
2	Frico	Пульт управления с электрическим термостатом PP15N+TAP16R(sau analog)	buc	1,000	4 345,000 0,000	4 345,000 0,000
3	Systemair	Вентилятор КТ 60-35-4 (sau analog)	buc	1,000	15 725,000 0,000	15 725,000 0,000
4	Systemair	Вентилятор KD450XL** (sau analog)	buc	1,000	26 295,000 0,000	26 295,000 0,000
5	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LLI (sau analog)	buc	1,000	3 925,000 0,000	3 925,000 0,000
6	Systemair	Клапан отсечной воздушный SRK 60-35 (sau analog)	buc	1,000	2 700,000 0,000	2 700,000 0,000
7	Pret de piata	Электропривод LF230 (sau analog)	buc	1,000	2 455,000 0,000	2 455,000 0,000
8	Systemair	Калорифер RB 60-35/47 (sau analog)	buc	1,000	10 700,000 0,000	10 700,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
9	Systemair	Кассета фильтра FFK 60-30 (sau analog)	buc	1,000	675,000 0,000	675,000 0,000
10	Systemair	Фильтр BFK 60-30 F5 (sau analog)	buc	1,000	2 770,000 0,000	2 770,000 0,000
11	Systemair	Гибкая вставка DS 60-35 (sau analog)	buc	2,000	545,000 0,000	1 090,000 0,000
12	Systemair	Шумоглушитель LDR 60-35 (sau analog)	buc	1,000	2 245,000 0,000	2 245,000 0,000
13	Systemair	Шумоглушитель LDC 450 (sau analog)	buc	1,000	2 435,000 0,000	2 435,000 0,000
14	Systemair	Хомут FK 450 (sau analog)	buc	1,000	666,000 0,000	666,000 0,000
15	Systemair	Клапан обратный RSK 450 (sau analog)	buc	1,000	4 100,000 0,000	4 100,000 0,000
16	BE3A	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом (sau analog)	buc	1,000	6 075,000 0,000	6 075,000 0,000
17	Cooper&H unter	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW (sau analog)	buc	1,000	15 450,000 0,000	15 450,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			181 631,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			2 179,572
		Total Capitolul 1. Utilaj Inclusiv salariu				183 810,572
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
18	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc	7,000	2 387,192 1 848,098	16 710,343 12 936,683
19	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Клапан воздушный отсечной)	buc	1,000	843,431 753,684	843,431 753,684
20	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor.	buc	1,000	499,839 370,469	499,839 370,469
21	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc	1,000	980,328 842,902	980,328 842,902

1	2	3	4	5	6	7
22	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1,000	2 523,741 1 159,841	2 523,741 1 159,841
23	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкая вставка)	buc	2,000	544,006 414,654	1 088,012 829,307
24	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	2,000	125,017 93,467	250,034 186,934
25	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан обратный)	buc	1,000	173,121 83,271	173,121 83,271
26	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан дымоудаления	buc	1,000	1 246,419 1 096,113	1 246,419 1 096,113
27	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	1,000	499,839 370,469	499,839 370,469
28	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Кондиционер)	buc	1,000	5 374,401 4 821,198	5 374,401 4 821,198
		<i>Total</i>	lei			30 189,508
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			5 628,209
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			522,904
		<i>Total</i>	100,00 +			36 340,621
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			17 822,662
		<i>Total</i>	100,00 +			54 163,283
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			3 249,797
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				57 413,080 23 450,871

1	2	3	4	5	6	7
		3. Capitolul 3. Lucrari sanitare				
		3.1. Capitolul 3.1. Ventilatia				
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Диффузор OVR 160	buc	2,000	1 733,385 42,485	3 466,770 84,970
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Диффузор с клапаном расхода воздуха FKD 315	buc	3,000	638,385 42,485	1 915,155 127,455
31	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d160mm	buc	1,000	1 633,385 42,485	1 633,385 42,485
32	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d250mm	buc	2,000	1 058,385 42,485	2 116,770 84,970
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ЖР 600x350	buc	1,000	1 013,385 42,485	1 013,385 42,485
34	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка Р 300x150	buc	4,000	443,385 42,485	1 773,540 169,940
35	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка Р 250x200	buc	1,000	458,385 42,485	458,385 42,485

1	2	3	4	5	6	7
36	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка Р 150x150	buc	2,000	388,385 42,485	776,770 84,970
37	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	54,600	1 794,564 321,187	97 983,203 17 536,788
38	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	46,440	2 515,708 230,268	116 829,464 10 693,644
39	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	6,500	1 222,784 209,026	7 948,097 1 358,670
40	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR с покрытием AL CLAD(sau analog)	m2	64,100	237,325 40,275	15 212,534 2 581,644
41	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	2,000	1 222,777 209,026	2 445,555 418,052
42	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	3,000	196,502 89,219	589,506 267,656
		Total Capitolul 3.1. Ventilatia Inclusiv salariu				254 162,519 33 536,214

1	2	3	4	5	6	7
		3.2. Capitolul 3.2. Conditionare				
43	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm (дренаж)	m	8,000	62,571 25,491	500,568 203,928
		Total Capitolul 3.2. Conditionare Inklusiv salariu				500,568 203,928
		<i>Total</i>	lei			254 663,087
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			8 097,634
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			22 073,917
		<i>Total</i>	100,00 +			284 834,638
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			41 301,023
		<i>Total</i>	100,00 +			326 135,661
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			19 568,140
		Total Capitolul 3. Lucrari sanitare Inklusiv salariu				345 703,801 33 740,142
		Total deviz: Inklusiv salariu				586 927,40 57 190,98

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-6-3

**Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (intrare). Incalzire, ventilarea
si conditionarea aerului**

Valoarea de deviz 586 927,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6-3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	7,520	84,97	638,976
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,150	84,97	267,656
3.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	30,383	84,97	2 581,644
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,400	84,97	203,928
5.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	620,420	84,97	52 717,087
6.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	8,720	84,97	740,938
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,480	84,97	40,784
		Total manopera				57 190,98

Materiale:

1.	01	Тепловентилятор Panther SE06N , Qt=3,0kw,Ne=0,07kw(sau analog)	buc	4,000	19 995,00	79 980,000
2.	02	Пульт управления с электрическим термостатом PP15N+TAP16R(sau analog)	buc	1,000	4 345,00	4 345,000
3.	03	Вентилятор КТ 60-35-4 (sau analog)	buc	1,000	15 725,00	15 725,000
4.	04	Вентилятор KD450XL** (sau analog)	buc	1,000	26 295,00	26 295,000
5.	05	Вентилятор Vort Press 240 LLI (sau analog)	buc	1,000	3 925,00	3 925,000
6.	06	Клапан отсечной воздушный SRK 60-35 (sau analog)	buc	1,000	2 700,00	2 700,000
7.	07	Электропривод LF230 (sau analog)	buc	1,000	2 455,00	2 455,000
8.	08	Калорифер RB 60-35/47 (sau analog)	buc	1,000	10 700,00	10 700,000
9.	09	Кассета фильтра FFK 60-30 (sau analog)	buc	1,000	675,00	675,000
10.	10	Фильтр BFK 60-30 F5 (sau analog)	buc	1,000	2 770,00	2 770,000
11.	11	Гибкая вставка DS 60-35 (sau analog)	buc	2,000	545,00	1 090,000
12.	11110001000311 2	Cochilii vata minerala 6- 20mm K-flex AIR спокрытием AL CLAD(sau analog)	m2	66,023	190,00	12 544,370
13.	12	Шумоглушитель LDR 60-35 (sau analog)	buc	1,000	2 245,00	2 245,000
14.	13	Шумоглушитель LDC 450 (sau analog)	buc	1,000	2 435,00	2 435,000
15.	14	Хомут FK 450 (sau analog)	buc	1,000	666,00	666,000
16.	15	Клапан обратный RSK 450 (sau analog)	buc	1,000	4 100,00	4 100,000
17.	16	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом (sau analog)	buc	1,000	6 075,00	6 075,000
18.	17	Кондиционер CH-S12FTXHV-B ,	buc	1,000	15 450,00	15 450,000

		Qr=4,8kW,Qi=5,7kW (sau analog)				
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,124	10,00	1,240
20.	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,004	10 000,00	40,000
21.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	4,021	55,00	221,155
22.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,000	24,00	48,000
23.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	4,519	24,00	108,456
24.	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,000	65,00	1 300,000
25.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	1,030	250,00	257,500
26.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	1,407	250,00	351,750
27.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,052	15,00	90,780
28.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,896	40,00	35,840
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,824	35,00	98,840
30.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	4,616	40,00	184,640
31.	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena(PPR PN10 d20mm)	m	8,240	36,00	296,640
32.	25231557003681	Suport elstic ventilator din cauciuc(pret inclus in utilaj)	buc	2,004	0,00	0,000
33.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	9,532	2,80	26,691
34.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,000	2,80	22,400
35.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	24,467	64,00	1 565,888
36.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	508,889	64,00	32 568,896
37.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	818,634	64,00	52 392,576
38.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	942,167	64,00	60 298,688
39.	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	633,209	64,00	40 525,376
40.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,236	25,00	30,900
41.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	9,600	25,00	240,000
42.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	80,523	25,00	2 013,075
43.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	75,047	25,00	1 876,175
44.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	44,117	25,00	1 102,925
45.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,090	30,00	2,700
46.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	2,884	30,00	86,520
47.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,150	30,00	4,500
48.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	4,802	50,00	240,100
49.	281123630620010	Grila ventilatie Диффузор с клапаном расхода воздуха FKD 315	buc	3,000	590,00	1 770,000
50.	2811236306200101	Grila ventilatie Дефлектор d160mm	buc	1,000	1 585,00	1 585,000
51.	2811236306200102	Grila ventilatie Дефлектор d250mm	buc	2,000	1 010,00	2 020,000
52.	2811236306200103	Grila ventilatie Решетка P 250x200	buc	1,000	410,00	410,000
53.	28112363062001033	Grila ventilatie Решетка ЖР 600x350	buc	1,000	965,00	965,000
54.	2811236306200104	Grila ventilatie Решетка P 300x150	buc	4,000	395,00	1 580,000
55.	2811236306200105	Grila ventilatie Решетка P 150x150	buc	2,000	340,00	680,000
56.	28112363062009	Grila ventilatie Диффузор OVR 160	buc	2,000	1 685,00	3 370,000
57.	28112368290001	Dispozitiv de actionare electrica(pret inclus in utilaj)	buc	2,060	0,00	0,000
58.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	1,140	30,00	34,200
59.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	1,876	50,00	93,800
60.	28741157605001	Atenuator de zgomot rectangular(pret inclus in utilaj)	buc	2,000	0,00	0,000
61.	28741157657001	Rama cu jaluzele reglabile(pret inclus in utilaj)	buc	1,000	0,00	0,000
62.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	4,020	1,00	4,020
63.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 031,089	1,00	1 031,089

64.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	64,000	0,80	51,200
65.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,040	0,80	6,432
66.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	154,770	0,80	123,816
67.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	182,910	8,00	1 463,280
68.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,300	3,60	217,080
69.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,090	2,00	36,180
70.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	15,075	2,00	30,150
71.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	26,130	12,00	313,560
72.	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	16,032	12,00	192,384
73.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	16,032	2,00	32,064
74.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	337,680	0,80	270,144
75.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	93,465	1,00	93,465
76.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	26,130	1,20	31,356
77.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	64,000	0,30	19,200
78.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 031,089	0,30	309,327
79.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,444	50,00	22,200
80.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 107,149	0,50	553,574
81.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2,400	30,00	72,000
82.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,106	10,00	11,060
83.	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial(pret indicat in utilaj)	buc	7,035	0,00	0,000
84.	29241273200001	Filtru de aer tip V(pret inclus in utilaj)	buc	1,005	0,00	0,000
85.	29241273210001	Filtru de aer cu celule filtrante(pret inclus in utilaj)	buc	1,000	0,00	0,000
86.	29241273220001	Filtru de aer cu saci filtranti(pret inclus in utilaj)	buc	1,005	0,00	0,000
87.	29241273250001	Baterie de incalzire(pret inclus in utilaj)	buc	1,005	0,00	0,000
88.	29522700031511	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5(pret inclus in utilaj)	buc	1,005	0,00	0,000
89.	3110245538500	Motor pentru ventilator(pret indicat in utilaj)	buc	7,035	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				407 599,20

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,300	250,00	75,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,191	30,00	185,730
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	30,00	0,450
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	10,380	20,00	207,600
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,730	20,00	34,600
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,750	680,00	1 190,000
		Total utilaje de construcții				1 693,38

Total deviz:

**586 927,4
0**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului
de trecere a frontierei Sculeni din Republica
Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect
15870-C****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1	Frico	Тепловентилятор Panther SE06N , Qt=3,0kw, Ne=0,07kw(sau analog)	buc			19 995,000 0,000
	01	Тепловентилятор Panther SE06N , Qt=3,0kw,Ne=0,07kw(sau analog)	buc	1,0000	19 995,00	19 995,000
2	Frico	Пульт управления с электрическим термостатом PP15N+TAP16R(sau analog)	buc			4 345,000 0,000
	02	Пульт управления с электрическим термостатом PP15N+TAP16R(sau analog)	buc	1,0000	4 345,00	4 345,000
3	Systemair	Вентилятор КТ 60-35-4 (sau analog)	buc			15 725,000 0,000
	03	Вентилятор КТ 60-35-4 (sau analog)	buc	1,0000	15 725,00	15 725,000
4	Systemair	Вентилятор KD450XL** (sau analog)	buc			26 295,000 0,000
	04	Вентилятор KD450XL** (sau analog)	buc	1,0000	26 295,00	26 295,000
5	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LLI (sau analog)	buc			3 925,000 0,000
	05	Вентилятор Vort Press 240 LLI (sau analog)	buc	1,0000	3 925,00	3 925,000
6	Systemair	Клапан отсечной воздушный SRK 60-35 (sau analog)	buc			2 700,000 0,000
	06	Клапан отсечной воздушный SRK 60-35 (sau analog)	buc	1,0000	2 700,00	2 700,000
7	Pret de piata	Электропривод LF230 (sau analog)	buc			2 455,000 0,000
	07	Электропривод LF230 (sau analog)	buc	1,0000	2 455,00	2 455,000
8	Systemair	Калорифер RB 60-35/47 (sau analog)	buc			10 700,000 0,000
	08	Калорифер RB 60-35/47 (sau analog)	buc	1,0000	10 700,00	10 700,000
9	Systemair	Кассета фильтра FFK 60-30 (sau analog)	buc			675,000 0,000
	09	Кассета фильтра FFK 60-30 (sau analog)	buc	1,0000	675,00	675,000
10	Systemair	Фильтр BFK 60-30 F5 (sau analog)	buc			2 770,000 0,000
	10	Фильтр BFK 60-30 F5 (sau analog)	buc	1,0000	2 770,00	2 770,000
11	Systemair	Гибкая вставка DS 60-35 (sau analog)	buc			545,000 0,000
	11	Гибкая вставка DS 60-35 (sau analog)	buc	1,0000	545,00	545,000
12	Systemair	Шумоглушитель LDR 60-35 (sau analog)	buc			2 245,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	12	Шумоглушитель LDR 60-35 (sau analog)	buc	1,0000	2 245,00	2 245,000
13	Systemair	Шумоглушитель LDC 450 (sau analog)	buc			2 435,000
						0,000
	13	Шумоглушитель LDC 450 (sau analog)	buc	1,0000	2 435,00	2 435,000
14	Systemair	Хомут FK 450 (sau analog)	buc			666,000
						0,000
	14	Хомут FK 450 (sau analog)	buc	1,0000	666,00	666,000
15	Systemair	Клапан обратный RSK 450 (sau analog)	buc			4 100,000
						0,000
	15	Клапан обратный RSK 450 (sau analog)	buc	1,0000	4 100,00	4 100,000
16	BEZA	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом (sau analog)	buc			6 075,000
						0,000
	16	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом (sau analog)	buc	1,0000	6 075,00	6 075,000
17	Cooper&Hunter	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW (sau analog)	buc			15 450,000
						0,000
	17	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW,Qi=5,7kW (sau analog)	buc	1,0000	15 450,00	15 450,000
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
18	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc			2 387,192
						1 848,098
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	84,97	1 848,098
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	35,00	7,740
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	40,00	6,029
	3110245538500	Motor pentru ventilator(pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	15,00	2,713
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,80	38,592
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	50,00	9,043
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	250,00	50,250
	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial(pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	0,80	17,688
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	8,00	209,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	20,00	26,000
19	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Клапан воздушный отсеchnой)	buc			843,431
						753,684
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	84,97	753,684
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	25,00	8,300
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,80	2,814
	29241273220001	Filtru de aer cu saci filtranti(pret inclus in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2412126100019	Miniua de plumb	kg	0,1000	40,00	4,000
	2112517330309	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	55,00	1,100
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	1,00	8,040
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	1,20	3,618
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,005
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	2,00	16,080
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	12,00	36,180
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,010
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	20,00	3,600
20	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor.	buc			499,839
						370,469
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	84,97	370,469
	28112368290001	Dispozitiv de actionare electrica(pret inclus in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	250,00	128,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	10,00	0,620
21	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc			980,328
						842,902

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	84,97	842,902
	29241273250001	Baterie de incalzire(pret inclus in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,80	1,406
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	40,00	2,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	55,00	2,750
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	1,00	18,090
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	2,00	36,180
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	250,00	75,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	20,00	2,000
22	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc			2 523,741 1 159,841
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	84,97	1 159,841
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	24,00	48,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,80	2,800
	29241273210001	Filtru de aer cu celule filtrante(pret inclus in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	40,00	4,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	55,00	1,100
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,0000	65,00	1 300,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	20,00	5,000
23	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкая вставка)	buc			544,006 414,654
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	84,97	414,654
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,80	4,208
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	40,00	12,020
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	2,00	16,032
	25231557003681	Suport elstic ventilator din cauciuc(pret inclus in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	12,00	96,192
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	30,00	0,900
24	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			125,017 93,467
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	84,97	93,467
	28741157605001	Atenuator de zgomot rectangular(pret inclus in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	55,00	2,750
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,50	9,000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,30	5,400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,80	14,400
25	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан обратный)	buc			173,121 83,271
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	84,97	83,271
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1700	35,00	5,950
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	40,00	1,800
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	55,00	2,200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,00	0,900
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,000
	28741157657001	Rama cu jaluzele reglabile(pret inclus in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	50,00	30,000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,80	22,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	20,00	3,600
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	30,00	0,600
26	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан дымоудаления	buc			1 246,419 1 096,113
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,9000	84,97	1 096,113
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4000	25,00	10,050
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,5000	2,80	7,034
	29241273200001	Filtru de aer tip V(pret inclus in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	40,00	6,040
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	55,00	2,200
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	7,0000	1,00	7,035
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	7,0000	1,20	8,442
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,005
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	7,0000	12,00	84,420
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	7,0000	2,00	14,070

1	2	3	4	5	6	7
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,010
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	20,00	5,000
27	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc			499,839
						370,469
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	84,97	370,469
	28112368290001	Dispozitiv de actionare electrica(pret inclus in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	250,00	128,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	10,00	0,620
28	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Кондиционер)	buc			5 374,401
						4 821,198
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	84,97	4 821,198
	29522700031511	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5(pret inclus in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	25,00	12,550
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,80	4,220
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	40,00	10,040
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	55,00	8,305
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	1,00	60,300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,50	4,020
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	1,20	19,296
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	3,60	217,080
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	12,00	192,960
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,80	6,432
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	20,00	8,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	20,00	10,000
		3. Capitolul 3. Lucrari sanitare				
		3.1. Capitolul 3.1. Ventilatia				
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Диффузор OVR 160	buc			1 733,385
						42,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	30,00	4,500
	28112363062009	Grila ventilatie Диффузор OVR 160	buc	1,0000	1 685,00	1 685,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,400
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Диффузор с клапаном расхода воздуха FKD 315	buc			638,385
						42,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	30,00	4,500
	281123630620010	Grila ventilatie Диффузор с клапаном расхода воздуха FKD 315	buc	1,0000	590,00	590,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,400
31	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d160mm	buc			1 633,385
						42,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	30,00	4,500
	281123630620010	Grila ventilatie Дефлектор d160mm	buc	1,0000	1 585,00	1 585,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,400
32	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d250mm	buc			1 058,385
						42,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,549

1	2	3	4	5	6	7
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	30,00	4,500
	281123630620010 2	Grila ventilatie Дефлектор d250mm	buc	1,0000	1 010,00	1 010,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,400
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ЖР 600x350	buc			1 013,385 42,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	30,00	4,500
	281123630620010 33	Grila ventilatie Решетка ЖР 600x350	buc	1,0000	965,00	965,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,400
34	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка P 300x150	buc			443,385 42,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	30,00	4,500
	281123630620010 4	Grila ventilatie Решетка P 300x150	buc	1,0000	395,00	395,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,400
35	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка P 250x200	buc			458,385 42,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	30,00	4,500
	281123630620010 3	Grila ventilatie Решетка P 250x200	buc	1,0000	410,00	410,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,400
36	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка P 150x150	buc			388,385 42,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	30,00	4,500
	281123630620010 5	Grila ventilatie Решетка P 150x150	buc	1,0000	340,00	340,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,400
37	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			1 794,564 321,187
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,187
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	25,00	20,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	35,00	0,353
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	40,00	0,485
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	10,00	0,101
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	55,00	0,944
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,563
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,454
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	24,00	0,727
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,030
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	50,00	1,515
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	64,00	303,808
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,4300	64,00	609,555
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	64,00	491,264
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,818
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,500
38	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			2 515,708 230,268
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	84,97	230,268
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	35,00	0,353

1	2	3	4	5	6	7
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	50,00	2,020
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	40,00	1,818
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	10,00	0,101
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	55,00	2,666
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,404
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	25,00	40,400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,00	0,909
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	24,00	1,454
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,50	6,060
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	50,00	1,010
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	64,00	290,880
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	64,00	465,408
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	64,00	581,761
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,5000	64,00	872,639
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,30	3,636
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,00	12,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	30,00	1,800
39	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			1 222,784 209,026
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,026
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	35,00	0,355
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	40,00	1,815
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	10,00	0,102
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	55,00	2,665
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,408
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	34,088
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,455
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	24,00	0,144
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,080
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	50,00	2,023
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	64,00	184,222
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	64,00	290,885
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	64,00	465,408
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,848
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,00	16,160
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,100
40	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR с покрытием AL CLAD(sau analog)	m2			237,325 40,275
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,275
	111100010003112	Cochilii vata minerala 6- 20mm K-flex AIR с покрытием AL CLAD(sau analog)	m2	1,0300	190,00	195,700
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,350
41	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			1 222,777 209,026
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,026
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	35,00	0,350
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	40,00	1,820
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	10,00	0,100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	55,00	2,667
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,400
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	34,087
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,458
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	24,00	0,144
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,080
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	50,00	2,025
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	64,00	184,224
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	64,00	290,880
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	64,00	465,408
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,848
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,00	16,160
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,100

1	2	3	4	5	6	7
42	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2			196,502 89,219
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	30,00	11,400
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	25,00	80,000
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	30,00	0,900
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	10 000,00	13,333
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	30,00	0,150
		3.2. Capitolul 3.2. Conditionare				
43	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm (дренаж)	m			62,571 25,491
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	84,97	25,491
	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena(PPR PN10 d20mm)	m	1,0300	36,00	37,080

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-6-4

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar N10. Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 334 318,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИІРН-18	buc	1,000	964,379 201,379	964,379 201,379
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИІРН-9	buc	1,000	763,379 201,379	763,379 201,379
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc	1,000	387,427 177,587	387,427 177,587
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/32A	buc	1,000	496,086 238,766	496,086 238,766
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc	1,000	510,703 132,553	510,703 132,553
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	6,000	308,703 132,553	1 852,219 795,319
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	3,000	308,703 132,553	926,110 397,660

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana,BA47-29/1/C10A				
8	08-03-529-1	Contactor Contactor КМИ10910	buc	1,000	659,989 290,597	659,989 290,597
9	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete -на дверце щита	buc	1,000	251,238 152,946	251,238 152,946
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A	buc	1,000	350,703 132,553	350,703 132,553
11	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LZ LED 50W IP54	100 buc	0,230	278 305,643 7 477,361	64 010,298 1 719,793
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc	0,060	69 185,533 7 477,367	4 151,132 448,642
13	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc	0,050	12 768,920 6 457,720	638,446 322,886
14	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat сдвоенный	100 buc	0,030	12 269,400 6 457,733	368,082 193,732
15	08-03-591-7	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,040	3 873,525 2 795,525	154,941 111,821
16	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc	0,010	9 149,200 3 670,700	91,492 36,707
17	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc	0,010	10 049,200 3 670,700	100,492 36,707
18	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, пакетный 10A	buc	1,000	292,427 177,587	292,427 177,587
19	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 220/12В	buc	2,000	2 250,307 121,507	4 500,614 243,014
20	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	3 594,550 3 356,300	71,891 67,126
21	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ПСХ-60	100 buc	0,140	75 974,993 7 502,850	10 636,499 1 050,399

1	2	3	4	5	6	7
22	08-03-524-4	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A ЯПИ-100	buc	1,000	383,126 209,026	383,126 209,026
23	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	14,000	4,000 0,000	56,000 0,000
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,620	1 714,673 1 053,627	1 063,097 653,249
25	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	3,960	6 920,960 4 384,452	27 407,001 17 362,430
26	590-4001	Cablu BBГHГ-LS-2*1.5	m	50,000	9,000 0,000	450,000 0,000
27	590-4002	Cablu BBГHГ-LS-3*1.5	m	360,000	12,000 0,000	4 320,000 0,000
28	590-4000	Cablu BBГHГ-LS-4*1,5	m	250,000	16,000 0,000	4 000,000 0,000
29	590-4003	Cablu BBГHГ-LS-3*2..5	m	70,000	18,000 0,000	1 260,000 0,000
30	590-40034	Cablu BBГHГ-LS-5*2,5	m	3,000	34,000 0,000	102,000 0,000
31	590-40036	Cablu BBГHГ-LS-5*4	m	10,000	52,000 0,000	520,000 0,000
32	590-40037	Cablu BBГHГ-LS-4*4	m	25,000	45,000 0,000	1 125,000 0,000
33	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,100	4 248,980 2 617,080	424,898 261,708
34	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,300	1 827,360 1 384,160	548,208 415,248
35	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m	0,020	8 175,950 2 948,450	163,519 58,969
36	2451088	Cutie отв pentru cablu	buc	70,000	55,000 0,000	3 850,000 0,000
37	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m	0,420	9 475,857 2 498,119	3 979,860 1 049,210
38	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 80*35	100 m	0,350	9 476,974 2 498,117	3 316,941 874,341

1	2	3	4	5	6	7
39	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t	0,060	34 205,133 5 285,133	2 052,308 317,108
40	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,025	34 175,520 5 285,120	854,388 132,128
41	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	3 089,933 704,400	926,980 211,320
42	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,760	4 276,720 1 614,430	3 250,307 1 226,967
43	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,700	3 090,983 1 707,897	2 163,688 1 195,528
		<i>Total</i>	lei			154 395,868
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			7 463,132
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			11 445,169
		<i>Total</i>	100,00 +			173 304,169
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			23 633,253
		<i>Total</i>	100,00 +			196 937,422
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			11 816,245
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				208 753,667 31 096,385
		2. Capitolul 2. Lucrari de constructie				
44	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	14,000	49,283 49,283	689,956 689,956
		<i>Total</i>	lei			689,956
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			165,589
		<i>Total</i>	100,00 +			855,545
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			124,054
		<i>Total</i>	100,00 +			979,599
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			58,776

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 2. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 038,375 689,956
		3. Capitolul 3. Utilaj				
45	Pretul firmei	Cutie ЯР-100	buc	1,000	2 500,000 0,000	2 500,000 0,000
46	Pretul firmei	Подъемник телескопический	buc	1,000	120 550,000 0,000	120 550,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			123 050,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			1 476,600
		Total Capitolul 3. Utilaj Inclusiv salariu				124 526,600

						334 318,73
		Total deviz: Inclusiv salariu				31 786,38

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-6-4

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar N10. Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 334 318,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6-4:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	365,969	84,97	31 096,385
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,700	84,97	59,479
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,420	84,97	630,477
		Total manopera				31 786,38

Materiale:

1.	01	Dulap ППН-18	buc	1,000	650,00	650,000
2.	02	Dulap ППН-9	buc	1,000	449,00	449,000
3.	03	Intreruptor BH32-3/20A	buc	1,000	95,00	95,000
4.	04	Intreruptor BH32-3/32	buc	1,000	85,00	85,000
5.	05	Automat АВДТ-32С/16А/30МА	buc	1,000	255,00	255,000
6.	07	Automat BA47-29/1/B10A	buc	6,000	53,00	318,000
7.	08	Automat BA47-29/1/C10A	buc	3,000	53,00	159,000
8.	09	Contacteur КМИ10910	buc	1,000	36,00	36,000
9.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,300	30,00	9,000
10.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	60,000	0,65	39,000
11.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
12.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,001	4 000,00	4,000
13.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
14.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	50 000,00	0,000
15.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,028	25 000,00	700,000
16.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,015	2 800,00	42,000
17.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
18.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,003	30 000,00	90,000
19.	101161337	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,070	25 000,00	1 750,000
20.	101161436	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,024	25 000,00	600,000
21.	101161538	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,003	25 000,00	75,000
22.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,003	25 000,00	75,000

23.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,046	25 000,00	1 150,000
24.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,003	40 000,00	120,000
25.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15,382	50,00	769,100
26.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,025	20,00	0,500
27.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,590	30,00	137,700
28.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	53,922	10,00	539,220
29.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	11,201	10,00	112,010
30.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,068	10,00	0,680
31.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	53,922	10,00	539,220
32.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,118	40,00	4,720
33.	1019852	Vopsea	kg	3,740	40,00	149,600
34.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,200	40,00	8,000
35.	11	Automat BA47-29/3/C20A	buc	1,000	95,00	95,000
36.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,300	40,00	12,000
37.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,065	10,00	0,650
38.	13	Intreruptor deschisa etansat сдвоенный	buc	3,000	53,00	159,000
39.	14	Corp de iluminat DUG LED ROUND 22W IP65 настенный (sau analog)	buc	6,000	516,00	3 096,000
40.	15	Corp de iluminat LZ LED 50W IP54 (sau analog)	buc	23,000	2 607,00	59 961,000
41.	161	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	14,000	4,00	56,000
42.	18	Intreruptor deschisa etansat	buc	5,000	53,00	265,000
43.	19	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 220/12В	buc	2,000	2 100,00	4 200,000
44.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,117	25 000,00	2 925,000
45.	21	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(двойная)	buc	1,000	53,00	53,000
46.	211	Corp de iluminat ПСХ-60	buc	14,000	650,00	9 100,000
47.	22	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(тройная)	buc	1,000	62,00	62,000
48.	25	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	50,000	9,00	450,000
49.	26	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	360,000	12,00	4 320,000
50.	28	Cablu ВВГнг-LS-3*2..5	m	70,000	18,00	1 260,000
51.	29	Cablu ВВГнг-LS-4*1,5	m	250,000	16,00	4 000,000
52.	30	Cablu ВВГнг-LS-5*2,5	m	3,000	34,00	102,000
53.	301	Cablu ВВГнг-LS-5*4	m	10,000	52,00	520,000
54.	302	Cablu ВВГнг-LS-4*4	m	25,000	45,00	1 125,000
55.	31	Furtun metalic	m	2,000	20,00	40,000
56.	32	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	77,000	48,00	3 696,000
57.	33	Cutie отъ pentru cablu	buc	70,000	55,00	3 850,000
58.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,013	440,00	5,720
59.	45	Cutie ЯР-100	buc	1,000	2 500,00	2 500,000
60.	46	Подъемник телескопический	buc	1,000	120 550,00	120 550,000
61.	5009030	Flanse	10 buc	0,102	12,00	1,224
62.	5009031	Scoabe	10 buc	67,300	10,00	673,000
63.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,286	10,00	2,860
64.	5009061	Fisa de izolatie	buc	100,904	10,00	1 009,040
65.	5009062	Papuci de cablu	buc	84,600	8,00	676,800
66.	5009070	Racordari	10 buc	0,020	10,00	0,200
67.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	17,900	10,00	179,000
68.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,013	50,00	0,650
69.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	9,380	50,00	469,000
70.	5009113	Prezoane	buc	59,160	35,00	2 070,600
71.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,041	35,00	1,435
72.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,734	35,00	25,690
73.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,008	32,00	0,256
74.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,812	55,00	44,660
75.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,957	12,00	23,484
76.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,092	12,00	1,104

77.	5009619	Ate de cusut	kg	0,020	20,00	0,400
78.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,125	32,00	4,000
79.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,003	150,00	0,450
80.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	3,287	25,00	82,175
81.	5009816	Fisie de montaj	m	134,640	6,00	807,840
82.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,310	55,00	17,050
83.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,112	250,00	28,000
84.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,321	55,00	17,655
Total materiale de construcții						237 501,70

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,932	680,00	1 993,760
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,860	30,00	55,800
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,860	30,00	55,800
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	112,770	30,00	3 383,100
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	23,232	20,00	464,640
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,440	20,00	8,800
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,440	20,00	8,800
8.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,824	20,00	36,480
9.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,450	680,00	306,000
10.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,135	30,00	274,050
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	5,120	20,00	102,400
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	26,410	20,00	528,200
13.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,330	20,00	6,600
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,382	480,00	1 623,360
Total utilaje de construcții						8 847,79

Total deviz:

**334 318,7
3**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului
de trecere a frontierei Sculeni din Republica
Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect
15870-C****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IIIPh-18	buc			964,379 201,379
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,379
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	50,00	5,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,800
	01	Dulap IIIPh-18	buc	1,0000	650,00	650,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	680,00	47,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	20,00	14,200
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	480,00	33,600
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IIIPh-9	buc			763,379 201,379
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,379
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	50,00	5,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,800
	02	Dulap IIIPh-9	buc	1,0000	449,00	449,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	680,00	47,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	20,00	14,200
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	480,00	33,600
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc			387,427 177,587
	1	Muncitor	h-om	2,0900	84,97	177,587
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	30,00	1,950
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	10,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	10,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	10,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	40,00	1,600
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	25 000,00	50,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	8,00	24,800
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,240
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	03	Intreruptor BH32-3/20A	buc	1,0000	95,00	95,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	680,00	2,720
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	480,00	1,920
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/32A	buc			496,086 238,766
	1	Muncitor	h-om	2,8100	84,97	238,766
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	30,00	13,650
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	40,00	0,560
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	40,00	1,840
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	25 000,00	75,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	8,00	24,800
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,240
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	250,00	2,250
	04	Intreruptor BH32-3/32	buc	1,0000	85,00	85,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	55,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	680,00	6,120
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	480,00	4,320
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AB/IT-32C/16A/30mA	buc			510,703 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	8,00	48,800
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,240
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	05	Automat AB/IT-32C/16A/30mA	buc	1,0000	255,00	255,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			308,703 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500

1	2	3	4	5	6	7
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	8,00	48,800
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,240
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	07	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	53,00	53,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1/C10A	buc			308,703 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	8,00	48,800
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,240
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	08	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	53,00	53,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
8	08-03-529-1	Contactator Contactator КМИ10910	buc			659,989 290,597
	1	Muncitor	h-om	3,4200	84,97	290,597
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	20,00	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	30,00	11,040
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0190	40,00	0,760
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	40,00	1,880
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	25 000,00	225,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	8,00	32,800
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,240
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	12,00	0,372
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030	20,00	0,060
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0130	250,00	3,250
	09	Contactator КМИ10910	buc	1,0000	36,00	36,000

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	55,00	2,530
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0070	680,00	4,760
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	20,00	2,800
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	20,00	2,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070	480,00	3,360
9	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete -на дверце щита	buc			251,238
						152,946
	1	Muncitor	h-om	1,8000	84,97	152,946
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	50,00	3,000
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	30,00	1,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	40,00	1,400
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	25 000,00	50,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	12,00	0,120
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	12,00	0,732
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	680,00	0,680
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	480,00	0,480
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A	buc			350,703
						132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	11	Automat BA47-29/3/C20A	buc	1,0000	95,00	95,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	8,00	48,800
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,240
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
11	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LZ LED 50W IP54	100 buc			278 305,643
						7 477,361
	1	Muncitor	h-om	88,0000	84,97	7 477,361
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	4 000,00	17,391
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	35,00	7 140,000

1	2	3	4	5	6	7
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	35,00	71,370
	15	Corp de iluminat I.Z. LED 50W IP54 (sau analog)	buc	100,0000	2 607,00	260 700,000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	55,00	154,000
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	680,00	1 055,478
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	30,00	945,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	480,00	745,043
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc			69 185,533 7 477,367
	1	Muncitor	h-om	88,0000	84,97	7 477,367
	14	Corp de iluminat DUG LED ROUND 22W IP65 настенный (sau analog)	buc	100,0000	516,00	51 600,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	4 000,00	0,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	35,00	7 140,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	35,00	71,167
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	55,00	154,000
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	680,00	1 054,000
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	30,00	945,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	480,00	744,000
13	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc			12 768,920 6 457,720
	1	Muncitor	h-om	76,0000	84,97	6 457,720
	18	Intreruptor deschisa etansat	buc	100,0000	53,00	5 300,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	500,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	40 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	50,00	1,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	30,00	106,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	10,00	97,600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	10,00	97,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	680,00	68,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	20,00	92,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	480,00	48,000
14	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat двойный	100 buc			12 269,400 6 457,733
	1	Muncitor	h-om	76,0000	84,97	6 457,733
	13	Intreruptor deschisa etansat двойный	buc	100,0000	53,00	5 300,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	40 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	50,00	1,667
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	30,00	106,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	10,00	97,667
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	10,00	97,667
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	680,00	68,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	20,00	92,667
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	480,00	48,000
15	08-03-591-7	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 873,525 2 795,525
	1	Muncitor	h-om	32,9000	84,97	2 795,525
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	4 000,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	10,00	1 020,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	680,00	34,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	480,00	24,000
16	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc			9 149,200 3 670,700
	1	Muncitor	h-om	43,2000	84,97	3 670,700
	21	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(двойная)	buc	100,0000	53,00	5 300,000
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	30 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	30 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	10,00	10,000
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	35,00	35,000

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	5,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	680,00	0,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	20,00	128,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	480,00	0,000
17	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc			10 049,200 3 670,700
	1	Muncitor	h-om	43,2000	84,97	3 670,700
	22	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(тройная)	buc	100,0000	62,00	6 200,000
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	30 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	30 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	10,00	10,000
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	35,00	35,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	5,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	680,00	0,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	20,00	128,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	480,00	0,000
18	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, пакетный 10А	buc			292,427 177,587
	1	Muncitor	h-om	2,0900	84,97	177,587
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	30,00	1,950
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	10,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	10,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	10,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	40,00	1,600
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	25 000,00	50,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	8,00	24,800
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,240
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	680,00	2,720
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	480,00	1,920
19	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 220/12В	buc			2 250,307 121,507
	1	Muncitor	h-om	1,4300	84,97	121,507
	19	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 220/12В	buc	1,0000	2 100,00	2 100,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	10,00	0,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	680,00	13,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	20,00	5,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	480,00	9,600
20	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 594,550 3 356,300
	1	Muncitor	h-om	39,5000	84,97	3 356,300
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	30 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	30 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	10,00	10,000
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	35,00	36,750

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	5,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	680,00	34,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	20,00	128,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	480,00	24,000
21	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ПСХ-60	100 buc			75 974,993 7 502,850
	1	Muncitor	h-om	88,3000	84,97	7 502,850
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	30 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	10,00	40,786
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	10,00	20,429
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	35,00	35,750
	211	Corp de iluminat ПСХ-60	buc	100,0000	650,00	65 000,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	55,00	16,893
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	680,00	922,857
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	30,00	1 272,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	20,00	512,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	480,00	651,429
22	08-03-524-4	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A ЯПИ-100	buc			383,126 209,026
	1	Muncitor	h-om	2,4600	84,97	209,026
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,500
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	20,00	0,040
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2700	30,00	8,100
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0100	10,00	0,100
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0010	40,00	0,040
	1019852	Vopsea	kg	0,0440	40,00	1,760
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	25 000,00	75,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	8,00	32,800
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,240
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	55,00	1,320
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080	680,00	5,440
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	480,00	3,840
23	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc			4,000 0,000
	161	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	1,0000	4,00	4,000
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 714,673 1 053,627
	1	Muncitor	h-om	12,4000	84,97	1 053,627
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	50 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	40 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	50,00	0,403
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	12,00	0,058
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	32,00	0,310

1	2	3	4	5	6	7
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	55,00	27,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	680,00	265,419
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	30,00	90,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	30,00	90,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	480,00	187,355
25	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			6 920,960 4 384,452
	1	Muncitor	h-om	51,6000	84,97	4 384,452
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	25 000,00	176,768
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	30 000,00	22,727
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	25 000,00	277,778
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	50,00	87,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	10,00	45,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	10,00	25,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	10,00	45,000
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	40,00	16,000
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	10,00	165,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	10,00	244,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	50,00	0,101
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	12,00	4,921
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	32,00	0,962
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	25,00	20,751
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	6,00	204,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	680,00	170,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	30,00	741,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	20,00	49,399
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	20,00	120,601
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	480,00	120,000
26	590-4001	Cablu BBΓHF-LS-2*1.5	m			9,000 0,000
	25	Cablu BBΓHF-LS-2*1.5	m	1,0000	9,00	9,000
27	590-4002	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m			12,000 0,000
	26	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m	1,0000	12,00	12,000
28	590-4000	Cablu BBΓHF-LS-4*1,5	m			16,000 0,000
	29	Cablu BBΓHF-LS-4*1,5	m	1,0000	16,00	16,000
29	590-4003	Cablu BBΓHF-LS-3*2..5	m			18,000 0,000
	28	Cablu BBΓHF-LS-3*2..5	m	1,0000	18,00	18,000
30	590-40034	Cablu BBΓHF-LS-5*2,5	m			34,000 0,000
	30	Cablu BBΓHF-LS-5*2,5	m	1,0000	34,00	34,000
31	590-40036	Cablu BBΓHF-LS-5*4	m			52,000 0,000
	301	Cablu BBΓHF-LS-5*4	m	1,0000	52,00	52,000
32	590-40037	Cablu BBΓHF-LS-4*4	m			45,000 0,000
	302	Cablu BBΓHF-LS-4*4	m	1,0000	45,00	45,000
33	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			4 248,980 2 617,080
	1	Muncitor	h-om	30,8000	84,97	2 617,080
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	50,00	52,500

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	10,00	8,200
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	40,00	27,200
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	10,00	6,500
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	12,00	12,240
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	10,00	41,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	8,0000	10,00	80,000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	32,00	2,560
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	150,00	4,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	680,00	319,600
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	30,00	600,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	20,00	128,400
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	20,00	123,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	480,00	225,600
34	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			1 827,360 1 384,160
	1	Muncitor	h-om	16,2900	84,97	1 384,160
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	30,00	30,000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,65	130,000
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	1,0000	40,00	40,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	20,00	121,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	20,00	121,600
35	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m			8 175,950 2 948,450
	1	Muncitor	h-om	34,7000	84,97	2 948,450
	31	Furtun metalic	m	100,0000	20,00	2 000,000
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	30 000,00	0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	30 000,00	0,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	25 000,00	1 250,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	50,00	52,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	10,00	218,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	10,00	218,000
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	40,00	400,000
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	10,00	250,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	10,00	100,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	10,00	10,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	10,00	50,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	680,00	136,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	20,00	358,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	20,00	89,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	480,00	96,000
36	2451088	Cutie отВ pentru cablu	buc			55,000 0,000
	33	Cutie отВ pentru cablu	buc	1,0000	55,00	55,000
37	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m			9 475,857 2 498,119
	1	Muncitor	h-om	29,4000	84,97	2 498,119
	32	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	100,0000	48,00	4 800,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	50,00	342,024
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	10,00	125,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	10,00	4,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	10,00	125,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	680,00	741,524
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	30,00	273,571
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	20,00	43,190
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	480,00	523,429
38	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 80*35	100 m			9 476,974 2 498,117
	1	Muncitor	h-om	29,4000	84,97	2 498,117

1	2	3	4	5	6	7
	32	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	100,0000	48,00	4 800,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	50,00	342,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	10,00	125,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	10,00	4,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	10,00	125,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	680,00	742,171
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	30,00	273,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	20,00	43,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	480,00	523,886
39	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t			34 205,133 5 285,133
	1	Muncitor	h-om	62,2000	84,97	5 285,133
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 800,00	513,333
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	50,00	210,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	30,00	810,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	10,00	8,000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	25 000,00	25 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	440,00	66,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	680,00	1 178,667
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	20,00	302,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	480,00	832,000
40	08-01-087-3	Constructii metalice	t			34 175,520 5 285,120
	1	Muncitor	h-om	62,2000	84,97	5 285,120
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 800,00	448,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	50,00	210,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	30,00	810,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	10,00	8,000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	25 000,00	25 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	440,00	70,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	680,00	1 196,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	20,00	302,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	480,00	844,800
41	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			3 089,933 704,400
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,97	704,400
	101161436	Otel-carbon calitate normala, marca "BCp3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0810	25 000,00	2 000,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	40 000,00	133,333
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	50,00	39,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	680,00	95,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	20,00	50,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	480,00	67,200
42	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			4 276,720 1 614,430
	1	Muncitor	h-om	19,0000	84,97	1 614,430
	101161337	Otel-carbon calitate normala, marca "BCp3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	25 000,00	2 302,632
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	40 000,00	105,263
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,6000	50,00	30,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	680,00	94,842
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	20,00	62,605
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	480,00	66,947

1	2	3	4	5	6	7
43	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			3 090,983 1 707,897
	1	Muncitor	h-om	20,1000	84,97	1 707,897
	101161538	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,0040	25 000,00	107,143
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	25 000,00	107,143
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	50,00	45,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	10,00	82,000
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	40,00	80,000
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,000
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	50,00	670,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	680,00	74,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	20,00	67,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	480,00	52,800
		2. Capitolul 2. Lucrari de constructie				
44	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			49,283 49,283
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	84,97	4,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	84,97	45,034
		3. Capitolul 3. Utilaj				
45	Pretul firmei	Cutie ЯР-100	buc			2 500,000 0,000
	45	Cutie ЯР-100	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
46	Pretul firmei	Подъемник телескопический	buc			120 550,000 0,000
	46	Подъемник телескопический	buc	1,0000	120 550,00	120 550,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-6-5

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar N10. Sistemul antiincendiu

Valoarea de deviz 49 105,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze BAPTA-1/4	buc	1,000	2 047,810 2 039,280	2 047,810 2 039,280
2	10-01-039-06	Acumulator 12B 7Ач	buc	2,000	169,940 169,940	339,880 339,880
3	10-08-002-02	Avertizoare ИПК-8	buc	16,000	175,243 169,940	2 803,880 2 719,040
4	10-08-002-02	Avertizoare ИПП-1	buc	2,000	175,243 169,940	350,485 339,880
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 пар	0,360	1 107,361 1 104,611	398,650 397,660
6	10-04-066-05	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	3,000	115,300 84,970	345,900 254,910
7	10-08-002-02	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	175,270 169,940	175,270 169,940
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	100 m	1,180	4 148,033 3 611,225	4 894,679 4 261,245

1	2	3	4	5	6	7
9	08-02-409-1	Teava gotro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,820	3 378,170 2 022,287	2 770,099 1 658,275
10		Materiale	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
11	590-0118	Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	118,000	9,500 0,000	1 121,000 0,000
12	590-0118	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	82,000	8,000 0,000	656,000 0,000
		Total	lei			15 903,653
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %			2 923,226
		Cheltuieli de transport	10,00 %			243,572
		Total	100,00 +			19 070,451
		Cheltuieli de regie	76,00 %			9 256,884
		Total	100,00 +			28 327,335
		Beneficiu de deviz	6,00 %			1 699,640
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				30 026,975 12 180,110
		2. Capitolul 2. Utilaj				
13	Pretul firmei	Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/4	buc	1,000	8 440,000 0,000	8 440,000 0,000
14	Pretul firmei	Avertizoare ИПК-8	buc	16,000	205,000 0,000	3 280,000 0,000
15	Pretul firmei	Avertizoare ИПР-1	buc	2,000	205,000 0,000	410,000 0,000
16	Pretul firmei	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	3 772,000 0,000	3 772,000 0,000
17	Pretul firmei	Acumulator 12В 7Ач	buc	2,000	350,000 0,000	700,000 0,000
18	Pretul firmei	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	3,000	750,000 0,000	2 250,000 0,000
		Total	lei			18 852,000
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			226,224
		Total Capitolul 2. Utilaj Inclusiv salariu				19 078,224

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				49 105,18
		Inclusiv salariu				12 180,11

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-6-5

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar N10. Sistemul antiincendiu

Valoarea de deviz 49 105,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6-5:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	143,346	84,97	12 180,110
		Total manopera				12 180,11

Materiale:

1.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,000	24 000,00	0,000
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,004	4 000,00	16,000
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	30 000,00	60,000
4.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
5.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,002	30 000,00	60,000
6.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,787	50,00	39,350
7.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,016	55,00	0,880
8.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	5,150	0,80	4,120
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,988	10,00	109,880
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,988	10,00	109,880
11.	11	Cablu ПСРКЕН-FRHF-4x0,5	m	118,000	9,50	1 121,000
12.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,682	12,00	44,184
13.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,164	38,00	6,232
14.	12	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	82,000	8,00	656,000
15.	13	Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/4	buc	1,000	8 440,00	8 440,000
16.	14	Avertizoare ИПК-8	buc	16,000	205,00	3 280,000
17.	15	Avertizoare ИПП-1	buc	2,000	205,00	410,000
18.	16	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	3 772,00	3 772,000
19.	17	Акумулятор 12В 7Ач	buc	2,000	350,00	700,000
20.	18	Соперие-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	3,000	750,00	2 250,000
21.	5	Masa utilajului	t	0,003	30 000,00	90,000
22.	5009030	Flanse	10 buc	0,820	15,00	12,300
23.	5009031	Scoabe	10 buc	5,494	8,00	43,952
24.	5009061	Fisa de izolatie	buc	14,760	3,00	44,280
25.	5009070	Racordari	10 buc	1,476	5,00	7,380
26.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,163	55,00	8,965
27.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮС40-2"	kg	0,018	55,00	0,990
28.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de	kg	0,006	55,00	0,330

		policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv				
		Total materiale de construcții				21 287,71

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,090	680,00	61,200
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	2,053	250,00	513,250
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	12,956	30,00	388,680
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,214	30,00	66,420
5.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	3,200	30,00	96,000
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,969	30,00	119,070
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,090	480,00	43,200
		Total utilaje de construcții				1 287,82

Total deviz:

49 105,18

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Sculeni din Republica Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect 15870-C

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze BAPTA-1/4	buc			2 047,810 2 039,280
	1	Muncitor	h-om	24,0000	84,97	2 039,280
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	55,00	0,330
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	0,80	0,320
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0560	55,00	3,080
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	30,00	4,800
2	10-01-039-06	Acumulator 12B 7Aч	buc			169,940 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
3	10-08-002-02	Avertizoare ИПК-8	buc			175,243 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	4 000,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	55,00	0,028
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	0,80	0,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0050	55,00	0,275
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	30,00	4,800
4	10-08-002-02	Avertizoare ИПП-1	buc			175,243 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	4 000,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	55,00	0,028
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	0,80	0,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0050	55,00	0,275
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	30,00	4,800
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 пар			1 107,361 1 104,611
	1	Muncitor	h-om	13,0000	84,97	1 104,611
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,00036	24 000,00	0,000
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "TIOCCy30-2"	kg	0,0500	55,00	2,750
6	10-04-066-05	Сонерие-оповещатель светозвуковой SL-200	buc			115,300 84,970
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,970
	5	Masa utilajului	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0040	55,00	0,220
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	55,00	0,110
7	10-08-002-02	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			175,270 169,940

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	4 000,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	55,00	0,055
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	0,80	0,200
	5220076	Aliaje de staniiu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,0050	55,00	0,275
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	30,00	4,800
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ПСРкEH-FRHF-4x0,5	100 m			4 148,033 3 611,225
	1	Muncitor	h-om	42,5000	84,97	3 611,225
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	4 000,00	13,559
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	30 000,00	0,000
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	30 000,00	50,847
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	12,00	37,444
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	250,00	434,958
9	08-02-409-1	Teava gotro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			3 378,170 2 022,287
	1	Muncitor	h-om	23,8000	84,97	2 022,287
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	73,171
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	50,00	47,988
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	38,00	7,600
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	8,00	53,600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	3,00	54,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	680,00	74,634
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	30,00	474,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	30,00	81,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	30,00	145,207
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	480,00	52,683
10		Materiale	buc			0,000 0,000
11	590-0118	Cablu ПСРкEH-FRHF-4x0,5	m			9,500 0,000
	11	Cablu ПСРкEH-FRHF-4x0,5	m	1,0000	9,50	9,500
12	590-0118	Teava gotro din vinilplast D20mm	m			8,000 0,000
	12	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	1,0000	8,00	8,000
		2. Capitolul 2. Utilaj				
13	Pretul firmei	Panou pentru 8 zone BAPTA-1/4	buc			8 440,000 0,000
	13	Panou pentru 8 zone BAPTA-1/4	buc	1,0000	8 440,00	8 440,000
14	Pretul firmei	Avertizoare ИПК-8	buc			205,000 0,000
	14	Avertizoare ИПК-8	buc	1,0000	205,00	205,000
15	Pretul firmei	Avertizoare ИПП-1	buc			205,000 0,000
	15	Avertizoare ИПП-1	buc	1,0000	205,00	205,000
16	Pretul firmei	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			3 772,000 0,000
	16	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,0000	3 772,00	3 772,000
17	Pretul firmei	Acumulator 12В 7Ач	buc			350,000 0,000
	17	Acumulator 12В 7Ач	buc	1,0000	350,00	350,000
18	Pretul firmei	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-	buc			750,000

1	2	3	4	5	6	7
		200				0,000
	18	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,0000	750,00	750,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-6-6

Подвесная кран-балка грузоподъемностью 3,2 тонны

Valoarea de deviz 654 520,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1	Pret de piata	Подвесная кран-балка грузоподъемностью 3,2 тонны	buc	1,000	580 000,000 0,000	580 000,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			580 000,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			6 960,000
		Total Capitolul 1. Utilaj Inclusiv salariu				586 960,000
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
2	M1C22A	Macara tehnologica, cu greutatea proprie de 1-5 t, montata la inaltimea de pina la 15 m, cu ajutorul macaralei	t	3,200	10 923,804 8 909,104	34 956,174 28 509,134
		<i>Total</i>	lei			34 956,174
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			6 842,192
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			270,880
		<i>Total</i>	100,00 +			42 069,246
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			21 666,942
		<i>Total</i>	100,00 +			63 736,188

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			3 824,171
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare				67 560,359
		Inclusiv salariu				28 509,134

						654 520,35
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				28 509,13

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-6-6
Подвесная кран-балка грузоподъемностью 3,2 тонны

Valoarea de deviz 654 520,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6-6:				

Manopera:

1.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	335,520	84,97	28 509,134
		Total manopera				28 509,13

Materiale:

1.	01	Подвесная кран-балка грузоподъемностью 3,2 тонны	buc	1,000	580 000,00	580 000,000
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,800	20,00	16,000
3.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,600	24,00	38,400
4.	2320186201228	Ulei industrial tip I 70	kg	12,160	65,00	790,400
5.	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	2,880	65,00	187,200
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	19,200	15,00	288,000
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	12,800	35,00	448,000
8.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	15,360	50,00	768,000
9.	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	6,400	12,00	76,800
10.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	6,400	15,00	96,000
		Total materiale de construcții				582 708,80

Utilaje de construcții:

1.	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	11,744	20,00	234,880
2.	3410520006730	Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	5,152	680,00	3 503,360
		Total utilaje de construcții				3 738,24

Total deviz:

**654 520,3
5**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului
de trecere a frontierei Sculeni din Republica
Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect
15870-C

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1	Pret de piata	Подвесная кран-балка грузоподъемностью 3,2 тонны	buc			580 000,000 0,000
	01	Подвесная кран-балка грузоподъемностью 3,2 тонны	buc	1,0000	580 000,00	580 000,000
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
2	M1C22A	Macara tehnologica, cu greutatea proprie de 1-5 t, montata la inaltimea de pina la 15 m, cu ajutorul macaralei	t			10 923,804 8 909,104
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	104,8500	84,97	8 909,104
	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	2,0000	12,00	24,000
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	2,0000	15,00	30,000
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	4,8000	50,00	240,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	6,0000	15,00	90,000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,5000	24,00	12,000
	2320186201228	Ulei industrial tip I 70	kg	3,8000	65,00	247,000
	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	0,9000	65,00	58,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2500	20,00	5,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	4,0000	35,00	140,000
	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	3,6700	20,00	73,400
	3410520006730	Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	1,6100	680,00	1 094,800

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-7-1
Depozit marfuri retinute (poz.11 pe PG)

Valoarea de deviz 2 415 269,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для грунтов.подушки и подсыпка под полы)	100 m3	13,140	1 080,000 0,000	14 191,200 0,000
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (привозка)	t	2 234,000	87,360 0,000	195 162,240 0,000
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din argila nisipoasa)	100 m3	9,940	5 683,355 16,148	56 492,548 160,508
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	9,940	739,219 0,000	7 347,840 0,000
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	9,940	1 536,000 0,000	15 267,840 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II				
6	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m (Подсыпка под полы)	100 m3	3,200	1 972,800 0,000	6 312,960 0,000
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,200	957,235 749,435	3 063,153 2 398,193
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				297 837,781 2 558,701
		2. Fundatii				
		2.1. Capitolul 2.1. Fundatii izolate F1 (4buc), F2 (5buc)				
8	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,510	1 907,796 382,422	2 880,772 577,457
9	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice.	m3	8,550	2 430,062 373,868	20 777,031 3 196,571
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	40,600	179,315 101,964	7 280,208 4 139,738
11	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	83,700	32,887 6,712	2 752,657 561,822

1	2	3	4	5	6	7
12	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	362,700	31,188 5,013	11 311,933 1 818,273
13	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	96,300	65,472 17,844	6 304,992 1 718,348
14	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1)	kg	153,900	58,592 8,922	9 017,287 1 373,115
		Total Capitolul 2.1. Fundații izolate F1 (4buc), F2 (5buc) Inclusiv salariu				60 324,880 13 385,324
		2.2. Fundații continuu				
15	TsC53A	Compactarea pământului cu pietris	100m2	0,200	2 974,945 578,645	594,989 115,729
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3	14,000	2 430,033 373,868	34 020,467 5 234,152
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cușinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	85,000	179,414 101,964	15 250,191 8 666,941
18	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radieră	kg	139,100	31,867 5,693	4 432,765 791,835
19	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radieră	kg	304,400	30,678 4,503	9 338,491 1 370,821
20	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1)	kg	17,100	58,581 8,924	1 001,738 152,606

1	2	3	4	5	6	7
		Total Fundatii continui Inclusiv salariu				64 638,641 16 332,084
		Total Fundatii Inclusiv salariu				124 963,521 29 717,408
		3. Constructii metalice				
21	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	10,720	40 862,791 3 398,800	438 049,117 36 435,136
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-021, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	10,720	1 126,908 547,208	12 080,458 5 866,074
23	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	397,100	678,821 140,200	269 559,638 55 673,618
		Total Constructii metalice Inclusiv salariu				719 689,213 97 974,828
		4. Capitolul 4. Elemente decorative "Ed"				
24	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg	2 529,000	238,652 17,844	603 551,666 45 126,717
25	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	93,700	678,821 140,201	63 605,507 13 136,787
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,530	1 126,887 547,200	2 851,024 1 384,416
		Total Capitolul 4. Elemente decorative "Ed"				670 008,197 59 647,920

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				

		Total	lei	1 812 498,72
		Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	45 575,73
		Cheltuieli de transport	10,00 %	131 931,07
		Total	100,00 +	1 990 005,52
		Cheltuieli de regie	14,50 %	288 550,80
		Total	100,00 +	2 278 556,32
		Beneficiu de deviz	6,00 %	136 713,38
		Total	100,00 +	2 415 269,70
		2 415 269,70		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		189 898,88		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-7-1
Depozit marfuri retinute (poz.11 pe PG)**

Valoarea de deviz 2 415 269,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-7-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	96,014	84,97	8 158,310
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	50,347	84,97	4 277,985
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	131,880	84,97	11 205,844
4.	7134050013250	Izolator	h-om	711,660	84,97	60 469,750
5.	7136080025001	Montator	h-om	38,179	84,97	3 244,069
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	85,330	84,97	7 250,490
7.	7212030022700	Sudor	h-om	25,290	84,97	2 148,891
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	375,200	84,97	31 880,744
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	480,510	84,97	40 828,935
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,586	84,97	2 513,922
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	210,897	84,97	17 919,917
		Total manopera				189 898,88

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	37,935	15,00	569,025
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,020	460,00	469,200
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	37,950	20,00	759,000
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,063	10 000,00	630,000
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,439	10 000,00	4 390,000
6.	2010237318750	Distantieri	buc	133,485	2,00	266,970
7.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	12,560	250,00	3 140,000
8.	2320166200676	White spirit	kg	99,457	36,00	3 580,452
9.	2320187315789	Decofrol	kg	15,072	44,00	663,168
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,072	15,00	16,080
11.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	5,399	40,00	215,960
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,697	40,00	27,880
13.	243011610000019	Email clorcauciuc(ΠΦ-115)	kg	103,350	40,00	4 134,000
14.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	932,520	272,00	253 645,440
15.	243022610081419	Grund miniu de plumb G 355-6(ΓΦ-021)	kg	51,675	40,00	2 067,000
16.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	66,259	40,00	2 650,360
17.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	7,287	40,00	291,480
18.	26631021000002	Beton M200	m3	23,460	1 800,00	42 228,000

	00					
19.	266310210000050	Beton M50	m3	1,563	1 300,00	2 031,900
20.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	245,400	20,00	4 908,000
21.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	228,369	25,00	5 709,225
22.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	683,777	25,00	17 094,425
23.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	25,290	25,00	632,250
24.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,280	25,00	157,000
25.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,899	25,00	222,475
26.	277527630988621	Confectii metalice inglobate in beton(elemente decorative 'Ed"	kg	2 550,440	220,00	561 096,800
27.	2811106301200	Elemente metalice	kg	10 934,400	36,00	393 638,400
28.	2811236309900	Confectii metalice	kg	101,154	36,00	3 641,544
29.	28112363099001	Confectii metalice (A1)	kg	179,619	36,00	6 466,284
30.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,048	25,00	251,200
31.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,700	60,00	162,000
32.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	12,645	60,00	758,700
33.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	4,824	60,00	289,440
34.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	69,680	10,00	696,800
35.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	37,680	6,00	226,080
36.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	37,680	4,00	150,720
37.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	69,680	10,00	696,800
38.	2874115883700	Saiba M 20	buc	69,680	6,00	418,080
39.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,628	4,00	2,512
40.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,768	30,00	113,040
41.	4011106202741	Energie electrica	kw	25,056	4,20	105,235
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,442	15,00	36,630
43.	4100126202818	Apa	m3	4,076	15,00	61,140
		Total materiale de construcții				1 319 310,68

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,186	680,00	2 166,480
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,378	680,00	257,040
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	29,565	480,00	14 191,200
4.	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	13,152	480,00	6 312,960
5.	2952260003540	Buldozer	h-ut	12,823	480,00	6 155,040
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	47,116	480,00	22 615,680
7.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,604	20,00	12,080
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,530	20,00	270,600
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	33,676	20,00	673,520
10.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	21,384	20,00	427,680
11.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,608	680,00	1 093,440
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,638	680,00	3 833,840
13.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	24,055	550,00	13 230,250
14.	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	24,651	550,00	13 558,050
15.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	24,254	480,00	11 641,920
16.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	1,113	480,00	534,240
17.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	20,278	550,00	11 152,900
18.	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	406,588	480,00	195 162,240
		Total utilaje de construcții				303 289,16

Total	lei	1 812 498,72
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	45 575,73
Cheltuieli de transport	10,00 %	131 931,07
Total	100,00 +	1 990 005,52
Cheltuieli de regie	14,50 %	288 550,80
Total	100,00 +	2 278 556,32
Beneficiu de deviz	6,00 %	136 713,38
Total	100,00 +	2 415 269,70

Total deviz: **2 415 269,70**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Sculeni din Republica Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect 15870-C

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для грунтов.подушки и подсыпка под полы)	100 m3			1 080,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,000
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (привозка)	t			87,360 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	480,00	87,360
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din argila nisipoasa)	100 m3			5 683,355 16,148
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	84,97	16,148
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	15,00	6,000
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	480,00	53,746
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	480,00	1 171,219
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	550,00	1 122,022
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	550,00	1 331,011
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	550,00	1 363,989
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	480,00	619,219
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			739,219 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	480,00	739,219
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			1 536,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	480,00	1 536,000
6	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m (Подсыпка под полы)	100 m3			1 972,800 0,000
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	4,1100	480,00	1 972,800
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			957,235 749,435
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,435
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	20,00	207,800
		2. Fundatii				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Capitolul 2.1. Fundatii izolate F1 (4buc), F2 (5buc)				
8	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 907,796 382,422
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,163
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,259
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	1 300,00	1 345,629
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,520
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,00	170,225
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,000
9	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice.	m3			2 430,062 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 872,632
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,523
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,040
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			179,315 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,218
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	4,00	0,020
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,900
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,000
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	10 000,00	34,975
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	10 000,00	4,926
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,280
11	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			32,887 6,712
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	84,97	6,372
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
12	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			31,188 5,013
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	84,97	4,673
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			65,472 17,844
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,844
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	36,00	37,815
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	40,00	0,808
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	60,00	0,606
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	680,00	6,800
14	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1)	kg			58,592 8,922
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	84,97	8,922
	28112363099001	Confectii metalice (A1)	kg	1,0400	36,00	37,815

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	40,00	0,808
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	60,00	0,606
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	680,00	8,841
		2.2. Fundatii continui				
15	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 974,945 578,645
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,645
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	460,00	2 346,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,00	7,500
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	20,00	42,800
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3			2 430,033 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	266310210000020	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 872,643
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			179,414 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	4,00	0,020
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,900
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,000
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	10 000,00	34,941
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	10 000,00	5,059
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,280
18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			31,867 5,693
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,97	5,438
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
19	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			30,678 4,503
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	84,97	4,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
20	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1)	kg			58,581 8,924
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	84,97	8,924
	28112363099001	Confectii metalice (A1)	kg	1,0400	36,00	37,815
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	40,00	0,807
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	60,00	0,607
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	680,00	8,828
		3. Constructii metalice				
21	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata	t			40 862,791

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare				3 398,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	84,97	2 973,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	84,97	424,850
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	36,00	36 720,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	60,00	27,000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	10,00	65,000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	10,00	65,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	6,00	39,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	40,00	2,601
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,500
	277527630988621	Confectii metalice inglobate in beton(elemente decorative "Ed")	kg	2,0000	220,00	440,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,20	1,890
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	680,00	102,000
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-021, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 126,908 547,208
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,208
	243011610000019	Email clorcauciuc(ПФ-115)	kg	7,8000	40,00	312,000
	243022610081419	Grund miniu de plumb G 355-6(ГФ-021)	kg	3,9000	40,00	156,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,000
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	36,00	70,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,500
23	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			678,821 140,200
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	84,97	123,206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	40,00	5,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	20,00	1,020
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	36,00	5,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,000
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	272,00	516,800
		4. Capitolul 4. Elemente decorative "Ed"				
24	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg			238,652 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	277527630988621	Confectii metalice inglobate in beton(elemente decorative "Ed")	kg	1,0000	220,00	220,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,225
25	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			678,821 140,201
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	84,97	123,206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	40,00	5,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	20,00	1,020
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	36,00	5,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,000
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	272,00	516,800
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 126,887 547,200
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,200
	243011610000019	Email clorcauciuc(ПФ-115)	kg	7,8000	40,00	312,000
	243022610081419	Grund miniu de plumb G 355-6(ГФ-021)	kg	3,9000	40,00	156,000

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	21,992
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	36,00	70,193
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,502

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-7-2
Depozit marfuri retinute .(Poz.11 pe PG).

Valoarea de deviz 2 369 818,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Acoperisul				
0	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan "Isofire Roof" -100 mm"(sau analog) (Culoarea G 9073) montate pe rigle metalice.	m2	210,800	1 527,756 127,455	322 050,938 26 867,514
1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	20,600	360,744 25,491	7 431,318 525,115
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m	9,100	346,156 29,739	3 150,017 270,629
3	CK26D	Elemente fasonate parapet,profil metal prevopsit	m	40,600	220,797 8,497	8 964,358 344,978
4	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m	40,600	220,797 8,497	8 964,358 344,978
5	CE18A	Copertina din sticla	m2	3,840	12 280,332 67,976	47 156,475 261,027
		Total Capitolul 1. Acoperisul Inclusiv salariu				397 717,464 28 614,241

1	2	3	4	5	6	7
		2. Capitolul 2. Pereti				
6	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich"-100 mm montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (panouri tip sandwich Isopan "Isofire WALL" -100 mm(sau analog) Culoarea G 9073)	m2	362,000	1 660,733 116,409	601 185,421 42 140,022
		Total Capitolul 2. Pereti Inclusiv salariu				601 185,421 42 140,022
		3. Capitolul 3. Pereti despartitori				
7	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 mm (Pereti decompartmentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofoab 12,5 mm cu fonoizolare din vataminerala bazaltica 50 mm)	m2	97,500	520,562 227,992	50 754,755 22 229,172
		Total Capitolul 3. Pereti despartitori Inclusiv salariu				50 754,755 22 229,172
		4. Capitolul 4. Ferestre				
8	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (timplariealuminiu tip "Schuco" sau analog, F-1)	m2	12,740	3 692,525 55,230	47 042,772 703,636
9	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (180 mm)	m	8,000	259,947 7,647	2 079,579 61,179
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы	m	8,000	192,288 33,988	1 538,304 271,904
		Total Capitolul 4. Ferestre Inclusiv salariu				50 660,655 1 036,719
		5. Capitolul 5. Usi				
11	CK21D	Usi confectionate din profiluri din	m2	6,810	9 147,693	62 295,786

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(timplarie aluminiu tip "Schuco" sau analog cu geamtermopan U-1)			90,061	613,314
12	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu cu geam termopan, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2)	m2	2,830	9 133,506 80,707	25 847,821 228,400
13	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta industrială sectionala termoizolata cu umplutura din vata minerala - glisanta)	m2	37,000	6 422,040 145,299	237 615,468 5 376,051
		Total Capitolul 5. Usi Inclusiv salariu				325 759,075 6 217,765
		6. Capitolul 6. Pardoseala				
		6.1. Capitolul 6.1. Tip 1 (5,3 m2)				
14	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)	m2	5,300	205,832 76,473	1 090,912 405,307
15	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	5,300	81,230 4,248	430,517 22,517
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	4,300	29,051 2,529	124,919 10,876
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata	m2	5,300	118,461 59,479	627,844 315,239

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
18	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,300	564,627 246,413	2 992,522 1 305,989
19	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	4,800	90,536 42,485	434,571 203,928
		Total Capitolul 6.1. Tip 1 (5,3 m2) Inklusiv salariu				5 701,285 2 263,856
		6.2. Capitolul 6.2. Tip 2 (166,53 m2)				
20	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (cheramzitbeton -100 mm)	m2	166,530	205,827 76,473	34 276,349 12 735,048
21	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)	m2	166,530	205,827 76,473	34 276,349 12 735,048
22	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	166,530	96,502 4,248	16 070,460 707,460
23	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	133,200	29,008 2,549	3 863,800 339,540
24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (strat de hidroizolatie polimerica)	m2	166,530	46,675 21,243	7 772,742 3 537,556
25	CG22A	Pardoseli din beton mozaic M300 (80 mm)	m2	166,530	205,827 76,473	34 276,349 12 735,048
26	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton mozaic M300, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului	m2	-166,530	38,601 1,700	-6 428,235 -283,035

1	2	3	4	5	6	7
		gata preparat, se scade				
		Total Capitolul 6.2. Tip 2 (166,53 m2) Inclusiv salariu				124 107,814 42 506,665
		6.3. Capitolul 6.3. Tip 3 (27,52 m2)				
27	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (cheramzitbeton -100 mm)	m2	27,520	205,826 76,473	5 664,331 2 104,537
28	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)	m2	27,520	205,826 76,473	5 664,331 2 104,537
29	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	27,520	96,472 4,249	2 654,919 116,919
30	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	22,000	29,001 2,549	638,021 56,081
31	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	27,520	188,114 13,595	5 176,897 374,123
32	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat	m2	27,520	144,902 10,195	3 987,701 280,571
33	CE17A	Bariera de vapori pelicula "Технониколь"	m2	27,520	46,674 21,243	1 284,469 584,594
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2	27,520	118,410 59,479	3 258,635 1 636,862
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	27,520	19,794 10,195	544,726 280,571

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga				
36	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm	m2	27,520	418,688 93,467	11 522,302 2 572,212
37	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	24,800	90,534 42,485	2 245,246 1 053,628
		Total Capitolul 6.3. Tip 3 (27,52 m2) Inclusiv salariu				42 641,578 11 164,635
		Total Capitolul 6. Pardoseala Inclusiv salariu				172 450,677 55 935,156
		7. Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara 7.1. Capitolul 7.1. Tavan				
38	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (Regips, antifoc - 12,5 mm) cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (vata minerala -80 mm)	m2	2,000	442,882 187,104	885,764 374,208
39	CE17A	Bariera de vapori pelicula "TEHNONIKOLI'(sau analog)	m2	2,000	46,675 21,242	93,349 42,485
40	CE17A	Bariera de hidroizolare pelicula "TEHNONIKOLI" (sau analog)	m2	2,000	46,675 21,242	93,349 42,485
41	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de MAGNEZIT-22 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:	m2	2,000	565,074 162,292	1 130,148 324,585
42	CE05A	Invelitori din tabla zincata prevopsita	m2	2,000	376,136 67,976	752,272 135,952
		Total Capitolul 7.1. Tavan Inclusiv salariu				2 954,882 919,715
		7.2. Capitolul 7.2. Pereti				
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	194,910	164,954 130,004	32 151,190 25 339,074

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	194,910	8,349 2,549	1 627,272 496,820
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	194,910	51,526 46,734	10 042,893 9 108,869
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Snieszka Grund" (sau analog)	m2	194,910	8,349 2,549	1 627,272 496,820
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Snieszka Max" (sau analog))	m2	194,910	70,804 46,734	13 800,347 9 108,869
		Total Capitolul 7.2. Pereti Inclusiv salariu				59 248,974 44 550,452
		Total Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara Inclusiv salariu				62 203,856 45 470,167
		8. Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara				
		8.1. Capitolul 8.1. Soclu				
48	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer debitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"(sau analog)	m2	50,000	14,223 3,399	711,140 169,940
49	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б (sau analog)	m2	50,000	226,049 6,798	11 302,430 339,880
50	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm (sau analog)	m2	50,000	342,176 145,978	17 108,823 7 298,923
51	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu)	m2	12,240	550,341 254,910	6 736,171 3 120,099

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 8.1. Soclu Inclusiv salariu				35 858,564 10 928,842
		Total Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara Inclusiv salariu				35 858,564 10 928,842
		9. Capitolul 9. Lucrari diverse				
		9.1. Capitolul 9.1. Camin inspectie				
52	AcB06B	Montarea camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST" RO (sau analog)	buc	1,000	6 505,738 231,118	6 505,738 231,118
		Total Capitolul 9.1. Camin inspectie Inclusiv salariu				6 505,738 231,118
		9.2. Capitolul 9.2. Pereu				
53	DA19A	Memrana profilata Planter GEO (sau analog)	m2	62,800	32,348 3,228	2 031,458 202,738
54	TsC54B	Strat prundis	m3	12,560	898,117 84,118	11 280,347 1 056,517
55	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm)	m3	6,300	2 425,308 382,365	15 279,439 2 408,899
56	DE18A	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	62,800	295,982 50,642	18 587,639 3 180,342
		Total Capitolul 9.2. Pereu Inclusiv salariu				47 178,883 6 848,496
		Total Capitolul 9. Lucrari diverse Inclusiv salariu				53 684,621 7 079,614

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 750 275,04
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %			52 716,41
		Cheltuieli de transport	10,00 %			149 565,76
		Total	100,00 +			1 952 557,21
		Cheltuieli de regie	14,50 %			283 120,80
		Total	100,00 +			2 235 678,01
		Beneficiu de deviz	6,00 %			134 140,68
						2 369 818,69
		Total deviz: Inclusiv salariu				219 651,70

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-7-2
Depozit marfuri retinute .(Poz.11 pe PG).**

Valoarea de deviz 2 369 818,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-7-2:				

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	87,710	84,97	7 452,719
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	298,212	84,97	25 339,074
3.	7123010010200	Betonist	h-om	472,199	84,97	40 122,749
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,987	84,97	338,776
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,688	84,97	228,399
6.	7129020012800	Pavator	h-om	38,572	84,97	3 277,463
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	44,888	84,97	3 814,133
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	66,549	84,97	5 654,669
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	121,013	84,97	10 282,475
10.	7134050013250	Izolator	h-om	1,926	84,97	163,652
11.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,720	84,97	231,118
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	125,555	84,97	10 668,409
13.	7212030022700	Sudor	h-om	7,030	84,97	597,339
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,865	84,97	923,199
15.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	35,520	84,97	3 018,134
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	269,351	84,97	22 886,754
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	452,500	84,97	38 448,925
18.	7422010060100	Timplar	h-om	10,508	84,97	892,864
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,685	84,97	1 077,844
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	190,028	84,97	16 146,679
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	60,708	84,97	5 158,359
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	269,836	84,97	22 927,965
		Total manopera				219 651,70

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	14,444	460,00	6 644,240
2.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	1,248	60,00	74,880
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	33,596	460,00	15 454,160
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,148	440,00	65,120
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,572	440,00	691,680
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	36,465	440,00	16 044,600
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,314	440,00	138,160
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru	m3	2,688	440,00	1 182,720

		strat)				
9.	171121732988348	Material textil netesut NETESIN(Membrana profilata Planter GEO sau analog)	m	45,718	40,00	1 828,720
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,745	20,00	194,900
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	848,384	1,00	848,384
12.	2010237318750	Distantieri	buc	47,850	1,25	59,813
13.	203011293015013	(Poarta industrială sectională termoizolată cu umplutura din vată minerală - glisanta)	m2	37,000	6 200,00	229 400,000
14.	2030112938100	Ferestre din aluminiu(tip Shuco sau analog)	m2	12,740	3 600,00	45 864,000
15.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	146,981	0,50	73,490
16.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	6,632	1,00	6,632
17.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	105,040	12,00	1 260,480
18.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,053	1 200,00	63,600
19.	21812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare(U-2)	m2	2,830	8 980,00	25 413,400
20.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	157,560	36,00	5 672,160
21.	2413217300010	Cleme	buc	4,641	75,00	348,075
22.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif(praimer debitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03" sau analog)	kg	15,000	36,00	540,000
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	111,432	75,00	8 357,400
24.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	29,236	32,00	935,552
25.	241658610530339	Amorsa-grund ("Sniezka Grund" sau analog)	kg	29,236	32,00	935,552
26.	243011610380040	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ("Sniezka Max" sau analog)	kg	77,964	32,00	2 494,848
27.	24302261000001	Fuga	kg	17,106	50,00	855,300
28.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,700	40,00	148,000
29.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	17,500	40,00	700,000
30.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,108	60,00	186,480
31.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,376	60,00	202,560
32.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,202	60,00	12,120
33.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	54,199	4,50	243,896
34.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	10,878	4,50	48,951
35.	24621061104007	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica(soclu)	kg	31,212	4,50	140,454
36.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	202,000	4,50	909,000
37.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	202,000	4,50	909,000
38.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,028	55,00	1,540
39.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	148,451	1,00	148,451
40.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	3,046	1,00	3,046
41.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertii textile 4 mm grosime	kg	0,137	100,00	13,700
42.	2521106718393119	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi(Pervaz din pvc (180 mm))	m	8,000	240,00	1 920,000
43.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,016	180,00	2,880
44.	25213026029001	Placi termoizolante (vata minerala-80mm)	m2	2,070	120,00	248,400
45.	25213026029067	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante vata min. bazalt. 50mm)	m2	100,927	120,00	12 111,240
46.	252130260290746	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm sau analog	m2	54,035	120,00	6 484,200
47.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	1 193,152	120,00	143 178,240
48.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	554,741	120,00	66 568,920
49.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	128,991	10,00	1 289,910
50.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	40,320	25,00	1 008,000
51.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	55,550	12,00	666,600
52.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	100,480	2,80	281,344
53.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	13 982,883	2,80	39 152,072

		S1500				
54.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	494,236	2,80	1 383,861
55.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	4,770	18,00	85,860
56.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,695	4,00	46,780
57.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 391,657	4,50	6 262,456
58.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	205,611	4,50	925,249
59.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	31,512	4,50	141,804
60.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare (50mm)	m2	63,742	186,00	11 856,012
61.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	34,088	240,00	8 181,120
62.	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5 antifoc	m2	2,111	35,00	73,885
63.	26621027010001 25	Placi ghips-carton(12.5 hidro)	m2	205,774	35,00	7 202,090
64.	26621027010002	Placi ghips-carton(MAGNEZIT-22 mm)	m2	2,111	292,00	616,412
65.	26631021000002 0	Beton M200	m3	6,522	1 800,00	11 739,600
66.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	57,392	0,00	0,000
67.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	6,531	1 800,00	11 755,800
68.	26631021009101 50	Beton marfa clasa M150	m3	0,272	1 500,00	408,000
69.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,234	0,00	0,000
70.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	21,465	4,50	96,593
71.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	177,889	4,50	800,501
72.	26651227005555	Sticla pt copertina	m2	4,838	9 465,00	45 791,670
73.	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,244	60,00	254,640
74.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	13,109	240,00	3 146,160
75.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	28,491	130,00	3 703,830
76.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	108,335	20,00	2 166,700
77.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	1,568	20,00	31,360
78.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	32,597	16,00	521,552
79.	26821326004651	Folie suplimentara polimericas (strat dehidrozolatie polimerica)	m2	197,255	16,00	3 156,080
80.	26821326004652	Folie suplimentara polimerica(Bariera de vapori pelicula "TEHNONIKOLI" sau analog)	m2	2,369	16,00	37,904
81.	26821326004653	Folie suplimentara polimerica(Bariera de hidroizolare pelicula "TEHNONIKOLI" sau analog)	m2	2,369	16,00	37,904
82.	2682132601626	Carton bitumat	m2	60,544	15,00	908,160
83.	26821326016264 5	Carton bitumat(Strat hidroizolant TEXHOЭЛACTMOCT Б sau analog)	m2	55,000	135,00	7 425,000
84.	27104036418171	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm(tabla zincata prevopsita)	kg	9,345	64,00	598,080
85.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d100	m	9,746	120,00	1 169,520
86.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	22,279	120,00	2 673,480
87.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,797	25,00	19,925
88.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	42,00	0,000
89.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	115,890	16,00	1 854,240
90.	2710703520285	Profil de suport	m	224,416	18,00	4 039,488
91.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,595	30,00	47,850
92.	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - сливы	m	8,000	150,00	1 200,000
93.	27431235490273	Elemente fasonate metal prevopsit	m	81,200	200,00	16 240,000
94.	28112363049031	Panouri "Sandwich" (acoperis 100mm)	m2	219,316	990,00	217 122,840
95.	28112363049032	Panouri "Sandwich" *(pereti 100 mm Culoarea G 9073)	m2	380,317	990,00	376 513,830
96.	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare(timplarie aluminiu tip "Schuco" sau analog cu geamtermopan U-1)	m2	6,810	8 980,00	61 153,800
97.	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	161,095	25,00	4 027,375
98.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,063	30,00	1,890
99.	2873147300863	Agrafe	kg	0,525	30,00	15,750
100.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,255	60,00	255,300

101.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	148,000	10,00	1 480,000
102.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,080	18,00	145,440
103.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	643,980	2,00	1 287,960
104.	28741158300001	Pilnii de curatire d100	buc	2,321	160,00	371,360
105.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	65,084	0,50	32,542
106.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	2 883,772	0,35	1 009,320
107.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	1 118,580	8,00	8 948,640
108.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	1 763,628	0,80	1 410,902
109.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	645,048	12,00	7 740,576
110.	2874115837745	Suruburi	buc	212,180	5,00	1 060,900
111.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,080	3,00	24,240
112.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	148,000	1,00	148,000
113.	2874115883711	Saiba plata	buc	40,320	0,50	20,160
114.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	31,702	25,00	792,550
115.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	148,000	0,50	74,000
116.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	303,000	2,50	757,500
117.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,443	51,00	226,593
118.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	4,244	72,00	305,568
119.	28752740005021	Cot burlan d100	buc	4,641	72,00	334,152
120.	28752740005031	Cot de capat d100	buc	2,321	115,00	266,915
121.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,321	115,00	266,915
122.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4,244	132,00	560,208
123.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	29,705	65,00	1 930,825
124.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	2 447,898	0,50	1 223,949
125.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,887	64,00	56,768
126.	28752773242005 2	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST "RO (sau analog)	buc	1,010	6 000,00	6 060,000
127.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,256	450,00	565,200
128.	4011106202741	Energie electrica	kw	27,068	4,20	113,686
129.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,376	15,00	35,640
130.	4100126202818	Apa	m3	20,010	15,00	300,150
131.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	19,490	20,00	389,800
		Total materiale de construcții				1 495 657,63

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,740	680,00	503,200
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,275	550,00	2 901,250
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,638	250,00	659,500
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,360	30,00	40,800
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,194	30,00	5,820
6.	2922140007000	Macara	h-ut	1,671	680,00	1 136,280
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,150	20,00	23,000
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	88,941	30,00	2 668,230
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,942	20,00	98,840
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,734	20,00	34,680
11.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	1,120	480,00	537,600
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,520	20,00	50,400
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,480	20,00	29,600
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,359	250,00	839,750
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,435	250,00	108,750
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,462	250,00	115,500
17.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	8,880	20,00	177,600
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,155	250,00	288,750
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,508	20,00	130,160
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	36,200	680,00	24 616,000

		Total utilaje de construcții				34 965,71

Total	lei	1 750 275,04
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	52 716,41
Cheltuieli de transport	10,00 %	149 565,76
Total	100,00 +	1 952 557,21
Cheltuieli de regie	14,50 %	283 120,80
Total	100,00 +	2 235 678,01
Beneficiu de deviz	6,00 %	134 140,68

Total deviz:

2 369 818,69

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Sculeni din Republica Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect 15870-C

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Acoperisul				
0	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan "Isofire Roof" -100 mm"(sau analog) (Culoarea G 9073) montate pe rigle metalice.	m2			1 527,756 127,455
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	84,97	101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	28112363049031	Panouri "Sandwich" (acoperis 100mm)	m2	1,0200	990,00	1 029,994
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	120,00	315,792
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	12,00	36,720
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,80	2,448
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	75,00	13,847
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	30,00	1,500
1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			360,744 25,491
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	120,00	129,781
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	65,00	93,729
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	60,00	12,361
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	51,00	5,253
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	132,00	27,195
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	72,00	14,833
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	5,00	51,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m			346,156 29,739
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	84,97	29,739
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d100	m	1,0500	120,00	128,519
	28752740005021	Cot burlan d100	buc	0,5000	72,00	36,720
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	115,00	29,331
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	75,00	38,250
	28741158300001	Pilnii de curature d100	buc	0,2500	160,00	40,809
	28752740005031	Cot de capat d100	buc	0,2500	115,00	29,331
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	51,00	13,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,448
3	CK26D	Elemente fasonate parapet,profil metal prevopsit	m			220,797 8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,647
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	27431235490273	Elemente fasonate metal prevopsit	m	1,0000	200,00	200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,00	12,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
4	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m			220,797 8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,647
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	27431235490273	Elemente fasonate metal prevopsit	m	1,0000	200,00	200,000

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,00	12,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
5	CE18A	Copertina din sticla	m2			12 280,332 67,976
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	84,97	59,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	26651227005555	Sticla pt copertina	m2	1,2000	9 465,00	11 924,914
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	64,00	14,783
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,50	5,250
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	25,00	262,500
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	60,00	3,156
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	180,00	0,750
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	55,00	0,401
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,602
		2. Capitolul 2. Pereti				
6	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich"-100 mm montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (panouri tip sandwich Isopan "Isofire WALL" -100 mm(sau analog) Culoarea G 9073)	m2			1 660,733 116,409
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	84,97	106,213
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	84,97	10,196
	28112363049032	Panouri "Sandwich" *(pereti 100 mm Culoarea G 9073)	m2	1,0200	990,00	1 040,093
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	120,00	395,520
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	8,00	24,720
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,80	2,472
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	75,00	13,519
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	680,00	68,000
		3. Capitolul 3. Pereti despartitori				
7	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 mm (Pereti decompartmentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofof 12,5 mm cu fonoizolare din vataminerala bazaltica 50 mm)	m2			520,562 227,992
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	84,97	227,992
	2662102701000125	Placi ghips-carton(12.5 hidro)	m2	2,1000	35,00	73,868
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	16,00	18,412
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,798
	25213026029067	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante vata min. bazalt. 50mm)	m2	1,0300	120,00	124,218
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	10,00	12,261
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,00	1,523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,50	2,451
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	40,00	7,035
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,754
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,35	10,352
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	20,00	0,322
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	30,00	0,282
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	20,00	1,296
		4. Capitolul 4. Ferestre				
8	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (timplariealuminiu tip "Schuco" sau analog, F-1)	m2			3 692,525 55,230
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,5900	84,97	50,135
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	84,97	5,096
	2030112938100	Ferestre din aluminiu(tip Shuco sau analog)	m2	1,0000	3 600,00	3 600,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,374
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	60,00	7,380
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	2,00	6,000

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	20,00	8,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	4,20	2,940
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
9	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (180 mm)	m			259,947 7,647
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	84,97	6,798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	252110671839311 9	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi(Pervaz din pvc (180 mm))	m	1,0000	240,00	240,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,00	12,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы	m			192,288 33,988
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,798
	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - сливы	m	1,0000	150,00	150,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
		5. Capitolul 5. Usi				
11	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(timplarie aluminiu tip "Schuco" sau analog cu geamtermopan U-1)	m2			9 147,693 90,061
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	84,97	80,715
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,346
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare(timplarie aluminiu tip "Schuco" sau analog cu geamtermopan U-1)	m2	1,0000	8 980,00	8 980,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,00	41,256
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	60,00	11,577
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	20,00	12,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,599
12	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu cu geam termopan, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2)	m2			9 133,506 80,707
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	84,97	72,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	21812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare(U-2)	m2	1,0000	8 980,00	8 980,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,495
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	20,00	12,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,604
13	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta industriala sectionala termoizolata cu umplutura din vata minerala - glisanta)	m2			6 422,040 145,299
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,144
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	84,97	81,571
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	84,97	15,295
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,289
	203011293015013	(Poarta industriala sectionalatermoizolata cu umplutura din vata minerala - glisanta)	m2	1,0000	6 200,00	6 200,000
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	10,00	40,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,50	2,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	40,00	4,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	60,00	6,900
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,20	0,966

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,80	3,500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	440,00	1,760
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	680,00	13,600
		6. Capitolul 6. Pardoseala				
		6.1. Capitolul 6.1. Tip 1 (5,3 m2)				
14	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)	m2			205,832 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,558
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	480,00	0,996
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,509
15	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2			81,230 4,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	4,248
	2663102100910150	Beton marfa clasa M150	m3	0,01025	1 500,00	76,981
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			29,051 2,529
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,415
	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,122
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	680,00	0,474
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			118,461 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	440,00	18,513
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,019
18	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			564,627 246,413
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,772
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,641
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	240,00	247,200
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,225
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	18,00	16,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,347
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,242
19	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			90,536 42,485
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	84,97	33,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,776

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,50	1,654
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,00	6,300
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	60,00	6,300
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,021
		6.2. Capitolul 6.2. Tip 2 (166,53 m2)				
20	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (cheramzitbeton -100 mm)	m2			205,827 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,599
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,601
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	480,00	0,960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,500
21	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)	m2			205,827 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,599
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,601
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	480,00	0,960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,500
22	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2			96,502 4,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	4,248
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 800,00	92,254
23	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			29,008 2,549
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	680,00	0,408
24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (strat de hidroizolatie polimerica)	m2			46,675 21,243
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,249
	26821326004651	Folie suplimentara polimericas (strat dehidroizolatie polimerica)	m2	1,1500	16,00	18,952
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
25	CG22A	Pardoseli din beton mozaic M300 (80 mm)	m2			205,827 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,599
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,601
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	480,00	0,960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,500
26	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton mozaic M300, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			38,601 1,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	1,700
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 800,00	36,901
		6.3. Capitolul 6.3. Tip 3 (27,52 m2)				
27	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (cheramzitbeton -100 mm)	m2			205,826 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,603
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,597
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	480,00	0,959
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,499
28	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)	m2			205,826 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,603
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,597
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	480,00	0,959
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,499
29	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2			96,472 4,249
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	4,249
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 800,00	92,224
30	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			29,001 2,549
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	680,00	0,402
31	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			188,114 13,595
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	84,97	13,595
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	36,00	108,000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	15,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,50	2,700
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	1,221
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	12,00	24,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	30,00	0,102

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	250,00	5,496
32	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat	m2			144,902 10,195
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	84,97	5,947
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	84,97	4,249
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	130,00	134,587
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	30,00	0,120
33	CE17A	Bariera de vapori pelicula "Технониколь"	m2			46,674 21,243
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,249
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	16,00	18,952
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2			118,410 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	440,00	18,483
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	2,998
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			19,794 10,195
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,698
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	6,020
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	440,00	3,086
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,372
36	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm	m2			418,688 93,467
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	84,97	93,467
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	240,00	249,672
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,50	29,088
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	50,00	20,705
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	30,00	0,055
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	250,00	4,197
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,260
37	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			90,534 42,485
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	84,97	33,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,775
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,50	1,654
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,00	6,300
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	60,00	6,300
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,020
		7. Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara				
		7.1. Capitolul 7.1. Tavan				
38	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC	m2			442,882

1	2	3	4	5	6	7
		(Regips, antifoc - 12,5 mm) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (vata minerala -80 mm)				187,104
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	84,97	187,104
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5 antifoc	m2	1,0500	35,00	36,943
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	16,00	14,776
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,798
	25213026029001	Placi termoizolante (vata minerala-80mm)	m2	1,0300	120,00	124,200
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	10,00	23,615
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,761
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,50	1,226
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	40,00	3,520
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,658
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,136
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	30,00	0,195
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,950
39	CE17A	Bariera de vapori pelicula "TEHNONIKOLI"(sau analog)	m2			46,675
						21,242
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	26821326004652	Folie suplimentara polimerica(Bariera de vapori pelicula "TEHNONIKOLI" sau analog)	m2	1,1500	16,00	18,952
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
40	CE17A	Bariera de hidroizolare pelicula "TEHNONIKOLI" (sau analog)	m2			46,675
						21,242
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	26821326004653	Folie suplimentara polimerica(Bariera de hidroizolare pelicula "TEHNONIKOLI" sau analog)	m2	1,1500	16,00	18,952
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
41	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de MAGNEZIT-22 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:	m2			565,074
						162,292
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	84,97	162,292
	26621027010002	Placi ghips-carton(MAGNEZIT-22 mm)	m2	1,0500	292,00	308,206
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	16,00	14,776
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,798
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	10,00	23,615
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,761
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,50	1,226
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	40,00	3,520
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,658
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,136
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,135
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,950
42	CE05A	Invelitori din tabla zincata prevopsita	m2			376,136
						67,976
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	84,97	63,727
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	27104036418171	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm(tabla zincata prevopsita)	kg	4,4500	64,00	299,040
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	30,00	0,945
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	30,00	7,875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
		7.2. Capitolul 7.2. Pereti				
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			164,954
						130,004
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,004
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,130
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,390
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2			8,349
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,000
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2			51,526
						46,734
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" (sau analog)	m2			8,349
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	241658610530339	Amorsa-grund ("Sniezka Grund" sau analog)	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,000
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" (sau analog))	m2			70,804
						46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,734
	243011610380040	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ("Sniezka Max" sau analog)	kg	0,4000	32,00	12,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		8. Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara				
		8.1. Capitolul 8.1. Soclu				
48	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer debitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"(sau analog)	m2			14,223
						3,399
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,399
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif(praimer debitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03" sau analog)	kg	0,3000	36,00	10,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	30,00	0,009
49	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б (sau analog)	m2			226,049
						6,798
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	84,97	6,798
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	36,00	54,000
	268213260162645	Carton bitumat(Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б sau analog)	m2	1,1000	135,00	148,500
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,50	1,350
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	0,600
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	12,00	12,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	30,00	0,051
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	250,00	2,750
50	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm (sau analog)	m2			342,176
						145,978
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	84,97	120,657
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	84,97	25,321
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,50	18,180
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,50	18,180
	252130260290746	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm sau analog	m2	1,0700	120,00	129,684

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,332
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	42,00	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,50	15,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	30,00	0,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	30,00	0,102
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	20,00	0,460
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,00	0,360
51	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu)	m2			550,341
						254,910
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	84,97	229,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,80	2,856
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	50,00	16,830
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,123
	24621061104007	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica(soclu)	kg	2,5000	4,50	11,475
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	60,00	6,118
	2670112202000	Placi din gresie portelاناتا	m2	1,0500	240,00	257,039
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	30,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
		9. Capitolul 9. Lucrari diverse				
		9.1. Capitolul 9.1. Camin inspectie				
52	AcB06B	Montarea camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST" RO (sau analog)	buc			6 505,738
						231,118
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	84,97	231,118
	287527732420052	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST "RO (sau analog)	buc	1,0000	6 000,00	6 060,000
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	100,00	13,700
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	18,00	145,440
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	3,00	24,240
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	440,00	31,240
		9.2. Capitolul 9.2. Pereu				
53	DA19A	Memrana profilata Planter GEO (sau analog)	m2			32,348
						3,228
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	84,97	0,340
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	84,97	2,889
	171121732988348	Material textil netesut NETESIN(Memrana profilata Planter GEO sau analog)	m	0,7280	40,00	29,120
54	TsC54B	Strat prundis	m3			898,117
						84,118
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,118
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	460,00	529,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,508
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	230,991
55	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm)	m3			2 425,308
						382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,134
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,230
	266310210000020	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 863,429
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,514
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,00	170,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,000
56	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			295,982
						50,642
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,342
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare (50mm)	m2	1,0150	186,00	188,790
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,480

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,80	22,036
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	440,00	2,200
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	440,00	18,833
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	450,00	9,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-7-3

**Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (intrare). Incalzire, ventilarea
si conditionarea aerului**

Valoarea de deviz 200 106,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1	Systemair	Вентилятор KD450XL** (sau analog)	buc	1,000	26 295,000 0,000	26 295,000 0,000
2	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LLI (sau analog)	buc	1,000	3 925,000 0,000	3 925,000 0,000
3	Cooper&H unter	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW (sau analog)	buc	1,000	15 450,000 0,000	15 450,000 0,000
4	BE3A	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом (sau analog)	buc	1,000	6 075,000 0,000	6 075,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			51 745,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			620,940
		Total Capitolul 1. Utilaj Inclusiv salariu				52 365,940
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
5	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc	2,000	2 411,108 1 848,098	4 822,215 3 696,195

1	2	3	4	5	6	7
6	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Кондиционер)	buc	1,000	5 647,761 4 821,198	5 647,761 4 821,198
7	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан дымоудаления	buc	1,000	1 288,629 1 096,113	1 288,629 1 096,113
8	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor.	buc	1,000	500,459 370,469	500,459 370,469
		<i>Total</i>	lei			12 259,064
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			2 396,154
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			185,309
		<i>Total</i>	100,00 +			14 840,527
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			7 587,821
		<i>Total</i>	100,00 +			22 428,348
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 345,701
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				23 774,049 9 983,975
		3. Capitolul 3. Lucrari sanitare 3.1. Capitolul 3.1. Ventilatia				
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Диффузор OVR 160	buc	1,000	2 432,035 42,485	2 432,035 42,485
10	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	21,980	1 833,524 321,185	40 300,858 7 059,647

1	2	3	4	5	6	7
11	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	17,260	2 567,551 230,271	44 315,937 3 974,472
12	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	0,900	1 284,978 209,027	1 156,480 188,124
13	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	2,000	1 284,943 209,026	2 569,885 418,052
14	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	1,000	198,769 89,219	198,769 89,219
		Total Capitolul 3.1. Ventilatia Inklusiv salariu				90 973,964 11 771,999
		3.2. Capitolul 3.2. Conditionare				
15	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm (дренаж)	m	8,000	62,571 25,491	500,568 203,928
		Total Capitolul 3.2. Conditionare Inklusiv salariu				500,568 203,928
		<i>Total</i>	lei			91 474,532
		<i>Asigurrare sociala si medicala</i>	24,00 %			2 874,222
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			7 790,861
		<i>Total</i>	100,00 +			102 139,615
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			14 810,244
		<i>Total</i>	100,00 +			116 949,859

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 016,992
		Total Capitolul 3. Lucrari sanitare Inclusiv salariu				123 966,851 11 975,927

						200 106,84
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				21 959,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-7-3

**Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (intrare). Incalzire, ventilarea
si**

Valoarea de deviz 200 106,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-7-3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	84,97	39,936
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,050	84,97	89,219
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,400	84,97	203,928
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	250,133	84,97	21 253,801
5.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	84,97	370,469
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	84,97	2,549
		Total manopera				21 959,90

Materiale:

1.	04	Вентилятор KD450XL** (sau analog)	buc	1,000	26 295,00	26 295,000
2.	05	Вентилятор Vort Press 240 LLI (sau analog)	buc	1,000	3 925,00	3 925,000
3.	16	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом (sau analog)	buc	1,000	6 075,00	6 075,000
4.	17	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW,Qi=5,7kW (sau analog)	buc	1,000	15 450,00	15 450,000
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,062	20,00	1,240
6.	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,001	8 000,00	8,000
7.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,546	55,00	85,030
8.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,729	24,00	41,496
9.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,515	250,00	128,750
10.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,402	250,00	100,500
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,162	15,00	32,430
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,867	35,00	30,345
13.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,885	40,00	75,400
14.	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena(PPR PN10 d20mm)	m	8,240	36,00	296,640
15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,019	2,80	11,254
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,80	1,400
17.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	8,348	64,00	534,272
18.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	195,967	64,00	12 541,888
19.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	315,322	64,00	20 180,608

20.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	366,237	64,00	23 439,168
21.	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	235,340	64,00	15 061,760
22.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,904	25,00	22,600
23.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,200	25,00	80,000
24.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	31,704	25,00	792,600
25.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	27,892	25,00	697,300
26.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	17,760	25,00	444,000
27.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,030	30,00	0,900
28.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,050	30,00	1,500
29.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,494	60,00	89,640
30.	28112363062009	Grila ventilatie Диффузор OVR 160	buc	1,000	2 385,00	2 385,000
31.	28112368290001	Dispozitiv de actionare electrica(pret indicat in utilaj)	buc	1,030	0,00	0,000
32.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,380	50,00	19,000
33.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,697	60,00	41,820
34.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,010	1,00	2,010
35.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	389,254	1,80	700,657
36.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,040	1,80	14,472
37.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	44,220	1,80	79,596
38.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	52,260	8,00	418,080
39.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,300	8,00	482,400
40.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	7,035	8,00	56,280
41.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	23,115	12,00	277,380
42.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	96,480	0,80	77,184
43.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	67,335	1,00	67,335
44.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	23,115	1,20	27,738
45.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	389,254	0,50	194,628
46.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,162	50,00	8,100
47.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	399,304	0,50	199,653
48.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	21,00	3,150
49.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,425	20,00	8,500
50.	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial(pret indicat in utilaj)	buc	2,010	0,00	0,000
51.	29241273200001	Filtru de aer tip V(pret inclus in utilaj)	buc	1,005	0,00	0,000
52.	29522700031511	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5(pret inclus in utilaj)	buc	1,005	0,00	0,000
53.	3110245538500	Motor pentru ventilator(pret indicat in utilaj)	buc	2,010	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				131 506,71

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,338	680,00	1 589,840
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	30,00	0,150
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,350	20,00	67,000
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,750	20,00	15,000
5.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,500	680,00	340,000
		Total utilaje de construcții				2 011,99

Total deviz:

200 106,8

4

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Sculeni din Republica Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect 15870-C

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1	Systemair	Вентилятор KD450XL** (sau analog)	buc			26 295,000 0,000
	04	Вентилятор KD450XL** (sau analog)	buc	1,0000	26 295,00	26 295,000
2	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LLI (sau analog)	buc			3 925,000 0,000
	05	Вентилятор Vort Press 240 LLI (sau analog)	buc	1,0000	3 925,00	3 925,000
3	Cooper&Hunter	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW (sau analog)	buc			15 450,000 0,000
	17	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW (sau analog)	buc	1,0000	15 450,00	15 450,000
4	BE3A	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом (sau analog)	buc			6 075,000 0,000
	16	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом (sau analog)	buc	1,0000	6 075,00	6 075,000
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
5	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc			2 411,108 1 848,098
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	84,97	1 848,098
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2200	35,00	7,735
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	40,00	6,020
	3110245538500	Motor pentru ventilator(pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	15,00	2,715
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,80	38,592
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	60,00	10,860
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	250,00	50,250
	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial(pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	1,80	39,798
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	8,00	209,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	20,00	26,000
6	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Кондиционер)	buc			5 647,761 4 821,198

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	84,97	4 821,198
	29522700031511	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5(pret inclus in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	25,00	12,550
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,80	4,220
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	40,00	10,040
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	55,00	8,305
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	1,00	60,300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,50	4,020
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	1,20	19,296
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	8,00	482,400
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	12,00	192,960
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	1,80	14,472
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	20,00	8,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	20,00	10,000
7	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан дымоудаления	buc			1 288,629 1 096,113
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,9000	84,97	1 096,113
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4000	25,00	10,050
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,5000	2,80	7,034
	29241273200001	Filtru de aer tip V(pret inclus in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	40,00	6,040
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	55,00	2,200
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	7,0000	1,00	7,035
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	7,0000	1,20	8,442
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,005
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	7,0000	12,00	84,420
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	7,0000	8,00	56,280
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,010
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	20,00	5,000
8	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor.	buc			500,459 370,469
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	84,97	370,469
	28112368290001	Dispozitiv de actionare electrica(pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	250,00	128,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	20,00	1,240
		3. Capitolul 3. Lucrari sanitare				
		3.1. Capitolul 3.1. Ventilatia				
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Диффузор OVR 160	buc			2 432,035 42,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	21,00	3,150
	28112363062009	Grila ventilatie Диффузор OVR 160	buc	1,0000	2 385,00	2 385,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,400
10	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			1 833,524 321,185
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,185
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	25,00	20,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	35,00	0,354
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	40,00	0,484
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	20,00	0,202
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	55,00	0,943
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,563
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,455
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	24,00	0,727
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,030
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	60,00	1,818
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	64,00	303,808
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,4300	64,00	609,555

1	2	3	4	5	6	7
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	64,00	491,263
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,50	3,030
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,80	10,908
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	680,00	34,000
11	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			2 567,551 230,271
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	84,97	230,271
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	35,00	0,353
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	60,00	2,423
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	40,00	1,817
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	20,00	0,202
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	55,00	2,667
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,403
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	25,00	40,400
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,00	0,909
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	24,00	1,454
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,50	6,060
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	60,00	1,213
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	64,00	290,881
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	64,00	465,409
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	64,00	581,759
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,5000	64,00	872,640
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,50	6,060
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,80	21,816
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	680,00	40,816
12	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			1 284,978 209,027
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,027
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	35,00	0,350
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	40,00	1,822
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	20,00	0,200
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	55,00	2,689
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,389
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	34,083
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,450
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	24,00	0,133
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,080
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	60,00	2,400
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	64,00	184,249
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	64,00	290,916
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	64,00	465,422
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,50	8,080
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,80	29,088
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	680,00	47,600
13	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			1 284,943 209,026
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,026
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	35,00	0,350
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	40,00	1,820
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	20,00	0,200
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	55,00	2,667
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,400
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	34,087
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,458
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	24,00	0,144
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,080
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	60,00	2,430
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	64,00	184,224
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	64,00	290,880
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime,	kg	7,2000	64,00	465,408

1	2	3	4	5	6	7
		cal.I				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,50	8,080
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,80	29,088
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	680,00	47,600
14	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2			198,769 89,219
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	50,00	19,000
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	25,00	80,000
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	30,00	0,900
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	8 000,00	8,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	30,00	0,150
		3.2. Capitolul 3.2. Conditionare				
15	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm (дренаж)	m			62,571 25,491
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	84,97	25,491
	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena(PPR PN10 d20mm)	m	1,0300	36,00	37,080

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-7-4
Depozit marfuri retinute N11. Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 242 756,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-18	buc	1,000	1 165,379 201,379	1 165,379 201,379
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-9	buc	1,000	764,379 201,379	764,379 201,379
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc	1,000	378,677 177,587	378,677 177,587
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/32A	buc	1,000	502,326 238,766	502,326 238,766
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc	1,000	484,953 132,553	484,953 132,553
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	6,000	282,953 132,553	1 697,719 795,319
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	3,000	282,953 132,553	848,860 397,660

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana,BA47-29/1/C10A				
8	08-03-529-1	Contactor Contactor КМИ10910	buc	1,000	901,219 290,597	901,219 290,597
9	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete -на дверце щита	buc	1,000	254,808 152,946	254,808 152,946
10	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 50W IP54 (sau analog)	100 buc	0,290	357 948,228 23 026,869	103 804,986 6 677,792
11	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный (sau analog)	100 buc	0,060	64 493,533 7 477,367	3 869,612 448,642
12	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc	0,050	12 769,120 6 457,720	638,456 322,886
13	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat сдвоенный	100 buc	0,030	12 269,733 6 457,733	368,092 193,732
14	08-03-591-7	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,040	3 873,525 2 795,525	154,941 111,821
15	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc	0,050	9 198,300 3 670,700	459,915 183,535
16	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc	0,020	10 108,950 3 670,700	202,179 73,414
17	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, пакетный 10A	buc	1,000	283,677 177,587	283,677 177,587
18	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	14,000	4,000 0,000	56,000 0,000
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,620	1 715,315 1 053,627	1 063,495 653,249
20	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	2,810	6 998,404 4 384,452	19 665,514 12 320,310
21	08-02-368-1	Conductor - trei in linie pe placi cu role pe cablu de otel, Fringhie de otel zincat (tros de otel zincat)	100 m	0,800	7 731,712 6 763,612	6 185,370 5 410,890

1	2	3	4	5	6	7
22	Pretul firmei	Fringhie de otel zincat (tros de otel zincat)	m	80,000	32,000 0,000	2 560,000 0,000
23	Pretul firmei	Ancora-element de fixare (Анкер)	buc	18,000	18,000 0,000	324,000 0,000
24	Pretul firmei	Ambreiaj de tensionare (Муфта натяжная)	buc	9,000	120,000 0,000	1 080,000 0,000
25	Pretul firmei	Clema de tros (Зажим тросовый)	buc	18,000	10,000 0,000	180,000 0,000
26	590-4001	Cablu BBГнг-LS-2*1.5	m	50,000	9,000 0,000	450,000 0,000
27	590-4002	Cablu BBГнг-LS-3*1.5	m	380,000	12,000 0,000	4 560,000 0,000
28	590-4000	Cablu BBГнг-LS-4*1,5	m	250,000	20,000 0,000	5 000,000 0,000
29	590-4003	Cablu BBГнг-LS-3*2..5	m	80,000	18,000 0,000	1 440,000 0,000
30	590-40034	Cablu BBГнг-LS-5*2,5	m	3,000	34,000 0,000	102,000 0,000
31	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,300	1 827,360 1 384,160	548,208 415,248
32	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m	0,020	8 394,450 2 948,450	167,889 58,969
33	2451088	Cutie отв pentru cablu	buc	70,000	55,000 0,000	3 850,000 0,000
34	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m	0,100	9 543,720 2 498,120	954,372 249,812
35	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 80*35	100 m	0,200	9 543,720 2 498,120	1 908,744 499,624
36	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t	0,070	39 267,986 5 285,129	2 748,759 369,959
37	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,085	39 238,424 5 285,129	3 335,266 449,236
38	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	3 097,733 704,400	929,320 211,320
39	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,760	4 282,720 1 614,430	3 254,867 1 226,967
40	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,700	4 454,983 1 707,897	3 118,488 1 195,528

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			180 262,470
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			8 121,290
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			13 934,968
		<i>Total</i>	100,00 +			202 318,728
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			25 717,417
		<i>Total</i>	100,00 +			228 036,145
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			13 682,169
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				241 718,314 33 838,707
		2. Capitolul 2. Lucrari de constructie				
41	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	14,000	49,283 49,283	689,956 689,956
		<i>Total</i>	lei			689,956
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			165,589
		<i>Total</i>	100,00 +			855,545
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			124,054
		<i>Total</i>	100,00 +			979,599
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			58,776
		Total Capitolul 2. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 038,375 689,956
		Total deviz: Inclusiv salariu				242 756,72 34 528,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-7-4
Depozit marfuri retinute N11. Lucrari electrotehnice**

Valoarea de deviz 242 756,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-7-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	398,243	84,97	33 838,707
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,700	84,97	59,479
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,420	84,97	630,477
		Total manopera				34 528,68

Materiale:

1.	01	Dulap ІІІРН-18	buc	1,000	850,00	850,000
2.	02	Dulap ІІІРН-9	buc	1,000	449,00	449,000
3.	03	Intreruptor BH32-3/20A	buc	1,000	95,00	95,000
4.	04	Intreruptor BH32-3/32	buc	1,000	95,00	95,000
5.	05	Automat АВДТ-32С/16А/30мА	buc	1,000	255,00	255,000
6.	07	Automat BA47-29/1/B10A	buc	6,000	53,00	318,000
7.	08	Automat BA47-29/1/C10A	buc	3,000	53,00	159,000
8.	09	Contactoа KMИ10910	buc	1,000	255,00	255,000
9.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,300	30,00	9,000
10.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	60,000	0,65	39,000
11.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	25 000,00	0,000
12.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	4 000,00	0,000
13.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,007	30 000,00	210,000
14.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	50 000,00	0,000
15.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,020	25 000,00	500,000
16.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,028	2 800,00	78,400
17.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
18.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,002	30 000,00	60,000
19.	101161337	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,070	25 000,00	1 750,000
20.	101161436	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,024	25 000,00	600,000
21.	101161538	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-	t	0,003	25 000,00	75,000

		1", rotund, diametru 6 mm				
22.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,162	25 000,00	4 050,000
23.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,003	25 000,00	75,000
24.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,033	25 000,00	825,000
25.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,003	40 000,00	120,000
26.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	10,813	60,00	648,780
27.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,022	20,00	0,440
28.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	9,177	30,00	275,310
29.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	44,869	10,00	448,690
30.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	7,412	10,00	74,120
31.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,124	10,00	1,240
32.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	44,869	10,00	448,690
33.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,111	40,00	4,440
34.	1019852	Vopsea	kg	4,002	40,00	160,080
35.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,200	40,00	8,000
36.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,300	40,00	12,000
37.	13	Interruptor deschisa etansat двохванный	buc	3,000	53,00	159,000
38.	14	Corp de iluminat DUG LED ROUND 22W IP65 настенный (sau analog)	buc	6,000	516,00	3 096,000
39.	15	Corp de iluminat LZ LED 50W IP54 (sau analog)	buc	29,000	3 107,00	90 103,000
40.	161	Cutie pentru priza si interruptor	buc	14,000	4,00	56,000
41.	18	Interruptor deschisa etansat	buc	5,000	53,00	265,000
42.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,183	30 000,00	5 490,000
43.	21	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(двойная)	buc	5,000	53,00	265,000
44.	22	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(тройная)	buc	2,000	62,00	124,000
45.	23	Ancora-element de fixare (Анкер)	buc	18,000	18,00	324,000
46.	24	Ambreiaj de tensionare (Муфта натяжная)	buc	9,000	120,00	1 080,000
47.	25	Clema de tros (Зажим тросовый)	buc	18,000	10,00	180,000
48.	25	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	50,000	9,00	450,000
49.	255	Fringhie de otel zincat (tros de otel zincat)	m	80,000	32,00	2 560,000
50.	26	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	380,000	12,00	4 560,000
51.	28	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	80,000	18,00	1 440,000
52.	29	Cablu ВВГнг-LS-4*1,5	m	250,000	20,00	5 000,000
53.	30	Cablu ВВГнг-LS-5*2,5	m	3,000	34,00	102,000
54.	31	Furtun metalic	m	2,000	20,00	40,000
55.	32	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	30,000	48,00	1 440,000
56.	33	Cutie отъ pentru cablu	buc	70,000	55,00	3 850,000
57.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,001	4 500,00	4,500
58.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,024	440,00	10,560
59.	5009031	Scoabe	10 buc	47,915	20,00	958,300
60.	5009061	Fisa de izolatie	buc	72,844	10,00	728,440
61.	5009062	Papuci de cablu	buc	74,400	4,00	297,600
62.	5009070	Racordari	10 buc	0,020	3,00	0,060
63.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	15,100	3,00	45,300
64.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	34,800	50,00	1 740,000
65.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,042	150,00	6,300
66.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	9,380	150,00	1 407,000
67.	5009113	Prezoane	buc	12,240	12,00	146,880
68.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,073	35,00	2,555
69.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,122	35,00	4,270
70.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,168	55,00	9,240
71.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,445	10,00	14,450
72.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,092	12,00	1,104

73.	5009619	Ate de cusut	kg	0,018	10,00	0,180
74.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,159	16,00	2,544
75.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,332	25,00	58,300
76.	5009816	Fisie de montaj	m	95,540	3,00	286,620
77.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,001	30 000,00	30,000
78.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,310	55,00	17,050
79.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,100	250,00	25,000
80.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,368	55,00	20,240
Total materiale de constructii						139 349,68

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,384	680,00	1 621,120
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,860	30,00	55,800
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,860	30,00	55,800
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,340	30,00	2 680,200
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	16,240	30,00	487,200
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	20,048	20,00	400,960
7.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,440	20,00	8,800
8.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,440	20,00	8,800
9.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,824	20,00	36,480
10.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,093	680,00	63,240
11.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,890	30,00	56,700
12.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,128	20,00	22,560
13.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,316	20,00	6,320
14.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	18,857	20,00	377,140
15.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	20,00	4,000
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,477	480,00	1 188,960
Total utilaje de constructii						7 074,08

Total deviz:

**242 756,7
2**

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului
de trecere a frontierei Sculeni din Republica
Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect
15870-C****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IIIPh-18	buc			1 165,379 201,379
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,379
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	60,00	6,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,800
	01	Dulap IIIPh-18	buc	1,0000	850,00	850,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	680,00	47,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	20,00	14,200
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	480,00	33,600
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IIIPh-9	buc			764,379 201,379
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,379
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	60,00	6,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,800
	02	Dulap IIIPh-9	buc	1,0000	449,00	449,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	680,00	47,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	20,00	14,200
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	480,00	33,600
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc			378,677 177,587
	1	Muncitor	h-om	2,0900	84,97	177,587
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,00	4,200
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	30,00	1,950
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	10,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	10,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	10,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	40,00	1,600
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	30 000,00	60,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	4,00	12,400
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,010
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	03	Intreruptor BH32-3/20A	buc	1,0000	95,00	95,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	680,00	2,720
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	480,00	1,920
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/32A	buc			502,326 238,766
	1	Muncitor	h-om	2,8100	84,97	238,766
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,00	4,200
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	30,00	13,650
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	40,00	0,560
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	40,00	1,840
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	30 000,00	90,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	4,00	12,400
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	10,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	250,00	2,250
	04	Intreruptor BH32-3/32	buc	1,0000	95,00	95,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	55,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	680,00	6,120
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	480,00	4,320
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AB/IT-32C/16A/30mA	buc			484,953 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,00	4,200
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	4,00	24,400
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,010
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	05	Automat AB/IT-32C/16A/30mA	buc	1,0000	255,00	255,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			282,953 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,00	4,200

1	2	3	4	5	6	7
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	4,00	24,400
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,010
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	07	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	53,00	53,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1/C10A	buc			282,953 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,00	4,200
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	4,00	24,400
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,010
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	08	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	53,00	53,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
8	08-03-529-1	Contactator Contactator КМИ10910	buc			901,219 290,597
	1	Muncitor	h-om	3,4200	84,97	290,597
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,00	4,200
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	20,00	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	30,00	11,040
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0190	40,00	0,760
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	40,00	1,880
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	30 000,00	270,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	4,00	16,400
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	12,00	0,372
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030	10,00	0,030
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0130	250,00	3,250
	09	Contactator КМИ10910	buc	1,0000	255,00	255,000

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	55,00	2,530
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0070	680,00	4,760
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	20,00	2,800
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	20,00	2,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070	480,00	3,360
9	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete -на дверце щита	buc			254,808 152,946
	1	Muncitor	h-om	1,8000	84,97	152,946
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	60,00	3,600
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	30,00	1,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	40,00	1,400
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	30 000,00	60,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	10,00	0,100
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	12,00	0,732
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,010
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	680,00	0,680
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	480,00	0,480
10	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 50W IP54 (sau analog)	100 buc			357 948,228 23 026,869
	1	Muncitor	h-om	271,0000	84,97	23 026,869
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВCr3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	25 000,00	13 965,517
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	60,00	126,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	30,00	312,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	10,00	153,000
	15	Corp de iluminat LZ LED 50W IP54 (sau analog)	buc	100,0000	3 107,00	310 700,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	10,00	153,000
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	40,00	120,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	4 500,00	15,517
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	50,00	6 000,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	150,00	7,759
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	16,00	1,600
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0030	30 000,00	103,448
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	55,00	23,138
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	680,00	823,034
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	30,00	1 779,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	20,00	35,586
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	20,00	21,793
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	480,00	580,966
11	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный (sau analog)	100 buc			64 493,533 7 477,367
	1	Muncitor	h-om	88,0000	84,97	7 477,367
	14	Corp de iluminat DUG LED ROUND 22W IP65	buc	100,0000	516,00	51 600,000

1	2	3	4	5	6	7
		настенный (sau analog)				
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	4 000,00	0,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	12,00	2 448,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	35,00	71,167
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	55,00	154,000
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	680,00	1 054,000
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	30,00	945,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	480,00	744,000
12	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc			12 769,120 6 457,720
	1	Muncitor	h-om	76,0000	84,97	6 457,720
	18	Intreruptor deschisa etansat	buc	100,0000	53,00	5 300,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	500,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	40 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	60,00	1,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	30,00	106,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	10,00	97,600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	10,00	97,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	680,00	68,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	20,00	92,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	480,00	48,000
13	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat сдвоенный	100 buc			12 269,733 6 457,733
	1	Muncitor	h-om	76,0000	84,97	6 457,733
	13	Intreruptor deschisa etansat сдвоенный	buc	100,0000	53,00	5 300,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	40 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	60,00	2,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	30,00	106,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	10,00	97,667
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	10,00	97,667
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	680,00	68,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	20,00	92,667
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	480,00	48,000
14	08-03-591-7	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 873,525 2 795,525
	1	Muncitor	h-om	32,9000	84,97	2 795,525
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	4 000,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	10,00	1 020,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	680,00	34,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	480,00	24,000
15	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc			9 198,300 3 670,700
	1	Muncitor	h-om	43,2000	84,97	3 670,700
	21	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(двойная)	buc	100,0000	53,00	5 300,000
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	30 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	30 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	10,00	10,200
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	35,00	36,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	6,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	680,00	27,200
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	20,00	128,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	480,00	19,200
16	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc			10 108,950 3 670,700

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	43,2000	84,97	3 670,700
	22	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(тройная)	buc	100,0000	62,00	6 200,000
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	30 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	30 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	10,00	10,000
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	35,00	36,750
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	5,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	680,00	34,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	20,00	128,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	480,00	24,000
17	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, пакетный 10А	buc			283,677 177,587
	1	Muncitor	h-om	2,0900	84,97	177,587
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,00	4,200
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	30,00	1,950
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	10,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	10,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	10,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	40,00	1,600
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	30 000,00	60,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	4,00	12,400
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,010
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	680,00	2,720
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	480,00	1,920
18	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc			4,000 0,000
	161	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	1,0000	4,00	4,000
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 715,315 1 053,627
	1	Muncitor	h-om	12,4000	84,97	1 053,627
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	50 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	40 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	150,00	1,210
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,048
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	16,00	0,155
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	55,00	27,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	680,00	265,419
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	30,00	90,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	30,00	90,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	480,00	187,355
20	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			6 998,404 4 384,452
	1	Muncitor	h-om	51,6000	84,97	4 384,452
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	25 000,00	177,936
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	30 000,00	21,352
	1011755	Otel fise calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200	t	0,0110	25 000,00	275,801

1	2	3	4	5	6	7
		mm, grosime 4-5 mm				
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	60,00	105,011
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	10,00	45,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	10,00	25,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	10,00	45,000
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	40,00	16,000
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	20,00	330,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	10,00	244,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	150,00	0,320
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	10,00	4,100
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	16,00	0,478
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	25,00	20,747
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	3,00	102,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	680,00	170,121
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	30,00	741,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	20,00	49,402
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	20,00	120,598
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	480,00	120,085
21	08-02-368-1	Conductor - trei in linie pe placi cu role pe cablu de otel, Fringhie de otel zincat (tros de otel zincat)	100 m			7 731,712 6 763,612
	1	Muncitor	h-om	79,6000	84,97	6 763,612
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0090	30 000,00	262,500
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0200	150,00	3,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0500	16,00	0,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	680,00	54,400
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	20,3000	30,00	609,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	480,00	38,400
22	Pretul firmei	Fringhie de otel zincat (tros de otel zincat)	m			32,000 0,000
	255	Fringhie de otel zincat (tros de otel zincat)	m	1,0000	32,00	32,000
23	Pretul firmei	Ancora-element de fixare (Анкер)	buc			18,000 0,000
	23	Ancora-element de fixare (Анкер)	buc	1,0000	18,00	18,000
24	Pretul firmei	Ambreiaj de tensionare (Муфта натяжная)	buc			120,000 0,000
	24	Ambreiaj de tensionare (Муфта натяжная)	buc	1,0000	120,00	120,000
25	Pretul firmei	Clema de tros (Зажим тросовый)	buc			10,000 0,000
	25	Clema de tros (Зажим тросовый)	buc	1,0000	10,00	10,000
26	590-4001	Cablu BBГНГ-LS-2*1.5	m			9,000 0,000
	25	Cablu BBГНГ-LS-2*1.5	m	1,0000	9,00	9,000
27	590-4002	Cablu BBГНГ-LS-3*1.5	m			12,000 0,000
	26	Cablu BBГНГ-LS-3*1.5	m	1,0000	12,00	12,000
28	590-4000	Cablu BBГНГ-LS-4*1,5	m			20,000 0,000
	29	Cablu BBГНГ-LS-4*1,5	m	1,0000	20,00	20,000
29	590-4003	Cablu BBГНГ-LS-3*2..5	m			18,000 0,000
	28	Cablu BBГНГ-LS-3*2.5	m	1,0000	18,00	18,000
30	590-40034	Cablu BBГНГ-LS-5*2,5	m			34,000 0,000
	30	Cablu BBГНГ-LS-5*2,5	m	1,0000	34,00	34,000
31	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			1 827,360

1	2	3	4	5	6	7
						1 384,160
	1	Muncitor	h-om	16,2900	84,97	1 384,160
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	30,00	30,000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,65	130,000
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	1,0000	40,00	40,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	20,00	121,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	20,00	121,600
32	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m			8 394,450
						2 948,450
	1	Muncitor	h-om	34,7000	84,97	2 948,450
	31	Furtun metalic	m	100,0000	20,00	2 000,000
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	25 000,00	0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	30 000,00	0,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	25 000,00	1 250,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	60,00	63,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	10,00	218,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	10,00	218,000
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	40,00	400,000
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	20,00	500,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	10,00	100,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	3,00	3,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	3,00	15,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	680,00	136,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	20,00	358,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	20,00	89,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	480,00	96,000
33	2451088	Cutie отб pentru cablu	buc			55,000
						0,000
	33	Cutie отб pentru cablu	buc	1,0000	55,00	55,000
34	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m			9 543,720
						2 498,120
	1	Muncitor	h-om	29,4000	84,97	2 498,120
	32	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	100,0000	48,00	4 800,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	60,00	410,400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	10,00	125,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	10,00	4,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	10,00	125,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	680,00	741,200
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	30,00	273,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	20,00	43,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	480,00	523,200
35	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 80*35	100 m			9 543,720
						2 498,120
	1	Muncitor	h-om	29,4000	84,97	2 498,120
	32	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	100,0000	48,00	4 800,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	60,00	410,400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	10,00	125,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	10,00	4,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	10,00	125,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	680,00	741,200
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	30,00	273,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	20,00	43,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	480,00	523,200
36	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t			39 267,986
						5 285,129

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	62,2000	84,97	5 285,129
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 800,00	520,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	60,00	252,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	30,00	810,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	10,00	8,000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	30 000,00	30 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	440,00	69,143
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	680,00	1 185,143
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	20,00	302,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	480,00	836,571
37	08-01-087-3	Constructii metalice	t			39 238,424 5 285,129
	1	Muncitor	h-om	62,2000	84,97	5 285,129
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 800,00	494,118
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	60,00	252,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	30,00	810,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	10,00	8,000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	30 000,00	30 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	440,00	67,294
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	680,00	1 184,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	20,00	302,118
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	480,00	835,765
38	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			3 097,733 704,400
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,97	704,400
	101161436	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0810	25 000,00	2 000,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	40 000,00	133,333
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	60,00	46,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	680,00	95,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	20,00	50,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	480,00	67,200
39	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			4 282,720 1 614,430
	1	Muncitor	h-om	19,0000	84,97	1 614,430
	101161337	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	25 000,00	2 302,632
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	40 000,00	105,263
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	60,00	36,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	680,00	94,842
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	20,00	62,605
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	480,00	66,947
40	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			4 454,983 1 707,897
	1	Muncitor	h-om	20,1000	84,97	1 707,897
	101161538	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,0040	25 000,00	107,143
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	25 000,00	107,143
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	60,00	54,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	10,00	82,000
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	40,00	80,000
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	20,00	30,000
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	150,00	2 010,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,1100	680,00	74,800

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	20,00	67,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	480,00	52,800
		2. Capitolul 2. Lucrari de constructie				
41	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			49,283 49,283
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	84,97	4,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	84,97	45,034

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-7-5
Depozit marfuri retinute N11. Sistemul antiincendiu

Valoarea de deviz 47 437,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze BAPTA-1/4	buc	1,000	2 046,210 2 039,280	2 046,210 2 039,280
2	10-01-039-06	Acumulator 12B 7Ач	buc	2,000	169,940 169,940	339,880 339,880
3	10-08-002-02	Avertizoare ИПК-8	buc	16,000	173,643 169,940	2 778,280 2 719,040
4	10-08-002-02	Avertizoare ИПП-1	buc	2,000	173,643 169,940	347,285 339,880
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 пар	0,360	1 107,361 1 104,611	398,650 397,660
6	10-04-066-05	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,000	115,300 84,970	115,300 84,970
7	10-08-002-02	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	173,670 169,940	173,670 169,940
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	100 m	1,120	4 544,661 3 611,225	5 090,020 4 044,572

1	2	3	4	5	6	7
9	08-02-409-1	Teava gotro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,870	3 308,843 2 022,286	2 878,693 1 759,389
10		Materiale	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
11	590-0118	Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	m	124,000	9,500 0,000	1 178,000 0,000
12	590-0118	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	87,000	8,000 0,000	696,000 0,000
		Total	lei			16 041,988
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %			2 854,707
		Cheltuieli de transport	10,00 %			249,292
		Total	100,00 +			19 145,987
		Cheltuieli de regie	76,00 %			9 039,904
		Total	100,00 +			28 185,891
		Beneficiu de deviz	6,00 %			1 691,153
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				29 877,044 11 894,611
		2. Capitolul 2. Utilaj				
13	Pretul firmei	Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/4	buc	1,000	8 440,000 0,000	8 440,000 0,000
14	Pretul firmei	Avertizoare ИПК-8	buc	16,000	205,000 0,000	3 280,000 0,000
15	Pretul firmei	Avertizoare ИПР-1	buc	2,000	205,000 0,000	410,000 0,000
16	Pretul firmei	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	3 772,000 0,000	3 772,000 0,000
17	Pretul firmei	Acumulator 12В 7Ач	buc	2,000	350,000 0,000	700,000 0,000
18	Pretul firmei	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,000	750,000 0,000	750,000 0,000
		Total	lei			17 352,000
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			208,224
		Total Capitolul 2. Utilaj Inclusiv salariu				17 560,224

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				47 437,25
		Inclusiv salariu				11 894,61

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-7-5
Depozit marfuri retinute N11. Sistemul antiincendiu**

Valoarea de deviz 47 437,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-7-5:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	139,986	84,97	11 894,611
		Total manopera				11 894,61

Materiale:

1.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,000	24 000,00	0,000
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,004	4 500,00	18,000
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	30 000,00	60,000
4.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
5.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,002	25 000,00	50,000
6.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,835	60,00	50,100
7.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,016	55,00	0,880
8.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	5,150	0,80	4,120
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	11,658	10,00	116,580
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	11,658	10,00	116,580
11.	11	Cablu ПСРКЕН-FRHF-4x0,5	m	124,000	9,50	1 178,000
12.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,494	12,00	41,928
13.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,174	38,00	6,612
14.	12	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	87,000	8,00	696,000
15.	13	Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	1,000	8 440,00	8 440,000
16.	14	Avertizoare ИПК-8	buc	16,000	205,00	3 280,000
17.	15	Avertizoare ИПП-1	buc	2,000	205,00	410,000
18.	16	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	3 772,00	3 772,000
19.	17	Акумулятор 12В 7Ач	buc	2,000	350,00	700,000
20.	18	Соперие-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,000	750,00	750,000
21.	5	Masa utilajului	t	0,001	30 000,00	30,000
22.	5009030	Flanse	10 buc	0,870	15,00	13,050
23.	5009031	Scoabe	10 buc	5,829	8,00	46,632
24.	5009061	Fisa de izolatie	buc	15,660	3,00	46,980
25.	5009070	Racordari	10 buc	1,566	5,00	7,830
26.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,155	55,00	8,525
27.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮС30-2"	kg	0,018	55,00	0,990
28.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de	kg	0,002	55,00	0,110

		policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv				
		Total materiale de construcții				19 844,91

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,096	680,00	65,280
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,949	480,00	935,520
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	13,746	30,00	412,380
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,349	20,00	46,980
5.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	3,200	20,00	64,000
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,211	20,00	84,220
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,096	480,00	46,080
		Total utilaje de construcții				1 654,46

Total deviz:

47 437,25

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Sculeni din Republica Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect 15870-C

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze BAPTA-1/4	buc			2 046,210 2 039,280
	1	Muncitor	h-om	24,0000	84,97	2 039,280
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	55,00	0,330
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	0,80	0,320
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0560	55,00	3,080
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,200
2	10-01-039-06	Acumulator 12В 7Ач	buc			169,940 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
3	10-08-002-02	Avertizoare ИПК-8	buc			173,643 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	4 500,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	55,00	0,028
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	0,80	0,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0050	55,00	0,275
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,200
4	10-08-002-02	Avertizoare ИПП-1	buc			173,643 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	4 500,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	55,00	0,028
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	0,80	0,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0050	55,00	0,275
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,200
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 пар			1 107,361 1 104,611
	1	Muncitor	h-om	13,0000	84,97	1 104,611
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,00036	24 000,00	0,000
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮС30-2"	kg	0,0500	55,00	2,750
6	10-04-066-05	Соперге-оповещатель светозвуковой SL-200	buc			115,300 84,970
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,970
	5	Masa utilajului	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0040	55,00	0,220
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	55,00	0,110
7	10-08-002-02	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			173,670 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940

1	2	3	4	5	6	7
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	4 500,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	55,00	0,055
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	0,80	0,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0050	55,00	0,275
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,200
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ПСРКЕН-FRHF-4x0,5	100 m			4 544,661 3 611,225
	1	Muncitor	h-om	42,5000	84,97	3 611,225
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	4 500,00	16,071
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	30 000,00	0,000
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	25 000,00	44,643
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	12,00	37,436
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	480,00	835,286
9	08-02-409-1	Teava gotro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			3 308,843 2 022,286
	1	Muncitor	h-om	23,8000	84,97	2 022,286
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	68,966
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	60,00	57,586
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	38,00	7,600
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	8,00	53,600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	3,00	54,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	680,00	75,034
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	30,00	474,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	20,00	54,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,00	96,805
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	480,00	52,966
10		Materiale	buc			0,000 0,000
11	590-0118	Cablu ПСРКЕН-FRHF-4x0,5	m			9,500 0,000
	11	Cablu ПСРКЕН-FRHF-4x0,5	m	1,0000	9,50	9,500
12	590-0118	Teava gotro din vinilplast D20mm	m			8,000 0,000
	12	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	1,0000	8,00	8,000
		2. Capitolul 2. Utilaj				
13	Pretul firmei	Panou pentru 8 zone BAPTA-1/4	buc			8 440,000 0,000
	13	Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832	buc	1,0000	8 440,00	8 440,000
14	Pretul firmei	Avertizoare ИПК-8	buc			205,000 0,000
	14	Avertizoare ИПК-8	buc	1,0000	205,00	205,000
15	Pretul firmei	Avertizoare ИПП-1	buc			205,000 0,000
	15	Avertizoare ИПП-1	buc	1,0000	205,00	205,000
16	Pretul firmei	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			3 772,000 0,000
	16	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,0000	3 772,00	3 772,000
17	Pretul firmei	Acumulator 12В 7Ач	buc			350,000 0,000
	17	Acumulator 12В 7Ач	buc	1,0000	350,00	350,000
18	Pretul firmei	Сонerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc			750,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	18	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,0000	750,00	750,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-8-1
Pavilion (punct de paza politie de frontiera, intrare).

Valoarea de deviz 432 444,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка)	100 m3	0,050	1 084,800 0,000	54,240 0,000
1	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта)	t	8,310	27,437 0,000	228,000 0,000
2	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 1 km.	100 m3	0,050	153,200 0,000	7,660 0,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,050	222,580 30,580	11,129 1,529
4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II (Перемещение на 40м, к=4)	100 m3	0,050	1 536,000 0,000	76,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки из песчано-глиняной смеси)	100 m3	0,050	5 550,000 17,000	277,500 0,850
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				655,329 2,379
		2. Capitolul 2. Fundatii				
6	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,730	1 907,605 382,249	1 392,552 279,042
7	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (F1,F2)	m3	5,360	2 429,928 373,868	13 024,413 2 003,933
8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	28,940	179,041 101,964	5 181,459 2 950,838
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	51,600	31,918 5,693	1 646,951 293,741
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	85,500	30,729 4,504	2 627,309 385,084
11	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici (M14)	buc	16,000	30,821 25,491	493,135 407,856
		Total Capitolul 2. Fundatii Inclusiv salariu				24 365,819 6 320,494

1	2	3	4	5	6	7
		3. Constructii metalice				
12	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	1,170	46 982,470 3 398,800	54 969,490 3 976,596
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-021, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,170	1 126,893 547,221	1 318,465 640,249
14	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	43,330	673,820 140,200	29 196,603 6 074,845
		Total Constructii metalice Inclusiv salariu				85 484,558 10 691,690
		4. Elemente decorative				
15	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg	873,000	238,702 17,844	208 387,108 15 577,550
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,870	1 126,923 547,226	980,423 476,087
		Total Elemente decorative Inclusiv salariu				209 367,531 16 053,637

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			319 873,25
		Asigurarea medicala si sociala	24,00 %			7 936,37
		Cheltuieli de transport	10,00 %			28 492,87
		Total	100,00 +			356 302,49
		Cheltuieli de regie	14,50 %			51 663,86
		Total	100,00 +			407 966,35
		Beneficiu de deviz	6,00 %			24 477,98
		Total	100,00 +			432 444,33
						432 444,33
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				33 068,21

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-8-1
Pavilion (punct de paza politie de frontiera, intrare).**

Valoarea de deviz 432 444,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-8-1:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	29,050	84,97	2 468,379
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,577	84,97	643,818
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	30,387	84,97	2 581,983
4.	7134050013250	Izolator	h-om	62,828	84,97	5 338,495
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	13,138	84,97	1 116,336
6.	7212030022700	Sudor	h-om	8,730	84,97	741,788
7.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	40,950	84,97	3 479,522
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	165,870	84,97	14 093,974
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,018	84,97	1,529
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,627	84,97	2 602,376
Total manopera						33 068,21

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	13,095	15,00	196,425
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	460,00	0,460
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,041	440,00	18,040
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,199	20,00	83,980
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,014	10 000,00	140,000
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,101	10 000,00	1 010,000
7.	2010237318750	Distantieri	buc	20,565	2,00	41,130
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,894	250,00	723,500
9.	2320116200602	Benzina CO 90	l	0,824	25,00	20,600
10.	2320166200676	White spirit	kg	10,476	36,00	377,136
11.	2320187315789	Decofrol	kg	3,473	44,00	152,812
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,117	15,00	1,755
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,076	40,00	3,040
14.	243011610000019	Email clorcauciuc(ΠΦ-115)	kg	15,912	40,00	636,480
15.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	82,327	272,00	22 392,944
16.	243022610081419	Grund miniu de plumb G 355-6(ΓΦ-021)	kg	7,956	40,00	318,240
17.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	5,850	40,00	234,000
18.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI	kg	1,122	40,00	44,880

		1708-61 A1				
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	16,480	2,80	46,144
20.	2663102100000200	Beton M200	m3	5,576	1 800,00	10 036,800
21.	266310210000050	Beton M50	m3	0,756	1 300,00	982,800
22.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,665	10,00	216,650
23.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	52,890	25,00	1 322,250
24.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	87,637	25,00	2 190,925
25.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	8,730	30,00	261,900
26.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,447	30,00	43,410
27.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,371	30,00	41,130
28.	277527630988621	Confectii metalice inglobate in beton(elemente decorative 'Ed"	kg	875,340	220,00	192 574,800
29.	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 193,400	42,00	50 122,800
30.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,315	25,00	57,875
31.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,365	60,00	261,900
32.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,526	60,00	31,560
33.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	7,605	10,00	76,050
34.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	8,682	6,00	52,092
35.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	8,682	4,00	34,728
36.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	7,605	10,00	76,050
37.	2874115883700	Saiba M 20	buc	7,605	6,00	45,630
38.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,145	4,00	0,580
39.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,868	18,00	15,624
40.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,510	4,20	31,542
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,651	15,00	9,765
42.	4100126202818	Apa	m3	0,020	15,00	0,300
		Total materiale de constructii				284 928,73

Utilaje de constructii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,182	680,00	123,760
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,113	480,00	54,240
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,065	480,00	31,200
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,195	480,00	93,600
5.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,292	20,00	5,840
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,216	20,00	64,320
7.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,175	680,00	119,000
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,340	680,00	911,200
9.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	0,121	550,00	66,550
10.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	0,124	550,00	68,200
11.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	0,122	480,00	58,560
12.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,006	480,00	2,880
13.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	0,102	480,00	48,960
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,475	480,00	228,000
		Total utilaje de constructii				1 876,31

Total	lei	319 873,25
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	7 936,37
Cheltuieli de transport	10,00 %	28 492,87
Total	100,00 +	356 302,49
Cheltuieli de regie	14,50 %	51 663,86
Total	100,00 +	407 966,35
Beneficiu de deviz	6,00 %	24 477,98
Total	100,00 +	432 444,33

Total deviz: **432 444,33**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Sculeni din Republica Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect 15870-C

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Порпузка)	100 m3			1 084,800 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 084,800
1	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта)	t			27,437 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	480,00	27,437
2	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 1 km.	100 m3			153,200 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	460,00	9,200
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	480,00	144,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			222,580 30,580
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,580
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	460,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,000
4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II (Перемещение на 40м, κ=4)	100 m3			1 536,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	480,00	1 536,000
5	TsD32A	Executarea permelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки из песчано-глиняной смеси)	100 m3			5 550,000 17,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	84,97	17,000
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	15,00	6,000
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	480,00	57,600
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	480,00	1 171,200
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	480,00	979,200
	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	550,00	1 331,000
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	550,00	1 364,000
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	480,00	624,000
		2. Capitolul 2. Fundatii				
6	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 907,605 382,249
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,077
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,173
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	1 300,00	1 346,301
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,521
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,00	169,534
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,000
7	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice,	m3			2 429,928

1	2	3	4	5	6	7
		in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (F1,F2)				373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 872,537
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			179,041 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,218
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	4,00	0,020
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,540
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,000
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	10 000,00	34,900
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	10 000,00	4,838
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,280
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			31,918 5,693
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,97	5,437
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			30,729 4,504
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	84,97	4,249
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
11	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici (M14)	buc			30,821 25,491
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,80	2,884
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0025	440,00	1,127
	2320116200602	Benzina CO 90	l	0,0500	25,00	1,288
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,031
		3. Constructii metalice				
12	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			46 982,470 3 398,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	84,97	2 973,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	84,97	424,850
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	42,00	42 840,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	60,00	26,974
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	10,00	65,000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	10,00	65,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	6,00	39,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	40,00	2,598
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,500
	277527630988621	Confectii metalice inglobate in beton(elemente decorative "Ed")	kg	2,0000	220,00	440,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,20	1,888
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	680,00	101,709
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a	t			1 126,893

1	2	3	4	5	6	7
		confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-021, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				547,221
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,221
	243011610000019	Email clorcauciuc(ПФ-115)	kg	7,8000	40,00	312,000
	243022610081419	Grund miniu de plumb G 355-6(ГФ-021)	kg	3,9000	40,00	156,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	21,983
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	36,00	70,185
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,504
14	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			673,820 140,200
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	84,97	123,206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	40,00	5,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	20,00	1,020
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	36,00	5,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	272,00	516,800
		4. Elemente decorative				
15	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg			238,702 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	277527630988621	Confectii metalice inglobate in beton(elemente decorative "Ed"	kg	1,0000	220,00	220,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,225
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 126,923 547,226
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,226
	243011610000019	Email clorcauciuc(ПФ-115)	kg	7,8000	40,00	312,000
	243022610081419	Grund miniu de plumb G 355-6(ГФ-021)	kg	3,9000	40,00	156,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,023
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	36,00	70,179
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,494

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-8-2
Pavilion (punct de paza politie de frontiera, intrare).

Valoarea de deviz 587 012,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Acoperisul				
0	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isospan "Isofire Wall"-100 mm" (sau analog) montate pe rigle metalice. Culoarea DO 1006	m2	10,100	1 515,514 127,455	15 306,693 1 287,295
1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,240	329,830 25,491	2 058,141 159,064
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,350	289,563 29,727	970,036 99,585
3	CK26D	Elemente fasonate parapet,profil metal prevopsit	m	9,300	214,797 8,497	1 997,612 79,022
4	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m	9,600	214,797 8,497	2 062,051 81,571
5	CE18A	Copertina din sticla (2 buc)	m2	2,650	12 282,345 67,976	32 548,214 180,136
		Total Capitolul 1. Acoperisul Inclusiv salariu				54 942,747 1 886,673

1	2	3	4	5	6	7
		2. Capitolul 2. Pereti				
6	CD73A	Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-100 mm	m2	29,000	1 654,539 116,409	47 981,641 3 375,858
7	CD07A	Panouri din compozit tip "Altcombond " (sau analog) pe carcasa din metal.Culoarea: DO 1055	m2	1,750	2 433,756 76,473	4 259,073 133,828
		Total Capitolul 2. Pereti Inclusiv salariu				52 240,714 3 509,686
		3. Capitolul 3. Vitralii				
		3.1. Capitolul 3.1. Vitralii exterioare				
8	CK11B	Vitralii din aluminiu tip "Schuco " (sau analog) (V-1,V-2 с изготовлением)	m2	19,470	9 530,446 63,730	185 557,782 1 240,817
		Total Capitolul 3.1. Vitralii exterioare Inclusiv salariu				185 557,782 1 240,817
		3.2. Capitolul 3.2. Vitralii interioare				
9	CK11B	Vitralii din aluminiu tip "Schuco "(sau analog) (Vi-1,Vi-2 с изготовлением)	m2	7,110	9 530,911 63,733	67 764,775 453,145
		Total Capitolul 3.2. Vitralii interioare Inclusiv salariu				67 764,775 453,145
		Total Capitolul 3. Vitralii Inclusiv salariu				253 322,557 1 693,962
		4. Capitolul 4. Ferestre exterioare				
10	CK19A	Ferestre din aluminiu tip "Schuco " sau analog, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F1)	m2	1,110	9 157,978 93,468	10 165,356 103,749
		Total Capitolul 4. Ferestre exterioare Inclusiv salariu				10 165,356 103,749

1	2	3	4	5	6	7
		5. Capitolul 5. Usi				
		5.1. Capitolul 5.1. Usi exterioare				
11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip "Schuco " (sau analog)(U-1одностворчатые с изготовлением)	m2	2,830	9 123,506 80,707	25 819,521 228,400
		Total Capitolul 5.1. Usi exterioare Inklusiv salariu				25 819,521 228,400
		Total Capitolul 5. Usi Inklusiv salariu				25 819,521 228,400
		6. Capitolul 6. Pardoseala				
		6.1. Capitolul 6.1. Tip 1(2.85 m2) Cerdacuri				
12	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2	2,850	205,831 76,473	586,618 217,948
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	6,090	29,035 2,539	176,823 15,464
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,850	118,435 59,479	337,540 169,515
15	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	2,850	522,608 212,455	1 489,434 605,497
		Total Capitolul 6.1. Tip 1(2.85 m2) Cerdacuri Inklusiv salariu				2 590,415 1 008,424
		6.2. Capitolul 6.2. Tip 2 (7.73 m2)				
16	CG22A	Strat de cheramzit -beton 100 mm.	m2	7,730	205,773 76,473	1 590,627 591,136
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2	7,730	205,773 76,473	1 590,627 591,136

1	2	3	4	5	6	7
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	5,800	28,951 2,549	167,915 14,785
19	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	7,730	188,138 13,597	1 454,309 105,108
20	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat	m2	7,730	144,912 10,201	1 120,172 78,852
21	CE17A	Bariera de vapori pelicula "Технониколь"	m2	7,730	46,679 21,248	360,825 164,247
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2	7,730	118,436 59,479	915,510 459,773
23	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	7,730	19,801 10,201	153,060 78,852
24	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm	m2	7,730	405,782 93,467	3 136,698 722,500
25	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	6,950	89,465 42,485	621,781 295,271
		Total Capitolul 6.2. Tip 2 (7.73 m2) Inclusiv salariu				11 111,524 3 101,660
		Total Capitolul 6. Pardoseala Inclusiv salariu				13 701,939 4 110,084
		7. Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara 7.1. Capitolul 7.1. Tavan				
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	7,300	483,786 186,934	3 531,638 1 364,618
		Total Capitolul 7.1. Tavan				3 531,638 1 364,618

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		7.2. Capitolul 7.2. Pereti				
		7.2.1. Capitolul 7.2.1. VL				
27	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofof 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)	m2	10,500	523,056 227,995	5 492,087 2 393,945
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,500	53,637 46,734	563,191 490,702
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" (sau analog)	m2	10,500	8,349 2,549	87,666 26,766
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" (sau analog)	m2	10,500	65,804 46,734	690,937 490,702
		Total Capitolul 7.2.1. VL				6 833,881
		Inclusiv salariu				3 402,115
		Total Capitolul 7.2. Pereti				6 833,881
		Inclusiv salariu				3 402,115
		Total Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara				10 365,519
		Inclusiv salariu				4 766,733
		8. Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara				
31	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer debitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"(sau analog)	m2	2,550	14,228 3,399	36,282 8,667

1	2	3	4	5	6	7
32	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б (sau analog)	m2	2,550	225,910 6,798	576,071 17,334
33	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm (sau analog)	m2	2,550	342,200 145,982	872,610 372,253
34	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu)	m2	2,550	550,336 254,910	1 403,357 650,020
		Total Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara Inclusiv salariu				2 888,320 1 048,274
		9. Capitolul 9. Lucrari diverse				
		9.1. Capitolul 9.1. Pereu				
35	DA19A	Memrana profilata Planter GEO (sau analog)	m2	12,000	32,349 3,229	388,187 38,747
36	TsC54B	Strat prundis	m3	0,840	898,173 84,161	754,465 70,695
37	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm)	m3	1,200	2 424,878 382,365	2 909,853 458,838
38	DE18A	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	12,000	295,995 50,642	3 551,937 607,705
		Total Capitolul 9.1. Pereu Inclusiv salariu				7 604,442 1 175,985
		9.2. Capitolul 9.2. Camin inspectie cu capac D500"TRIPLAST " RO				
39	AcB06B	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO (sau analog)	buc	1,000	6 513,818 231,118	6 513,818 231,118
		Total Capitolul 9.2. Camin inspectie cu capac D500"TRIPLAST " RO Inclusiv salariu				6 513,818 231,118

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 9. Lucrari diverse Inclusiv salariu				14 118,260 1 407,103

		Total	lei	437 564,97
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %	4 501,12
		Cheltuieli de transport	10,00 %	41 589,26
		Total	100,00 +	483 655,35
		Cheltuieli de regie	14,50 %	70 130,03
		Total	100,00 +	553 785,38
		Beneficiu de deviz	6,00 %	33 227,12
		587 012,50		
		Total deviz: Inclusiv salariu		
		18 754,68		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-8-2
Pavilion (punct de paza politie de frontiera, intrare).**

Valoarea de deviz 587 012,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-8-2:						

Manopera:

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,725	84,97	401,483
2.	7123010010200	Betonist	h-om	19,268	84,97	1 637,201
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,297	84,97	25,236
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,855	84,97	157,619
5.	7129020012800	Pavator	h-om	7,370	84,97	626,229
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	9,665	84,97	821,235
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	22,037	84,97	1 872,485
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,710	84,97	570,149
9.	7134050013250	Izolator	h-om	0,541	84,97	45,969
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,720	84,97	231,118
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,090	84,97	517,468
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,044	84,97	258,649
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,241	84,97	2 909,458
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	37,825	84,97	3 213,990
15.	7422010060100	Timplar	h-om	16,666	84,97	1 416,110
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,880	84,97	74,774
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,796	84,97	1 172,246
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,817	84,97	409,300
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	28,174	84,97	2 393,945
Total manopera						18 754,68

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,966	460,00	444,360
2.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,260	60,00	15,600
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,099	460,00	505,540
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,499	440,00	219,560
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,260	440,00	554,400
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,060	440,00	26,400
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,514	440,00	226,160
8.	17112173298834 8	Material textil netesut NETESIN(Membrana profilata Planter GEO sau analog)	m	8,736	40,00	349,440
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,525	20,00	10,500
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	256,931	1,00	256,931
11.	2010237318750	Distantieri	buc	3,567	1,25	4,459

12.	2030112938100	Ferestre din aluminiu(tip "Schuco " sau analog) (F1)	m2	1,110	8 980,00	9 967,800
13.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	15,829	0,25	3,957
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	18,010	12,00	216,120
15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,009	1 200,00	10,800
16.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	27,015	36,00	972,540
17.	2413217300010	Cleme	buc	1,709	75,00	128,175
18.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif(praimer debitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03" sau analog)	kg	0,765	36,00	27,540
19.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	18,593	75,00	1 394,475
20.	241658610530339	Amorsa-grund ("Sniezka Grund" sau analog)	kg	1,575	32,00	50,400
21.	243011610380040	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ("Sniezka Max" sau analog)	kg	4,200	32,00	134,400
22.	24302261000001	Fuga	kg	4,914	50,00	245,700
23.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,847	32,00	59,104
24.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,730	60,00	43,800
25.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,769	60,00	46,140
26.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	3,328	60,00	199,680
27.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	5,719	4,50	25,736
28.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	4,900	10,00	49,000
29.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica(soclu)	kg	2,554	4,50	11,493
30.	24621061104007	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica(soclu)	kg	6,502	4,50	29,259
31.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	10,302	4,50	46,359
32.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	10,302	4,50	46,359
33.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,019	55,00	1,045
34.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	15,987	1,00	15,987
35.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,137	100,00	13,700
36.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,011	180,00	1,980
37.	25213026029067	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante vata min. bazalt. 50mm)	m2	10,869	120,00	1 304,280
38.	252130260290746	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm sau analog	m2	2,756	120,00	330,720
39.	25231467202008	Vitrine din profiluri din aluminiu (Vitralii din aluminiu tip "Schuco "(sau analog) (V-1,V-2 сизготовлением)	m2	20,444	8 980,00	183 587,120
40.	25231467202009	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate(Vitralii din aluminiu tip "Schuco " sau analog((Vi-1, Vi-2 сизготовлением)	m2	7,466	8 980,00	67 044,680
41.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	95,584	120,00	11 470,080
42.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	26,579	120,00	3 189,480
43.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	12,874	10,00	128,740
44.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	27,825	25,00	695,625
45.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2,833	12,00	33,996
46.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	19,200	2,80	53,760
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	596,200	2,80	1 669,360
48.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	94,440	2,80	264,432
49.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	2,565	18,00	46,170
50.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,630	4,00	2,520
51.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	11,076	6,50	71,994
52.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	5,403	4,50	24,313
53.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	12,180	186,00	2 265,480
54.	266111280070017	Placi sau piscoturi de gresie(gresie ceramica 600 x 600)	m2	2,936	240,00	704,640

55.	266111280070045	Placi sau piscoturi de gresie(450*450 mm)	m2	8,042	240,00	1 930,080
56.	2662102701000125	Placi ghips-carton(12.5 hidro)	m2	22,160	35,00	775,600
57.	266310210000020	Beton M200	m3	1,242	1 800,00	2 235,600
58.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,876	0,00	0,000
59.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,392	0,00	0,000
60.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	11,543	2,50	28,857
61.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	49,967	2,50	124,917
62.	26651227005555	Sticla pt copertina	m2	3,339	9 465,00	31 603,635
63.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,285	60,00	77,100
64.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	2,731	240,00	655,440
65.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	8,003	130,00	1 040,390
66.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,614	10,00	76,140
67.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,266	65,00	17,290
68.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,169	10,00	1,690
69.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	9,156	16,00	146,496
70.	2682132601626	Carton bitumat	m2	17,006	15,00	255,090
71.	268213260162645	Carton bitumat(Strat hidroizolant TEXHOЭЛАСТМОСТ Б sau analog)	m2	2,805	135,00	378,675
72.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	3,588	96,00	344,448
73.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	6,749	120,00	809,880
74.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,059	25,00	1,475
75.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	42,00	0,000
76.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	12,083	16,00	193,328
77.	2710703520285	Profil de suport	m	23,215	18,00	417,870
78.	27321036460701	Tabla cutata ("Altcombond " (sau analog)Culoarea: DO 1055)	m2	1,943	2 040,00	3 963,720
79.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	7,665	280,00	2 146,200
80.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,119	30,00	3,570
81.	27431235490273	Elemente fasonate metal prevopsit	m	18,900	200,00	3 780,000
82.	28112363049031	Panouri "Sandwich" (acoperis 100mm)	m2	10,508	990,00	10 402,920
83.	28112363049032	Panouri "Sandwich" *(pereti 100 mm)	m2	30,467	990,00	30 162,330
84.	281210630605011	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare("Schuco " sau analog (U-1одностворчатые сизготовлением)	m2	2,830	8 980,00	25 413,400
85.	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	12,009	25,00	300,225
86.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,080	20,00	161,600
87.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	131,380	1,00	131,380
88.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,854	82,00	70,028
89.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	310,560	0,50	155,280
90.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	89,610	6,00	537,660
91.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	120,516	0,80	96,413
92.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	30,906	8,00	247,248
93.	2874115837745	Suruburi	buc	64,272	2,00	128,544
94.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,080	2,00	16,160
95.	2874115883711	Saiba plata	buc	27,825	0,60	16,695
96.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	4,900	12,00	58,800
97.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	7,443	24,00	178,632
98.	2874125886734	Nituri POP	buc	6,125	1,00	6,125
99.	2874136313300	Diblu din metal	buc	29,200	0,60	17,520
100.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	15,453	2,50	38,633
101.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,497	51,00	76,347
102.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,285	72,00	92,520
103.	2875274000502	Cot burlan	buc	1,709	72,00	123,048
104.	2875274000503	Cot de capat	buc	0,854	72,00	61,488

105.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,854	115,00	98,210
106.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,285	132,00	169,620
107.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	8,998	65,00	584,870
108.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	95,543	0,50	47,772
109.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,612	64,00	39,168
110.	28752773242005 2	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST "RO (sau analog)	buc	1,010	6 000,00	6 060,000
111.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,240	450,00	108,000
112.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,940	4,20	16,548
113.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,287	15,00	4,305
114.	4100126202818	Apa	m3	0,722	15,00	10,830
115.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,525	20,00	10,500
Total materiale de construcții						415 892,62

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,133	680,00	90,440
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,353	550,00	194,150
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,176	250,00	44,000
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,095	30,00	2,850
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,031	30,00	0,930
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,377	680,00	256,360
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,059	20,00	1,180
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,684	30,00	110,520
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,118	20,00	2,360
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,487	20,00	9,740
11.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,036	480,00	17,280
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,480	20,00	9,600
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,348	20,00	6,960
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,109	250,00	27,250
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,139	250,00	34,750
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,130	250,00	32,500
17.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2,085	20,00	41,700
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,198	250,00	49,500
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,680	20,00	13,600
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,900	680,00	1 972,000
Total utilaje de construcții						2 917,67

Total	lei	437 564,97
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	4 501,12
Cheltuieli de transport	10,00 %	41 589,26
Total	100,00 +	483 655,35
Cheltuieli de regie	14,50 %	70 130,03
Total	100,00 +	553 785,38
Beneficiu de deviz	6,00 %	33 227,12

Total deviz:

**587 012,5
0**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Sculeni din Republica Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect 15870-C

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Acoperisul				
0	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isospan "Isofire Wall"-100 mm" (sau analog) montate pe rigle metalice. Culoarea DO 1006	m2			1 515,514 127,455
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	84,97	101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	28112363049031	Panouri "Sandwich" (acoperis 100mm)	m2	1,0200	990,00	1 029,992
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	120,00	315,790
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	8,00	24,480
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,80	2,448
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	75,00	13,849
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	30,00	1,500
1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			329,830 25,491
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	120,00	129,788
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	65,00	93,729
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	60,00	12,356
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	51,00	5,255
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	132,00	27,183
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	72,00	14,827
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	2,00	20,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,601
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			289,563 29,727
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	84,97	29,727
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	96,00	102,820
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	72,00	36,731
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	115,00	29,316
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	75,00	38,261
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	82,00	20,904
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	72,00	18,355
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	51,00	13,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,448
3	CK26D	Elemente fasonate parapet,profil metal prevopsit	m			214,797 8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,647
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	27431235490273	Elemente fasonate metal prevopsit	m	1,0000	200,00	200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
4	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m			214,797 8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,647
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850

1	2	3	4	5	6	7
	27431235490273	Elemente fasonate metal prevopsit	m	1,0000	200,00	200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
5	CE18A	Copertina din sticla (2 buc)	m2			12 282,345 67,976
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	84,97	59,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	26651227005555	Sticla pt copertina	m2	1,2000	9 465,00	11 925,900
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	64,00	14,780
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,60	6,300
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	25,00	262,500
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	60,00	3,147
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	180,00	0,747
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	55,00	0,394
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
		2. Capitolul 2. Pereti				
6	CD73A	Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-100 mm	m2			1 654,539 116,409
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	84,97	106,212
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	84,97	10,196
	28112363049032	Panouri "Sandwich" *(pereti 100 mm)	m2	1,0200	990,00	1 040,080
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	120,00	395,520
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	6,00	18,540
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,80	2,472
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	75,00	13,518
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	680,00	68,000
7	CD07A	Panouri din compozit tip "Altcombond " (sau analog) pe carcasa din metal.Culoarea: DO 1055	m2			2 433,756 76,473
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,473
	27321036460701	Tabla cutata ("Altcombond " (sau analog)Culoarea: DO 1055)	m2	1,1100	2 040,00	2 264,983
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,500
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	12,00	33,600
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	10,00	28,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	680,00	27,200
		3. Capitolul 3. Vitralii				
		3.1. Capitolul 3.1. Vitralii exterioare				
8	CK11B	Vitralii din aluminiu tip "Schuco " (sau analog) (V-1,V-2 с изготовлением)	m2			9 530,446 63,730
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	84,97	59,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,251
	25231467202008	Vitrine din profiluri din aluminiu (Vitralii din aluminiu tip "Schuco "(sau analog) (V-1,V-2 сизготовлением)	m2	1,0500	8 980,00	9 429,231
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	65,00	0,651
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	60,00	7,199
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	75,00	26,248
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	680,00	3,388
		3.2. Capitolul 3.2. Vitralii interioare				
9	CK11B	Vitralii din aluminiu tip "Schuco "(sau analog) (Vi-1,Vi-2 с изготовлением)	m2			9 530,911 63,733
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	84,97	59,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,254
	25231467202009	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate(Vitralii din aluminiu tip "Schuco " sau analog((Vi-1,Vi-2 сизготовлением)	m2	1,0500	8 980,00	9 429,632
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	65,00	0,649
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	60,00	7,198
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	75,00	26,255
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	680,00	3,443

1	2	3	4	5	6	7
		4. Capitolul 4. Ferestre exterioare				
10	CK19A	Ferestre din aluminiu tip "Schuco " sau analog, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F1)	m2			9 157,978 93,468
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	84,97	84,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2030112938100	Ferestre din aluminiu(tip "Schuco " sau analog) (F1)	m2	1,0000	8 980,00	8 980,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,905
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	60,00	14,811
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,595
		5. Capitolul 5. Usi				
		5.1. Capitolul 5.1. Usi exterioare				
11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip "Schuco " (sau analog)(U-1одностворчатые с изготовлением)	m2			9 123,506 80,707
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	84,97	72,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	281210630605011	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare("Schuco " sau analog (U-1одностворчатые сизготовлением)	m2	1,0000	8 980,00	8 980,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,495
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,604
		6. Capitolul 6. Pardoseala				
		6.1. Capitolul 6.1. Tip 1(2.85 m2) Cerdacuri				
12	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2			205,831 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,561
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	480,00	1,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,491
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			29,035 2,539
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,121
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,419
	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,123
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	680,00	0,447
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			118,435 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	440,00	18,526
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,153
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,895
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	2,982
15	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			522,608 212,455
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,198
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,258
	266111280070017	Placi sau piscoturi de gresie(gresie ceramica 600 x 600)	m2	1,0300	240,00	247,242
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,125
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	18,00	16,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,347
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,239
		6.2. Capitolul 6.2. Tip 2 (7.73 m2)				
16	CG22A	Strat de cheramzit -beton 100 mm.	m2			205,773 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,574
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,612
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	480,00	0,931
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,488
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2			205,773 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,574
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,612
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	480,00	0,931
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,488
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			28,951 2,549
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	680,00	0,352
19	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastich de bitum	m2			188,138 13,597
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	84,97	13,597
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	36,00	108,000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	15,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,50	2,700
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	1,242
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	12,00	24,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	30,00	0,101
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	250,00	5,498
20	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat	m2			144,912 10,201
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	84,97	5,947

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	84,97	4,254
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	130,00	134,591
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	30,00	0,120
21	CE17A	Bariera de vapori pelicula "Технониколь"	m2			46,679
						21,248
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,254
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	16,00	18,952
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,299
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2			118,436
						59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	440,00	18,499
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,149
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,008
23	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			19,801
						10,201
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,704
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	6,020
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	440,00	3,074
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,029
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,089
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,388
24	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm	m2			405,782
						93,467
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	84,97	93,467
	266111280070045	Placi sau piscoturi de gresie(450*450 mm)	m2	1,0300	240,00	249,687
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,50	16,160
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	50,00	20,705
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	30,00	0,054
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	250,00	4,204
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,260
25	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			89,465
						42,485
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	84,97	33,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	24,00	25,702
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica(soclu)	kg	0,3500	4,50	1,654
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,00	6,300
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	60,00	6,302
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,001
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,020
		7. Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara				
		7.1. Capitolul 7.1. Tavan				
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			483,786
						186,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	84,97	174,188
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400

1	2	3	4	5	6	7
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	280,00	294,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,452
		7.2. Capitolul 7.2. Pereti				
		7.2.1. Capitolul 7.2.1. VL				
27	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofoab 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)	m2			523,056 227,995
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	84,97	227,995
	2662102701000125	Placi ghips-carton(12.5 hidro)	m2	2,1000	35,00	73,867
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	16,00	18,412
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,797
	25213026029067	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante vata min. bazalt. 50mm)	m2	1,0300	120,00	124,217
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	10,00	12,261
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,00	1,523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,50	2,451
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	32,00	5,629
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,25	0,377
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,50	14,789
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	10,00	0,161
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	30,00	0,283
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	20,00	1,295
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			53,637 46,734
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,857
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,031
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" (sau analog)	m2			8,349 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	241658610530339	Amorsa-grund ("Sniezka Grund" sau analog)	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,000
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" (sau analog)	m2			65,804 46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,734
	243011610380040	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ("Sniezka Max" sau analog)	kg	0,4000	32,00	12,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		8. Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara				
31	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer debitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"(sau analog)	m2			14,228 3,399
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,399
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif(praimer debitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03" sau analog)	kg	0,3000	36,00	10,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,018

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	30,00	0,012
32	IzF04B	Strat hidroizolant TEXHOЭЛACTMOCT Б (sau analog)	m2			225,910 6,798
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	0,0800	84,97	6,798
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	36,00	54,000
	268213260162645	Carton bitumat(Strat hidroizolant TEXHOЭЛACTMOCT Б sau analog)	m2	1,1000	135,00	148,500
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,50	1,350
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	0,471
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	12,00	12,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	30,00	0,047
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	250,00	2,745
33	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm (sau analog)	m2			342,200 145,982
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	1,4200	84,97	120,657
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	84,97	25,324
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,50	18,180
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,50	18,180
	252130260290746	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm sau analog	m2	1,0700	120,00	129,694
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,332
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	42,00	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,50	15,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	30,00	0,753
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	30,00	0,106
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	20,00	0,463
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,00	0,361
34	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu)	m2			550,336 254,910
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	84,97	229,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,80	2,856
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	50,00	16,824
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,124
	24621061104007	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica(soclu)	kg	2,5000	4,50	11,474
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	60,00	6,118
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	240,00	257,035
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	30,00	0,753
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,243
		9. Capitolul 9. Lucrari diverse				
		9.1. Capitolul 9.1. Pereu				
35	DA19A	Memrana profilata Planter GEO (sau analog)	m2			32,349 3,229
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	84,97	0,340
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	84,97	2,889
	171121732988348	Material textil netesut NETESIN(Memrana profilata Planter GEO sau analog)	m	0,7280	40,00	29,120
36	TsC54B	Strat prundis	m3			898,173 84,161
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,161
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	460,00	529,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,381
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,131
37	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm)	m3			2 424,878 382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,134
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,231
	266310210000020	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 863,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,512
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,00	170,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,000
38	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			295,995 50,642
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,297
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,345
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	186,00	188,790
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,480
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,80	22,036
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	440,00	2,200
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	440,00	18,847
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	450,00	9,000
		9.2. Capitolul 9.2. Camin inspectie cu capac D500"TRIPLAST " RO				
39	AcB06B	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO (sau analog)	buc			6 513,818 231,118
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	84,97	231,118
	287527732420052	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST "RO (sau analog)	buc	1,0000	6 000,00	6 060,000
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	100,00	13,700
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	20,00	161,600
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,00	16,160
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	440,00	31,240

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-8-3

**Pavilion (punct de paza politie de frontiera, intrare). Incalzire, ventilarea si
conditionarea aerului**

Valoarea de deviz 60 159,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LLI (sau analog)	buc	1,000	3 925,000 0,000	3 925,000 0,000
2	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LLI (sau analog)	buc	1,000	3 925,000 0,000	3 925,000 0,000
3	Cooper&H unter	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW (sau analog)	buc	1,000	15 450,000 0,000	15 450,000 0,000
4	БЕЗА	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом (sau analog)	buc	1,000	6 075,000 0,000	6 075,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			29 375,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			352,500
		Total Capitolul 1. Utilaj Inclusiv salariu				29 727,500
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
5	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc	2,000	2 419,284 1 848,098	4 838,567 3 696,195

1	2	3	4	5	6	7
6	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Кондиционер)	buc	1,000	5 663,213 4 821,198	5 663,213 4 821,198
7	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан дымоудаления	buc	1,000	1 298,365 1 096,113	1 298,365 1 096,113
8	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor.	buc	1,000	500,459 370,469	500,459 370,469
		<i>Total</i>	lei			12 300,604
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			2 396,154
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			186,113
		<i>Total</i>	100,00 +			14 882,871
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			7 587,821
		<i>Total</i>	100,00 +			22 470,692
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 348,242
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				23 818,934 9 983,975
		3. Capitolul 3. Lucrari sanitare 3.1. Capitolul 3.1. Ventilatia				
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Диффузор OVR 160	buc	1,000	2 433,385 42,485	2 433,385 42,485
10	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	0,942	1 829,924 321,208	1 723,788 302,578

1	2	3	4	5	6	7
11	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR	m2	0,942	237,306 40,321	223,542 37,982
		Total Capitolul 3.1. Ventilatia Inklusiv salariu				4 380,715 383,045
		3.2. Capitolul 3.2. Conditionare				
12	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm (дренаж)	m	8,000	62,571 25,491	500,568 203,928
		Total Capitolul 3.2. Conditionare Inklusiv salariu				500,568 203,928
		<i>Total</i>	lei			4 881,283
		<i>Asigurrare sociala si medicala</i>	24,00 %			140,874
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			426,235
		<i>Total</i>	100,00 +			5 448,392
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			790,017
		<i>Total</i>	100,00 +			6 238,409
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			374,305
		Total Capitolul 3. Lucrari sanitare Inklusiv salariu				6 612,714 586,973
		Total deviz: Inklusiv salariu				60 159,14 10 570,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-8-3

**Pavilion (punct de paza politie de frontiera, intrare). Incalzire, ventilarea si
conditionarea aerului**

Valoarea de deviz 60 159,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-8-3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	84,97	39,936
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,447	84,97	37,982
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,400	84,97	203,928
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	116,701	84,97	9 916,084
5.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	84,97	370,469
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	84,97	2,549
		Total manopera				10 570,95

Materiale:

1.	04	Вентилятор Vort Press 240 LLI (sau analog)	buc	1,000	3 925,00	3 925,000
2.	05	Вентилятор Vort Press 240 LLI (sau analog)	buc	1,000	3 925,00	3 925,000
3.	11110001000311	Cochilii vata minerala (20mm K-flex AIR6 sau analog)	m2	0,970	190,00	184,300
4.	16	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом (sau analog)	buc	1,000	6 075,00	6 075,000
5.	17	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW,Qi=5,7kW (sau analog)	buc	1,000	15 450,00	15 450,000
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,062	20,00	1,240
7.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,207	55,00	11,385
8.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,029	24,00	0,696
9.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,515	250,00	128,750
10.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,402	250,00	100,500
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,391	15,00	5,865
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,452	35,00	15,820
13.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,714	40,00	28,560
14.	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena(PPR PN10 d20mm)	m	8,240	36,00	296,640
15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,019	2,80	11,254
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,80	1,400
17.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,472	64,00	286,208
18.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,231	64,00	462,784
19.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm	kg	8,972	64,00	574,208

		grosime				
20.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,904	25,00	22,600
21.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,189	25,00	29,725
22.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,761	25,00	19,025
23.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,042	30,00	1,260
24.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,391	60,00	23,460
25.	28112363062009	Grila ventilatie Диффузор OVR 160	buc	1,000	2 385,00	2 385,000
26.	28112368290001	Dispozitiv de actionare electrica(pret inclus in utilaj)	buc	1,030	0,00	0,000
27.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,010	1,00	2,010
28.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,709	1,00	5,709
29.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,040	1,00	8,040
30.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	44,220	1,80	79,596
31.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	52,260	8,00	418,080
32.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,300	8,00	482,400
33.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	7,035	8,00	56,280
34.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	23,115	12,00	277,380
35.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	96,480	0,70	67,536
36.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	67,335	1,00	67,335
37.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	23,115	2,20	50,853
38.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,709	0,60	3,425
39.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,759	0,60	9,455
40.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	30,00	4,500
41.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,010	20,00	0,200
42.	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial(pret indicat in utilaj)	buc	2,010	0,00	0,000
43.	29241273200001	Filtru de aer tip V(pret inclus in utilaj)	buc	1,005	0,00	0,000
44.	29522700031511	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5(pret inclus in utilaj)	buc	1,005	0,00	0,000
45.	3110245538500	Motor pentru ventilator(pret indicat in utilaj)	buc	2,010	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				35 498,47

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,047	680,00	31,960
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,350	30,00	100,500
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,750	20,00	15,000
4.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,500	680,00	340,000
		Total utilaje de construcții				487,46

Total deviz:

60 159,14

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Sculeni din Republica Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect 15870-C

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LLI (sau analog)	buc			3 925,000 0,000
	04	Вентилятор Vort Press 240 LLI (sau analog)	buc	1,0000	3 925,00	3 925,000
2	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LLI (sau analog)	buc			3 925,000 0,000
	05	Вентилятор Vort Press 240 LLI (sau analog)	buc	1,0000	3 925,00	3 925,000
3	Cooper&Hunter	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW (sau analog)	buc			15 450,000 0,000
	17	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW (sau analog)	buc	1,0000	15 450,00	15 450,000
4	BE3A	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом (sau analog)	buc			6 075,000 0,000
	16	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом (sau analog)	buc	1,0000	6 075,00	6 075,000
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
5	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc			2 419,284 1 848,098
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	84,97	1 848,098
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	35,00	7,735
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	40,00	6,020
	3110245538500	Motor pentru ventilator(pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	15,00	2,715
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,70	33,768
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	60,00	10,860
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	250,00	50,250
	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial(pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	1,80	39,798
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	8,00	209,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,000
6	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Кондиционер)	buc			5 663,213 4 821,198
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	84,97	4 821,198
	29522700031511	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5(pret inclus in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	25,00	12,550
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,80	4,220
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	40,00	10,040

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	55,00	8,305
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	1,00	60,300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,60	4,824
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	2,20	35,376
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	8,00	482,400
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	12,00	192,960
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	1,00	8,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	20,00	8,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,000
7	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан дымоудаления	buc			1 298,365 1 096,113
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,9000	84,97	1 096,113
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4000	25,00	10,050
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,5000	2,80	7,034
	29241273200001	Filtru de aer tip V (pret inclus in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	40,00	6,040
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	55,00	2,200
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	7,0000	1,00	7,035
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	7,0000	2,20	15,477
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,206
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	7,0000	12,00	84,420
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	7,0000	8,00	56,280
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,010
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,500
8	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor.	buc			500,459 370,469
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	84,97	370,469
	28112368290001	Dispozitiv de actionare electrica (pret inclus in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	250,00	128,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	20,00	1,240
		3. Capitolul 3. Lucrari sanitare				
		3.1. Capitolul 3.1. Ventilatia				
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Диффузор OVR 160	buc			2 433,385 42,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	30,00	4,500
	28112363062009	Grila ventilatie Диффузор OVR 160	buc	1,0000	2 385,00	2 385,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,400
10	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			1 829,924 321,208
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,208
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	25,00	20,196
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	35,00	0,372
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	40,00	0,467
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	20,00	0,212
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	55,00	0,934
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,555
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,462
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	24,00	0,739
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,60	3,636
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	60,00	1,847
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	64,00	303,830
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,4300	64,00	609,563
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	64,00	491,278
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,60	3,636
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,061
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	680,00	33,928
11	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata	m2			237,306

1	2	3	4	5	6	7
		minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR				40,321
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,321
	11110001000311	Cochilii vata minerala (20mm K-flex AIR6 sau analog)	m2	1,0300	190,00	195,648
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,338
		3.2. Capitolul 3.2. Conditionare				
12	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm (дренаж)	m			62,571 25,491
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	84,97	25,491
	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena(PPR PN10 d20mm)	m	1,0300	36,00	37,080

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-8-4
Depozit marfuri retinute N11. Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 47 345,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-12	buc	1,000	814,579 201,379	814,579 201,379
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-5	buc	1,000	766,579 201,379	766,579 201,379
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc	1,000	372,487 177,587	372,487 177,587
4	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/25A	buc	1,000	372,487 177,587	372,487 177,587
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc	1,000	472,763 132,553	472,763 132,553
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	3,000	270,763 132,553	812,290 397,660
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	3,000	312,763 132,553	938,290 397,660

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana,BA47-29/1/C16A				
8	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,000	657,763 132,553	657,763 132,553
9	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 50W IP54 (sau analog)	100 buc	0,010	310 053,300 23 026,900	3 100,533 230,269
10	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54 (sau analog)	100 buc	0,040	47 849,250 23 026,875	1 913,970 921,075
11	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный (sau analog)	100 buc	0,010	64 550,400 7 477,400	645,504 74,774
12	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc	0,050	11 069,120 6 457,720	553,456 322,886
13	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc	0,030	9 189,367 3 670,700	275,681 110,121
14	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc	0,010	9 549,200 3 670,700	95,492 36,707
15	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	7,000	4,000 0,000	28,000 0,000
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,230	1 716,074 1 053,626	394,697 242,334
17	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,450	6 859,209 4 384,451	3 086,644 1 973,003
18	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	10,000	9,500 0,000	95,000 0,000
19	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	35,000	12,000 0,000	420,000 0,000
20	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2..5	m	30,000	18,000 0,000	540,000 0,000
21	590-4000	Cablu ВВГнг-LS-5*1,5	m	3,000	34,000 0,000	102,000 0,000
22	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,200	1 827,360 1 384,160	365,472 276,832
23	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m	0,030	8 883,800 2 948,467	266,514 88,454

1	2	3	4	5	6	7
24	2451088	Cutie OTB pentru cablu	buc	10,000	55,000 0,000	550,000 0,000
25	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,015	39 285,800 5 285,133	589,287 79,277
26	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	3 497,733 704,400	1 049,320 211,320
27	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,250	4 795,392 1 614,432	1 198,848 403,608
28	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,120	4 223,733 1 707,900	506,848 204,948
		<i>Total</i>	lei			20 984,504
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			1 678,552
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			1 257,471
		<i>Total</i>	100,00 +			23 920,527
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			5 315,414
		<i>Total</i>	100,00 +			29 235,941
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 754,156
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				30 990,097 6 993,966
		2. Capitolul 2. Lucrari de constructie				
29	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	7,000	49,283 49,283	344,978 344,978
		<i>Total</i>	lei			344,978
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			82,795
		<i>Total</i>	100,00 +			427,773
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			62,027
		<i>Total</i>	100,00 +			489,800
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			29,388
		Total Capitolul 2. Lucrari de constructie				519,188 344,978

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3. Capitolul 3. Utilaj				
30	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	4,000	3 912,000 0,000	15 648,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			15 648,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			187,776
		Total Capitolul 3. Utilaj Inclusiv salariu				15 835,776

			47 345,08
		Total deviz: Inclusiv salariu	7 338,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-8-4
Depozit marfuri retinute N11. Lucrari electrotehnice**

Valoarea de deviz 47 345,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-8-4:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	82,311	84,97	6 993,966
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,350	84,97	29,739
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,710	84,97	315,239
		Total manopera				7 338,95

Materiale:

1.	01	Dulap ЩРН-12	buc	1,000	497,00	497,000
2.	02	Dulap ЩРН-5	buc	1,000	449,00	449,000
3.	03	Intreruptor BH32-3/20A	buc	2,000	95,00	190,000
4.	05	Automat АВДТ-32С/16А/30мА	buc	1,000	255,00	255,000
5.	07	Automat BA47-29/1/B10A	buc	3,000	53,00	159,000
6.	08	Automat BA47-29/1/C16A	buc	3,000	95,00	285,000
7.	09	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,000	440,00	440,000
8.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,200	30,00	6,000
9.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	40,000	0,65	26,000
10.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
11.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	4 000,00	0,000
12.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
13.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	50 000,00	0,000
14.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,003	25 000,00	75,000
15.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,003	2 800,00	8,400
16.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
17.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
18.	101161337	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,023	30 000,00	690,000
19.	101161436	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,024	30 000,00	720,000
20.	101161538	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
21.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,028	30 000,00	840,000
22.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca	t	0,000	30 000,00	0,000

		"BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm				
23.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,008	30 000,00	240,000
24.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002	40 000,00	80,000
25.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,380	60,00	142,800
26.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,010	20,00	0,200
27.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,824	30,00	54,720
28.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,896	10,00	158,960
29.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,292	10,00	12,920
30.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,012	10,00	0,120
31.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,896	10,00	158,960
32.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,060	40,00	2,400
33.	1019852	Vopsea	kg	0,978	40,00	39,120
34.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,300	35,00	10,500
35.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,200	40,00	8,000
36.	14	Corp de iluminat DUG LED ROUND 22W IP65 настенный (sau analog)	buc	1,000	516,00	516,000
37.	15	Corp de iluminat LZ LED 50W IP54 (sau analog)	buc	1,000	2 607,00	2 607,000
38.	161	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	7,000	4,00	28,000
39.	18	Intreruptor deschisa etansat	buc	5,000	35,00	175,000
40.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,027	30 000,00	810,000
41.	21	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(двойная)	buc	3,000	53,00	159,000
42.	22	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(тройная)	buc	1,000	57,00	57,000
43.	25	Cablu BBГнг-LS-2*1.5	m	10,000	9,50	95,000
44.	26	Cablu BBГнг-LS-3*1.5	m	35,000	12,00	420,000
45.	28	Cablu BBГнг-LS-3*2..5	m	30,000	18,00	540,000
46.	29	Cablu BBГнг-LS-5*1,5	m	3,000	34,00	102,000
47.	30	Corp OWP/R LED 33W IP54 (sau analog)	buc	4,000	3 912,00	15 648,000
48.	31	Furtun metalic	m	3,000	20,00	60,000
49.	33	Cutie отъ pentru cablu	buc	10,000	55,00	550,000
50.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,000	2 980,00	0,000
51.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,002	440,00	0,880
52.	5009031	Scoabe	10 buc	8,355	10,00	83,550
53.	5009061	Fisa de izolatie	buc	11,280	10,00	112,800
54.	5009062	Papuci de cablu	buc	55,000	2,00	110,000
55.	5009070	Racordari	10 buc	0,030	3,00	0,090
56.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	10,150	3,00	30,450
57.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	6,000	35,00	210,000
58.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,006	98,00	0,588
59.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	1,608	150,00	241,200
60.	5009113	Prezoane	buc	2,040	12,00	24,480
61.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,041	35,00	1,435
62.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,020	35,00	0,700
63.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,028	55,00	1,540
64.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,385	10,00	3,850
65.	5009619	Ate de cusut	kg	0,010	20,00	0,200
66.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,020	16,00	0,320
67.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,373	25,00	9,325
68.	5009816	Fisie de montaj	m	15,300	3,00	45,900
69.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	30 000,00	0,000
70.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,115	55,00	6,325
71.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,060	250,00	15,000
72.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm,	kg	0,145	55,00	7,975

		grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
		Total materiale de construcții				28 222,70

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,556	680,00	378,080
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,690	30,00	20,700
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,690	30,00	20,700
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	14,080	30,00	422,400
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,863	20,00	137,260
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,440	30,00	13,200
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,440	20,00	8,800
8.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,216	20,00	24,320
9.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,016	680,00	10,880
10.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,315	30,00	9,450
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,656	20,00	13,120
12.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,055	20,00	1,100
13.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,063	20,00	81,260
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,572	480,00	274,560
		Total utilaje de construcții				1 415,83

Total deviz:

47 345,08

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului
de trecere a frontierei Sculeni din Republica
Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect
15870-C****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IIIПН-12	buc			814,579 201,379
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,379
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	60,00	6,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,800
	01	Dulap IIIПН-12	buc	1,0000	497,00	497,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	680,00	47,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	20,00	14,200
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	30,00	6,600
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	480,00	33,600
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IIIПН-5	buc			766,579 201,379
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,379
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	60,00	6,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,800
	02	Dulap IIIПН-5	buc	1,0000	449,00	449,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	680,00	47,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	20,00	14,200
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	30,00	6,600
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	480,00	33,600
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc			372,487 177,587
	1	Muncitor	h-om	2,0900	84,97	177,587
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,00	4,200
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	30,00	1,950
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	10,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	10,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	10,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	40,00	1,600
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	30 000,00	60,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,00	6,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	03	Intreruptor BH32-3/20A	buc	1,0000	95,00	95,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	680,00	2,720
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	480,00	1,920
4	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/25A	buc			372,487 177,587
	1	Muncitor	h-om	2,0900	84,97	177,587
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,00	4,200
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	30,00	1,950
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	10,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	10,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	10,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	40,00	1,600
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	30 000,00	60,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,00	6,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	03	Intreruptor BH32-3/20A	buc	1,0000	95,00	95,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	680,00	2,720
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	480,00	1,920
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AB/IT-32C/16A/30mA	buc			472,763 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,00	4,200
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	05	Automat AB/IT-32C/16A/30mA	buc	1,0000	255,00	255,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			270,763 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,00	4,200

1	2	3	4	5	6	7
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	07	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	53,00	53,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1/C16A	buc			312,763 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,00	4,200
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	08	Automat BA47-29/1/C16A	buc	1,0000	95,00	95,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
8	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47	buc			657,763 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,00	4,200
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	09	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,0000	440,00	440,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,0120	55,00	0,660

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
9	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 50W IP54 (sau analog)	100 buc			310 053,300 23 026,900
	1	Muncitor	h-om	271,0000	84,97	23 026,900
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	30 000,00	18 000,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	60,00	126,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	30,00	312,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	10,00	153,000
	15	Corp de iluminat LZ LED 50W IP54 (sau analog)	buc	100,0000	2 607,00	260 700,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	10,00	153,000
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	40,00	120,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 980,00	0,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	35,00	4 200,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	98,00	9,800
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	16,00	1,600
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	30 000,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	55,00	22,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	680,00	816,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	30,00	1 779,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	20,00	36,000
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	20,00	22,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	480,00	576,000
10	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54 (sau analog)	100 buc			47 849,250 23 026,875
	1	Muncitor	h-om	271,0000	84,97	23 026,875
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	30 000,00	16 500,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	60,00	126,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	30,00	312,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	10,00	153,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	10,00	153,000
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	40,00	120,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 980,00	0,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	35,00	4 200,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	98,00	4,900
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	16,00	1,600
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	30 000,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	55,00	23,375
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	680,00	816,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	30,00	1 779,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	20,00	35,500
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	20,00	22,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	480,00	576,000
11	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный (sau analog)	100 buc			64 550,400 7 477,400
	1	Muncitor	h-om	88,0000	84,97	7 477,400
	14	Corp de iluminat DUG LED ROUND 22W IP65 настенный (sau analog)	buc	100,0000	516,00	51 600,000

1	2	3	4	5	6	7
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	4 000,00	0,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	12,00	2 448,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	35,00	70,000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	55,00	154,000
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	680,00	1 088,000
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	30,00	945,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	480,00	768,000
12	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc			11 069,120
						6 457,720
	1	Muncitor	h-om	76,0000	84,97	6 457,720
	18	Intreruptor deschisa etansat	buc	100,0000	35,00	3 500,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	30 000,00	600,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	40 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	60,00	1,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	30,00	106,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	10,00	97,600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	10,00	97,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	680,00	68,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	20,00	92,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	480,00	48,000
13	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc			9 189,367
						3 670,700
	1	Muncitor	h-om	43,2000	84,97	3 670,700
	21	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(двойная)	buc	100,0000	53,00	5 300,000
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	30 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	30 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	10,00	10,333
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	35,00	36,167
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	5,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	680,00	22,667
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	20,00	128,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	480,00	16,000
14	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc			9 549,200
						3 670,700
	1	Muncitor	h-om	43,2000	84,97	3 670,700
	22	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(тройная)	buc	100,0000	57,00	5 700,000
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	30 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	30 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	10,00	10,000
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	35,00	35,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	5,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	680,00	0,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	20,00	128,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	480,00	0,000
15	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc			4,000
						0,000
	161	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	1,0000	4,00	4,000
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 716,074
						1 053,626
	1	Muncitor	h-om	12,4000	84,97	1 053,626
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	50 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	40 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	98,00	0,852
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,043

1	2	3	4	5	6	7
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	16,00	0,139
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	55,00	27,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	680,00	266,087
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	30,00	90,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	30,00	90,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	480,00	187,826
17	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			6 859,209 4 384,451
	1	Muncitor	h-om	51,6000	84,97	4 384,451
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	25 000,00	166,667
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	30 000,00	0,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	30 000,00	333,333
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	60,00	104,933
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	10,00	45,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	10,00	25,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	10,00	45,000
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	40,00	16,000
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	10,00	165,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	10,00	244,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	98,00	0,218
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	10,00	4,089
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	16,00	0,462
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	25,00	20,722
	5009816	Fise de montaj	m	34,0000	3,00	102,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	680,00	170,756
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	30,00	741,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	20,00	49,422
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	20,00	120,622
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	480,00	120,533
18	590-4001	Cablu BBΓHF-LS-2*1.5	m			9,500 0,000
	25	Cablu BBΓHF-LS-2*1.5	m	1,0000	9,50	9,500
19	590-4002	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m			12,000 0,000
	26	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m	1,0000	12,00	12,000
20	590-4003	Cablu BBΓHF-LS-3*2..5	m			18,000 0,000
	28	Cablu BBΓHF-LS-3*2.5	m	1,0000	18,00	18,000
21	590-4000	Cablu BBΓHF-LS-5*1,5	m			34,000 0,000
	29	Cablu BBΓHF-LS-5*1,5	m	1,0000	34,00	34,000
22	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			1 827,360 1 384,160
	1	Muncitor	h-om	16,2900	84,97	1 384,160
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	30,00	30,000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,65	130,000
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	1,0000	40,00	40,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	20,00	121,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	20,00	121,600
23	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m			8 883,800 2 948,467
	1	Muncitor	h-om	34,7000	84,97	2 948,467
	31	Furtun metalic	m	100,0000	20,00	2 000,000
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	30 000,00	0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	30 000,00	0,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	30 000,00	2 000,000

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	60,00	64,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	10,00	218,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	10,00	218,000
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	35,00	350,000
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	10,00	250,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	10,00	100,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	3,00	3,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	3,00	15,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	680,00	158,667
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	20,00	358,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	20,00	88,667
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	480,00	112,000
24	2451088	Cutie 0TB pentru cablu	buc			55,000 0,000
	33	Cutie 0TB pentru cablu	buc	1,0000	55,00	55,000
25	08-01-087-3	Constructii metalice	t			39 285,800 5 285,133
	1	Muncitor	h-om	62,2000	84,97	5 285,133
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 800,00	560,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	60,00	252,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	30,00	810,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	10,00	8,000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	30 000,00	30 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	440,00	58,667
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	680,00	1 178,667
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	20,00	301,333
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	480,00	832,000
26	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			3 497,733 704,400
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,97	704,400
	101161436	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0810	30 000,00	2 400,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	40 000,00	133,333
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	60,00	46,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	680,00	95,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	20,00	50,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	480,00	67,200
27	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			4 795,392 1 614,432
	1	Muncitor	h-om	19,0000	84,97	1 614,432
	101161337	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	30 000,00	2 760,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	40 000,00	160,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	60,00	36,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	680,00	95,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	20,00	62,560
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	480,00	67,200
28	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			4 223,733 1 707,900
	1	Muncitor	h-om	20,1000	84,97	1 707,900
	101161538	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,0040	30 000,00	0,000
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	30 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	60,00	54,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	10,00	82,000

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	40,00	80,000
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,000
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	150,00	2 010,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	680,00	73,667
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	20,00	67,167
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	480,00	52,000
		2. Capitolul 2. Lucrari de constructie				
29	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			49,283 49,283
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	84,97	4,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	84,97	45,034
		3. Capitolul 3. Utilaj				
30	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc			3 912,000 0,000
	30	Corp OWP/R LED 33W IP54 (sau analog)	buc	1,0000	3 912,00	3 912,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-8-5

Punct de paza politie de frontiera N14. Sistemul antiincendiu

Valoarea de deviz 29 519,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze BAPTA-1/832	buc	1,000	2 046,210 2 039,280	2 046,210 2 039,280
2	10-01-039-06	Acumulator 12B 7Ач	buc	2,000	169,940 169,940	339,880 339,880
3	10-08-002-02	Avertizoare ИПК-8	buc	4,000	173,643 169,940	694,570 679,760
4	10-08-002-02	Avertizoare ИПП-1	buc	2,000	173,643 169,940	347,285 339,880
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,140	1 107,357 1 104,607	155,030 154,645
6	10-04-066-05	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,000	115,300 84,970	115,300 84,970
7	10-08-002-02	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	173,670 169,940	173,670 169,940

1	2	3	4	5	6	7
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ПСРкEH-FRHF-4x0,5	100 m	0,400	4 678,165 3 611,225	1 871,266 1 444,490
9	08-02-409-1	Teava gotro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,320	3 332,487 2 022,287	1 066,396 647,132
10		Materiale	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
11	590-0118	Cablu ПСРкEH-FRHF-4x0,5	m	40,000	9,500 0,000	380,000 0,000
12	590-0118	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	32,000	8,000 0,000	256,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			7 445,607
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			1 415,994
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			89,669
		<i>Total</i>	100,00 +			8 951,270
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			4 483,983
		<i>Total</i>	100,00 +			13 435,253
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			806,115
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				14 241,368 5 899,977
		2. Capitolul 2. Utilaj				
13	Pretul firmei	Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	1,000	8 440,000 0,000	8 440,000 0,000
14	Pretul firmei	Avertizoare ИПК-8	buc	5,000	205,000 0,000	1 025,000 0,000
15	Pretul firmei	Avertizoare ИПР-1	buc	2,000	205,000 0,000	410,000 0,000
16	Pretul firmei	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	3 772,000 0,000	3 772,000 0,000
17	Pretul firmei	Acumulator 12В 7Ач	buc	2,000	350,000 0,000	700,000 0,000
18	Pretul firmei	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,000	750,000 0,000	750,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			15 097,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			181,164

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 2. Utilaj Inclusiv salariu				15 278,164

						29 519,54
		Total deviz: Inclusiv salariu				5 899,98

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-8-5
Punct de paza politie de frontiera N14. Sistemul antiincendiu**

Valoarea de deviz 29 519,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-8-5:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	69,436	84,97	5 899,977
		Total manopera				5 899,98

Materiale:

1.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,000	24 000,00	0,000
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,001	4 000,00	4,000
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	30 000,00	30,000
4.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
5.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,001	25 000,00	25,000
6.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,307	60,00	18,420
7.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010	55,00	0,550
8.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2,150	0,80	1,720
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,288	10,00	42,880
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,288	10,00	42,880
11.	11	Cablu ПСРКЕН-FRHF-4x0,5	m	40,000	9,50	380,000
12.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	1,248	12,00	14,976
13.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,064	38,00	2,432
14.	12	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	32,000	8,00	256,000
15.	13	Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	1,000	8 440,00	8 440,000
16.	14	Avertizoare ИПК-8	buc	5,000	205,00	1 025,000
17.	15	Avertizoare ИПП-1	buc	2,000	205,00	410,000
18.	16	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	3 772,00	3 772,000
19.	17	Акумулятор 12В 7Ач	buc	2,000	350,00	700,000
20.	18	Соперие-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,000	750,00	750,000
21.	5	Masa utilajului	t	0,001	30 000,00	30,000
22.	5009030	Flanse	10 buc	0,320	15,00	4,800
23.	5009031	Scoabe	10 buc	2,144	8,00	17,152
24.	5009061	Fisa de izolatie	buc	5,760	3,00	17,280
25.	5009070	Racordari	10 buc	0,576	5,00	2,880
26.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,095	55,00	5,225
27.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮС30-2"	kg	0,007	55,00	0,385
28.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de	kg	0,002	55,00	0,110

		policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv				
		Total materiale de construcții				15 993,69

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,035	680,00	23,800
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,696	550,00	382,800
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,056	30,00	151,680
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,864	20,00	17,280
5.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,280	20,00	25,600
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,549	20,00	30,980
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,035	480,00	16,800
		Total utilaje de construcții				648,94

Total deviz:

29 519,54

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Sculeni din Republica Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect 15870-C

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze BAPTA-1/832	buc			2 046,210 2 039,280
	1	Muncitor	h-om	24,0000	84,97	2 039,280
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	55,00	0,330
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	0,80	0,320
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0560	55,00	3,080
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,200
2	10-01-039-06	Acumulator 12В 7Ач	buc			169,940 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
3	10-08-002-02	Avertizoare ИПК-8	buc			173,643 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	4 000,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	55,00	0,028
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	0,80	0,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0050	55,00	0,275
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,200
4	10-08-002-02	Avertizoare ИПП-1	buc			173,643 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	4 000,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	55,00	0,028
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	0,80	0,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0050	55,00	0,275
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,200
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			1 107,357 1 104,607
	1	Muncitor	h-om	13,0000	84,97	1 104,607
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,00036	24 000,00	0,000
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮС30-2"	kg	0,0500	55,00	2,750
6	10-04-066-05	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc			115,300 84,970
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,970
	5	Masa utilajului	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0040	55,00	0,220
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	55,00	0,110
7	10-08-002-02	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			173,670 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	4 000,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	55,00	0,055
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	0,80	0,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0050	55,00	0,275
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,200
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ПСРКЕН-FRHF-4x0,5	100 m			4 678,165 3 611,225
	1	Muncitor	h-om	42,5000	84,97	3 611,225
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	4 000,00	10,000
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	30 000,00	0,000
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	25 000,00	62,500
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	12,00	37,440
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	550,00	957,000
9	08-02-409-1	Teava gotro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			3 332,487 2 022,287
	1	Muncitor	h-om	23,8000	84,97	2 022,287
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	93,750
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	60,00	57,563
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	38,00	7,600
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	8,00	53,600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	3,00	54,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	680,00	74,375
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	30,00	474,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	20,00	54,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,00	96,813
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	480,00	52,500
10		Materiale	buc			0,000 0,000
11	590-0118	Cablu ПСРКЕН-FRHF-4x0,5	m			9,500 0,000
	11	Cablu ПСРКЕН-FRHF-4x0,5	m	1,0000	9,50	9,500
12	590-0118	Teava gotro din vinilplast D20mm	m			8,000 0,000
	12	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	1,0000	8,00	8,000
		2. Capitolul 2. Utilaj				
13	Pretul firmei	Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832	buc			8 440,000 0,000
	13	Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832	buc	1,0000	8 440,00	8 440,000
14	Pretul firmei	Avertizoare ИПК-8	buc			205,000 0,000
	14	Avertizoare ИПК-8	buc	1,0000	205,00	205,000
15	Pretul firmei	Avertizoare ИПП-1	buc			205,000 0,000
	15	Avertizoare ИПП-1	buc	1,0000	205,00	205,000
16	Pretul firmei	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			3 772,000 0,000
	16	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,0000	3 772,00	3 772,000
17	Pretul firmei	Acumulator 12В 7Ач	buc			350,000 0,000
	17	Acumulator 12В 7Ач	buc	1,0000	350,00	350,000
18	Pretul firmei	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc			750,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	18	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,0000	750,00	750,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-9-1
Punct de paza politie de frontiera N15.

Valoarea de deviz 423 228,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка)	100 m3	0,050	1 084,800 0,000	54,240 0,000
1	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта)	t	8,310	27,437 0,000	228,000 0,000
2	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 1 km.	100 m3	0,050	153,200 0,000	7,660 0,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,050	222,580 30,580	11,129 1,529
4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II (Перемещение на 40м, κ=4)	100 m3	0,050	1 536,000 0,000	76,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки из песчано-глиняной смеси)	100 m3	0,050	5 550,000 17,000	277,500 0,850
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				655,329 2,379
		2. Capitolul 2. Fundatii				
6	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,730	1 907,605 382,249	1 392,552 279,042
7	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (F1,F2)	m3	5,360	2 429,928 373,868	13 024,413 2 003,933
8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	28,940	180,461 101,964	5 222,548 2 950,838
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	51,600	31,918 5,693	1 646,951 293,741
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	85,500	30,729 4,504	2 627,309 385,084
11	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici (M14)	buc	16,000	30,769 25,491	492,311 407,856
		Total Capitolul 2. Fundatii Inclusiv salariu				24 406,084 6 320,494

1	2	3	4	5	6	7
		3. Constructii metalice				
12	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	1,170	40 862,730 3 398,800	47 809,394 3 976,596
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-021, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,170	1 126,893 547,221	1 318,465 640,249
14	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	43,330	678,820 140,200	29 413,253 6 074,845
		Total Constructii metalice Inclusiv salariu				78 541,112 10 691,690
		4. Elemente decorative				
15	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg	873,000	238,702 17,844	208 387,108 15 577,550
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,870	1 126,923 547,226	980,423 476,087
		Total Elemente decorative Inclusiv salariu				209 367,531 16 053,637

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			312 970,07
		Asigurarea medicala si sociala	24,00 %			7 936,37
		Cheltuieli de transport	10,00 %			27 802,56
		Total	100,00 +			348 709,00
		Cheltuieli de regie	14,50 %			50 562,80
		Total	100,00 +			399 271,80
		Beneficiu de deviz	6,00 %			23 956,31
		Total	100,00 +			423 228,11
						423 228,11
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				33 068,21

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-9-1
Punct de paza politie de frontiera N15.**

Valoarea de deviz 423 228,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-9-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	29,050	84,97	2 468,379
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,577	84,97	643,818
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	30,387	84,97	2 581,983
4.	7134050013250	Izolator	h-om	62,828	84,97	5 338,495
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	13,138	84,97	1 116,336
6.	7212030022700	Sudor	h-om	8,730	84,97	741,788
7.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	40,950	84,97	3 479,522
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	165,870	84,97	14 093,974
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,018	84,97	1,529
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,627	84,97	2 602,376
		Total manopera				33 068,21

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	13,095	15,00	196,425
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	460,00	0,460
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,041	440,00	18,040
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,199	20,00	83,980
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,014	10 000,00	140,000
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,101	10 000,00	1 010,000
7.	2010237318750	Distantieri	buc	20,565	2,00	41,130
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,894	250,00	723,500
9.	2320116200602	Benzina CO 90	l	0,824	24,00	19,776
10.	2320166200676	White spirit	kg	10,476	36,00	377,136
11.	2320187315789	Decofrol	kg	3,473	44,00	152,812
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,117	15,00	1,755
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,076	44,00	3,344
14.	243011610000019	Email clorcauciuc(ΠΦ-115)	kg	15,912	40,00	636,480
15.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	82,327	272,00	22 392,944
16.	243022610081419	Grund miniu de plumb G 355-6(ΓΦ-021)	kg	7,956	40,00	318,240
17.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	5,850	40,00	234,000
18.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,122	40,00	44,880

19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	16,480	2,80	46,144
20.	2663102100000200	Beton M200	m3	5,576	1 800,00	10 036,800
21.	266310210000050	Beton M50	m3	0,756	1 300,00	982,800
22.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,665	20,00	433,300
23.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	52,890	25,00	1 322,250
24.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	87,637	25,00	2 190,925
25.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	8,730	30,00	261,900
26.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,447	30,00	43,410
27.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,371	30,00	41,130
28.	277527630988621	Confectii metalice inglobate in beton(elemente decorative 'Ed"	kg	875,340	220,00	192 574,800
29.	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 193,400	36,00	42 962,400
30.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,315	36,00	83,340
31.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,365	60,00	261,900
32.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,526	60,00	31,560
33.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	7,605	10,00	76,050
34.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	8,682	6,00	52,092
35.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	8,682	4,00	34,728
36.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	7,605	10,00	76,050
37.	2874115883700	Saiba M 20	buc	7,605	6,00	45,630
38.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,145	4,00	0,580
39.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,868	36,00	31,248
40.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,510	4,20	31,542
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,651	15,00	9,765
42.	4100126202818	Apa	m3	0,020	15,00	0,300
		Total materiale de construcții				278 025,55

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,182	680,00	123,760
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,113	480,00	54,240
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,065	480,00	31,200
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,195	480,00	93,600
5.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,292	20,00	5,840
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,216	20,00	64,320
7.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,175	680,00	119,000
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,340	680,00	911,200
9.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	0,121	550,00	66,550
10.	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	0,124	550,00	68,200
11.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	0,122	480,00	58,560
12.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,006	480,00	2,880
13.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	0,102	480,00	48,960
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,475	480,00	228,000
		Total utilaje de construcții				1 876,31

Total	lei	312 970,07
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	7 936,37
Cheltuieli de transport	10,00 %	27 802,56
Total	100,00 +	348 709,00
Cheltuieli de regie	14,50 %	50 562,80
Total	100,00 +	399 271,80
Beneficiu de deviz	6,00 %	23 956,31
Total	100,00 +	423 228,11

Total deviz: **423 228,11**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Sculeni din Republica Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect 15870-C

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Порпузка)	100 m3			1 084,800 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 084,800
1	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта)	t			27,437 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	480,00	27,437
2	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 1 km.	100 m3			153,200 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	460,00	9,200
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	480,00	144,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			222,580 30,580
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,580
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	460,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,000
4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II (Перемещение на 40м, κ=4)	100 m3			1 536,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	480,00	1 536,000
5	TsD32A	Executarea permelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки из песчано-глиняной смеси)	100 m3			5 550,000 17,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	84,97	17,000
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	15,00	6,000
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	480,00	57,600
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	480,00	1 171,200
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	480,00	979,200
	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	550,00	1 331,000
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	550,00	1 364,000
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	480,00	624,000
		2. Capitolul 2. Fundatii				
6	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 907,605 382,249
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,077
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,173
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	1 300,00	1 346,301
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,521
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,00	169,534
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,000
7	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice,	m3			2 429,928

1	2	3	4	5	6	7
		in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (F1,F2)				373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 872,537
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			180,461 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,218
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	4,00	0,020
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,080
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,880
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	10 000,00	34,900
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	10 000,00	4,838
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,280
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			31,918 5,693
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,97	5,437
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			30,729 4,504
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	84,97	4,249
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
11	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici (M14)	buc			30,769 25,491
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,80	2,884
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0025	440,00	1,127
	2320116200602	Benzina CO 90	l	0,0500	24,00	1,236
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,031
		3. Constructii metalice				
12	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			40 862,730 3 398,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	84,97	2 973,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	84,97	424,850
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	36,00	36 720,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	60,00	26,974
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	10,00	65,000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	10,00	65,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	6,00	39,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0650	44,00	2,858
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,500
	277527630988621	Confectii metalice inglobate in beton(elemente decorative "Ed")	kg	2,0000	220,00	440,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,20	1,888
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	680,00	101,709
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a	t			1 126,893

1	2	3	4	5	6	7
		confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-021, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				547,221
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,221
	243011610000019	Email clorcauciuc(ПФ-115)	kg	7,8000	40,00	312,000
	243022610081419	Grund miniu de plumb G 355-6(ГФ-021)	kg	3,9000	40,00	156,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	21,983
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	36,00	70,185
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,504
14	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			678,820 140,200
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	84,97	123,206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	40,00	5,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	20,00	1,020
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	36,00	5,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,000
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	272,00	516,800
		4. Elemente decorative				
15	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg			238,702 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	277527630988621	Confectii metalice inglobate in beton(elemente decorative "Ed"	kg	1,0000	220,00	220,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,225
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 126,923 547,226
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,226
	243011610000019	Email clorcauciuc(ПФ-115)	kg	7,8000	40,00	312,000
	243022610081419	Grund miniu de plumb G 355-6(ГФ-021)	kg	3,9000	40,00	156,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,023
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	36,00	70,179
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,494

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-9-2
Punct de paza politie de frontiera N15.

Valoarea de deviz 589 125,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Acoperisul				
0	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isospan "Isofire Wall"-100 mm" (sau analog) montate pe rigle metalice. Culoarea DO 1006	m2	10,100	1 515,514 127,455	15 306,693 1 287,295
1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,240	463,730 25,491	2 893,677 159,064
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,350	300,525 29,727	1 006,758 99,585
3	CK26D	Elemente fasonate parapet,profil metal prevopsit	m	9,300	214,797 8,497	1 997,612 79,022
4	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m	9,600	214,797 8,497	2 062,051 81,571
5	CE18A	Copertina din sticla (2 buc)	m2	2,650	12 282,345 67,976	32 548,214 180,136
		Total Capitolul 1. Acoperisul Inclusiv salariu				55 815,005 1 886,673

1	2	3	4	5	6	7
		2. Capitolul 2. Pereti				
6	CD73A	Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"- 100 mm	m2	29,000	1 660,719 116,409	48 160,861 3 375,858
7	CD07A	Panouri din compozit tip "Altcombond "(sau analog) pe carcasa din metal.Culoarea: DO 1055	m2	1,750	2 480,656 76,473	4 341,148 133,828
		Total Capitolul 2. Pereti Inclusiv salariu				52 502,009 3 509,686
		3. Capitolul 3. Vitralii				
		3.1. Capitolul 3.1. Vitralii exterioare				
8	CK11B	Vitralii din aluminiu tip "Schuco " (sau analog) (V-1,V-2 с изготовлением)	m2	19,470	9 530,446 63,730	185 557,782 1 240,817
		Total Capitolul 3.1. Vitralii exterioare Inclusiv salariu				185 557,782 1 240,817
		3.2. Capitolul 3.2. Vitralii interioare				
9	CK11B	Vitralii din aluminiu tip "Schuco "(sau analog) (Vi-1,Vi-2 с изготовлением)	m2	7,110	9 530,911 63,733	67 764,775 453,145
		Total Capitolul 3.2. Vitralii interioare Inclusiv salariu				67 764,775 453,145
		Total Capitolul 3. Vitralii Inclusiv salariu				253 322,557 1 693,962
		4. Capitolul 4. Ferestre exterioare				
10	CK19A	Ferestre din aluminiu tip "Schuco " sau analog, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F1)	m2	1,110	9 157,978 93,468	10 165,356 103,749
		Total Capitolul 4. Ferestre exterioare Inclusiv salariu				10 165,356 103,749

1	2	3	4	5	6	7
		5. Capitolul 5. Usi				
		5.1. Capitolul 5.1. Usi exterioare				
11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip "Schuco "sau analog (U-одностворчатые с изготовлением)	m2	2,830	9 123,506 80,707	25 819,521 228,400
		Total Capitolul 5.1. Usi exterioare Inklusiv salariu				25 819,521 228,400
		Total Capitolul 5. Usi Inklusiv salariu				25 819,521 228,400
		6. Capitolul 6. Pardoseala				
		6.1. Capitolul 6.1. Tip 1(2.85 m2) Cerdacuri				
12	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2	2,850	205,831 76,473	586,618 217,948
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sauegale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	6,090	29,035 2,539	176,823 15,464
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,850	118,435 59,479	337,540 169,515
15	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	2,850	533,453 212,455	1 520,341 605,497
		Total Capitolul 6.1. Tip 1(2.85 m2) Cerdacuri Inklusiv salariu				2 621,322 1 008,424
		6.2. Capitolul 6.2. Tip 2 (7.73 m2)				
16	CG22A	Strat de cheramzit -beton 100 mm.	m2	7,730	205,773 76,473	1 590,627 591,136
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2	7,730	205,773 76,473	1 590,627 591,136

1	2	3	4	5	6	7
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	5,800	28,951 2,549	167,915 14,785
19	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	7,730	188,138 13,597	1 454,309 105,108
20	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat	m2	7,730	144,912 10,201	1 120,172 78,852
21	CE17A	Bariera de vapori pelicula "Технониколь"	m2	7,730	46,679 21,248	360,825 164,247
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2	7,730	118,436 59,479	915,510 459,773
23	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	7,730	19,801 10,201	153,060 78,852
24	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm	m2	7,730	418,710 93,467	3 236,632 722,500
25	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	6,950	89,697 42,485	623,391 295,271
		Total Capitolul 6.2. Tip 2 (7.73 m2) Inclusiv salariu				11 213,068 3 101,660
		Total Capitolul 6. Pardoseala Inclusiv salariu				13 834,390 4 110,084
		7. Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara 7.1. Capitolul 7.1. Tavan				
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	7,300	483,786 186,934	3 531,638 1 364,618

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 7.1. Tavan Inclusiv salariu				3 531,638 1 364,618
		7.2. Capitolul 7.2. Pereti				
		7.2.1. Capitolul 7.2.1. VL				
27	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofoab 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)	m2	10,500	553,823 227,995	5 815,139 2 393,945
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,500	51,528 46,734	541,039 490,702
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Snieszka Grund" (sau analog)	m2	10,500	8,349 2,549	87,666 26,766
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Snieszka Max" (sau analog)	m2	10,500	65,834 46,734	691,252 490,702
		Total Capitolul 7.2.1. VL Inclusiv salariu				7 135,096 3 402,115
		Total Capitolul 7.2. Pereti Inclusiv salariu				7 135,096 3 402,115
		Total Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara Inclusiv salariu				10 666,734 4 766,733
		8. Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara				
31	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer debitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"(sau analog)	m2	2,550	14,228 3,399	36,282 8,667

1	2	3	4	5	6	7
32	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б (sau analog)	m2	2,550	225,910 6,798	576,071 17,334
33	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm (sau analog)	m2	2,550	346,349 145,982	883,190 372,253
34	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu)	m2	2,550	553,132 254,910	1 410,487 650,020
		Total Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara Inclusiv salariu				2 906,030 1 048,274
		9. Capitolul 9. Lucrari diverse				
		9.1. Capitolul 9.1. Pereu				
35	DA19A	Memrana profilata Planter GEO (sau analog)	m2	12,000	32,349 3,229	388,187 38,747
36	TsC54B	Strat prundis	m3	0,840	898,173 84,161	754,465 70,695
37	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm)	m3	1,200	2 424,878 382,365	2 909,853 458,838
38	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	12,000	295,995 50,642	3 551,937 607,705
		Total Capitolul 9.1. Pereu Inclusiv salariu				7 604,442 1 175,985
		9.2. Capitolul 9.2. Camin inspectie cu capac D500"TRIPLAST " RO				
39	AcB06B	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO (sau analog)	buc	1,000	6 513,818 231,118	6 513,818 231,118
		Total Capitolul 9.2. Camin inspectie cu capac D500"TRIPLAST " RO Inclusiv salariu				6 513,818 231,118

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 9. Lucrari diverse Inclusiv salariu				14 118,260 1 407,103

		Total	lei	439 149,88
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %	4 501,12
		Cheltuieli de transport	10,00 %	41 745,04
		Total	100,00 +	485 396,04
		Cheltuieli de regie	14,50 %	70 382,43
		Total	100,00 +	555 778,47
		Beneficiu de deviz	6,00 %	33 346,71
		Total deviz: Inclusiv salariu		589 125,18 18 754,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-9-2
Punct de paza politie de frontiera N15.**

Valoarea de deviz 589 125,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-9-2:						

Manopera:

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,725	84,97	401,483
2.	7123010010200	Betonist	h-om	19,268	84,97	1 637,201
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,297	84,97	25,236
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,855	84,97	157,619
5.	7129020012800	Pavator	h-om	7,370	84,97	626,229
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	9,665	84,97	821,235
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	22,037	84,97	1 872,485
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,710	84,97	570,149
9.	7134050013250	Izolator	h-om	0,541	84,97	45,969
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,720	84,97	231,118
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,090	84,97	517,468
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,044	84,97	258,649
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,241	84,97	2 909,458
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	37,825	84,97	3 213,990
15.	7422010060100	Timplar	h-om	16,666	84,97	1 416,110
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,880	84,97	74,774
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,796	84,97	1 172,246
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,817	84,97	409,300
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	28,174	84,97	2 393,945
Total manopera						18 754,68

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,966	460,00	444,360
2.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,260	60,00	15,600
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,099	460,00	505,540
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,499	440,00	219,560
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,260	440,00	554,400
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,060	440,00	26,400
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,514	440,00	226,160
8.	17112173298834 8	Material textil netesut NETESIN(Membrana profilata Planter GEO sau analog)	m	8,736	40,00	349,440
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,525	20,00	10,500
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	256,931	1,00	256,931

11.	2010237318750	Distantieri	buc	3,567	1,25	4,459
12.	2030112938100	Ferestre din aluminiu(tip "Schuco " sau analog) (F1)	m2	1,110	8 980,00	9 967,800
13.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	15,829	0,50	7,915
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	18,010	12,00	216,120
15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,009	1 200,00	10,800
16.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	27,015	36,00	972,540
17.	2413217300010	Cleme	buc	1,709	75,00	128,175
18.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif(praimer debitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03" sau analog)	kg	0,765	36,00	27,540
19.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	18,593	75,00	1 394,475
20.	241658610530339	Amorsa-grund ("Sniezka Grund" sau analog)	kg	1,575	32,00	50,400
21.	243011610380040	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ("Sniezka Max" sau analog)	kg	4,200	32,00	134,400
22.	24302261000001	Fuga	kg	4,914	50,00	245,700
23.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,847	32,00	59,104
24.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,730	60,00	43,800
25.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,769	60,00	46,140
26.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	3,328	60,00	199,680
27.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	5,719	60,00	343,140
28.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	4,900	10,00	49,000
29.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica(soclu)	kg	2,554	4,50	11,493
30.	24621061104007	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica(soclu)	kg	6,502	4,50	29,259
31.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	10,302	4,50	46,359
32.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	10,302	4,50	46,359
33.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,019	55,00	1,045
34.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	15,987	1,00	15,987
35.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,137	100,00	13,700
36.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,011	180,00	1,980
37.	25213026029067	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante vata min. bazalt. 50mm)	m2	10,869	120,00	1 304,280
38.	252130260290746	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm sau analog	m2	2,756	120,00	330,720
39.	25231467202008	Vitrine din profiluri din aluminiu (Vitralii din aluminiu tip "Schuco "(sau analog) (V-1,V-2 сизготовлением)	m2	20,444	8 980,00	183 587,120
40.	25231467202009	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate(Vitralii din aluminiu tip "Schuco " sau analog((Vi-1, Vi-2 сизготовлением)	m2	7,466	8 980,00	67 044,680
41.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	95,584	120,00	11 470,080
42.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	26,579	120,00	3 189,480
43.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	12,874	10,00	128,740
44.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	27,825	25,00	695,625
45.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2,833	12,00	33,996
46.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	19,200	2,80	53,760
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	596,200	2,80	1 669,360
48.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	94,440	2,80	264,432
49.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	2,565	18,00	46,170
50.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,630	4,50	2,835
51.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	11,076	4,50	49,842
52.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	5,403	4,50	24,313
53.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	12,180	186,00	2 265,480
54.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie(gresie ceramica	m2	2,936	240,00	704,640

	7	600 x 600)				
55.	266111280070045	Placi sau piscoturi de gresie(450*450 mm)	m2	8,042	240,00	1 930,080
56.	2662102701000125	Placi ghips-carton(12.5 hidro)	m2	22,160	35,00	775,600
57.	266310210000020	Beton M200	m3	1,242	1 800,00	2 235,600
58.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,876	0,00	0,000
59.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,392	0,00	0,000
60.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	11,543	4,50	51,944
61.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	49,967	4,50	224,851
62.	26651227005555	Sticla pt copertina	m2	3,339	9 465,00	31 603,635
63.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,285	60,00	77,100
64.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	2,731	240,00	655,440
65.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	8,003	130,00	1 040,390
66.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,614	10,00	76,140
67.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,266	65,00	17,290
68.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,169	20,00	3,380
69.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	9,156	16,00	146,496
70.	2682132601626	Carton bitumat	m2	17,006	15,00	255,090
71.	268213260162645	Carton bitumat(Strat hidroizolant TEXHOЭЛАСТМОСТ Б sau analog)	m2	2,805	135,00	378,675
72.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	3,588	96,00	344,448
73.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	6,749	120,00	809,880
74.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,059	25,00	1,475
75.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	42,00	0,000
76.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	12,083	16,00	193,328
77.	2710703520285	Profil de suport	m	23,215	18,00	417,870
78.	27321036460701	Tabla cutata ("Altcombond " sau analog,Culoarea: DO 1055)	m2	1,943	2 040,00	3 963,720
79.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	7,665	280,00	2 146,200
80.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,119	30,00	3,570
81.	27431235490273	Elemente fasonate metal prevopsit	m	18,900	200,00	3 780,000
82.	28112363049031	Panouri "Sandwich" (acoperis 100mm)	m2	10,508	990,00	10 402,920
83.	28112363049032	Panouri "Sandwich" *(pereti 100 mm)	m2	30,467	990,00	30 162,330
84.	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare(tip "Schuco "sau analog (U-1-двусторчатые сизготовлением))	m2	2,830	8 980,00	25 413,400
85.	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	12,009	25,00	300,225
86.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,080	20,00	161,600
87.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	131,380	1,00	131,380
88.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,854	82,00	70,028
89.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	310,560	0,50	155,280
90.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	89,610	8,00	716,880
91.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	120,516	0,80	96,413
92.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	30,906	8,00	247,248
93.	2874115837745	Suruburi	buc	64,272	15,00	964,080
94.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,080	2,00	16,160
95.	2874115883711	Saiba plata	buc	27,825	0,60	16,695
96.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	4,900	15,00	73,500
97.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	7,443	24,00	178,632
98.	2874125886734	Nituri POP	buc	6,125	12,00	73,500
99.	2874136313300	Diblu din metal	buc	29,200	0,60	17,520
100.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	15,453	2,50	38,633
101.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,497	51,00	76,347
102.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,285	72,00	92,520
103.	2875274000502	Cot burlan	buc	1,709	72,00	123,048

104.	2875274000503	Cot de capat	buc	0,854	115,00	98,210
105.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,854	115,00	98,210
106.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,285	132,00	169,620
107.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	8,998	65,00	584,870
108.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	95,543	0,50	47,772
109.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,612	64,00	39,168
110.	28752773242005 2	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST "RO (sau analog)	buc	1,010	6 000,00	6 060,000
111.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,240	450,00	108,000
112.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,940	4,20	16,548
113.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,287	15,00	4,305
114.	4100126202818	Apa	m3	0,722	15,00	10,830
115.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,525	20,00	10,500
Total materiale de constructii						417 450,39

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,133	680,00	90,440
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,353	550,00	194,150
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,176	250,00	44,000
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,095	30,00	2,850
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,031	30,00	0,930
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,377	680,00	256,360
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,059	20,00	1,180
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,684	30,00	110,520
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,118	250,00	29,500
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,487	20,00	9,740
11.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,036	480,00	17,280
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,480	20,00	9,600
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,348	20,00	6,960
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,109	250,00	27,250
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,139	250,00	34,750
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,130	250,00	32,500
17.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2,085	20,00	41,700
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,198	250,00	49,500
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,680	20,00	13,600
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,900	680,00	1 972,000
Total utilaje de constructii						2 944,81

Total	lei	439 149,88
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	4 501,12
Cheltuieli de transport	10,00 %	41 745,04
Total	100,00 +	485 396,04
Cheltuieli de regie	14,50 %	70 382,43
Total	100,00 +	555 778,47
Beneficiu de deviz	6,00 %	33 346,71

Total deviz:

**589 125,1
8**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Sculeni din Republica Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect 15870-C

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Acoperisul				
0	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isospan "Isofire Wall"-100 mm" (sau analog) montate pe rigle metalice. Culoarea DO 1006	m2			1 515,514 127,455
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	84,97	101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	28112363049031	Panouri "Sandwich" (acoperis 100mm)	m2	1,0200	990,00	1 029,992
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	120,00	315,790
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	8,00	24,480
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,80	2,448
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	75,00	13,849
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	30,00	1,500
1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			463,730 25,491
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	120,00	129,788
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	65,00	93,729
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	60,00	12,356
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	51,00	5,255
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	132,00	27,183
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	72,00	14,827
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	15,00	154,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,601
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			300,525 29,727
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	84,97	29,727
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	96,00	102,820
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	72,00	36,731
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	115,00	29,316
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	75,00	38,261
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	82,00	20,904
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	115,00	29,316
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	51,00	13,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,448
3	CK26D	Elemente fasonate parapet,profil metal prevopsit	m			214,797 8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,647
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	27431235490273	Elemente fasonate metal prevopsit	m	1,0000	200,00	200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
4	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m			214,797 8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,647
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850

1	2	3	4	5	6	7
	27431235490273	Elemente fasonate metal prevopsit	m	1,0000	200,00	200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
5	CE18A	Copertina din sticla (2 buc)	m2			12 282,345 67,976
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	84,97	59,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	26651227005555	Sticla pt copertina	m2	1,2000	9 465,00	11 925,900
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	64,00	14,780
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,60	6,300
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	25,00	262,500
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	60,00	3,147
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	180,00	0,747
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	55,00	0,394
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
		2. Capitolul 2. Pereti				
6	CD73A	Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"- 100 mm	m2			1 660,719 116,409
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	84,97	106,212
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	84,97	10,196
	28112363049032	Panouri "Sandwich" *(pereti 100 mm)	m2	1,0200	990,00	1 040,080
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	120,00	395,520
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	8,00	24,720
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,80	2,472
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	75,00	13,518
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	680,00	68,000
7	CD07A	Panouri din compozit tip "Altcombond "(sau analog) pe carcasa din metal.Culoarea: DO 1055	m2			2 480,656 76,473
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,473
	27321036460701	Tabla cutata ("Altcombond " sau analog,Culoarea: DO 1055)	m2	1,1100	2 040,00	2 264,983
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	12,00	42,000
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	15,00	42,000
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	10,00	28,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	680,00	27,200
		3. Capitolul 3. Vitralii				
		3.1. Capitolul 3.1. Vitralii exterioare				
8	CK11B	Vitralii din aluminiu tip "Schuco " (sau analog) (V-1,V-2 с изготовлением)	m2			9 530,446 63,730
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	84,97	59,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,251
	25231467202008	Vitrine din profiluri din aluminiu (Vitralii din aluminiu tip "Schuco "(sau analog) (V-1,V-2 сизготовлением)	m2	1,0500	8 980,00	9 429,231
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	65,00	0,651
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	60,00	7,199
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	75,00	26,248
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	680,00	3,388
		3.2. Capitolul 3.2. Vitralii interioare				
9	CK11B	Vitralii din aluminiu tip "Schuco "(sau analog) (Vi-1,Vi-2 с изготовлением)	m2			9 530,911 63,733
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	84,97	59,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,254
	25231467202009	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate(Vitralii din aluminiu tip "Schuco " sau analog((Vi-1,Vi-2 сизготовлением)	m2	1,0500	8 980,00	9 429,632
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	65,00	0,649
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	60,00	7,198
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	75,00	26,255
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	680,00	3,443

1	2	3	4	5	6	7
		4. Capitolul 4. Ferestre exterioare				
10	CK19A	Ferestre din aluminiu tip "Schuco " sau analog, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F1)	m2			9 157,978 93,468
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	84,97	84,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2030112938100	Ferestre din aluminiu(tip "Schuco " sau analog) (F1)	m2	1,0000	8 980,00	8 980,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,905
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	60,00	14,811
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,595
		5. Capitolul 5. Usi				
		5.1. Capitolul 5.1. Usi exterioare				
11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip "Schuco "sau analog (U-1одностворчатые с изготовлением)	m2			9 123,506 80,707
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	84,97	72,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare(tip"Schuco "sau analog (U-1-двустворчатые сизготовлением))	m2	1,0000	8 980,00	8 980,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,495
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,604
		6. Capitolul 6. Pardoseala				
		6.1. Capitolul 6.1. Tip 1(2.85 m2) Cerdacuri				
12	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2			205,831 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,561
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	480,00	1,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,491
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sauegale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			29,035 2,539
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,121
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,419
	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,123
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	680,00	0,447
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			118,435 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	440,00	18,526
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,153
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,895
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	2,982
15	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			533,453 212,455
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,198
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,258
	266111280070017	Placi sau piscoturi de gresie(gresie ceramica 600 x 600)	m2	1,0300	240,00	247,242
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,226
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	18,00	16,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,347
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	250,00	2,982
		6.2. Capitolul 6.2. Tip 2 (7.73 m2)				
16	CG22A	Strat de cheramzit -beton 100 mm.	m2			205,773 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,574
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,612
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	480,00	0,931
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,488
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2			205,773 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,574
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,612
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	480,00	0,931
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,488
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			28,951 2,549
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	680,00	0,352
19	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastich de bitum	m2			188,138 13,597
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	84,97	13,597
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	36,00	108,000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	15,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,50	2,700
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	1,242
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	12,00	24,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	30,00	0,101
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	250,00	5,498
20	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat	m2			144,912 10,201
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	84,97	5,947

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	84,97	4,254
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	130,00	134,591
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	30,00	0,120
21	CE17A	Bariera de vapori pelicula "Технониколь"	m2			46,679
						21,248
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,254
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	16,00	18,952
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,299
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2			118,436
						59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	440,00	18,499
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,149
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,008
23	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			19,801
						10,201
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,704
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	6,020
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	440,00	3,074
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,029
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,089
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,388
24	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm	m2			418,710
						93,467
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	84,97	93,467
	266111280070045	Placi sau piscoturi de gresie(450*450 mm)	m2	1,0300	240,00	249,687
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,50	29,088
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	50,00	20,705
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	30,00	0,054
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	250,00	4,204
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,260
25	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			89,697
						42,485
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	84,97	33,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	24,00	25,702
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica(soclu)	kg	0,3500	4,50	1,654
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,00	6,300
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	60,00	6,302
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,001
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	250,00	0,252
		7. Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara				
		7.1. Capitolul 7.1. Tavan				
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			483,786
						186,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	84,97	174,188
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400

1	2	3	4	5	6	7
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	280,00	294,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,452
		7.2. Capitolul 7.2. Pereti				
		7.2.1. Capitolul 7.2.1. VL				
27	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofoab 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)	m2			553,823 227,995
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	84,97	227,995
	2662102701000125	Placi ghips-carton(12.5 hidro)	m2	2,1000	35,00	73,867
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	16,00	18,412
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,797
	25213026029067	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante vata min. bazalt. 50mm)	m2	1,0300	120,00	124,217
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	10,00	12,261
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,00	1,523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	60,00	32,680
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	32,00	5,629
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,754
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,50	14,789
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	20,00	0,322
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	30,00	0,283
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	20,00	1,295
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			51,528 46,734
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,031
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" (sau analog)	m2			8,349 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	241658610530339	Amorsa-grund ("Sniezka Grund" sau analog)	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,000
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" (sau analog)	m2			65,834 46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,734
	243011610380040	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ("Sniezka Max" sau analog)	kg	0,4000	32,00	12,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,270
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		8. Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara				
31	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer debitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"(sau analog)	m2			14,228 3,399
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,399
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif(praimer debitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03" sau analog)	kg	0,3000	36,00	10,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,018

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	30,00	0,012
32	IzF04B	Strat hidroizolant TEXHOЭЛACTMOCT Б (sau analog)	m2			225,910 6,798
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	0,0800	84,97	6,798
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	36,00	54,000
	268213260162645	Carton bitumat(Strat hidroizolant TEXHOЭЛACTMOCT Б sau analog)	m2	1,1000	135,00	148,500
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,50	1,350
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	0,471
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	12,00	12,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	30,00	0,047
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	250,00	2,745
33	IzF55B	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm (sau analog)	m2			346,349 145,982
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	1,4200	84,97	120,657
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	84,97	25,324
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,50	18,180
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,50	18,180
	252130260290746	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm sau analog	m2	1,0700	120,00	129,694
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,332
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	42,00	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,50	15,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	30,00	0,753
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	30,00	0,106
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	20,00	0,463
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	250,00	4,510
34	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu)	m2			553,132 254,910
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	84,97	229,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,80	2,856
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	50,00	16,824
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,124
	24621061104007	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica(soclu)	kg	2,5000	4,50	11,474
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	60,00	6,118
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	240,00	257,035
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	30,00	0,753
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	250,00	3,039
		9. Capitolul 9. Lucrari diverse				
		9.1. Capitolul 9.1. Pereu				
35	DA19A	Memrana profilata Planter GEO (sau analog)	m2			32,349 3,229
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	84,97	0,340
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	84,97	2,889
	171121732988348	Material textil netesut NETESIN(Memrana profilata Planter GEO sau analog)	m	0,7280	40,00	29,120
36	TsC54B	Strat prundis	m3			898,173 84,161
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,161
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	460,00	529,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,381
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,131
37	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm)	m3			2 424,878 382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,134
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,231
	266310210000020	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 863,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,512
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,00	170,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,000
38	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			295,995 50,642
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,297
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,345
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	186,00	188,790
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,480
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,80	22,036
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	440,00	2,200
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	440,00	18,847
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	450,00	9,000
		9.2. Capitolul 9.2. Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO				
39	AcB06B	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO (sau analog)	buc			6 513,818 231,118
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	84,97	231,118
	287527732420052	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST "RO (sau analog)	buc	1,0000	6 000,00	6 060,000
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	100,00	13,700
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	20,00	161,600
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,00	16,160
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	440,00	31,240

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-9-3

**Pavilion (punct de paza politie de frontiera, iesire). Incalzire, ventilarea si
conditionarea aerului**

Valoarea de deviz 60 008,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LLI (sau analog)	buc	1,000	3 925,000 0,000	3 925,000 0,000
2	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LLI (sau analog)	buc	1,000	3 925,000 0,000	3 925,000 0,000
3	Cooper&H unter	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW (sau analog)	buc	1,000	15 450,000 0,000	15 450,000 0,000
4	БЕЗА	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом (sau analog)	buc	1,000	6 075,000 0,000	6 075,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			29 375,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			352,500
		Total Capitolul 1. Utilaj Inclusiv salariu				29 727,500
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
5	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc	2,000	2 424,108 1 848,098	4 848,215 3 696,195

1	2	3	4	5	6	7
6	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Кондиционер)	buc	1,000	5 525,729 4 821,198	5 525,729 4 821,198
7	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан дымоудаления	buc	1,000	1 298,164 1 096,113	1 298,164 1 096,113
8	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor.	buc	1,000	500,459 370,469	500,459 370,469
		<i>Total</i>	lei			12 172,567
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			2 396,154
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			173,309
		<i>Total</i>	100,00 +			14 742,030
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			7 587,821
		<i>Total</i>	100,00 +			22 329,851
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 339,791
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				23 669,642 9 983,975
		3. Capitolul 3. Lucrari sanitare				
		3.1. Capitolul 3.1. Ventilatia				
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Диффузор OVR 160	buc	1,000	2 433,385 42,485	2 433,385 42,485
10	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	0,942	1 828,711 321,208	1 722,646 302,578

1	2	3	4	5	6	7
11	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR	m2	0,942	237,306 40,321	223,542 37,982
		Total Capitolul 3.1. Ventilatia Inklusiv salariu				4 379,573 383,045
		3.2. Capitolul 3.2. Conditionare				
12	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm (дренаж)	m	8,000	62,571 25,491	500,568 203,928
		Total Capitolul 3.2. Conditionare Inklusiv salariu				500,568 203,928
		<i>Total</i>	lei			4 880,141
		<i>Asigurrare sociala si medicala</i>	24,00 %			140,874
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			426,121
		<i>Total</i>	100,00 +			5 447,136
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			789,835
		<i>Total</i>	100,00 +			6 236,971
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			374,218
		Total Capitolul 3. Lucrari sanitare Inklusiv salariu				6 611,189 586,973
		Total deviz: Inklusiv salariu				60 008,33 10 570,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-9-3

**Pavilion (punct de paza politia de frontiera, iesire). Incalzire, ventilarea si
conditionarea aerului**

Valoarea de deviz 60 008,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-9-3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	84,97	39,936
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,447	84,97	37,982
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,400	84,97	203,928
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	116,701	84,97	9 916,084
5.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	84,97	370,469
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	84,97	2,549
		Total manopera				10 570,95

Materiale:

1.	04	Вентилятор Vort Press 240 LLI (sau analog)	buc	1,000	3 925,00	3 925,000
2.	05	Вентилятор Vort Press 240 LLI (sau analog)	buc	1,000	3 925,00	3 925,000
3.	11110001000311	Cochilii vata minerala (20mm K-flex AIR6 sau analog)	m2	0,970	190,00	184,300
4.	16	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом (sau analog)	buc	1,000	6 075,00	6 075,000
5.	17	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW,Qi=5,7kW (sau analog)	buc	1,000	15 450,00	15 450,000
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,062	20,00	1,240
7.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,207	55,00	11,385
8.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,029	24,00	0,696
9.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,515	250,00	128,750
10.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,402	250,00	100,500
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,391	15,00	5,865
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,452	35,00	15,820
13.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,714	40,00	28,560
14.	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena(PPR PN10 d20mm)	m	8,240	36,00	296,640
15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,019	2,80	11,254
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,80	1,400
17.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,472	64,00	286,208
18.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,231	64,00	462,784
19.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm	kg	8,972	64,00	574,208

		grosime				
20.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,904	25,00	22,600
21.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,189	25,00	29,725
22.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,761	25,00	19,025
23.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,042	30,00	1,260
24.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,391	60,00	23,460
25.	28112363062009	Grila ventilatie Диффузор OVR 160	buc	1,000	2 385,00	2 385,000
26.	28112368290001	Dispozitiv de actionare electrica(pret inclus in utilaj)	buc	1,030	0,00	0,000
27.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,010	1,00	2,010
28.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,709	1,00	5,709
29.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,040	1,00	8,040
30.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	44,220	1,80	79,596
31.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	52,260	8,00	418,080
32.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,300	6,00	361,800
33.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	7,035	9,00	63,315
34.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	23,115	12,00	277,380
35.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	96,480	0,80	77,184
36.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	67,335	1,00	67,335
37.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	23,115	1,20	27,738
38.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,709	0,50	2,854
39.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,759	0,50	7,879
40.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	30,00	4,500
41.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,010	20,00	0,200
42.	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial(pret indicat in utilaj)	buc	2,010	0,00	0,000
43.	29241273200001	Filtru de aer tip V(pret inclus in utilaj)	buc	1,005	0,00	0,000
44.	29522700031511	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5(pret inclus in utilaj)	buc	1,005	0,00	0,000
45.	3110245538500	Motor pentru ventilator(pret indicat in utilaj)	buc	2,010	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				35 369,30

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,047	680,00	31,960
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,350	30,00	100,500
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,750	20,00	15,000
4.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,500	680,00	340,000
		Total utilaje de construcții				487,46

Total deviz:

60 008,33

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Sculeni din Republica Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect 15870-C

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LLI (sau analog)	buc			3 925,000 0,000
	04	Вентилятор Vort Press 240 LLI (sau analog)	buc	1,0000	3 925,00	3 925,000
2	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LLI (sau analog)	buc			3 925,000 0,000
	05	Вентилятор Vort Press 240 LLI (sau analog)	buc	1,0000	3 925,00	3 925,000
3	Cooper&Hunter	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW (sau analog)	buc			15 450,000 0,000
	17	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW (sau analog)	buc	1,0000	15 450,00	15 450,000
4	BE3A	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом (sau analog)	buc			6 075,000 0,000
	16	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом (sau analog)	buc	1,0000	6 075,00	6 075,000
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
5	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc			2 424,108 1 848,098
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	84,97	1 848,098
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	35,00	7,735
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	40,00	6,020
	3110245538500	Motor pentru ventilator(pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	15,00	2,715
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,80	38,592
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	60,00	10,860
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	250,00	50,250
	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial(pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	1,80	39,798
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	8,00	209,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,000
6	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Кондиционер)	buc			5 525,729 4 821,198
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	84,97	4 821,198
	29522700031511	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5(pret inclus in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	25,00	12,550
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,80	4,220
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	40,00	10,040

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	55,00	8,305
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	1,00	60,300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,50	4,020
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	1,20	19,296
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	6,00	361,800
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	12,00	192,960
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	1,00	8,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	20,00	8,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,000
7	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан дымоудаления	buc			1 298,164 1 096,113
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,9000	84,97	1 096,113
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4000	25,00	10,050
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,5000	2,80	7,034
	29241273200001	Filtru de aer tip V (pret inclus in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	40,00	6,040
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	55,00	2,200
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	7,0000	1,00	7,035
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	7,0000	1,20	8,442
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,005
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	7,0000	12,00	84,420
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	7,0000	9,00	63,315
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,010
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,500
8	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor.	buc			500,459 370,469
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	84,97	370,469
	28112368290001	Dispozitiv de actionare electrica (pret inclus in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	250,00	128,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	20,00	1,240
		3. Capitolul 3. Lucrari sanitare				
		3.1. Capitolul 3.1. Ventilatia				
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Диффузор OVR 160	buc			2 433,385 42,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	30,00	4,500
	28112363062009	Grila ventilatie Диффузор OVR 160	buc	1,0000	2 385,00	2 385,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,400
10	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			1 828,711 321,208
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,208
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	25,00	20,196
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	35,00	0,372
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	40,00	0,467
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	20,00	0,212
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	55,00	0,934
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,555
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,462
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	24,00	0,739
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,030
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	60,00	1,847
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	64,00	303,830
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,4300	64,00	609,563
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	64,00	491,278
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,50	3,030
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,061
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	680,00	33,928
11	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata	m2			237,306

1	2	3	4	5	6	7
		minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR				40,321
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,321
	11110001000311	Cochilii vata minerala (20mm K-flex AIR6 sau analog)	m2	1,0300	190,00	195,648
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,338
		3.2. Capitolul 3.2. Conditionare				
12	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm (дренаж)	m			62,571 25,491
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	84,97	25,491
	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena(PPR PN10 d20mm)	m	1,0300	36,00	37,080

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-9-4

Punct de paza politie de frontiera N15. Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 47 082,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИІРН-12	buc	1,000	814,579 201,379	814,579 201,379
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИІРН-5	buc	1,000	766,579 201,379	766,579 201,379
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc	1,000	381,677 177,587	381,677 177,587
4	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/25A	buc	1,000	381,677 177,587	381,677 177,587
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc	1,000	552,953 132,553	552,953 132,553
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	3,000	285,953 132,553	857,860 397,660
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	3,000	327,953 132,553	983,860 397,660

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana,BA47-29/1/C16A				
8	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,000	552,953 132,553	552,953 132,553
9	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 50W IP54 (sau analog)	100 buc	0,010	307 053,300 23 026,900	3 070,533 230,269
10	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54 (sau analog)	100 buc	0,040	45 099,250 23 026,875	1 803,970 921,075
11	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный (sau analog)	100 buc	0,010	64 550,400 7 477,400	645,504 74,774
12	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc	0,050	12 769,120 6 457,720	638,456 322,886
13	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc	0,030	9 389,367 3 670,700	281,681 110,121
14	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc	0,010	10 249,200 3 670,700	102,492 36,707
15	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	7,000	4,000 0,000	28,000 0,000
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,230	1 716,074 1 053,626	394,697 242,334
17	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,450	6 803,653 4 384,451	3 061,644 1 973,003
18	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	10,000	9,500 0,000	95,000 0,000
19	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	35,000	12,000 0,000	420,000 0,000
20	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2..5	m	30,000	18,000 0,000	540,000 0,000
21	590-4000	Cablu ВВГнг-LS-5*1,5	m	3,000	34,000 0,000	102,000 0,000
22	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,200	1 827,360 1 384,160	365,472 276,832
23	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m	0,030	8 618,467 2 948,467	258,554 88,454

1	2	3	4	5	6	7
24	2451088	Cutie OTB pentru cablu	buc	10,000	55,000 0,000	550,000 0,000
25	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,015	39 285,800 5 285,133	589,287 79,277
26	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	3 097,733 704,400	929,320 211,320
27	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,250	4 335,392 1 614,432	1 083,848 403,608
28	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,120	4 223,733 1 707,900	506,848 204,948
		<i>Total</i>	lei			20 759,444
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			1 678,552
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			1 234,965
		<i>Total</i>	100,00 +			23 672,961
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			5 315,414
		<i>Total</i>	100,00 +			28 988,375
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 739,303
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				30 727,678 6 993,966
		2. Capitolul 2. Lucrari de constructie				
29	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	7,000	49,283 49,283	344,978 344,978
		<i>Total</i>	lei			344,978
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			82,795
		<i>Total</i>	100,00 +			427,773
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			62,027
		<i>Total</i>	100,00 +			489,800
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			29,388
		Total Capitolul 2. Lucrari de constructie				519,188 344,978

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3. Capitolul 3. Utilaj				
30	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	4,000	3 912,000 0,000	15 648,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			15 648,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			187,776
		Total Capitolul 3. Utilaj Inclusiv salariu				15 835,776

						47 082,64
		Total deviz: Inclusiv salariu				7 338,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-9-4
Punct de paza politie de frontiera N15. Lucrari electrotehnice**

Valoarea de deviz 47 082,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-9-4:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	82,311	84,97	6 993,966
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,350	84,97	29,739
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,710	84,97	315,239
		Total manopera				7 338,95

Materiale:

1.	01	Dulap ЩРН-12	buc	1,000	497,00	497,000
2.	02	Dulap ЩРН-5	buc	1,000	449,00	449,000
3.	03	Intreruptor BH32-3/20A	buc	2,000	95,00	190,000
4.	05	Automat АВДТ-32С/16А/30мА	buc	1,000	320,00	320,000
5.	07	Automat BA47-29/1/B10A	buc	3,000	53,00	159,000
6.	08	Automat BA47-29/1/C16A	buc	3,000	95,00	285,000
7.	09	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,000	320,00	320,000
8.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,200	30,00	6,000
9.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	40,000	0,65	26,000
10.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
11.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	4 000,00	0,000
12.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
13.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	50 000,00	0,000
14.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,003	25 000,00	75,000
15.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,003	2 800,00	8,400
16.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
17.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
18.	101161337	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,023	25 000,00	575,000
19.	101161436	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,024	25 000,00	600,000
20.	101161538	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,000	25 000,00	0,000
21.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,028	25 000,00	700,000
22.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca	t	0,000	25 000,00	0,000

		"BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm				
23.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,008	25 000,00	200,000
24.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002	40 000,00	80,000
25.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,380	60,00	142,800
26.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,010	20,00	0,200
27.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,824	30,00	54,720
28.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,896	10,00	158,960
29.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,292	10,00	12,920
30.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,012	10,00	0,120
31.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,896	10,00	158,960
32.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,060	40,00	2,400
33.	1019852	Vopsea	kg	0,978	40,00	39,120
34.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,300	40,00	12,000
35.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,200	40,00	8,000
36.	14	Corp de iluminat DUG LED ROUND 22W IP65 настенный (sau analog)	buc	1,000	516,00	516,000
37.	15	Corp de iluminat LZ LED 50W IP54 (sau analog)	buc	1,000	2 607,00	2 607,000
38.	161	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	7,000	4,00	28,000
39.	18	Intreruptor deschisa etansat	buc	5,000	53,00	265,000
40.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,027	30 000,00	810,000
41.	21	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(двойная)	buc	3,000	55,00	165,000
42.	22	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(тройная)	buc	1,000	64,00	64,000
43.	25	Cablu BBГнг-LS-2*1.5	m	10,000	9,50	95,000
44.	26	Cablu BBГнг-LS-3*1.5	m	35,000	12,00	420,000
45.	28	Cablu BBГнг-LS-3*2..5	m	30,000	18,00	540,000
46.	29	Cablu BBГнг-LS-5*1,5	m	3,000	34,00	102,000
47.	30	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	4,000	3 912,00	15 648,000
48.	31	Furtun metalic	m	3,000	20,00	60,000
49.	33	Cutie отъ pentru cablu	buc	10,000	55,00	550,000
50.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,000	4 000,00	0,000
51.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,002	440,00	0,880
52.	5009031	Scoabe	10 buc	8,355	10,00	83,550
53.	5009061	Fisa de izolatie	buc	11,280	10,00	112,800
54.	5009062	Papuci de cablu	buc	55,000	4,00	220,000
55.	5009070	Racordari	10 buc	0,030	6,00	0,180
56.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	10,150	6,00	60,900
57.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	6,000	35,00	210,000
58.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,006	98,00	0,588
59.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	1,608	150,00	241,200
60.	5009113	Prezoane	buc	2,040	12,00	24,480
61.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,041	35,00	1,435
62.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,020	35,00	0,700
63.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,028	55,00	1,540
64.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,385	10,00	3,850
65.	5009619	Ate de cusut	kg	0,010	10,00	0,100
66.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,020	16,00	0,320
67.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,373	25,00	9,325
68.	5009816	Fisie de montaj	m	15,300	3,00	45,900
69.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	30 000,00	0,000
70.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,115	55,00	6,325
71.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,060	250,00	15,000
72.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm,	kg	0,145	55,00	7,975

		grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
		Total materiale de construcții				27 997,63

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,556	680,00	378,080
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,690	30,00	20,700
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,690	30,00	20,700
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	14,080	30,00	422,400
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,863	20,00	137,260
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,440	30,00	13,200
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,440	20,00	8,800
8.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,216	20,00	24,320
9.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,016	680,00	10,880
10.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,315	30,00	9,450
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,656	20,00	13,120
12.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,055	20,00	1,100
13.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,063	20,00	81,260
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,572	480,00	274,560
		Total utilaje de construcții				1 415,83

Total deviz:

47 082,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului
de trecere a frontierei Sculeni din Republica
Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect
15870-C****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IIIПН-12	buc			814,579 201,379
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,379
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	60,00	6,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,800
	01	Dulap IIIПН-12	buc	1,0000	497,00	497,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	680,00	47,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	20,00	14,200
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	30,00	6,600
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	480,00	33,600
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IIIПН-5	buc			766,579 201,379
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,379
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	60,00	6,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,800
	02	Dulap IIIПН-5	buc	1,0000	449,00	449,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	680,00	47,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	20,00	14,200
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	30,00	6,600
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	480,00	33,600
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc			381,677 177,587
	1	Muncitor	h-om	2,0900	84,97	177,587
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,00	4,200
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	30,00	1,950
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	10,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	10,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	10,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	40,00	1,600
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	30 000,00	60,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	4,00	12,400
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	6,00	6,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,010
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	03	Intreruptor BH32-3/20A	buc	1,0000	95,00	95,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	680,00	2,720
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	480,00	1,920
4	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/25A	buc			381,677 177,587
	1	Muncitor	h-om	2,0900	84,97	177,587
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,00	4,200
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	30,00	1,950
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	10,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	10,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	10,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	40,00	1,600
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	30 000,00	60,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	4,00	12,400
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	6,00	6,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,010
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	03	Intreruptor BH32-3/20A	buc	1,0000	95,00	95,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	680,00	2,720
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	480,00	1,920
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AB/IT-32C/16A/30mA	buc			552,953 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,00	4,200
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	4,00	24,400
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	6,00	6,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,010
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	05	Automat AB/IT-32C/16A/30mA	buc	1,0000	320,00	320,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			285,953 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,00	4,200

1	2	3	4	5	6	7
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	4,00	24,400
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	6,00	6,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,010
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	07	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	53,00	53,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1/C16A	buc			327,953 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,00	4,200
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	4,00	24,400
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	6,00	6,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,010
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	08	Automat BA47-29/1/C16A	buc	1,0000	95,00	95,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
8	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47	buc			552,953 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,00	4,200
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	4,00	24,400
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	6,00	6,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,010
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	09	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,0000	320,00	320,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,0120	55,00	0,660

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
9	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 50W IP54 (sau analog)	100 buc			307 053,300 23 026,900
	1	Muncitor	h-om	271,0000	84,97	23 026,900
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	25 000,00	15 000,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	60,00	126,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	30,00	312,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	10,00	153,000
	15	Corp de iluminat LZ LED 50W IP54 (sau analog)	buc	100,0000	2 607,00	260 700,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	10,00	153,000
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	40,00	120,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	4 000,00	0,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	35,00	4 200,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	98,00	9,800
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	16,00	1,600
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	30 000,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	55,00	22,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	680,00	816,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	30,00	1 779,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	20,00	36,000
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	20,00	22,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	480,00	576,000
10	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54 (sau analog)	100 buc			45 099,250 23 026,875
	1	Muncitor	h-om	271,0000	84,97	23 026,875
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	25 000,00	13 750,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	60,00	126,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	30,00	312,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	10,00	153,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	10,00	153,000
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	40,00	120,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	4 000,00	0,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	35,00	4 200,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	98,00	4,900
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	16,00	1,600
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	30 000,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	55,00	23,375
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	680,00	816,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	30,00	1 779,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	20,00	35,500
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	20,00	22,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	480,00	576,000
11	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный (sau analog)	100 buc			64 550,400 7 477,400
	1	Muncitor	h-om	88,0000	84,97	7 477,400
	14	Corp de iluminat DUG LED ROUND 22W IP65 настенный (sau analog)	buc	100,0000	516,00	51 600,000

1	2	3	4	5	6	7
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	4 000,00	0,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	12,00	2 448,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	35,00	70,000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	55,00	154,000
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	680,00	1 088,000
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	30,00	945,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	480,00	768,000
12	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc			12 769,120
						6 457,720
	1	Muncitor	h-om	76,0000	84,97	6 457,720
	18	Intreruptor deschisa etansat	buc	100,0000	53,00	5 300,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	500,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	40 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	60,00	1,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	30,00	106,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	10,00	97,600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	10,00	97,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	680,00	68,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	20,00	92,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	480,00	48,000
13	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc			9 389,367
						3 670,700
	1	Muncitor	h-om	43,2000	84,97	3 670,700
	21	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(двойная)	buc	100,0000	55,00	5 500,000
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	30 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	30 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	10,00	10,333
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	35,00	36,167
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	5,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	680,00	22,667
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	20,00	128,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	480,00	16,000
14	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc			10 249,200
						3 670,700
	1	Muncitor	h-om	43,2000	84,97	3 670,700
	22	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(тройная)	buc	100,0000	64,00	6 400,000
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	30 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	30 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	10,00	10,000
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	35,00	35,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	5,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	680,00	0,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	20,00	128,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	480,00	0,000
15	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc			4,000
						0,000
	161	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	1,0000	4,00	4,000
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 716,074
						1 053,626
	1	Muncitor	h-om	12,4000	84,97	1 053,626
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	50 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	40 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	98,00	0,852
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,043

1	2	3	4	5	6	7
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	16,00	0,139
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	55,00	27,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	680,00	266,087
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	30,00	90,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	30,00	90,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	480,00	187,826
17	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			6 803,653 4 384,451
	1	Muncitor	h-om	51,6000	84,97	4 384,451
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	25 000,00	166,667
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	30 000,00	0,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	25 000,00	277,778
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	60,00	104,933
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	10,00	45,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	10,00	25,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	10,00	45,000
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	40,00	16,000
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	10,00	165,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	10,00	244,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	98,00	0,218
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	10,00	4,089
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	16,00	0,462
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	25,00	20,722
	5009816	Fise de montaj	m	34,0000	3,00	102,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	680,00	170,756
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	30,00	741,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	20,00	49,422
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	20,00	120,622
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	480,00	120,533
18	590-4001	Cablu BBΓHF-LS-2*1.5	m			9,500 0,000
	25	Cablu BBΓHF-LS-2*1.5	m	1,0000	9,50	9,500
19	590-4002	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m			12,000 0,000
	26	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m	1,0000	12,00	12,000
20	590-4003	Cablu BBΓHF-LS-3*2..5	m			18,000 0,000
	28	Cablu BBΓHF-LS-3*2..5	m	1,0000	18,00	18,000
21	590-4000	Cablu BBΓHF-LS-5*1,5	m			34,000 0,000
	29	Cablu BBΓHF-LS-5*1,5	m	1,0000	34,00	34,000
22	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			1 827,360 1 384,160
	1	Muncitor	h-om	16,2900	84,97	1 384,160
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	30,00	30,000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,65	130,000
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	1,0000	40,00	40,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	20,00	121,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	20,00	121,600
23	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m			8 618,467 2 948,467
	1	Muncitor	h-om	34,7000	84,97	2 948,467
	31	Furtun metalic	m	100,0000	20,00	2 000,000
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	30 000,00	0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	30 000,00	0,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	25 000,00	1 666,667

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	60,00	64,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	10,00	218,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	10,00	218,000
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	40,00	400,000
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	10,00	250,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	10,00	100,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	6,00	6,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	6,00	30,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	680,00	158,667
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	20,00	358,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	20,00	88,667
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	480,00	112,000
24	2451088	Cutie отб pentru cablu	buc			55,000 0,000
	33	Cutie отб pentru cablu	buc	1,0000	55,00	55,000
25	08-01-087-3	Constructii metalice	t			39 285,800 5 285,133
	1	Muncitor	h-om	62,2000	84,97	5 285,133
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 800,00	560,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	60,00	252,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	30,00	810,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	10,00	8,000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	30 000,00	30 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	440,00	58,667
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	680,00	1 178,667
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	20,00	301,333
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	480,00	832,000
26	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			3 097,733 704,400
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,97	704,400
	101161436	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0810	25 000,00	2 000,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	40 000,00	133,333
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	60,00	46,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	680,00	95,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	20,00	50,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	480,00	67,200
27	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			4 335,392 1 614,432
	1	Muncitor	h-om	19,0000	84,97	1 614,432
	101161337	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	25 000,00	2 300,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	40 000,00	160,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	60,00	36,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	680,00	95,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	20,00	62,560
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	480,00	67,200
28	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			4 223,733 1 707,900
	1	Muncitor	h-om	20,1000	84,97	1 707,900
	101161538	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,0040	25 000,00	0,000
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	25 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	60,00	54,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	10,00	82,000

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	40,00	80,000
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,000
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	150,00	2 010,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	680,00	73,667
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	20,00	67,167
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	480,00	52,000
		2. Capitolul 2. Lucrari de constructie				
29	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			49,283 49,283
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	84,97	4,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	84,97	45,034
		3. Capitolul 3. Utilaj				
30	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc			3 912,000 0,000
	30	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	1,0000	3 912,00	3 912,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-9-5

Punct de paza politie de frontiera N15. Sistemul antiincendiu

Valoarea de deviz 29 473,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze BAPTA-1/832	buc	1,000	2 046,210 2 039,280	2 046,210 2 039,280
2	10-01-039-06	Acumulator 12B 7Ач	buc	2,000	169,940 169,940	339,880 339,880
3	10-08-002-02	Avertizoare ИПК-8	buc	4,000	173,643 169,940	694,570 679,760
4	10-08-002-02	Avertizoare ИПП-1	buc	2,000	173,643 169,940	347,285 339,880
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,140	1 107,357 1 104,607	155,030 154,645
6	10-04-066-05	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,000	115,300 84,970	115,300 84,970
7	10-08-002-02	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	173,670 169,940	173,670 169,940
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	100 m	0,400	4 568,865 3 611,225	1 827,546 1 444,490

1	2	3	4	5	6	7
9	08-02-409-1	Teava gotro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,320	3 332,487 2 022,287	1 066,396 647,132
10		Materiale	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
11	590-0118	Cablu ПСРкEH-FRHF-4x0,5	m	40,000	9,500 0,000	380,000 0,000
12	590-0118	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	32,000	8,000 0,000	256,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			7 401,887
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			1 415,994
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			90,169
		<i>Total</i>	100,00 +			8 908,050
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			4 483,983
		<i>Total</i>	100,00 +			13 392,033
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			803,522
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				14 195,555 5 899,977
		2. Capitolul 2. Utilaj				
13	Pretul firmei	Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	1,000	8 440,000 0,000	8 440,000 0,000
14	Pretul firmei	Avertizoare ИПК-8	buc	5,000	205,000 0,000	1 025,000 0,000
15	Pretul firmei	Avertizoare ИПП-1	buc	2,000	205,000 0,000	410,000 0,000
16	Pretul firmei	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	3 772,000 0,000	3 772,000 0,000
17	Pretul firmei	Акумулятор 12В 7Ач	buc	2,000	350,000 0,000	700,000 0,000
18	Pretul firmei	Сонerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,000	750,000 0,000	750,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			15 097,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			181,164
		Total Capitolul 2. Utilaj Inclusiv salariu				15 278,164

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:	29 473,72			
		Inclusiv salariu	5 899,98			

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-9-5
Punct de paza politie de frontiera N15. Sistemul antiincendiu**

Valoarea de deviz 29 473,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-9-5:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	69,436	84,97	5 899,977
		Total manopera				5 899,98

Materiale:

1.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,000	24 000,00	0,000
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,001	4 000,00	4,000
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	30 000,00	30,000
4.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
5.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,001	30 000,00	30,000
6.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,307	60,00	18,420
7.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010	55,00	0,550
8.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2,150	0,80	1,720
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,288	10,00	42,880
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,288	10,00	42,880
11.	11	Cablu ПСРКЕН-FRHF-4x0,5	m	40,000	9,50	380,000
12.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	1,248	12,00	14,976
13.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,064	38,00	2,432
14.	12	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	32,000	8,00	256,000
15.	13	Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	1,000	8 440,00	8 440,000
16.	14	Avertizoare ИПК-8	buc	5,000	205,00	1 025,000
17.	15	Avertizoare ИПП-1	buc	2,000	205,00	410,000
18.	16	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	3 772,00	3 772,000
19.	17	Акумулятор 12В 7Ач	buc	2,000	350,00	700,000
20.	18	Соперие-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,000	750,00	750,000
21.	5	Masa utilajului	t	0,001	30 000,00	30,000
22.	5009030	Flanse	10 buc	0,320	15,00	4,800
23.	5009031	Scoabe	10 buc	2,144	8,00	17,152
24.	5009061	Fisa de izolatie	buc	5,760	3,00	17,280
25.	5009070	Racordari	10 buc	0,576	5,00	2,880
26.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,095	55,00	5,225
27.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮС30-2"	kg	0,007	55,00	0,385
28.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de	kg	0,002	55,00	0,110

		policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv				
		Total materiale de construcții				15 998,69

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,035	680,00	23,800
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,696	480,00	334,080
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,056	30,00	151,680
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,864	20,00	17,280
5.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,280	20,00	25,600
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,549	20,00	30,980
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,035	480,00	16,800
		Total utilaje de construcții				600,22

Total deviz:

29 473,72

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Sculeni din Republica Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect 15870-C

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze BAPTA-1/832	buc			2 046,210 2 039,280
	1	Muncitor	h-om	24,0000	84,97	2 039,280
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	55,00	0,330
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	0,80	0,320
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0560	55,00	3,080
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,200
2	10-01-039-06	Acumulator 12B 7Aч	buc			169,940 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
3	10-08-002-02	Avertizoare ИПК-8	buc			173,643 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	4 000,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	55,00	0,028
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	0,80	0,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0050	55,00	0,275
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,200
4	10-08-002-02	Avertizoare ИПП-1	buc			173,643 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	4 000,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	55,00	0,028
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	0,80	0,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0050	55,00	0,275
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,200
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			1 107,357 1 104,607
	1	Muncitor	h-om	13,0000	84,97	1 104,607
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,00036	24 000,00	0,000
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮС30-2"	kg	0,0500	55,00	2,750
6	10-04-066-05	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc			115,300 84,970
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,970
	5	Masa utilajului	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0040	55,00	0,220
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	55,00	0,110
7	10-08-002-02	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			173,670 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	4 000,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	55,00	0,055
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	0,80	0,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0050	55,00	0,275
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,200
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ПСРКЕН-FRHF-4x0,5	100 m			4 568,865 3 611,225
	1	Muncitor	h-om	42,5000	84,97	3 611,225
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	4 000,00	10,000
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	30 000,00	0,000
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	30 000,00	75,000
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	12,00	37,440
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	480,00	835,200
9	08-02-409-1	Teava gotro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			3 332,487 2 022,287
	1	Muncitor	h-om	23,8000	84,97	2 022,287
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	93,750
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	60,00	57,563
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	38,00	7,600
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	8,00	53,600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	3,00	54,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	680,00	74,375
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	30,00	474,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	20,00	54,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,00	96,813
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	480,00	52,500
10		Materiale	buc			0,000 0,000
11	590-0118	Cablu ПСРКЕН-FRHF-4x0,5	m			9,500 0,000
	11	Cablu ПСРКЕН-FRHF-4x0,5	m	1,0000	9,50	9,500
12	590-0118	Teava gotro din vinilplast D20mm	m			8,000 0,000
	12	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	1,0000	8,00	8,000
		2. Capitolul 2. Utilaj				
13	Pretul firmei	Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832	buc			8 440,000 0,000
	13	Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832	buc	1,0000	8 440,00	8 440,000
14	Pretul firmei	Avertizoare ИПК-8	buc			205,000 0,000
	14	Avertizoare ИПК-8	buc	1,0000	205,00	205,000
15	Pretul firmei	Avertizoare ИПП-1	buc			205,000 0,000
	15	Avertizoare ИПП-1	buc	1,0000	205,00	205,000
16	Pretul firmei	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			3 772,000 0,000
	16	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,0000	3 772,00	3 772,000
17	Pretul firmei	Acumulator 12В 7Ач	buc			350,000 0,000
	17	Acumulator 12В 7Ач	buc	1,0000	350,00	350,000

1	2	3	4	5	6	7
18	Pretul firmei	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc			750,000 0,000
	18	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,0000	750,00	750,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-10-1
Constructii. Perete de protectie Pb-1**

Valoarea de deviz 327 883,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для грунтов.подушки)	100 m3	3,000	1 080,000 0,000	3 240,000 0,000
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (привозка)	t	509,200	87,360 0,000	44 483,520 0,000
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din argila nisipoasa)	100 m3	3,000	5 540,504 16,144	16 621,513 48,433
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,000	739,200 0,000	2 217,600 0,000
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	3,000	384,000 0,000	1 152,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II				
		Total Capitolul 1. Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				67 714,633 48,433
		2. Capitolul 2. Fundatii				
6	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	2,530	1 907,446 382,332	4 825,839 967,299
7	CA03G	Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa.	m3	7,350	2 482,099 373,868	18 243,430 2 747,930
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	50,600	180,115 101,964	9 113,816 5 159,378
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	53,900	31,806 5,694	1 714,363 306,912
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	348,500	30,616 4,504	10 669,675 1 569,481
11	CA03G	Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice, in ziduri de sprijin, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa	m3	33,620	2 482,062 373,868	83 446,913 12 569,443
12	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	134,400	165,872 80,722	22 293,162 10 848,970

1	2	3	4	5	6	7
13	CC02I	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	26,600	34,714 8,414	923,391 223,811
14	CC02J	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	891,700	32,248 5,268	28 755,824 4 697,567
		Total Capitolul 2. Fundatii Inclusiv salariu				179 986,413 39 090,791

		Total	lei	247 701,04
		Asigurarea medicala și sociala	24,00 %	9 393,41
		Cheltuieli de transport	10,00 %	13 057,30
		Total	100,00 +	270 151,75
		Cheltuieli de regie	14,50 %	39 172,00
		Total	100,00 +	309 323,75
		Beneficiu de deviz	6,00 %	18 559,42
		Total	100,00 +	327 883,17
		Total deviz: Inclusiv salariu		327 883,17 39 139,22

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-10-1
Constructii. Perete de protectie Pb-1**

Valoarea de deviz 327 883,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-10-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	173,620	84,97	14 752,492
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	76,039	84,97	6 461,034
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	100,800	84,97	8 564,976
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	53,130	84,97	4 514,456
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	57,035	84,97	4 846,266
		Total manopera				39 139,22

Materiale:

1.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,227	10 000,00	2 270,000
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,311	10 000,00	3 110,000
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,134	10 000,00	1 340,000
4.	2010237318750	Distantieri	buc	335,850	1,25	419,812
5.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	18,500	250,00	4 625,000
6.	2320187315789	Decofrol	kg	22,200	44,00	976,800
7.	2663102100000250	Beton M250	m3	42,624	1 850,00	78 854,400
8.	266310210000050	Beton M50	m3	2,619	1 300,00	3 404,700
9.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	82,512	25,00	2 062,800
10.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 271,204	25,00	31 780,100
11.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	9,250	30,00	277,500
12.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,207	30,00	396,210
13.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,408	30,00	222,240
14.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	55,500	6,00	333,000
15.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	55,500	4,00	222,000
16.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,925	30,00	27,750
17.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,550	30,00	166,500
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,414	15,00	66,210
19.	4100126202818	Apa	m3	1,200	15,00	18,000
		Total materiale de construcții				130 573,02

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	1,524	680,00	1 036,320
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,750	480,00	3 240,000
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	3,870	480,00	1 857,600

4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7,020	480,00	3 369,600
5.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,012	20,00	20,240
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	24,582	20,00	491,640
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	12,930	680,00	8 792,400
8.	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	7,260	550,00	3 993,000
9.	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	7,440	550,00	4 092,000
10.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	7,320	480,00	3 513,600
11.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,336	480,00	161,280
12.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	6,120	480,00	2 937,600
13.	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	92,674	480,00	44 483,520
		Total utilaje de constructii				77 988,80

Total	lei	247 701,04
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	9 393,41
Cheltuieli de transport	10,00 %	13 057,30
Total	100,00 +	270 151,75
Cheltuieli de regie	14,50 %	39 172,00
Total	100,00 +	309 323,75
Beneficiu de deviz	6,00 %	18 559,42
Total	100,00 +	327 883,17

Total deviz: **327 883,17**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului
de trecere a frontierei Sculeni din Republica
Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect
15870-C**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для грунтов.подушки)	100 m3			1 080,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,000
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (привозка)	t			87,360 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	480,00	87,360
3	TsD32A	Executarea permelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din argila nisipoasa)	100 m3			5 540,504 16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	15,00	6,000
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	480,00	53,760
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	480,00	1 171,200
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	480,00	979,200
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	550,00	1 331,000
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	550,00	1 364,000
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	480,00	619,200
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			739,200 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	480,00	739,200
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			384,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	480,00	384,000
		2. Capitolul 2. Fundatii				
6	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 907,446 382,332
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,118
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,214
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	1 300,00	1 345,731
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,518
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,00	169,866
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,000
7	CA03G	Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa.	m3			2 482,099 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	1 850,00	1 924,755
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	169,954
8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			180,115 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,218
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	30,00	0,150
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,900
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,400
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	10 000,00	34,980
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	10 000,00	4,941
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,280
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			31,806 5,694
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,97	5,439
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,25	0,187
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			30,616 4,504
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	84,97	4,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,25	0,188
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
11	CA03G	Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice, in ziduri de sprijin, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa	m3			2 482,062 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	1 850,00	1 924,671
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
12	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			165,872 80,722
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,727
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	30,00	0,150
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,900
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,750
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	10 000,00	9,970
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	10 000,00	9,970
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	10 000,00	15,030
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,280
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	680,00	13,600
13	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			34,714 8,414

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	84,97	8,158
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,256
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,375
14	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			32,248 5,268
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	84,97	5,013
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,00	0,680

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-10-2
Constructii. Perete de bariera Pb-2

Valoarea de deviz 327 883,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для грунтов.подушки)	100 m3	3,000	1 080,000 0,000	3 240,000 0,000
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (привозка)	t	509,200	87,360 0,000	44 483,520 0,000
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din argila nisipoasa)	100 m3	3,000	5 540,504 16,144	16 621,513 48,433
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,000	739,200 0,000	2 217,600 0,000
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	3,000	384,000 0,000	1 152,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II				
		Total Capitolul 1. Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				67 714,633 48,433
		2. Capitolul 2. Fundatii				
6	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	2,530	1 907,446 382,332	4 825,839 967,299
7	CA03G	Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa.	m3	7,350	2 482,099 373,868	18 243,430 2 747,930
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	50,600	180,115 101,964	9 113,816 5 159,378
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	53,900	31,806 5,694	1 714,363 306,912
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	348,500	30,616 4,504	10 669,675 1 569,481
11	CA03G	Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice, in ziduri de sprijin, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa	m3	33,620	2 482,062 373,868	83 446,913 12 569,443
12	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	134,400	165,872 80,722	22 293,162 10 848,970

1	2	3	4	5	6	7
13	CC02I	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	26,600	34,714 8,414	923,391 223,811
14	CC02J	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	891,700	32,248 5,268	28 755,824 4 697,567
		Total Capitolul 2. Fundatii Inclusiv salariu				179 986,413 39 090,791

		Total	lei	247 701,04
		Asigurarea medicala și sociala	24,00 %	9 393,41
		Cheltuieli de transport	10,00 %	13 057,30
		Total	100,00 +	270 151,75
		Cheltuieli de regie	14,50 %	39 172,00
		Total	100,00 +	309 323,75
		Beneficiu de deviz	6,00 %	18 559,42
		Total	100,00 +	327 883,17
		Total deviz: Inclusiv salariu		327 883,17 39 139,22

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-10-2
Constructii. Perete de bariera Pb-2**

Valoarea de deviz 327 883,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-10-2:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	173,620	84,97	14 752,492
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	76,039	84,97	6 461,034
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	100,800	84,97	8 564,976
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	53,130	84,97	4 514,456
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	57,035	84,97	4 846,266
		Total manopera				39 139,22

Materiale:

1.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,227	10 000,00	2 270,000
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,311	10 000,00	3 110,000
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,134	10 000,00	1 340,000
4.	2010237318750	Distantieri	buc	335,850	1,25	419,812
5.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	18,500	250,00	4 625,000
6.	2320187315789	Decofrol	kg	22,200	44,00	976,800
7.	2663102100000250	Beton M250	m3	42,624	1 850,00	78 854,400
8.	266310210000050	Beton M50	m3	2,619	1 300,00	3 404,700
9.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	82,512	25,00	2 062,800
10.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 271,204	25,00	31 780,100
11.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	9,250	30,00	277,500
12.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,207	30,00	396,210
13.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,408	30,00	222,240
14.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	55,500	6,00	333,000
15.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	55,500	4,00	222,000
16.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,925	30,00	27,750
17.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,550	30,00	166,500
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,414	15,00	66,210
19.	4100126202818	Apa	m3	1,200	15,00	18,000
		Total materiale de construcții				130 573,02

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	1,524	680,00	1 036,320
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,750	480,00	3 240,000
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	3,870	480,00	1 857,600

4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7,020	480,00	3 369,600
5.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,012	20,00	20,240
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	24,582	20,00	491,640
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	12,930	680,00	8 792,400
8.	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	7,260	550,00	3 993,000
9.	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	7,440	550,00	4 092,000
10.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	7,320	480,00	3 513,600
11.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,336	480,00	161,280
12.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	6,120	480,00	2 937,600
13.	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	92,674	480,00	44 483,520
		Total utilaje de constructii				77 988,80

Total	lei	247 701,04
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	9 393,41
Cheltuieli de transport	10,00 %	13 057,30
Total	100,00 +	270 151,75
Cheltuieli de regie	14,50 %	39 172,00
Total	100,00 +	309 323,75
Beneficiu de deviz	6,00 %	18 559,42
Total	100,00 +	327 883,17

Total deviz: **327 883,17**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului
de trecere a frontierei Sculeni din Republica
Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect
15870-C**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для грунтов.подушки)	100 m3			1 080,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,000
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (привозка)	t			87,360 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	480,00	87,360
3	TsD32A	Executarea permelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din argila nisipoasa)	100 m3			5 540,504 16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	15,00	6,000
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	480,00	53,760
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	480,00	1 171,200
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	480,00	979,200
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	550,00	1 331,000
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	550,00	1 364,000
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	480,00	619,200
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			739,200 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	480,00	739,200
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			384,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	480,00	384,000
		2. Capitolul 2. Fundatii				
6	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 907,446 382,332
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,118
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,214
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	1 300,00	1 345,731
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,518
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,00	169,866
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,000
7	CA03G	Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa.	m3			2 482,099 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	1 850,00	1 924,755
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	169,954
8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			180,115 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,218
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	30,00	0,150
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,900
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,400
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	10 000,00	34,980
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	10 000,00	4,941
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,280
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			31,806 5,694
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,97	5,439
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,25	0,187
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			30,616 4,504
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	84,97	4,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,25	0,188
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
11	CA03G	Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice, in ziduri de sprijin, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa	m3			2 482,062 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	1 850,00	1 924,671
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
12	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			165,872 80,722
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,727
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	30,00	0,150
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,900
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,750
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	10 000,00	9,970
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	10 000,00	9,970
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	10 000,00	15,030
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,280
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	680,00	13,600
13	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			34,714 8,414

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	84,97	8,158
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,256
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,375
14	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			32,248 5,268
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	84,97	5,013
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,00	0,680

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-11-1

Constructii .Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (iesire) (poz.16 pe PG)

Valoarea de deviz 2 423 161,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для грунтов.подушки и подсыпка под полы)	100 m3	10,780	1 080,000 0,000	11 642,400 0,000
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (привозка)	t	1 833,000	87,360 0,000	160 130,880 0,000
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din argila nisipoasa)	100 m3	7,580	5 540,467 16,142	41 996,737 122,357
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	7,580	739,187 0,000	5 603,040 0,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	7,580	384,000 0,000	2 910,720 0,000
6	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m (подсыпка под полы)	100 m3	3,200	1 972,800 0,000	6 312,960 0,000
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,200	957,235 749,435	3 063,153 2 398,193
		Total Capitolul 1. Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				231 659,890 2 520,550
		2. Capitolul 2. Fundatii				
		2.1. Capitolul 2.1. Fundatii izolate F1 (4buc), F2 (5buc)				
8	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,510	1 907,796 382,422	2 880,772 577,457
9	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice.	m3	8,550	2 430,062 373,868	20 777,031 3 196,571
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	40,600	180,095 101,964	7 311,876 4 139,738

1	2	3	4	5	6	7
11	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	83,700	32,937 6,712	2 756,842 561,822
12	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	362,700	31,238 5,013	11 330,068 1 818,273
13	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	96,300	58,972 17,844	5 679,042 1 718,348
14	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1)	kg	153,900	50,141 8,922	7 716,637 1 373,115
		Total Capitolul 2.1. Fundații izolate F1 (4buc), F2 (5buc) Inclusiv salariu				58 452,268 13 385,324
		2.2. Capitolul 2.2. Fundații continui				
15	TsC53A	Compactarea pămîntului cu pietris	100m2	0,200	2 974,945 578,645	594,989 115,729
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3	14,000	2 430,033 373,868	34 020,467 5 234,152
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	85,000	180,194 101,964	15 316,491 8 666,941
18	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	139,100	31,917 5,693	4 439,720 791,835
19	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații	kg	304,400	30,728 4,503	9 353,711 1 370,821

1	2	3	4	5	6	7
		continue si radiere				
20	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1)	kg	17,100	50,143 8,924	857,438 152,606
		Total Capitolul 2.2. Fundatii continui Inclusiv salariu				64 582,816 16 332,084
		Total Capitolul 2. Fundatii Inclusiv salariu				123 035,084 29 717,408
		3. Capitolul 3. Constructii metalice				
21	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	10,720	46 982,791 3 398,800	503 655,517 36 435,136
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-021, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	10,720	1 126,908 547,208	12 080,458 5 866,074
23	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	397,100	678,821 140,200	269 559,638 55 673,618
		Total Capitolul 3. Constructii metalice Inclusiv salariu				785 295,613 97 974,828
		4. Capitolul 4. Elemente decorative "Ed"				
24	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg	2 529,000	238,702 17,844	603 678,116 45 126,717
25	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	96,700	678,821 140,201	65 641,969 13 557,389

1	2	3	4	5	6	7
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,530	1 126,887 547,200	2 851,024 1 384,416
		Total Capitolul 4. Elemente decorative "Ed" Inclusiv salariu				672 171,109 60 068,522

		Total	lei	1 812 161,71
		Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	45 667,52
		Cheltuieli de transport	10,00 %	138 678,77
		Total	100,00 +	1 996 508,00
		Cheltuieli de regie	14,50 %	289 493,66
		Total	100,00 +	2 286 001,66
		Beneficiu de deviz	6,00 %	137 160,10
		Total	100,00 +	2 423 161,76
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 423 161,76 190 281,33

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-11-1

Constructii .Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (iesire) (poz.16 pe PG)

Valoarea de deviz 2 423 161,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-11-1:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	96,014	84,97	8 158,310
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	50,347	84,97	4 277,985
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	131,880	84,97	11 205,844
4.	7134050013250	Izolator	h-om	716,010	84,97	60 839,370
5.	7136080025001	Montator	h-om	38,179	84,97	3 244,069
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	85,330	84,97	7 250,490
7.	7212030022700	Sudor	h-om	25,290	84,97	2 148,891
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	375,200	84,97	31 880,744
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	480,510	84,97	40 828,935
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,586	84,97	2 513,922
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	211,048	84,97	17 932,748
Total manopera						190 281,33

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	37,935	15,00	569,025
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,020	460,00	469,200
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	38,103	20,00	762,060
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,063	10 000,00	630,000
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,439	10 000,00	4 390,000
6.	2010237318750	Distantieri	buc	133,485	2,00	266,970
7.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	12,560	250,00	3 140,000
8.	2320166200676	White spirit	kg	99,907	36,00	3 596,652
9.	2320187315789	Decofrol	kg	15,072	44,00	663,168
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,072	15,00	16,080
11.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	5,399	40,00	215,960
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,697	40,00	27,880
13.	243011610000019	Email clorcauciuc(ΠΦ-115)	kg	103,350	40,00	4 134,000
14.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	938,220	272,00	255 195,840
15.	243022610081419	Grund miniu de plumb G 355-6(ΓΦ-021)	kg	51,675	40,00	2 067,000
16.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	66,664	40,00	2 666,560
17.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI	kg	7,287	40,00	291,480

		1708-61 A1				
18.	2663102100000200	Beton M200	m3	23,460	1 800,00	42 228,000
19.	266310210000050	Beton M50	m3	1,563	1 300,00	2 031,900
20.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	246,900	20,00	4 938,000
21.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	228,369	25,00	5 709,225
22.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	683,777	25,00	17 094,425
23.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	25,290	30,00	758,700
24.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,280	30,00	188,400
25.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,899	30,00	266,970
26.	277527630988621	Confectii metalice inglobate in beton(elemente decorative 'Ed')	kg	2 550,440	220,00	561 096,800
27.	2811106301200	Elemente metalice	kg	10 934,400	42,00	459 244,800
28.	2811236309900	Confectii metalice	kg	101,154	36,00	3 641,544
29.	28112363099001	Confectii metalice(A1)	kg	179,619	36,00	6 466,284
30.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,048	30,00	301,440
31.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,700	60,00	162,000
32.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	12,645	60,00	758,700
33.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	4,824	60,00	289,440
34.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	69,680	10,00	696,800
35.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	37,680	6,00	226,080
36.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	37,680	4,00	150,720
37.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	69,680	10,00	696,800
38.	2874115883700	Saiba M 20	buc	69,680	6,00	418,080
39.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,628	30,00	18,840
40.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,768	30,00	113,040
41.	4011106202741	Energie electrica	kw	25,056	4,20	105,235
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,442	15,00	36,630
43.	4100126202818	Apa	m3	3,132	15,00	46,980
		Total materiale de construcții				1 386 787,70

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,186	30,00	95,580
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,378	680,00	257,040
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	24,255	480,00	11 642,400
4.	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	13,152	480,00	6 312,960
5.	2952260003540	Buldozer	h-ut	9,778	480,00	4 693,440
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	17,737	480,00	8 513,760
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,604	20,00	12,080
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,530	20,00	270,600
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	33,676	20,00	673,520
10.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	21,384	20,00	427,680
11.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,608	680,00	1 093,440
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,638	680,00	3 833,840
13.	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	18,344	550,00	10 089,200
14.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	18,798	550,00	10 338,900
15.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	18,495	480,00	8 877,600
16.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,849	480,00	407,520
17.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	15,463	480,00	7 422,240
18.	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	333,606	480,00	160 130,880
		Total utilaje de construcții				235 092,68

Total	lei	1 812 161,71
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	45 667,52
Cheltuieli de transport	10,00 %	138 678,77
Total	100,00 +	1 996 508,00
Cheltuieli de regie	14,50 %	289 493,66
Total	100,00 +	2 286 001,66
Beneficiu de deviz	6,00 %	137 160,10
Total	100,00 +	2 423 161,76

Total deviz: **2 423 161,76**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Sculeni din Republica Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect 15870-C

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (для грунтов.подушки и подсыпка под полы)	100 m3			1 080,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,000
2	TsI50A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 10 km (привозка)	t			87,360 0,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1820	480,00	87,360
3	TsD32A	Executarea pernelor de pământ pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificată a pământului cu ruloul (perna din argilă nisipoasă)	100 m3			5 540,467 16,142
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	84,97	16,142
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	15,00	6,000
	341054000000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	480,00	53,763
	341054000000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	480,00	1 171,187
	341054000000017	Screper cu cauz, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	480,00	979,187
	341054000000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	550,00	1 331,029
	341054000000013	Rulou compactor cu valțuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	550,00	1 363,971
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	480,00	619,187
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren catg. II	100 m3			739,187 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	480,00	739,187
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			384,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	480,00	384,000
6	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, în teren necoeziv, în pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în depozit, dislocare în spații 8 - 12 m (подсыпка под полы)	100 m3			1 972,800 0,000
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	4,1100	480,00	1 972,800
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3			957,235 749,435
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,435
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	20,00	207,800

1	2	3	4	5	6	7
		2. Capitolul 2. Fundatii				
		2.1. Capitolul 2.1. Fundatii izolate F1 (4buc), F2 (5buc)				
8	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 907,796 382,422
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,163
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,259
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	1 300,00	1 345,629
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,520
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,00	170,225
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,000
9	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice.	m3			2 430,062 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 872,632
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,523
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,040
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			180,095 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,218
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	30,00	0,150
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,900
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,400
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	10 000,00	34,975
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	10 000,00	4,926
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,280
11	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			32,937 6,712
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	84,97	6,372
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
12	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			31,238 5,013
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	84,97	4,673
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			58,972 17,844
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,844
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	36,00	37,815
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	40,00	0,808
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	60,00	0,606
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	30,00	0,300
14	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1)	kg			50,141 8,922

1	2	3	4	5	6	7
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	84,97	8,922
	28112363099001	Confecții metalice(A1)	kg	1,0400	36,00	37,815
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	40,00	0,808
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	60,00	0,606
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	30,00	0,390
		2.2. Capitolul 2.2. Fundatii continui				
15	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 974,945 578,645
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,645
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	460,00	2 346,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,00	7,500
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	20,00	42,800
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3			2 430,033 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 872,643
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
17	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			180,194 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	30,00	0,150
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,900
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,400
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	10 000,00	34,941
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	10 000,00	5,059
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,280
18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			31,917 5,693
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,97	5,438
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
19	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			30,728 4,503
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	84,97	4,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
20	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1)	kg			50,143 8,924
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	84,97	8,924
	28112363099001	Confecții metalice(A1)	kg	1,0400	36,00	37,815
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	40,00	0,807
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	60,00	0,607
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	30,00	0,389

1	2	3	4	5	6	7
		3. Capitolul 3. Constructii metalice				
21	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			46 982,791 3 398,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	84,97	2 973,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	84,97	424,850
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	42,00	42 840,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	60,00	27,000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	10,00	65,000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	10,00	65,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	6,00	39,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	40,00	2,601
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,500
	277527630988621	Confectii metalice inglobate in beton(elemente decorative "Ed")	kg	2,0000	220,00	440,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,20	1,890
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	680,00	102,000
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-021, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 126,908 547,208
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,208
	243011610000019	Email clorcauciuc(ПФ-115)	kg	7,8000	40,00	312,000
	243022610081419	Grund miniu de plumb G 355-6(ГФ-021)	kg	3,9000	40,00	156,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,000
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	36,00	70,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,500
23	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			678,821 140,200
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	84,97	123,206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	40,00	5,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	20,00	1,020
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	36,00	5,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,000
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	272,00	516,800
		4. Capitolul 4. Elemente decorative "Ed"				
24	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg			238,702 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	277527630988621	Confectii metalice inglobate in beton(elemente decorative "Ed")	kg	1,0000	220,00	220,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,225
25	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			678,821 140,201
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	84,97	123,207
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	40,00	5,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	20,00	1,020
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	36,00	5,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,000
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	272,00	516,800
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile	t			1 126,887 547,200

1	2	3	4	5	6	7
		cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,200
	243011610000019	Email clorcauciuc(ΠΦ-115)	kg	7,8000	40,00	312,000
	243022610081419	Grund miniu de plumb G 355-6(ΓΦ-021)	kg	3,9000	40,00	156,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	21,992
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	36,00	70,193
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,502

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-11-2

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (iesire) (poz.16 pe PG)

Valoarea de deviz 2 361 521,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Acoperisul				
0	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan "Isofire Roof" -100 mm" (sau analog) (Culoarea G 9073) montate pe rigle metalice.	m2	210,800	1 527,756 127,455	322 050,938 26 867,514
1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	20,600	463,744 25,491	9 553,118 525,115
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m	9,100	300,558 29,739	2 735,075 270,629
3	CK26D	Elemente fasonate parapet,profil metal prevopsit	m	40,600	214,797 8,497	8 720,758 344,978
4	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m	40,600	214,797 8,497	8 720,758 344,978
5	CE18A	Copertina din sticla	m2	3,840	12 280,332 67,976	47 156,475 261,027
		Total Capitolul 1. Acoperisul Inclusiv salariu				398 937,122 28 614,241

1	2	3	4	5	6	7
		2. Capitolul 2. Pereti				
6	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich"-100 mm montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (panouri tip sandwich Isopan "Isofire WALL" sau analog -100 mm Culoarea G 9073)	m2	362,000	1 660,733 116,409	601 185,421 42 140,022
		Total Capitolul 2. Pereti Inclusiv salariu				601 185,421 42 140,022
		3. Capitolul 3. Pereti despartitori				
7	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 mm (Pereti decompartmentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofoab 12,5 mm cu fonoizolare din vataminerala bazaltica 50 mm)	m2	97,500	534,198 227,992	52 084,298 22 229,172
		Total Capitolul 3. Pereti despartitori Inclusiv salariu				52 084,298 22 229,172
		4. Capitolul 4. Ferestre				
8	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (timplariealuminiu tip "Schuco" sau analog, F-1)	m2	12,740	9 069,525 55,230	115 545,752 703,636
9	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (180 mm)	m	8,000	173,947 7,647	1 391,579 61,179
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы	m	8,000	198,288 33,988	1 586,304 271,904
		Total Capitolul 4. Ferestre Inclusiv salariu				118 523,635 1 036,719

1	2	3	4	5	6	7
		5. Capitolul 5. Usi				
11	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(timplarie aluminiu tip "Schuco" sau analog cu geam termopan U-1)	m2	6,810	9 143,693 90,061	62 268,546 613,314
12	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu cu geam termopan, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2)	m2	2,830	9 129,506 80,707	25 836,501 228,400
13	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta industrială sectionalatermoizolata cu umplutura din vata minerala - glisanta)	m2	37,000	4 411,240 145,299	163 215,868 5 376,051
		Total Capitolul 5. Usi Inclusiv salariu				251 320,915 6 217,765
		6. Capitolul 6. Pardoseala				
		6.1. Capitolul 6.1. Tip 1 (5,3 m2)				
14	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)	m2	5,300	205,832 76,473	1 090,912 405,307
15	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	5,300	81,230 4,248	430,517 22,517
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	4,300	28,931 2,529	124,403 10,876

1	2	3	4	5	6	7
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,300	118,461 59,479	627,844 315,239
18	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,300	564,627 246,413	2 992,522 1 305,989
19	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	4,800	89,465 42,485	429,430 203,928
		Total Capitolul 6.1. Tip 1 (5,3 m2) Inklusiv salariu				5 695,628 2 263,856
		6.2. Capitolul 6.2. Tip 2 (166,53 m2)				
20	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (cheramzitbeton -100 mm)	m2	166,530	205,827 76,473	34 276,349 12 735,048
21	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)	m2	166,530	205,827 76,473	34 276,349 12 735,048
22	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	166,530	81,126 4,248	13 509,960 707,460
23	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	133,200	28,888 2,549	3 847,816 339,540
24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (strat de hidroizolatie polimerica)	m2	166,530	41,113 21,243	6 846,502 3 537,556
25	CG22A	Pardoseli din beton mozaic M300 (80 mm)	m2	166,530	205,827 76,473	34 276,349 12 735,048

1	2	3	4	5	6	7
26	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton mozaic M300, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-166,530	29,376 1,700	-4 891,935 -283,035
		Total Capitolul 6.2. Tip 2 (166,53 m2) Inclusiv salariu				122 141,390 42 506,665
		6.3. Capitolul 6.3. Tip 3 (27,52 m2)				
27	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (cheramzitbeton -100 mm)	m2	27,520	205,826 76,473	5 664,331 2 104,537
28	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)	m2	27,520	205,826 76,473	5 664,331 2 104,537
29	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	27,520	96,472 4,249	2 654,919 116,919
30	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	22,000	28,881 2,549	635,381 56,081
31	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	27,520	188,114 13,595	5 176,897 374,123
32	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 50 mm, intr-un strat	m2	27,520	144,902 10,195	3 987,701 280,571
33	CE17A	Bariera de vapori pelicula "Технониколь"(sau analog)	m2	27,520	41,112 21,243	1 131,403 584,594
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2	27,520	118,410 59,479	3 258,635 1 636,862

1	2	3	4	5	6	7
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	27,520	19,794 10,195	544,726 280,571
36	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm	m2	27,520	418,688 93,467	11 522,302 2 572,212
37	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	24,800	89,463 42,485	2 218,685 1 053,628
		Total Capitolul 6.3. Tip 3 (27,52 m2) Inclusiv salariu				42 459,311 11 164,635
		Total Capitolul 6. Pardoseala Inclusiv salariu				170 296,329 55 935,156
		7. Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara				
		7.1. Capitolul 7.1. Tavan				
38	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (Regips, antifoc - 12,5 mm) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (vata minerala -80 mm)	m2	2,000	454,391 187,104	908,782 374,208
39	CE17A	Bariera de vapori pelicula "TEHNONIKOLI'(sau analog)	m2	2,000	41,112 21,242	82,225 42,485
40	CE17A	Bariera de hidroizolare pelicula "TEHNONIKOLI" (sau analog)	m2	2,000	41,112 21,242	82,225 42,485
41	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de MAGNEZIT-22 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:	m2	2,000	544,918 162,292	1 089,836 324,585
42	CE05A	Invelitori din tabla zincata prevopsita	m2	2,000	374,666 67,976	749,332 135,952
		Total Capitolul 7.1. Tavan Inclusiv salariu				2 912,400 919,715

1	2	3	4	5	6	7
		7.2. Capitolul 7.2. Tavan				
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	194,910	164,954 130,004	32 151,190 25 339,074
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	194,910	8,349 2,549	1 627,272 496,820
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	194,910	51,526 46,734	10 042,893 9 108,869
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" (sau analog)	m2	194,910	8,349 2,549	1 627,272 496,820
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" (sau analog))	m2	194,910	70,804 46,734	13 800,347 9 108,869
		Total Capitolul 7.2. Tavan Inclusiv salariu				59 248,974 44 550,452
		Total Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara Inclusiv salariu				62 161,374 45 470,167
		8. Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara				
		8.1. Capitolul 8.1. Soclu				
48	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer debitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"(sau analog)	m2	50,000	14,223 3,399	711,140 169,940
49	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б (sau analog)	m2	50,000	226,049 6,798	11 302,430 339,880

1	2	3	4	5	6	7
50	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm (sau analog)	m2	50,000	342,176 145,978	17 108,823 7 298,923
51	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu)	m2	12,240	550,341 254,910	6 736,171 3 120,099
		Total Capitolul 8.1. Soclu Inclusiv salariu				35 858,564 10 928,842
		Total Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara Inclusiv salariu				35 858,564 10 928,842
		9. Capitolul 9. Lucrari diverse				
		9.1. Capitolul 9.1. Camin inspectie				
52	AcB06B	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO (sau analog)	buc	1,000	6 513,818 231,118	6 513,818 231,118
		Total Capitolul 9.1. Camin inspectie Inclusiv salariu				6 513,818 231,118
		9.2. Capitolul 9.2. Pereu				
53	DA19A	Memrana profilata Planter GEO (sau analog)	m2	62,800	32,348 3,228	2 031,458 202,738
54	TsC54B	Strat prundis	m3	12,560	898,117 84,118	11 280,347 1 056,517
55	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm)	m3	6,300	2 425,308 382,365	15 279,439 2 408,899
56	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat -50 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	62,800	295,982 50,642	18 587,639 3 180,342
		Total Capitolul 9.2. Pereu Inclusiv salariu				47 178,883 6 848,496
		Total Capitolul 9. Lucrari diverse Inclusiv salariu				53 692,701 7 079,614

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 744 060,34
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %			52 716,41
		Cheltuieli de transport	10,00 %			148 944,29
		Total	100,00 +			1 945 721,04
		Cheltuieli de regie	14,50 %			282 129,55
		Total	100,00 +			2 227 850,59
		Beneficiu de deviz	6,00 %			133 671,04
						2 361 521,63
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				219 651,70

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-11-2

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (iesire) (poz.16 pe PG)

Valoarea de deviz 2 361 521,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-11-2:				

Manopera:

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	87,710	84,97	7 452,719
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	298,212	84,97	25 339,074
3.	7123010010200	Betonist	h-om	472,199	84,97	40 122,749
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,987	84,97	338,776
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,688	84,97	228,399
6.	7129020012800	Pavator	h-om	38,572	84,97	3 277,463
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	44,888	84,97	3 814,133
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	66,549	84,97	5 654,669
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	121,013	84,97	10 282,475
10.	7134050013250	Izolator	h-om	1,926	84,97	163,652
11.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,720	84,97	231,118
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	125,555	84,97	10 668,409
13.	7212030022700	Sudor	h-om	7,030	84,97	597,339
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,865	84,97	923,199
15.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	35,520	84,97	3 018,134
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	269,351	84,97	22 886,754
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	452,500	84,97	38 448,925
18.	7422010060100	Timplar	h-om	10,508	84,97	892,864
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,685	84,97	1 077,844
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	190,028	84,97	16 146,679
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	60,708	84,97	5 158,359
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	269,836	84,97	22 927,965
		Total manopera				219 651,70

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	14,444	460,00	6 644,240
2.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	1,248	60,00	74,880
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	33,596	460,00	15 454,160
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,148	440,00	65,120
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,572	440,00	691,680
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	36,465	440,00	16 044,600
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,314	440,00	138,160
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru	m3	2,688	440,00	1 182,720

		strat)				
9.	171121732988348	Material textil netesut NETESIN(Membrana profilata Planter GEO sau analog)	m	45,718	40,00	1 828,720
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,745	20,00	194,900
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	848,384	1,00	848,384
12.	2010237318750	Distantieri	buc	47,850	1,25	59,813
13.	203011293015013	(Poarta industrială sectională termoizolată cu umplutura din vată minerală - glisanta)	m2	37,000	4 200,00	155 400,000
14.	2030112938100	Ferestre din aluminiu(tip Shuco sau analog)	m2	12,740	8 980,00	114 405,200
15.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	146,981	0,25	36,745
16.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	6,632	2,00	13,264
17.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	105,040	12,00	1 260,480
18.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,053	1 200,00	63,600
19.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	157,560	36,00	5 672,160
20.	2413217300010	Cleme	buc	4,641	75,00	348,075
21.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif(praimer debitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03" sau analog)	kg	15,000	36,00	540,000
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	111,432	75,00	8 357,400
23.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	29,236	32,00	935,552
24.	241658610530339	Amorsa-grund ("Sniezka Grund" sau analog)	kg	29,236	32,00	935,552
25.	243011610380040	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ("Sniezka Max" sau analog)	kg	77,964	32,00	2 494,848
26.	24302261000001	Fuga	kg	17,106	50,00	855,300
27.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,700	32,00	118,400
28.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	17,500	32,00	560,000
29.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,108	60,00	186,480
30.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,376	60,00	202,560
31.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,202	60,00	12,120
32.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	54,199	4,50	243,896
33.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	10,878	4,50	48,951
34.	24621061104007	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica(soclu)	kg	31,212	4,50	140,454
35.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	202,000	4,50	909,000
36.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	202,000	4,50	909,000
37.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,028	55,00	1,540
38.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	148,451	1,00	148,451
39.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	3,046	1,00	3,046
40.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,137	100,00	13,700
41.	2521106718393119	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi(Pervaz din pvc (180 mm))	m	8,000	160,00	1 280,000
42.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,016	180,00	2,880
43.	25213026029001	Placi termoizolante (vata minerala-80mm)	m2	2,070	120,00	248,400
44.	25213026029067	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante vata min. bazalt. 50mm)	m2	100,927	120,00	12 111,240
45.	252130260290746	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm sau analog	m2	54,035	120,00	6 484,200
46.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	1 193,152	120,00	143 178,240
47.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	554,741	120,00	66 568,920
48.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihnungsband"	m	128,991	10,00	1 289,910
49.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	40,320	25,00	1 008,000
50.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	55,550	12,00	666,600
51.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	100,480	2,80	281,344
52.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13 982,883	2,80	39 152,072
53.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	494,236	2,80	1 383,861
54.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat	kg	4,770	18,00	85,860

		suport				
55.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,695	4,00	46,780
56.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 391,657	4,50	6 262,456
57.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	205,611	4,50	925,249
58.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	31,512	4,50	141,804
59.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare (50mm)	m2	63,742	186,00	11 856,012
60.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	34,088	240,00	8 181,120
61.	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5 antifoc	m2	2,111	45,00	94,995
62.	26621027010001 25	Placi ghips-carton(12.5 hidro)	m2	205,774	36,00	7 407,864
63.	26621027010002	Placi ghips-carton(MAGNEZIT-22 mm)	m2	2,111	272,00	574,192
64.	26631021000002 0	Beton M200	m3	6,522	1 800,00	11 739,600
65.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	57,392	0,00	0,000
66.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	1,410	1 800,00	2 538,000
67.	26631021009101	Beton mozaic M300	m3	-3,414	1 350,00	
68.	26631021009101 50	Beton marfa clasa M150	m3	8,807	1 500,00	13 210,500
69.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,234	0,00	0,000
70.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	21,465	4,50	96,593
71.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	177,889	4,50	800,501
72.	26651227005555	Sticla pt copertina	m2	4,838	9 465,00	45 791,670
73.	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,244	60,00	254,640
74.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	13,109	240,00	3 146,160
75.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	28,491	130,00	3 703,830
76.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	108,335	20,00	2 166,700
77.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	1,568	20,00	31,360
78.	26821326004651	Folie suplimentara polimericas (strat dehidrozolatie polimerica)	m2	197,255	16,00	3 156,080
79.	26821326004652	Folie suplimentara polimerica(Bariera de vapori pelicula "TEHNONIKOLI" sau analog)	m2	34,966	16,00	559,456
80.	26821326004653	Folie suplimentara polimerica(Bariera de hidroizolare pelicula "TEHNONIKOLI" sau analog)	m2	2,369	16,00	37,904
81.	2682132601626	Carton bitumat	m2	60,544	15,00	908,160
82.	26821326016264 5	Carton bitumat(Strat hidroizolant TEXHOЭЛACTMOCT Б sau analog)	m2	55,000	135,00	7 425,000
83.	27104036418171	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm(tabla zincata prevopsita)	kg	9,345	64,00	598,080
84.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d100	m	9,746	96,00	935,616
85.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	22,279	120,00	2 673,480
86.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,797	25,00	19,925
87.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	42,00	0,000
88.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	115,890	16,00	1 854,240
89.	2710703520285	Profil de suport	m	224,416	18,00	4 039,488
90.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,595	18,00	28,710
91.	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - сливы	m	8,000	160,00	1 280,000
92.	27431235490273	Elemente fasonate metal prevopsit	m	81,200	200,00	16 240,000
93.	28112363049031	Panouri "Sandwich" (acoperis 100mm)	m2	219,316	990,00	217 122,840
94.	28112363049032	Panouri "Sandwich" *(pereti 100 mm)	m2	380,317	990,00	376 513,830
95.	28121063060502	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare(timplarie aluminiu tip "Schuco" sau analog cu geamtermopan U-1)	m2	6,810	8 980,00	61 153,800
96.	28121063060510	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (U-2)	m2	2,830	8 980,00	25 413,400
97.	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	161,095	25,00	4 027,375
98.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,063	25,00	1,575
99.	2873147300863	Agrafe	kg	0,525	25,00	13,125
100.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,255	60,00	255,300
101.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80	buc	148,000	8,00	1 184,000

		gr.5.8 S 6220				
102.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,080	20,00	161,600
103.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	643,980	1,00	643,980
104.	28741158300001	Pilnii de curatire d100	buc	2,321	82,00	190,322
105.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	65,084	0,50	32,542
106.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	2 883,772	0,80	2 307,018
107.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	1 118,580	8,00	8 948,640
108.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	1 763,628	0,80	1 410,902
109.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	645,048	12,00	7 740,576
110.	2874115837745	Suruburi	buc	212,180	15,00	3 182,700
111.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,080	2,00	16,160
112.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	148,000	0,80	118,400
113.	2874115883711	Saiba plata	buc	40,320	0,50	20,160
114.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	31,702	24,00	760,848
115.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	148,000	0,20	29,600
116.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	303,000	2,50	757,500
117.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,443	51,00	226,593
118.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	4,244	72,00	305,568
119.	28752740005021	Cot burlan d100	buc	4,641	72,00	334,152
120.	28752740005031	Cot de capat d100	buc	2,321	115,00	266,915
121.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,321	115,00	266,915
122.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4,244	132,00	560,208
123.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	29,705	65,00	1 930,825
124.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	2 447,898	0,05	122,395
125.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,887	64,00	56,768
126.	28752773242005 2	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST "RO (sau analog)	buc	1,010	6 000,00	6 060,000
127.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,256	450,00	565,200
128.	4011106202741	Energie electrica	kw	27,068	4,20	113,686
129.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,376	15,00	35,640
130.	4100126202818	Apa	m3	20,010	15,00	300,150
131.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	19,490	20,00	389,800
		Total materiale de construcții				1 489 442,93

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,740	680,00	503,200
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,275	550,00	2 901,250
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,638	250,00	659,500
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,360	30,00	40,800
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,194	30,00	5,820
6.	2922140007000	Macara	h-ut	1,671	680,00	1 136,280
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,150	20,00	23,000
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	88,941	30,00	2 668,230
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,942	20,00	98,840
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,734	20,00	34,680
11.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	1,120	480,00	537,600
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,520	20,00	50,400
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,480	20,00	29,600
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,359	250,00	839,750
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,435	250,00	108,750
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,462	250,00	115,500
17.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	8,880	20,00	177,600
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,155	250,00	288,750
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,508	20,00	130,160
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	36,200	680,00	24 616,000
		Total utilaje de construcții				34 965,71

Total	lei	1 744 060,34
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	52 716,41
Cheltuieli de transport	10,00 %	148 944,29
Total	100,00 +	1 945 721,04
Cheltuieli de regie	14,50 %	282 129,55
Total	100,00 +	2 227 850,59
Beneficiu de deviz	6,00 %	133 671,04

Total deviz: **2 361 521,63**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Sculeni din Republica Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect 15870-C

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Acoperisul				
0	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan "Isofire Roof" -100 mm" (sau analog) (Culoarea G 9073) montate pe rigle metalice.	m2			1 527,756 127,455
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	84,97	101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	28112363049031	Panouri "Sandwich" (acoperis 100mm)	m2	1,0200	990,00	1 029,994
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	120,00	315,792
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	12,00	36,720
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,80	2,448
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	75,00	13,847
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	30,00	1,500
1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			463,744 25,491
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	120,00	129,781
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	65,00	93,729
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	60,00	12,361
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	51,00	5,253
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	132,00	27,195
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	72,00	14,833
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	15,00	154,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m			300,558 29,739
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	84,97	29,739
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d100	m	1,0500	96,00	102,815
	28752740005021	Cot burlan d100	buc	0,5000	72,00	36,720
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	115,00	29,331
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	75,00	38,250
	28741158300001	Pilnii de curatire d100	buc	0,2500	82,00	20,915
	28752740005031	Cot de capat d100	buc	0,2500	115,00	29,331
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	51,00	13,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,448
3	CK26D	Elemente fasonate parapet,profil metal prevopsit	m			214,797 8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,647
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	27431235490273	Elemente fasonate metal prevopsit	m	1,0000	200,00	200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
4	CK26D	Elemente fasonate acoperis,profil metal prevopsit	m			214,797 8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,647
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	27431235490273	Elemente fasonate metal prevopsit	m	1,0000	200,00	200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
5	CE18A	Copertina din sticla	m2			12 280,332

1	2	3	4	5	6	7
						67,976
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	84,97	59,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	26651227005555	Sticla pt copertina	m2	1,2000	9 465,00	11 924,914
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	64,00	14,783
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,50	5,250
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	25,00	262,500
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	60,00	3,156
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	180,00	0,750
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	55,00	0,401
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,602
		2. Capitolul 2. Pereti				
6	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich"-100 mm montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (panouri tip sandwich Isopan "Isofire WALL" sau analog -100 mm Culoarea G 9073)	m2			1 660,733 116,409
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	84,97	106,213
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	84,97	10,196
	28112363049032	Panouri "Sandwich" *(pereti 100 mm)	m2	1,0200	990,00	1 040,093
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	120,00	395,520
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	8,00	24,720
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,80	2,472
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	75,00	13,519
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	680,00	68,000
		3. Capitolul 3. Pereti despartitori				
7	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 mm (Pereti decompartmentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofoab 12,5 mm cu fonoizolare din vataminala bazaltica 50 mm)	m2			534,198 227,992
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	84,97	227,992
	2662102701000125	Placi ghips-carton(12.5 hidro)	m2	2,1000	36,00	75,978
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	16,00	18,412
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,798
	25213026029067	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante vata min. bazalt. 50mm)	m2	1,0300	120,00	124,218
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	10,00	12,261
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,00	1,523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,50	2,451
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	32,00	5,628
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,25	0,377
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,80	23,662
	2681126001473	Hirtie pentru sfileuit	m2	0,0160	20,00	0,322
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	30,00	0,282
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	20,00	1,296
		4. Capitolul 4. Ferestre				
8	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (timplariealuminiu tip "Schuco" sau analog, F-1)	m2			9 069,525 55,230
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,5900	84,97	50,135
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	84,97	5,096
	2030112938100	Ferestre din aluminiu(tip Shuco sau analog)	m2	1,0000	8 980,00	8 980,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,374
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	60,00	7,380
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	20,00	8,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	4,20	2,940
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
9	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase	m			173,947

1	2	3	4	5	6	7
		plastice (180 mm)				7,647
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	84,97	6,798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	252110671839311 9	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi(Pervaz din pvc (180 mm))	m	1,0000	160,00	160,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы	m			198,288 33,988
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,798
	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - сливы	m	1,0000	160,00	160,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
		5. Capitolul 5. Usi				
11	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(timplarie aluminiu tip "Schuco" sau analog cu geam termopan U-1)	m2			9 143,693 90,061
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	84,97	80,715
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,346
	28121063060502	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare(timplarie aluminiu tip "Schuco" sau analog cu geam termopan U-1)	m2	1,0000	8 980,00	8 980,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,00	41,256
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	60,00	11,577
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	20,00	12,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,599
12	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu cu geam termopan, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2)	m2			9 129,506 80,707
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	84,97	72,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	28121063060510	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (U-2)	m2	1,0000	8 980,00	8 980,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,495
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	20,00	12,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,604
13	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta industriala sectionalatermoizolata cu umplutura din vata minerala - glisanta)	m2			4 411,240 145,299
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,144
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	84,97	81,571
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	84,97	15,295
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,289
	203011293015013	(Poarta industriala sectionalatermoizolata cu umplutura din vata minerala - glisanta)	m2	1,0000	4 200,00	4 200,000
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	8,00	32,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,80	3,200
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,20	0,800
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	32,00	3,200
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	60,00	6,900
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,20	0,966
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,80	3,500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	440,00	1,760
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	680,00	13,600

1	2	3	4	5	6	7
		6. Capitolul 6. Pardoseala				
		6.1. Capitolul 6.1. Tip 1 (5,3 m2)				
14	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)	m2			205,832 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,558
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	480,00	0,996
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,509
15	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2			81,230 4,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	4,248
	2663102100910150	Beton marfa clasa M150	m3	0,01025	1 500,00	76,981
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			28,931 2,529
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,415
	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,122
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,180
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	680,00	0,474
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			118,461 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	440,00	18,513
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,019
18	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			564,627 246,413
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,772
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,641
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	240,00	247,200
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,225
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	18,00	16,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,347
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,242
19	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			89,465 42,485
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	84,97	33,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	24,00	25,705
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,50	1,654
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,00	6,300
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	60,00	6,300
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,021
		6.2. Capitolul 6.2. Tip 2 (166,53 m2)				
20	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (cheramzitbeton -100 mm)	m2			205,827 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,599
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,601
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	480,00	0,960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,500
21	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)	m2			205,827 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,599
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,601
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	480,00	0,960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,500
22	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2			81,126 4,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	4,248
	2663102100910150	Beton marfa clasa M150	m3	0,01025	1 500,00	76,878
23	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			28,888 2,549
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,180
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	680,00	0,408
24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (strat de hidroizolatie polimerica)	m2			41,113 21,243
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,249
	26821326004651	Folie suplimentara polimericas (strat dehidroizolatie polimerica)	m2	1,1500	16,00	18,952
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,618
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
25	CG22A	Pardoseli din beton mozaic M300 (80 mm)	m2			205,827 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,599
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,601
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	480,00	0,960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,500
26	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton mozaic M300, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			29,376 1,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	1,700
	26631021009101	Beton mozaic M300	m3	0,01025	1 350,00	27,676
		6.3. Capitolul 6.3. Tip 3 (27,52 m2)				
27	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (cheramzitbeton -100 mm)	m2			205,826 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,603
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,597
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	480,00	0,959
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,499
28	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)	m2			205,826 76,473
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	440,00	28,603
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	460,00	27,597
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	480,00	0,959
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,499
29	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2			96,472 4,249
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	4,249
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 800,00	92,224
30	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			28,881 2,549
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	28731220041001	Plase sudate (Bp-I 150/150)	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,180
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	680,00	0,402
31	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			188,114 13,595
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	84,97	13,595
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	36,00	108,000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	15,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,50	2,700
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	1,221
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	12,00	24,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	30,00	0,102
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	250,00	5,496
32	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime	m2			144,902

1	2	3	4	5	6	7
		50 mm, intr-un strat				10,195
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	84,97	5,947
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	84,97	4,249
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	130,00	134,587
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	30,00	0,120
33	CE17A	Bariera de vapori pelicula "Технониколь"(sau analog)	m2			41,112
						21,243
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,249
	26821326004652	Folie suplimentara polimerica(Bariera de vapori pelicula "TEHNONIKOLI" sau analog)	m2	1,1500	16,00	18,952
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,618
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2			118,410
						59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	440,00	18,483
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	2,998
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			19,794
						10,195
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,698
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	6,020
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	440,00	3,086
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,372
36	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm	m2			418,688
						93,467
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	84,97	93,467
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	240,00	249,672
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,50	29,088
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	50,00	20,705
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	30,00	0,055
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	250,00	4,197
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,260
37	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			89,463
						42,485
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	84,97	33,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	24,00	25,704
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,50	1,654
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,00	6,300
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	60,00	6,300
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,020

1	2	3	4	5	6	7
		7. Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara				
		7.1. Capitolul 7.1. Tavan				
38	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (Regips, antifoc - 12,5 mm) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m; tavane cu izolatie (vata minerala -80 mm)	m2			454,391 187,104
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	84,97	187,104
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5 antifoc	m2	1,0500	45,00	47,498
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	16,00	14,776
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,798
	25213026029001	Placi termoizolante (vata minerala-80mm)	m2	1,0300	120,00	124,200
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	10,00	23,615
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,761
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,50	1,226
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,816
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,316
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,136
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	30,00	0,195
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,950
39	CE17A	Bariera de vapori pelicula "TEHNONIKOLI"(sau analog)	m2			41,112 21,242
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	26821326004652	Folie suplimentara polimerica(Bariera de vapori pelicula "TEHNONIKOLI" sau analog)	m2	1,1500	16,00	18,952
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,618
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
40	CE17A	Bariera de hidroizolare pelicula "TEHNONIKOLI" (sau analog)	m2			41,112 21,242
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	26821326004653	Folie suplimentara polimerica(Bariera de hidroizolare pelicula "TEHNONIKOLI" sau analog)	m2	1,1500	16,00	18,952
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,618
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
41	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de MAGNEZIT-22 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:	m2			544,918 162,292
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	84,97	162,292
	26621027010002	Placi ghips-carton(MAGNEZIT-22 mm)	m2	1,0500	272,00	287,096
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	16,00	14,776
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,798
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	10,00	23,615
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,761
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,50	1,226
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,816
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,316
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,136
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,135
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,950
42	CE05A	Invelitori din tabla zincata prevopsita	m2			374,666 67,976
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	84,97	63,727
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	27104036418171	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm(tabla zincata prevopsita)	kg	4,4500	64,00	299,040
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,787
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,563
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
		7.2. Capitolul 7.2. Tavan				
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			164,954 130,004
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,004
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,130
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,390
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2			8,349 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,000
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2			51,526 46,734
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund" (sau analog)	m2			8,349 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	241658610530339	Amorsa-grund ("Sniezka Grund" sau analog)	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,000
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" (sau analog))	m2			70,804 46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,734
	243011610380040	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ("Sniezka Max" sau analog)	kg	0,4000	32,00	12,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		8. Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara				
		8.1. Capitolul 8.1. Soclu				
48	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer debitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"(sau analog)	m2			14,223 3,399
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,399
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif(praimer debitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03" sau analog)	kg	0,3000	36,00	10,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	30,00	0,009
49	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б (sau analog)	m2			226,049 6,798
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	84,97	6,798
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	36,00	54,000
	268213260162645	Carton bitumat(Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б sau analog)	m2	1,1000	135,00	148,500
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,50	1,350
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	0,600
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	12,00	12,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	30,00	0,051
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	250,00	2,750

1	2	3	4	5	6	7
50	IzF55B	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm (sau analog)	m2			342,176 145,978
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	84,97	120,657
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	84,97	25,321
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,50	18,180
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,50	18,180
	252130260290746	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm sau analog	m2	1,0700	120,00	129,684
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,332
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	42,00	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,50	15,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	30,00	0,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	30,00	0,102
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	20,00	0,460
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,00	0,360
51	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu)	m2			550,341 254,910
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	84,97	229,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,80	2,856
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	50,00	16,830
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,123
	24621061104007	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica(soclu)	kg	2,5000	4,50	11,475
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	60,00	6,118
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	240,00	257,039
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	30,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
		9. Capitolul 9. Lucrari diverse				
		9.1. Capitolul 9.1. Camin inspectie				
52	AcB06B	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO (sau analog)	buc			6 513,818 231,118
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	84,97	231,118
	287527732420052	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST "RO (sau analog)	buc	1,0000	6 000,00	6 060,000
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	100,00	13,700
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	20,00	161,600
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,00	16,160
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	440,00	31,240
		9.2. Capitolul 9.2. Pereu				
53	DA19A	Memrana profilata Planter GEO (sau analog)	m2			32,348 3,228
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	84,97	0,340
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	84,97	2,889
	171121732988348	Material textil netesut NETESIN(Membrana profilata Planter GEO sau analog)	m	0,7280	40,00	29,120
54	TsC54B	Strat prundis	m3			898,117 84,118
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,118
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	460,00	529,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,508
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	230,991
55	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm)	m3			2 425,308 382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,134
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,230
	266310210000020	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 863,429
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,514
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,00	170,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,000
56	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat -50 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			295,982 50,642
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,342
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare (50mm)	m2	1,0150	186,00	188,790
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,480
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,80	22,036
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	440,00	2,200
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	440,00	18,833
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	450,00	9,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-11-3

**Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (iesire) (poz.16 pe PG)
Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului**

Valoarea de deviz 209 120,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1	Systemair	Вентилятор KD450XL** (sau analog)	buc	1,000	26 295,000 0,000	26 295,000 0,000
2	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LLI (sau analog)	buc	1,000	3 925,000 0,000	3 925,000 0,000
3	Cooper&H unter	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW (sau analog)	buc	1,000	15 450,000 0,000	15 450,000 0,000
4	BE3A	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом (sau analog)	buc	1,000	5 075,000 0,000	5 075,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			50 745,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			608,940
		Total Capitolul 1. Utilaj Inclusiv salariu				51 353,940
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
5	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc	2,000	2 415,483 1 848,098	4 830,965 3 696,195

1	2	3	4	5	6	7
6	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Кондиционер)	buc	1,000	5 528,239 4 821,198	5 528,239 4 821,198
7	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан дымоудаления	buc	1,000	1 293,139 1 096,113	1 293,139 1 096,113
8	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor.	buc	1,000	500,459 370,469	500,459 370,469
		<i>Total</i>	lei			12 152,802
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			2 396,154
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			171,333
		<i>Total</i>	100,00 +			14 720,289
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			7 587,821
		<i>Total</i>	100,00 +			22 308,110
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 338,487
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				23 646,597 9 983,975
		3. Capitolul 3. Lucrari sanitare 3.1. Capitolul 3.1. Ventilatia				
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Диффузор OVR 160	buc	1,000	2 033,385 42,485	2 033,385 42,485
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Deflector d=200	buc	2,000	1 548,385 42,485	3 096,770 84,970

1	2	3	4	5	6	7
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решетки P300x150	buc	4,000	1 548,385 42,485	6 193,540 169,940
12	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	21,980	1 805,892 321,185	39 693,513 7 059,647
13	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	17,260	2 526,496 230,271	43 607,315 3 974,472
14	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	0,900	1 232,527 209,027	1 109,274 188,124
15	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	2,000	1 232,482 209,026	2 464,963 418,052
16	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	1,000	209,169 89,219	209,169 89,219
		Total Capitolul 3.1. Ventilatia Inklusiv salariu				98 407,929 12 026,909
		3.2. Capitolul 3.2. Conditionare				
17	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm (дренаж)	m	8,000	62,571 25,491	500,568 203,928

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 3.2. Conditionare Inclusiv salariu				500,568 203,928
		<i>Total</i>	lei			98 908,497
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			2 935,401
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			8 660,737
		<i>Total</i>	100,00 +			110 504,635
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			16 023,172
		<i>Total</i>	100,00 +			126 527,807
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 591,668
		Total Capitolul 3. Lucrari sanitare Inclusiv salariu				134 119,475 12 230,837

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-11-3

**Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (iesire) (poz.16 pe PG)
Incalzire, ventilarea si conditionarea aerului**

Valoarea de deviz 209 120,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-11-3:						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,290	84,97	279,552
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,050	84,97	89,219
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,400	84,97	203,928
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	250,133	84,97	21 253,801
5.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	84,97	370,469
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,210	84,97	17,843
Total manopera						22 214,81

Materiale:

1.	04	Вентилятор KD450XL** (sau analog)	buc	1,000	26 295,00	26 295,000
2.	05	Вентилятор Vort Press 240 LLI (sau analog)	buc	1,000	3 925,00	3 925,000
3.	16	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом (sau analog)	buc	1,000	5 075,00	5 075,000
4.	17	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW,Qi=5,7kW (sau analog)	buc	1,000	15 450,00	15 450,000
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,062	20,00	1,240
6.	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,001	10 000,00	10,000
7.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,546	55,00	85,030
8.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,729	24,00	41,496
9.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,515	250,00	128,750
10.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,402	250,00	100,500
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,162	15,00	32,430
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,867	35,00	30,345
13.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,885	40,00	75,400
14.	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena(PPR PN10 d20mm)	m	8,240	36,00	296,640
15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,019	2,80	11,254
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,500	2,80	9,800
17.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	8,348	64,00	534,272
18.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	195,967	64,00	12 541,888
19.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	315,322	64,00	20 180,608
20.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	366,237	64,00	23 439,168
21.	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	235,340	64,00	15 061,760

22.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,904	30,00	27,120
23.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,200	30,00	96,000
24.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	31,704	30,00	951,120
25.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	27,892	30,00	836,760
26.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	17,760	30,00	532,800
27.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,030	30,00	0,900
28.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,050	30,00	1,500
29.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,494	39,00	58,266
30.	28112363062001	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Deflector d=200)	buc	2,000	1 500,00	3 000,000
31.	28112363062002	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (решетки Р300х150)	buc	4,000	1 500,00	6 000,000
32.	28112363062009	Grila ventilatie Диффузор OVR 160	buc	1,000	1 985,00	1 985,000
33.	28112368290001	Dispozitiv de actionare electrica(pret inclus in utilaj)	buc	1,030	0,00	0,000
34.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,380	30,00	11,400
35.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,697	60,00	41,820
36.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,010	1,00	2,010
37.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	389,254	1,00	389,254
38.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,040	1,00	8,040
39.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	44,220	1,80	79,596
40.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	52,260	8,00	418,080
41.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,300	6,00	361,800
42.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	7,035	8,00	56,280
43.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	23,115	12,00	277,380
44.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	96,480	0,70	67,536
45.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	67,335	1,00	67,335
46.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	23,115	1,20	27,738
47.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	389,254	0,50	194,628
48.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,162	50,00	8,100
49.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	399,304	0,50	199,653
50.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,050	30,00	31,500
51.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,425	20,00	8,500
52.	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial(pret indicat in utilaj)	buc	2,010	0,00	0,000
53.	29241273200001	Filtru de aer tip V(pret inclus in utilaj)	buc	1,005	0,00	0,000
54.	29522700031511	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5(pret inclus in utilaj)	buc	1,005	0,00	0,000
55.	3110245538500	Motor pentru ventilator(pret indicat in utilaj)	buc	2,010	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				139 065,70

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,338	30,00	70,140
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	30,00	0,150
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,350	30,00	100,500
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,750	20,00	15,000
5.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,500	680,00	340,000
		Total utilaje de construcții				525,79

Total deviz:

**209 120,0
2**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Sculeni din Republica Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect 15870-C

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1	Systemair	Вентилятор KD450XL** (sau analog)	buc			26 295,000 0,000
	04	Вентилятор KD450XL** (sau analog)	buc	1,0000	26 295,00	26 295,000
2	Vortice	Вентилятор Vort Press 240 LLI (sau analog)	buc			3 925,000 0,000
	05	Вентилятор Vort Press 240 LLI (sau analog)	buc	1,0000	3 925,00	3 925,000
3	Cooper&Hunter	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW (sau analog)	buc			15 450,000 0,000
	17	Кондиционер CH-S12FTXHV-B , Qr=4,8kW, Qi=5,7kW (sau analog)	buc	1,0000	15 450,00	15 450,000
4	BE3A	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом (sau analog)	buc			5 075,000 0,000
	16	Клапан дымоудаления КПУ-1Н 160 с сервоприводом (sau analog)	buc	1,0000	5 075,00	5 075,000
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
5	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc			2 415,483 1 848,098
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	84,97	1 848,098
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	35,00	7,735
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	40,00	6,020
	3110245538500	Motor pentru ventilator(pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	15,00	2,715
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,70	33,768
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	39,00	7,059
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	250,00	50,250
	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial(pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	1,80	39,798
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	8,00	209,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,000
6	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Кондиционер)	buc			5 528,239 4 821,198
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	84,97	4 821,198
	29522700031511	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5(pret inclus in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda	kg	0,5000	30,00	15,060

1	2	3	4	5	6	7
		de otel)				
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,80	4,220
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	40,00	10,040
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	55,00	8,305
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	1,00	60,300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,50	4,020
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	1,20	19,296
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	6,00	361,800
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	12,00	192,960
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	1,00	8,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	20,00	8,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,000
7	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Клапан дымоудаления	buc			1 293,139 1 096,113
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,9000	84,97	1 096,113
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4000	30,00	12,060
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,5000	2,80	7,034
	29241273200001	Filtru de aer tip V(pret inclus in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	40,00	6,040
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	55,00	2,200
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	7,0000	1,00	7,035
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	7,0000	1,20	8,442
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,005
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	7,0000	12,00	84,420
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	7,0000	8,00	56,280
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,010
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,500
8	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor.	buc			500,459 370,469
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	84,97	370,469
	28112368290001	Dispozitiv de actionare electrica(pret inclus in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	250,00	128,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	20,00	1,240
		3. Capitolul 3. Lucrari sanitare				
		3.1. Capitolul 3.1. Ventilatia				
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Диффузор OVR 160	buc			2 033,385 42,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	30,00	4,500
	28112363062009	Grila ventilatie Диффузор OVR 160	buc	1,0000	1 985,00	1 985,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,400
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Deflector d=200	buc			1 548,385 42,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	30,00	4,500
	28112363062001	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Deflector d=200)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,400
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решетки P300x150	buc			1 548,385 42,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	30,00	4,500
	28112363062002	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (решетки P300x150)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,400
12	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau	m2			1 805,892

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm				321,185
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,185
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,240
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	35,00	0,354
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	40,00	0,484
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	20,00	0,202
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	55,00	0,943
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,875
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,455
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	24,00	0,727
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,030
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	39,00	1,182
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	64,00	303,808
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,4300	64,00	609,555
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	64,00	491,263
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,50	3,030
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,500
13	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			2 526,496 230,271
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	84,97	230,271
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	35,00	0,353
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	60,00	2,423
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	40,00	1,817
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	20,00	0,202
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	55,00	2,667
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,403
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	30,00	48,480
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,00	0,909
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	24,00	1,454
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,50	6,060
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	39,00	0,789
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	64,00	290,881
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	64,00	465,409
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	64,00	581,759
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,5000	64,00	872,640
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,50	6,060
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,00	12,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	30,00	1,801
14	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			1 232,527 209,027
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,027
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	35,00	0,350
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	40,00	1,822
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	20,00	0,200
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	55,00	2,689
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,389
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,900
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,450
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	24,00	0,133
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,080
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	39,00	1,560
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	64,00	184,249
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	64,00	290,916
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	64,00	465,422
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,50	8,080
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,00	16,160
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,100
15	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 -	m2			1 232,482 209,026

1	2	3	4	5	6	7
		1600 mm				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,026
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	35,00	0,350
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	40,00	1,820
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	20,00	0,200
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	55,00	2,667
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,400
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,905
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,458
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	24,00	0,144
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,080
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	39,00	1,579
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	64,00	184,224
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	64,00	290,880
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	64,00	465,408
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,50	8,080
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,00	16,160
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,100
16	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2			209,169 89,219
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	30,00	11,400
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	30,00	96,000
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	30,00	0,900
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	10 000,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	30,00	0,150
		3.2. Capitolul 3.2. Conditionare				
17	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm (дренаж)	m			62,571 25,491
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	84,97	25,491
	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena(PPR PN10 d20mm)	m	1,0300	36,00	37,080

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-11-4

**Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (iesire) (poz.16 pe PG) Lucrari
electrotehnice**

Valoarea de deviz 225 481,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-18	buc	1,000	1 215,979 201,379	1 215,979 201,379
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-9	buc	1,000	914,979 201,379	914,979 201,379
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc	1,000	372,487 177,587	372,487 177,587
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/32A	buc	1,000	496,146 238,766	496,146 238,766
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc	1,000	537,763 132,553	537,763 132,553
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	6,000	270,763 132,553	1 624,579 795,319

1	2	3	4	5	6	7
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc	3,000	270,763 132,553	812,290 397,660
8	08-03-529-1	Contactator Contactor КМИ10910	buc	1,000	958,049 290,597	958,049 290,597
9	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete -на дверце щита	buc	1,000	254,818 152,946	254,818 152,946
10	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 50W IP54 (sau analog)	100 buc	0,290	306 140,297 23 026,869	88 780,686 6 677,792
11	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный (sau analog)	100 buc	0,060	64 493,533 7 477,367	3 869,612 448,642
12	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc	0,050	12 769,120 6 457,720	638,456 322,886
13	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat сдвоенный	100 buc	0,030	12 269,733 6 457,733	368,092 193,732
14	08-03-591-7	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,040	3 873,525 2 795,525	154,941 111,821
15	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc	0,050	9 398,300 3 670,700	469,915 183,535
16	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc	0,020	10 308,950 3 670,700	206,179 73,414
17	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, пакетный 10A	buc	1,000	277,487 177,587	277,487 177,587
18	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	14,000	4,000 0,000	56,000 0,000
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,620	1 714,895 1 053,627	1 063,235 653,249
20	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	2,810	6 833,293 4 384,452	19 201,552 12 320,310
21	08-02-368-1	Conductor - trei in linie pe placi cu role pe cablu de otel, Fringhie de otel zincat (tros de otel zincat)	100 m	0,800	7 730,672 6 763,612	6 184,538 5 410,890

1	2	3	4	5	6	7
22	Pretul firmei	Fringhie de otel zincat (tros de otel zincat)	m	80,000	30,000 0,000	2 400,000 0,000
23	Pretul firmei	Ancora-element de fixare (Анкер)	buc	18,000	18,000 0,000	324,000 0,000
24	Pretul firmei	Ambreiaj de tensionare (Муфта натяжная)	buc	9,000	125,000 0,000	1 125,000 0,000
25	Pretul firmei	Clema de tros (Зажим тросовый)	buc	18,000	15,000 0,000	270,000 0,000
26	590-4001	Cablu BBГнг-LS-2*1.5	m	50,000	9,000 0,000	450,000 0,000
27	590-4002	Cablu BBГнг-LS-3*1.5	m	380,000	12,000 0,000	4 560,000 0,000
28	590-4000	Cablu BBГнг-LS-4*1,5	m	250,000	22,000 0,000	5 500,000 0,000
29	590-4003	Cablu BBГнг-LS-3*2..5	m	80,000	18,000 0,000	1 440,000 0,000
30	590-40034	Cablu BBГнг-LS-5*2,5	m	3,000	43,000 0,000	129,000 0,000
31	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,300	1 827,360 1 384,160	548,208 415,248
32	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m	0,020	8 144,450 2 948,450	162,889 58,969
33	2451088	Cutie отв pentru cablu	buc	70,000	55,000 0,000	3 850,000 0,000
34	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m	0,100	9 543,720 2 498,120	954,372 249,812
35	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 80*35	100 m	0,200	9 543,720 2 498,120	1 908,744 499,624
36	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t	0,070	39 267,986 5 285,129	2 748,759 369,959
37	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,085	39 238,424 5 285,129	3 335,266 449,236
38	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	3 097,733 704,400	929,320 211,320
39	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,760	4 282,720 1 614,430	3 254,867 1 226,967
40	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,700	4 439,983 1 707,897	3 107,988 1 195,528

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			165 456,196
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			8 121,290
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			12 444,221
		<i>Total</i>	100,00 +			186 021,707
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			25 717,417
		<i>Total</i>	100,00 +			211 739,124
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			12 704,347
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				224 443,471 33 838,707
		2. Capitolul 2. Lucrari de constructie				
41	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	14,000	49,283 49,283	689,956 689,956
		<i>Total</i>	lei			689,956
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			165,589
		<i>Total</i>	100,00 +			855,545
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			124,054
		<i>Total</i>	100,00 +			979,599
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			58,776
		Total Capitolul 2. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 038,375 689,956
		Total deviz: Inclusiv salariu				225 481,87 34 528,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-11-4

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (iesire) (poz.16 pe PG) Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 225 481,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-11-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	398,243	84,97	33 838,707
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,700	84,97	59,479
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,420	84,97	630,477
		Total manopera				34 528,68

Materiale:

1.	01	Dulap ЩПН-18	buc	1,000	850,00	850,000
2.	02	Dulap ЩПН-9	buc	1,000	549,00	549,000
3.	03	Intreruptor BH32-3/20A	buc	1,000	95,00	95,000
4.	04	Intreruptor BH32-3/32	buc	1,000	95,00	95,000
5.	05	Automat АВДТ-32С/16А/30мА	buc	1,000	320,00	320,000
6.	07	Automat BA47-29/1/B10A	buc	6,000	53,00	318,000
7.	08	Automat BA47-29/1/C10A	buc	3,000	53,00	159,000
8.	09	Contacteur КМИ10910	buc	1,000	320,00	320,000
9.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,300	30,00	9,000
10.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	60,000	0,65	39,000
11.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
12.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	30 000,00	0,000
13.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,007	30 000,00	210,000
14.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	50 000,00	0,000
15.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,020	25 000,00	500,000
16.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,028	2 800,00	78,400
17.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
18.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,002	30 000,00	60,000
19.	101161337	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,070	25 000,00	1 750,000

20.	101161436	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,024	25 000,00	600,000
21.	101161538	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,003	25 000,00	75,000
22.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,162	25 000,00	4 050,000
23.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,003	25 000,00	75,000
24.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,033	25 000,00	825,000
25.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,003	40 000,00	120,000
26.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	10,813	60,00	648,780
27.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,022	20,00	0,440
28.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	9,177	30,00	275,310
29.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	44,869	10,00	448,690
30.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	7,412	10,00	74,120
31.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,124	10,00	1,240
32.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	44,869	10,00	448,690
33.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,111	40,00	4,440
34.	1019852	Vopsea	kg	4,002	40,00	160,080
35.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,200	40,00	8,000
36.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,300	40,00	12,000
37.	13	Intreruptor deschisa etansat сдвоенный	buc	3,000	53,00	159,000
38.	14	Corp de iluminat DUG LED ROUND 22W IP65 настенный (sau analog)	buc	6,000	516,00	3 096,000
39.	15	Corp de iluminat LZ LED 50W IP54 (sau analog)	buc	29,000	2 607,00	75 603,000
40.	161	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	14,000	4,00	56,000
41.	18	Intreruptor deschisa etansat	buc	5,000	53,00	265,000
42.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,183	30 000,00	5 490,000
43.	21	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(двойная)	buc	5,000	55,00	275,000
44.	22	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(тройная)	buc	2,000	64,00	128,000
45.	23	Ancora-element de fixare (Анкер)	buc	18,000	18,00	324,000
46.	24	Ambreiaj de tensionare (Муфта натяжная)	buc	9,000	125,00	1 125,000
47.	25	Clema de tros (Зажим тросовый)	buc	18,000	15,00	270,000
48.	25	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	50,000	9,00	450,000
49.	255	Fringhie de otel zincat (tros de otel zincat)	m	80,000	30,00	2 400,000
50.	26	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	380,000	12,00	4 560,000
51.	28	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	80,000	18,00	1 440,000
52.	29	Cablu ВВГнг-LS-4*1,5	m	250,000	22,00	5 500,000
53.	30	Cablu ВВГнг-LS-5*2,5	m	3,000	43,00	129,000
54.	31	Furtun metalic	m	2,000	20,00	40,000
55.	32	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	30,000	48,00	1 440,000
56.	33	Cutie отъ pentru cablu	buc	70,000	55,00	3 850,000
57.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,001	2 980,00	2,980
58.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,024	440,00	10,560
59.	5009031	Scoabe	10 buc	47,915	10,00	479,150
60.	5009061	Fisa de izolatie	buc	72,844	10,00	728,440
61.	5009062	Papuci de cablu	buc	74,400	2,00	148,800
62.	5009070	Racordari	10 buc	0,020	3,00	0,060
63.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	15,100	3,00	45,300
64.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	34,800	35,00	1 218,000
65.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,042	98,00	4,116
66.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	9,380	150,00	1 407,000
67.	5009113	Prezoane	buc	12,240	12,00	146,880
68.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,073	35,00	2,555
69.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,122	35,00	4,270

70.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,168	55,00	9,240
71.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,445	10,00	14,450
72.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,092	12,00	1,104
73.	5009619	Ate de cusut	kg	0,018	20,00	0,360
74.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,159	16,00	2,544
75.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,332	25,00	58,300
76.	5009816	Fisie de montaj	m	95,540	3,00	286,620
77.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,001	30 000,00	30,000
78.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,310	55,00	17,050
79.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,100	250,00	25,000
80.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,368	55,00	20,240
Total materiale de construcții						124 442,20

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,384	680,00	1 621,120
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,860	30,00	55,800
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,860	30,00	55,800
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,340	30,00	2 680,200
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	16,240	30,00	487,200
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	20,048	20,00	400,960
7.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,440	250,00	110,000
8.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,440	20,00	8,800
9.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,824	20,00	36,480
10.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,093	680,00	63,240
11.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,890	30,00	56,700
12.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,128	20,00	22,560
13.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,316	20,00	6,320
14.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	18,857	20,00	377,140
15.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	20,00	4,000
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,477	480,00	1 188,960
Total utilaje de construcții						7 175,28

Total deviz:

225 481,8

7

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului
de trecere a frontierei Sculeni din Republica
Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect
15870-C****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IIIPh-18	buc			1 215,979 201,379
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,379
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	60,00	6,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,800
	01	Dulap IIIPh-18	buc	1,0000	850,00	850,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	680,00	47,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	20,00	14,200
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	250,00	55,000
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	480,00	33,600
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IIIPh-9	buc			914,979 201,379
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,379
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	60,00	6,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,800
	02	Dulap IIIPh-9	buc	1,0000	549,00	549,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	680,00	47,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	20,00	14,200
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	250,00	55,000
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	480,00	33,600
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc			372,487 177,587
	1	Muncitor	h-om	2,0900	84,97	177,587
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,00	4,200
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	30,00	1,950
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	10,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	10,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	10,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	40,00	1,600
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	30 000,00	60,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,00	6,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	03	Intreruptor BH32-3/20A	buc	1,0000	95,00	95,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	680,00	2,720
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	480,00	1,920
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/32A	buc			496,146 238,766
	1	Muncitor	h-om	2,8100	84,97	238,766
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,00	4,200
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	30,00	13,650
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	40,00	0,560
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	40,00	1,840
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	30 000,00	90,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,00	6,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	250,00	2,250
	04	Intreruptor BH32-3/32	buc	1,0000	95,00	95,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	55,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	680,00	6,120
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	480,00	4,320
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AB/IT-32C/16A/30mA	buc			537,763 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,00	4,200
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	05	Automat AB/IT-32C/16A/30mA	buc	1,0000	320,00	320,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			270,763 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,00	4,200

1	2	3	4	5	6	7
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	07	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	53,00	53,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1/C10A	buc			270,763 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,00	4,200
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	08	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	53,00	53,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	480,00	0,960
8	08-03-529-1	Contactator Contactator КМИ10910	buc			958,049 290,597
	1	Muncitor	h-om	3,4200	84,97	290,597
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,00	4,200
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	20,00	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	30,00	11,040
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0190	40,00	0,760
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	40,00	1,880
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	30 000,00	270,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	2,00	8,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	12,00	0,372
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030	20,00	0,060
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0130	250,00	3,250
	09	Contactator КМИ10910	buc	1,0000	320,00	320,000

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	55,00	2,530
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0070	680,00	4,760
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	20,00	2,800
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	20,00	2,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070	480,00	3,360
9	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete -на дверце щита	buc			254,818 152,946
	1	Muncitor	h-om	1,8000	84,97	152,946
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	60,00	3,600
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	30,00	1,500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	40,00	1,400
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	30 000,00	60,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	10,00	0,100
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	12,00	0,732
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	680,00	0,680
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	480,00	0,480
10	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 50W IP54 (sau analog)	100 buc			306 140,297 23 026,869
	1	Muncitor	h-om	271,0000	84,97	23 026,869
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВCr3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	25 000,00	13 965,517
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	60,00	126,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	30,00	312,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	10,00	153,000
	15	Corp de iluminat LZ LED 50W IP54 (sau analog)	buc	100,0000	2 607,00	260 700,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	10,00	153,000
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	40,00	120,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 980,00	10,276
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	35,00	4 200,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	98,00	5,069
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	16,00	1,600
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0030	30 000,00	103,448
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	55,00	23,138
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	680,00	823,034
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	30,00	1 779,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	20,00	35,586
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	20,00	21,793
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	480,00	580,966
11	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный (sau analog)	100 buc			64 493,533 7 477,367
	1	Muncitor	h-om	88,0000	84,97	7 477,367
	14	Corp de iluminat DUG LED ROUND 22W IP65	buc	100,0000	516,00	51 600,000

1	2	3	4	5	6	7
		настенный (sau analog)				
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	30 000,00	0,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	12,00	2 448,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	35,00	71,167
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	55,00	154,000
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	680,00	1 054,000
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	30,00	945,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	480,00	744,000
12	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc			12 769,120
						6 457,720
	1	Muncitor	h-om	76,0000	84,97	6 457,720
	18	Intreruptor deschisa etansat	buc	100,0000	53,00	5 300,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	500,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	40 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	60,00	1,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	30,00	106,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	10,00	97,600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	10,00	97,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	680,00	68,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	20,00	92,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	480,00	48,000
13	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat сдвоенный	100 buc			12 269,733
						6 457,733
	1	Muncitor	h-om	76,0000	84,97	6 457,733
	13	Intreruptor deschisa etansat сдвоенный	buc	100,0000	53,00	5 300,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	40 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	60,00	2,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	30,00	106,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	10,00	97,667
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	10,00	97,667
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	680,00	68,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	20,00	92,667
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	480,00	48,000
14	08-03-591-7	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 873,525
						2 795,525
	1	Muncitor	h-om	32,9000	84,97	2 795,525
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	30 000,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	10,00	1 020,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	680,00	34,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	480,00	24,000
15	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc			9 398,300
						3 670,700
	1	Muncitor	h-om	43,2000	84,97	3 670,700
	21	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(двойная)	buc	100,0000	55,00	5 500,000
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	30 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	30 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	10,00	10,200
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	35,00	36,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	6,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	680,00	27,200
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	20,00	128,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	480,00	19,200
16	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc			10 308,950
						3 670,700

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	43,2000	84,97	3 670,700
	22	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(тройная)	buc	100,0000	64,00	6 400,000
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	30 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	30 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	10,00	10,000
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	35,00	36,750
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	55,00	5,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	680,00	34,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	20,00	128,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	480,00	24,000
17	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, пакетный 10А	buc			277,487 177,587
	1	Muncitor	h-om	2,0900	84,97	177,587
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,00	4,200
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	30,00	1,950
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	10,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	10,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	10,00	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,240
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	40,00	1,600
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	30 000,00	60,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,00	6,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	680,00	2,720
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	480,00	1,920
18	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc			4,000 0,000
	161	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	1,0000	4,00	4,000
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 714,895 1 053,627
	1	Muncitor	h-om	12,4000	84,97	1 053,627
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	50 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	40 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	98,00	0,790
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,048
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	16,00	0,155
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	55,00	27,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	680,00	265,419
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	30,00	90,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	30,00	90,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	480,00	187,355
20	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			6 833,293 4 384,452
	1	Muncitor	h-om	51,6000	84,97	4 384,452
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	25 000,00	177,936
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	30 000,00	21,352
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200	t	0,0110	25 000,00	275,801

1	2	3	4	5	6	7
		mm, grosime 4-5 mm				
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	60,00	105,011
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	10,00	45,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	10,00	25,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	10,00	45,000
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	40,00	16,000
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	10,00	165,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	10,00	244,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	98,00	0,209
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	10,00	4,100
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	16,00	0,478
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	25,00	20,747
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	3,00	102,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	680,00	170,121
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	30,00	741,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	20,00	49,402
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	20,00	120,598
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	480,00	120,085
21	08-02-368-1	Conductor - trei in linie pe placi cu role pe cablu de otel, Fringhie de otel zincat (tros de otel zincat)	100 m			7 730,672 6 763,612
	1	Muncitor	h-om	79,6000	84,97	6 763,612
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0090	30 000,00	262,500
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0200	98,00	1,960
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0500	16,00	0,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	680,00	54,400
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	20,3000	30,00	609,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	480,00	38,400
22	Pretul firmei	Fringhie de otel zincat (tros de otel zincat)	m			30,000 0,000
	255	Fringhie de otel zincat (tros de otel zincat)	m	1,0000	30,00	30,000
23	Pretul firmei	Ancora-element de fixare (Анкер)	buc			18,000 0,000
	23	Ancora-element de fixare (Анкер)	buc	1,0000	18,00	18,000
24	Pretul firmei	Ambreiaj de tensionare (Муфта натяжная)	buc			125,000 0,000
	24	Ambreiaj de tensionare (Муфта натяжная)	buc	1,0000	125,00	125,000
25	Pretul firmei	Clema de tros (Зажим тросовый)	buc			15,000 0,000
	25	Clema de tros (Зажим тросовый)	buc	1,0000	15,00	15,000
26	590-4001	Cablu BBГНГ-LS-2*1.5	m			9,000 0,000
	25	Cablu BBГНГ-LS-2*1.5	m	1,0000	9,00	9,000
27	590-4002	Cablu BBГНГ-LS-3*1.5	m			12,000 0,000
	26	Cablu BBГНГ-LS-3*1.5	m	1,0000	12,00	12,000
28	590-4000	Cablu BBГНГ-LS-4*1,5	m			22,000 0,000
	29	Cablu BBГНГ-LS-4*1,5	m	1,0000	22,00	22,000
29	590-4003	Cablu BBГНГ-LS-3*2..5	m			18,000 0,000
	28	Cablu BBГНГ-LS-3*2.5	m	1,0000	18,00	18,000
30	590-40034	Cablu BBГНГ-LS-5*2,5	m			43,000 0,000
	30	Cablu BBГНГ-LS-5*2,5	m	1,0000	43,00	43,000
31	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			1 827,360

1	2	3	4	5	6	7
						1 384,160
	1	Muncitor	h-om	16,2900	84,97	1 384,160
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	30,00	30,000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,65	130,000
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	1,0000	40,00	40,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	20,00	121,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	20,00	121,600
32	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m			8 144,450
						2 948,450
	1	Muncitor	h-om	34,7000	84,97	2 948,450
	31	Furtun metalic	m	100,0000	20,00	2 000,000
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	30 000,00	0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	30 000,00	0,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	25 000,00	1 250,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	60,00	63,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	10,00	218,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	10,00	218,000
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	40,00	400,000
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	10,00	250,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	10,00	100,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	3,00	3,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	3,00	15,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	680,00	136,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	20,00	358,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	20,00	89,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	480,00	96,000
33	2451088	Cutie отб pentru cablu	buc			55,000
						0,000
	33	Cutie отб pentru cablu	buc	1,0000	55,00	55,000
34	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m			9 543,720
						2 498,120
	1	Muncitor	h-om	29,4000	84,97	2 498,120
	32	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	100,0000	48,00	4 800,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	60,00	410,400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	10,00	125,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	10,00	4,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	10,00	125,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	680,00	741,200
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	30,00	273,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	20,00	43,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	480,00	523,200
35	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 80*35	100 m			9 543,720
						2 498,120
	1	Muncitor	h-om	29,4000	84,97	2 498,120
	32	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	100,0000	48,00	4 800,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	60,00	410,400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	10,00	125,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	10,00	4,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	10,00	125,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	680,00	741,200
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	30,00	273,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	20,00	43,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	480,00	523,200
36	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t			39 267,986
						5 285,129

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	62,2000	84,97	5 285,129
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 800,00	520,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	60,00	252,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	30,00	810,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	10,00	8,000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	30 000,00	30 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	440,00	69,143
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	680,00	1 185,143
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	20,00	302,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	480,00	836,571
37	08-01-087-3	Constructii metalice	t			39 238,424 5 285,129
	1	Muncitor	h-om	62,2000	84,97	5 285,129
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 800,00	494,118
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	60,00	252,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	30,00	810,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	10,00	8,000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	30 000,00	30 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	440,00	67,294
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	680,00	1 184,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	20,00	302,118
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	480,00	835,765
38	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			3 097,733 704,400
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,97	704,400
	101161436	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0810	25 000,00	2 000,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	40 000,00	133,333
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	60,00	46,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	680,00	95,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	20,00	50,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	480,00	67,200
39	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			4 282,720 1 614,430
	1	Muncitor	h-om	19,0000	84,97	1 614,430
	101161337	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	25 000,00	2 302,632
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	40 000,00	105,263
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	60,00	36,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	680,00	94,842
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	20,00	62,605
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	480,00	66,947
40	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			4 439,983 1 707,897
	1	Muncitor	h-om	20,1000	84,97	1 707,897
	101161538	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,0040	25 000,00	107,143
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	25 000,00	107,143
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	60,00	54,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	10,00	82,000
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	40,00	80,000
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,000
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	150,00	2 010,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,1100	680,00	74,800

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	20,00	67,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	480,00	52,800
		2. Capitolul 2. Lucrari de constructie				
41	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			49,283 49,283
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	84,97	4,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	84,97	45,034

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-11-5

**Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (iesire) (poz.16 pe PG)
Sistemul antiincendiu**

Valoarea de deviz 46 971,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze BAPTA-1/4	buc	1,000	2 046,170 2 039,280	2 046,170 2 039,280
2	10-01-039-06	Acumulator 12В 7Ач	buc	2,000	169,940 169,940	339,880 339,880
3	10-08-002-02	Avertizoare ИПК-8	buc	16,000	173,618 169,940	2 777,880 2 719,040
4	10-08-002-02	Avertizoare ИПП-1	buc	2,000	173,618 169,940	347,235 339,880
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,360	1 107,361 1 104,611	398,650 397,660
6	10-04-066-05	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,000	115,300 84,970	115,300 84,970
7	10-08-002-02	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	173,645 169,940	173,645 169,940
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ПСРкЕН-FRHF-4x0,5	100 m	1,120	4 151,562 3 611,225	4 649,750 4 044,572

1	2	3	4	5	6	7
9	08-02-409-1	Teava gotro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,870	3 309,243 2 022,286	2 879,041 1 759,389
10		Materiale	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
11	590-0118	Cablu ПСРКЕН-FRHF-4x0,5	m	124,000	9,500 0,000	1 178,000 0,000
12	590-0118	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	87,000	8,000 0,000	696,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			15 601,551
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			2 854,707
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			250,075
		<i>Total</i>	100,00 +			18 706,333
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			9 039,904
		<i>Total</i>	100,00 +			27 746,237
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 664,774
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				29 411,011 11 894,611
		2. Capitolul 2. Utilaj				
13	Pretul firmei	Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/4	buc	1,000	8 440,000 0,000	8 440,000 0,000
14	Pretul firmei	Avertizoare ИПК-8	buc	16,000	205,000 0,000	3 280,000 0,000
15	Pretul firmei	Avertizoare ИПР-1	buc	2,000	205,000 0,000	410,000 0,000
16	Pretul firmei	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	3 772,000 0,000	3 772,000 0,000
17	Pretul firmei	Acumulator 12В 7Ач	buc	2,000	350,000 0,000	700,000 0,000
18	Pretul firmei	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,000	750,000 0,000	750,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			17 352,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			208,224
		Total Capitolul 2. Utilaj Inclusiv salariu				17 560,224

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				46 971,23
		Inclusiv salariu				11 894,61

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-11-5

Boxa examinare aprofundata autotransport marfar (iesire) (poz.16 pe PG) Sistemul antiincendiu

Valoarea de deviz 46 971,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-11-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	139,986	84,97	11 894,611
		Total manopera				11 894,61

Materiale:

1.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,000	24 000,00	0,000
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,004	4 000,00	16,000
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	30 000,00	60,000
4.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,000	30 000,00	0,000
5.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,002	30 000,00	60,000
6.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,835	60,00	50,100
7.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,016	55,00	0,880
8.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	5,150	0,70	3,605
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	11,658	10,00	116,580
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	11,658	10,00	116,580
11.	11	Cablu ПСРКЕН-FRHF-4x0,5	m	124,000	9,50	1 178,000
12.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,494	12,00	41,928
13.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,174	40,00	6,960
14.	12	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	87,000	8,00	696,000
15.	13	Panou pentru 8 zone ВАРТА-1/832	buc	1,000	8 440,00	8 440,000
16.	14	Avertizoare ИПК-8	buc	16,000	205,00	3 280,000
17.	15	Avertizoare ИПП-1	buc	2,000	205,00	410,000
18.	16	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,000	3 772,00	3 772,000
19.	17	Акумулятор 12В 7Ач	buc	2,000	350,00	700,000
20.	18	Сонerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,000	750,00	750,000
21.	5	Masa utilajului	t	0,001	30 000,00	30,000
22.	5009030	Flanse	10 buc	0,870	15,00	13,050
23.	5009031	Scoabe	10 buc	5,829	8,00	46,632
24.	5009061	Fisa de izolatie	buc	15,660	3,00	46,980
25.	5009070	Racordari	10 buc	1,566	5,00	7,830
26.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,155	55,00	8,525
27.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"	kg	0,018	55,00	0,990

28.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,002	55,00	0,110
Total materiale de construcții						19 852,75

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,096	680,00	65,280
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,949	250,00	487,250
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	13,746	30,00	412,380
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,349	20,00	46,980
5.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	3,200	20,00	64,000
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,211	20,00	84,220
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,096	480,00	46,080
Total utilaje de construcții						1 206,19

Total deviz:

46 971,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului
de trecere a frontierei Sculeni din Republica
Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect
15870-C****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze BAPTA-1/4	buc			2 046,170 2 039,280
	1	Muncitor	h-om	24,0000	84,97	2 039,280
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	55,00	0,330
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	0,70	0,280
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0560	55,00	3,080
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,200
2	10-01-039-06	Acumulator 12В 7Ач	buc			169,940 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
3	10-08-002-02	Avertizoare ИПК-8	buc			173,618 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	4 000,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	55,00	0,028
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	0,70	0,175
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0050	55,00	0,275
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,200
4	10-08-002-02	Avertizoare ИПП-1	buc			173,618 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	4 000,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	55,00	0,028
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	0,70	0,175
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0050	55,00	0,275
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,200
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			1 107,361 1 104,611
	1	Muncitor	h-om	13,0000	84,97	1 104,611
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,00036	24 000,00	0,000
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮС30-2"	kg	0,0500	55,00	2,750
6	10-04-066-05	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc			115,300 84,970
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,970
	5	Masa utilajului	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0040	55,00	0,220
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	55,00	0,110
7	10-08-002-02	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			173,645 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	4 000,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	55,00	0,055
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	0,70	0,175
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0050	55,00	0,275
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,200
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ПСРКЕН-FRHF-4x0,5	100 m			4 151,562 3 611,225
	1	Muncitor	h-om	42,5000	84,97	3 611,225
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	4 000,00	14,286
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	30 000,00	0,000
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	30 000,00	53,571
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	12,00	37,436
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	250,00	435,045
9	08-02-409-1	Teava gotro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			3 309,243 2 022,286
	1	Muncitor	h-om	23,8000	84,97	2 022,286
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	68,966
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	60,00	57,586
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	40,00	8,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	8,00	53,600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	3,00	54,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	680,00	75,034
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	30,00	474,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	20,00	54,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,00	96,805
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	480,00	52,966
10		Materiale	buc			0,000 0,000
11	590-0118	Cablu ПСРКЕН-FRHF-4x0,5	m			9,500 0,000
	11	Cablu ПСРКЕН-FRHF-4x0,5	m	1,0000	9,50	9,500
12	590-0118	Teava gotro din vinilplast D20mm	m			8,000 0,000
	12	Teava gotro din vinilplast D20mm	m	1,0000	8,00	8,000
		2. Capitolul 2. Utilaj				
13	Pretul firmei	Panou pentru 8 zone BAPTA-1/4	buc			8 440,000 0,000
	13	Panou pentru 8 zone BAPTA-1/832	buc	1,0000	8 440,00	8 440,000
14	Pretul firmei	Avertizoare ИПК-8	buc			205,000 0,000
	14	Avertizoare ИПК-8	buc	1,0000	205,00	205,000
15	Pretul firmei	Avertizoare ИПП-1	buc			205,000 0,000
	15	Avertizoare ИПП-1	buc	1,0000	205,00	205,000
16	Pretul firmei	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc			3 772,000 0,000
	16	RS-485-Ethernet преобразователь интерфейсов	buc	1,0000	3 772,00	3 772,000
17	Pretul firmei	Acumulator 12В 7Ач	buc			350,000 0,000
	17	Acumulator 12В 7Ач	buc	1,0000	350,00	350,000

1	2	3	4	5	6	7
18	Pretul firmei	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc			750,000 0,000
	18	Sonerie-оповещатель светозвуковой SL-200	buc	1,0000	750,00	750,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-12-1
Constructii Copertina intrare (poz.32 pe PG)

Valoarea de deviz 17 038 750,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	8,500	984,000 0,000	8 364,000 0,000
2	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din argila nisipoasa)	100 m3	8,800	5 540,526 16,144	48 756,630 142,070
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка)	100 m3	1,700	523,200 0,000	889,440 0,000
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для грунтов.подушки и обр.засыпки)	100 m3	1,960	1 080,000 0,000	2 116,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (привозка)	t	333,200	87,359 0,000	29 108,160 0,000
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,960	1 268,916 749,427	2 487,076 1 468,876
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				91 722,106 1 610,946
		2. Fundatii				
		2.1. Capitolul 2.1. F1 (7buc)				
7	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	4,030	1 907,792 382,386	7 688,401 1 541,016
8	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice.	m3	19,300	2 430,043 373,868	46 899,837 7 215,652
9	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	98,700	38,062 6,712	3 756,741 662,511
10	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	515,900	36,363 5,013	18 759,767 2 586,317
11	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	137,900	58,972 17,844	8 132,276 2 460,646
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1)	kg	119,700	50,141 8,922	6 001,836 1 067,988
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	44,800	180,604 101,964	8 091,075 4 567,987

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
		Total Capitolul 2.1. F1 (7buc) Inclusiv salariu				99 329,933 20 102,117
		2.2. Capitolul 2.2. F2 (7buc)				
14	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	2,800	1 907,845 382,365	5 341,967 1 070,622
15	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice.	m3	14,020	2 430,058 373,868	34 069,415 5 241,630
16	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	98,700	38,062 6,712	3 756,741 662,511
17	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	377,300	36,363 5,013	13 719,857 1 891,517
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	137,900	58,972 17,844	8 132,276 2 460,646
19	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1)	kg	119,700	50,141 8,922	6 001,836 1 067,988
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	38,640	180,504 101,964	6 974,668 3 939,889
		Total Capitolul 2.2. F2 (7buc) Inclusiv salariu				77 996,760 16 334,803
		2.3. Capitolul 2.3. F3 (6buc)				
21	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi	m3	1,730	1 907,524 382,365	3 300,016 661,491

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice				
22	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice.	m3	7,100	2 430,152 373,868	17 254,078 2 654,463
23	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	84,600	38,062 6,712	3 220,065 567,855
24	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	166,800	36,363 5,013	6 065,370 836,190
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	118,200	58,972 17,844	6 970,517 2 109,125
26	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1)	kg	119,700	50,141 8,922	6 001,836 1 067,988
27	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	28,100	180,507 101,964	5 072,250 2 865,189
		Total Capitolul 2.3. F3 (6buc) Inclusiv salariu				47 884,132 10 762,301
		2.4. Capitolul 2.4. F4 (1buc)				
28	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,600	1 907,390 382,365	1 144,434 229,419
29	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice.	m3	3,260	2 430,275 373,868	7 922,695 1 218,810

1	2	3	4	5	6	7
30	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	25,900	38,062 6,712	985,799 173,849
31	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	75,100	36,362 5,012	2 730,787 376,417
32	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	25,200	58,973 17,844	1 486,121 449,661
33	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1)	kg	34,200	50,140 8,922	1 714,801 305,127
34	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,900	181,157 101,964	1 431,139 805,515
		Total Capitolul 2.4. F4 (1buc)				17 415,776
		Inclusiv salariu				3 558,798
		Total Fundatii				242 626,601
		Inclusiv salariu				50 758,019
		3. Constructii metalice				
35	CL08A	Elemente metalice (stâlpi metalici Sm1, Sm2, Sm3) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției usoare	t	25,040	46 607,291 3 398,800	1 167 046,558 85 105,952
36	CL08A	Elemente metalice (grinzi, ferme metalice Fm1...Fm6) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției usoare	t	114,460	46 607,290 3 398,800	5 334 670,417 389 026,648
37	CL08A	Elemente metalice (grinzi de acoperis)gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției usoare	t	13,680	46 607,289 3 398,800	637 587,719 46 495,584
38	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și	t	153,180	1 126,907 547,207	172 619,577 83 821,121

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-021, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
39	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	5 673,330	678,820 140,200	3 851 172,704 795 403,660
		Total Constructii metalice Inclusiv salariu				11 163 096,9 75 1 399 852,96 5
		4. Capitolul 4. Elemente decorative "Ed"				
40	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3	3,630	2 430,187 373,868	8 821,580 1 357,140
41	CL18A	Confectii metalice (Elemente decorative "Ed")	kg	3 368,100	238,702 17,844	803 973,181 60 099,367
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-021, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	153,180	1 126,907 547,207	172 619,577 83 821,121
43	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	124,800	678,821 140,200	84 716,802 17 497,022
		Total Capitolul 4. Elemente decorative "Ed" Inclusiv salariu				1 070 131,14 0 162 774,650

		Total	lei	12 567 576,86
		Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	387 599,18
		Cheltuieli de transport	10,00 %	1 083 507,78

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			14 038 683,82
		Cheltuieli de regie	14,50 %			2 035 609,15
		Total	100,00 +			16 074 292,97
		Beneficiu de deviz	6,00 %			964 457,58
		Total	100,00 +			17 038 750,55
						17 038 750,55
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				1 614 996,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-12-1
Constructii Copertina intrare (poz.32 pe PG)**

Valoarea de deviz 17 038 750,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-12-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	224,506	84,97	19 076,276
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	85,521	84,97	7 266,720
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	125,412	84,97	10 656,258
4.	7134050013250	Izolator	h-om	8 407,288	84,97	714 367,261
5.	7136080025001	Montator	h-om	129,330	84,97	10 989,169
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1 972,958	84,97	167 642,242
7.	7212030022700	Sudor	h-om	33,681	84,97	2 861,875
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5 361,300	84,97	455 549,661
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	639,939	84,97	54 375,617
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,287	84,97	1 468,876
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 009,446	84,97	170 742,625
		Total manopera				1 614 996,60

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	50,521	15,00	757,815
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	594,407	20,00	11 888,140
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,059	10 000,00	590,000
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,418	10 000,00	4 180,000
5.	2010237318750	Distantieri	buc	216,450	2,00	432,900
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,944	250,00	2 986,000
7.	2320166200676	White spirit	kg	1 467,122	36,00	52 816,392
8.	2320187315789	Decofrol	kg	14,333	44,00	630,652
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	15,318	15,00	229,770
10.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	16,414	40,00	656,560
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	9,957	40,00	398,280
12.	243011610000019	Email clorcauciuc(ΠΦ-115)	kg	2 389,608	40,00	95 584,320
13.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	11 016,447	272,00	2 996 473,584
14.	243022610081419	Grund miniu de plumb G 355-6(ΓΦ-021)	kg	1 194,804	40,00	47 792,160
15.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	782,748	40,00	31 309,920
16.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI	kg	168,498	40,00	6 739,920

		1708-61 A1				
17.	2663102100000200	Beton M200	m3	49,221	1 800,00	88 597,800
18.	266310210000050	Beton M50	m3	9,483	1 300,00	12 327,900
19.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2 899,065	20,00	57 981,300
20.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	315,596	30,00	9 467,880
21.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 163,476	30,00	34 904,280
22.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	33,681	30,00	1 010,430
23.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,972	30,00	179,160
24.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	14,430	30,00	432,900
25.	277527630988621	Confectii metalice inglobate in beton(elemente decorative 'Ed"	kg	3 368,100	220,00	740 982,000
26.	2775276309886211	Confectii metalice inglobate in beton((stilpi metalici Sm1, Sm2, Sm3)	kg	50,080	42,00	2 103,360
27.	27752763098862112	Confectii metalice inglobate in beton((grinzi, ferme metalice Fm1...Fm6)	kg	228,920	42,00	9 614,640
28.	27752763098862113	Confectii metalice inglobate in beton (grinzi de acoperis)	kg	27,360	42,00	1 149,120
29.	2811106301200	Elemente metalice	kg	156 243,600	42,00	6 562 231,200
30.	2811236309900	Confectii metalice	kg	440,327	36,00	15 851,772
31.	28112363099001	Confectii metalice (A1)	kg	413,123	36,00	14 872,428
32.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,555	36,00	343,980
33.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	8,207	60,00	492,420
34.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	16,840	60,00	1 010,400
35.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	68,931	60,00	4 135,860
36.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	995,670	10,00	9 956,700
37.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	35,832	6,00	214,992
38.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	35,832	4,00	143,328
39.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	995,670	10,00	9 956,700
40.	2874115883700	Saiba M 20	buc	995,670	3,00	2 987,010
41.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,598	25,00	14,950
42.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,583	30,00	107,490
43.	4011106202741	Energie electrica	kw	95,876	4,20	402,679
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,728	15,00	85,920
45.	4100126202818	Apa	m3	3,520	15,00	52,800
		Total materiale de construcții				10 835 077,83

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,305	30,00	279,150
2.	2922140007000	Macara	h-ut	2,290	680,00	1 557,200
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	21,835	480,00	10 480,800
4.	2952260003540	Buldozer	h-ut	11,352	480,00	5 448,960
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,853	480,00	889,440
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,664	20,00	73,280
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	28,386	20,00	567,720
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	20,364	50,00	1 018,200
9.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	65,000	20,00	1 300,000
10.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	22,977	680,00	15 624,360
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	11,827	680,00	8 042,360
12.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	21,296	550,00	11 712,800
13.	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	21,824	550,00	12 003,200
14.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	21,472	480,00	10 306,560
15.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,986	480,00	473,280
16.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	17,952	480,00	8 616,960
17.	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	60,642	480,00	29 108,160
		Total utilaje de construcții				117 502,43

Total	lei	12 567 576,8 6
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	387 599,18
Cheltuieli de transport	10,00 %	1 083 507,78
Total	100,00 +	14 038 683,8 2
Cheltuieli de regie	14,50 %	2 035 609,15
Total	100,00 +	16 074 292,9 7
Beneficiu de deviz	6,00 %	964 457,58
Total	100,00 +	17 038 750,5 5

Total deviz: **17 038 750,55**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului
de trecere a frontierei Sculeni din Republica
Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect
15870-C****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			984,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	480,00	984,000
2	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din argila nisipoasa)	100 m3			5 540,526 16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	15,00	6,000
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	480,00	53,782
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	480,00	1 171,200
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	480,00	979,200
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	550,00	1 331,000
	34105400000013	Rulou compactor cu valțuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	550,00	1 364,000
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	480,00	619,200
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратнаясыпка)	100 m3			523,200 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	480,00	523,200
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для грунтов.подушки и обр.засыпки)	100 m3			1 080,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,000
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (привозка)	t			87,359 0,000
	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	480,00	87,359
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 268,916 749,427
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,427
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,490
		2. Fundatii				
		2.1. Capitolul 2.1. F1 (7buc)				
7	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inalțimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 907,792 382,386

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,145
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,241
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	1 300,00	1 345,806
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,515
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,00	170,084
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,000
8	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice.	m3			2 430,043 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 872,653
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,523
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
9	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			38,062 6,712
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	84,97	6,372
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	30,00	30,750
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
10	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			36,363 5,013
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	84,97	4,673
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	30,00	30,750
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
11	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			58,972 17,844
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,844
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	36,00	37,814
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	40,00	0,808
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	60,00	0,606
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	30,00	0,300
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1)	kg			50,141 8,922
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	84,97	8,922
	28112363099001	Confectii metalice (A1)	kg	1,0400	36,00	37,814
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	40,00	0,808
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	60,00	0,606
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	30,00	0,390
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			180,604 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,125
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,900
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,880
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	10 000,00	35,045
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	10 000,00	4,911
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,280
		2.2. Capitolul 2.2. F2 (7buc)				
14	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv,	m3			1 907,845

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice				382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,135
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,230
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	1 300,00	1 345,964
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,516
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,00	170,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,000
15	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice.	m3			2 430,058 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 872,668
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
16	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			38,062 6,712
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	84,97	6,372
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	30,00	30,750
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
17	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			36,363 5,013
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	84,97	4,673
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	30,00	30,750
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			58,972 17,844
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,844
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	36,00	37,814
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	40,00	0,808
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	60,00	0,606
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	30,00	0,300
19	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1)	kg			50,141 8,922
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	84,97	8,922
	28112363099001	Confectii metalice (A1)	kg	1,0400	36,00	37,814
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	40,00	0,808
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	60,00	0,606
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0130	30,00	0,390
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			180,504 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,125
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,900
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,880
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	10 000,00	34,938
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	10 000,00	4,917
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,280
		2.3. Capitolul 2.3. F3 (6buc)				

1	2	3	4	5	6	7
21	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 907,524 382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,255
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	1 300,00	1 345,838
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,517
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,00	169,803
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,000
22	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice.	m3			2 430,152 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 872,761
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,523
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
23	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			38,062 6,712
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	84,97	6,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,339
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	30,00	30,750
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
24	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			36,363 5,013
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	84,97	4,673
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	30,00	30,750
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			58,972 17,844
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,844
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	36,00	37,814
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	40,00	0,808
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	60,00	0,606
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	30,00	0,300
26	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1)	kg			50,141 8,922
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	84,97	8,922
	28112363099001	Confectii metalice (A1)	kg	1,0400	36,00	37,814
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	40,00	0,808
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	60,00	0,606
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	30,00	0,390
27	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			180,507 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,125
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,900
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,880
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	10 000,00	34,875
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	10 000,00	4,982
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,280

1	2	3	4	5	6	7
		2.4. Capitolul 2.4. F4 (1buc)				
28	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 907,390 382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,135
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,230
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	1 300,00	1 345,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,525
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,00	170,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,000
29	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice.	m3			2 430,275 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 872,883
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,523
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
30	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			38,062 6,712
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	84,97	6,371
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,341
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	30,00	30,749
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
31	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			36,362 5,012
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	84,97	4,673
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,339
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	30,00	30,750
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
32	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			58,973 17,844
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,844
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	36,00	37,814
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	40,00	0,808
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	60,00	0,607
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	30,00	0,300
33	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1)	kg			50,140 8,922
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	84,97	8,922
	28112363099001	Confectii metalice (A1)	kg	1,0400	36,00	37,815
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	40,00	0,808
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	60,00	0,605
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	30,00	0,390
34	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			181,157 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,218
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,127
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,900
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,880
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	10 000,00	35,443

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	10 000,00	5,063
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,280
		3. Constructii metalice				
35	CL08A	Elemente metalice (stilpi metalici Sm1, Sm2, Sm3) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			46 607,291 3 398,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	84,97	2 973,950
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	5,0000	84,97	424,850
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	42,00	42 840,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	60,00	27,000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	10,00	65,000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	10,00	65,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	3,00	19,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	40,00	2,601
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,500
	277527630988621 1	Confectii metalice inglobate in beton((stilpi metalici Sm1, Sm2, Sm3)	kg	2,0000	42,00	84,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,20	1,890
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	680,00	102,000
36	CL08A	Elemente metalice (grinzi, ferme metalice Fm1...Fm6) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			46 607,290 3 398,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	84,97	2 973,950
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	5,0000	84,97	424,850
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	42,00	42 840,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	60,00	27,000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	10,00	65,000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	10,00	65,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	3,00	19,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	40,00	2,600
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,500
	277527630988621 12	Confectii metalice inglobate in beton((grinzi, ferme metalice Fm1...Fm6)	kg	2,0000	42,00	84,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,20	1,890
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	680,00	102,000
37	CL08A	Elemente metalice (grinzi de acoperis)gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			46 607,289 3 398,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	84,97	2 973,950
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	5,0000	84,97	424,850
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	42,00	42 840,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	60,00	27,000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	10,00	65,000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	10,00	65,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	3,00	19,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	40,00	2,599
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,500
	277527630988621 13	Confectii metalice inglobate in beton (grinzi de acoperis)	kg	2,0000	42,00	84,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,20	1,890
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	680,00	102,000
38	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-021, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 126,907 547,207
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,207
	243011610000019	Email clorcauciuc(ПФ-115)	kg	7,8000	40,00	312,000
	243022610081419	Grund miniu de plumb G 355-6(ГФ-021)	kg	3,9000	40,00	156,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,000
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	36,00	70,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,500
39	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			678,820 140,200
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	84,97	123,206
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	40,00	5,400

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	20,00	1,020
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	36,00	5,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,000
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	272,00	516,800
		4. Capitolul 4. Elemente decorative "Ed"				
40	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3			2 430,187 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 872,893
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,521
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	169,906
41	CL18A	Confectii metalice (Elemente decorative "Ed")	kg			238,702 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	277527630988621	Confectii metalice inglobate in beton(elemente decorative "Ed"	kg	1,0000	220,00	220,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,225
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-021, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 126,907 547,207
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,207
	243011610000019	Email clorcauciuc(ПФ-115)	kg	7,8000	40,00	312,000
	243022610081419	Grund miniu de plumb G 355-6(ГФ-021)	kg	3,9000	40,00	156,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,000
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	36,00	70,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,500
43	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			678,821 140,200
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	84,97	123,206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	40,00	5,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	20,00	1,020
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	36,00	5,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,000
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	272,00	516,800

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-12-2
Constructii Copertina iesire (poz.33 pe PG)

Valoarea de deviz 17 044 463,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	8,500	1 394,000 0,000	11 849,000 0,000
2	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din argila nisipoasa)	100 m3	8,800	5 540,526 16,144	48 756,630 142,070
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка)	100 m3	1,700	523,200 0,000	889,440 0,000
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для грунтов.подушки и обр.засыпки)	100 m3	1,960	1 530,000 0,000	2 998,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (привозка)	t	333,200	87,359 0,000	29 108,160 0,000
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,960	1 061,120 749,427	2 079,796 1 468,876
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				95 681,826 1 610,946
		2. Fundatii				
		2.1. Capitolul 2.1. F1 (7buc)				
7	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	4,030	1 907,792 382,386	7 688,401 1 541,016
8	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice.	m3	19,300	2 430,043 373,868	46 899,837 7 215,652
9	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	98,700	32,937 6,712	3 250,906 662,511
10	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	515,900	31,238 5,013	16 115,782 2 586,317
11	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	137,900	65,275 17,844	9 001,376 2 460,646
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1)	kg	119,700	56,443 8,922	6 756,234 1 067,988
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	44,800	180,329 101,964	8 078,755 4 567,987

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
		Total Capitolul 2.1. F1 (7buc) Inclusiv salariu				97 791,291 20 102,117
		2.2. Capitolul 2.2. F2 (7buc)				
14	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	2,800	1 907,845 382,365	5 341,967 1 070,622
15	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice.	m3	14,020	2 430,058 373,868	34 069,415 5 241,630
16	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	98,700	32,937 6,712	3 250,906 662,511
17	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	377,300	31,238 5,013	11 786,197 1 891,517
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	137,900	65,275 17,844	9 001,376 2 460,646
19	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1)	kg	119,700	56,443 8,922	6 756,234 1 067,988
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	38,640	180,229 101,964	6 964,041 3 939,889
		Total Capitolul 2.2. F2 (7buc) Inclusiv salariu				77 170,136 16 334,803

1	2	3	4	5	6	7
		2.3. Capitolul 2.3. F3 (6buc)				
21	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,730	1 907,524 382,365	3 300,016 661,491
22	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice.	m3	7,100	2 430,152 373,868	17 254,078 2 654,463
23	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	84,600	32,937 6,712	2 786,490 567,855
24	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	166,800	31,238 5,013	5 210,520 836,190
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	118,200	65,275 17,844	7 715,459 2 109,125
26	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1)	kg	119,700	56,443 8,922	6 756,234 1 067,988
27	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	28,100	180,232 101,964	5 064,525 2 865,189
		Total Capitolul 2.3. F3 (6buc) Inclusiv salariu				48 087,322 10 762,301
		2.4. Capitolul 2.4. F4 (1buc)				
28	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,600	1 907,390 382,365	1 144,434 229,419
29	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii izolate, preparat cu centrala de	m3	3,260	2 430,275 373,868	7 922,695 1 218,810

1	2	3	4	5	6	7
		betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice.				
30	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	25,900	32,937 6,712	853,064 173,849
31	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	75,100	31,237 5,012	2 345,902 376,417
32	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	25,200	65,275 17,844	1 644,941 449,661
33	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1)	kg	34,200	56,443 8,922	1 930,345 305,127
34	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,900	180,882 101,964	1 428,969 805,515
		Total Capitolul 2.4. F4 (1buc) Inclusiv salariu				17 270,350 3 558,798
		Total Fundatii Inclusiv salariu				240 319,099 50 758,019
		3. Constructii metalice				
35	CL08A	Elemente metalice (stilpi metalici Sm1, Sm2, Sm3) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției usoare	t	25,040	46 626,791 3 398,800	1 167 534,838 85 105,952
36	CL08A	Elemente metalice (grinzi, ferme metalice Fm1...Fm6) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției usoare	t	114,460	46 626,790 3 398,800	5 336 902,387 389 026,648
37	CL08A	Elemente metalice (grinzi de acoperis)gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției usoare	t	13,680	46 626,789 3 398,800	637 854,479 46 495,584

1	2	3	4	5	6	7
38	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-021, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	153,180	1 126,907 547,207	172 619,577 83 821,121
39	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	5 673,330	678,820 140,200	3 851 172,704 795 403,660
		Total Constructii metalice Inclusiv salariu				11 166 083,9 85 1 399 852,96 5
		4. Capitolul 4. Elemente decorative "Ed"				
40	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3	3,630	2 430,187 373,868	8 821,580 1 357,140
41	CL18A	Confectii metalice (Elemente decorative "Ed")	kg	3 368,100	238,702 17,844	803 973,181 60 099,367
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-021, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	153,180	1 126,907 547,207	172 619,577 83 821,121
43	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	124,800	678,821 140,200	84 716,802 17 497,022
		Total Capitolul 4. Elemente decorative "Ed" Inclusiv salariu				1 070 131,14 0 162 774,650

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			12 572 216,10
		Asigurarea medicala si sociala	24,00 %			387 599,18
		Cheltuieli de transport	10,00 %			1 083 575,74
		Total	100,00 +			14 043 391,02
		Cheltuieli de regie	14,50 %			2 036 291,70
		Total	100,00 +			16 079 682,72
		Beneficiu de deviz	6,00 %			964 780,96
		Total	100,00 +			17 044 463,68
						17 044 463,68
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				1 614 996,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-12-2
Constructii Copertina iesire (poz.33 pe PG)**

Valoarea de deviz 17 044 463,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-12-2:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	224,506	84,97	19 076,276
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	85,521	84,97	7 266,720
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	125,412	84,97	10 656,258
4.	7134050013250	Izolator	h-om	8 407,288	84,97	714 367,261
5.	7136080025001	Montator	h-om	129,330	84,97	10 989,169
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1 972,958	84,97	167 642,242
7.	7212030022700	Sudor	h-om	33,681	84,97	2 861,875
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5 361,300	84,97	455 549,661
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	639,939	84,97	54 375,617
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,287	84,97	1 468,876
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 009,446	84,97	170 742,625
		Total manopera				1 614 996,60

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	50,521	15,00	757,815
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	594,407	20,00	11 888,140
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,059	10 000,00	590,000
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,418	10 000,00	4 180,000
5.	2010237318750	Distantieri	buc	216,450	2,00	432,900
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,944	250,00	2 986,000
7.	2320166200676	White spirit	kg	1 467,122	36,00	52 816,392
8.	2320187315789	Decofrol	kg	14,333	44,00	630,652
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	15,318	15,00	229,770
10.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	16,414	40,00	656,560
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	9,957	40,00	398,280
12.	243011610000019	Email clorcauciuc(ΠΦ-115)	kg	2 389,608	40,00	95 584,320
13.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	11 016,447	272,00	2 996 473,584
14.	243022610081419	Grund miniu de plumb G 355-6(ΓΦ-021)	kg	1 194,804	40,00	47 792,160
15.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	782,748	40,00	31 309,920
16.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	168,498	40,00	6 739,920
17.	26631021000002	Beton M200	m3	49,221	1 800,00	88 597,800

	00					
18.	266310210000050	Beton M50	m3	9,483	1 300,00	12 327,900
19.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2 899,065	20,00	57 981,300
20.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	315,596	25,00	7 889,900
21.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 163,476	25,00	29 086,900
22.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	33,681	30,00	1 010,430
23.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,972	30,00	179,160
24.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	14,430	30,00	432,900
25.	277527630988621	Confectii metalice inglobate in beton(elemente decorative 'Ed"	kg	3 368,100	220,00	740 982,000
26.	2775276309886211	Confectii metalice inglobate in beton((stilpi metalici Sm1, Sm2, Sm3)	kg	50,080	42,00	2 103,360
27.	27752763098862112	Confectii metalice inglobate in beton((grinzi, ferme metalice Fm1...Fm6)	kg	228,920	42,00	9 614,640
28.	27752763098862113	Confectii metalice inglobate in beton (grinzi de acoperis)	kg	27,360	42,00	1 149,120
29.	2811106301200	Elemente metalice	kg	156 243,600	42,00	6 562 231,200
30.	2811236309900	Confectii metalice	kg	440,327	42,00	18 493,734
31.	28112363099001	Confectii metalice (A1)	kg	413,123	42,00	17 351,166
32.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,555	30,00	286,650
33.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	8,207	60,00	492,420
34.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	16,840	60,00	1 010,400
35.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	68,931	60,00	4 135,860
36.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	995,670	10,00	9 956,700
37.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	35,832	6,00	214,992
38.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	35,832	4,00	143,328
39.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	995,670	10,00	9 956,700
40.	2874115883700	Saiba M 20	buc	995,670	6,00	5 974,020
41.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,598	30,00	17,940
42.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,583	36,00	128,988
43.	4011106202741	Energie electrica	kw	95,876	4,20	402,679
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,728	15,00	85,920
45.	4100126202818	Apa	m3	3,520	15,00	52,800
		Total materiale de constructii				10 835 757,35

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,305	30,00	279,150
2.	2922140007000	Macara	h-ut	2,290	680,00	1 557,200
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	21,835	680,00	14 847,800
4.	2952260003540	Buldozer	h-ut	11,352	480,00	5 448,960
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,853	480,00	889,440
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,664	20,00	73,280
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	28,386	20,00	567,720
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	20,364	30,00	610,920
9.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	65,000	20,00	1 300,000
10.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	22,977	680,00	15 624,360
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	11,827	680,00	8 042,360
12.	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	21,296	550,00	11 712,800
13.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	21,824	550,00	12 003,200
14.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	21,472	480,00	10 306,560
15.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,986	480,00	473,280
16.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	17,952	480,00	8 616,960
17.	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	60,642	480,00	29 108,160
		Total utilaje de constructii				121 462,15

Total	lei	12 572 216,1 0
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	387 599,18
Cheltuieli de transport	10,00 %	1 083 575,74
Total	100,00 +	14 043 391,0 2
Cheltuieli de regie	14,50 %	2 036 291,70
Total	100,00 +	16 079 682,7 2
Beneficiu de deviz	6,00 %	964 780,96
Total	100,00 +	17 044 463,6 8

Total deviz: **17 044 463,68**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Sculeni din Republica Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect 15870-C

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 394,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	680,00	1 394,000
2	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (perna din argila nisipoasa)	100 m3			5 540,526 16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	15,00	6,000
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	480,00	53,782
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	480,00	1 171,200
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	480,00	979,200
	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	550,00	1 331,000
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	550,00	1 364,000
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	480,00	619,200
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка)	100 m3			523,200 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	480,00	523,200
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для грунтов.подушки и обр.засыпки)	100 m3			1 530,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	680,00	1 530,000
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (привозка)	t			87,359 0,000
	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	480,00	87,359
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 061,120 749,427
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,427
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	30,00	311,694
		2. Fundatii				
		2.1. Capitolul 2.1. F1 (7buc)				
7	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 907,792 382,386

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,145
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,241
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	1 300,00	1 345,806
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,515
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,00	170,084
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,000
8	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice.	m3			2 430,043 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 872,653
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,523
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
9	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			32,937 6,712
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	84,97	6,372
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
10	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			31,238 5,013
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	84,97	4,673
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
11	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			65,275 17,844
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,844
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	42,00	44,117
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	40,00	0,808
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	60,00	0,606
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	30,00	0,300
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1)	kg			56,443 8,922
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	84,97	8,922
	28112363099001	Confectii metalice (A1)	kg	1,0400	42,00	44,117
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	40,00	0,808
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	60,00	0,606
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	30,00	0,390
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			180,329 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	30,00	0,150
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,080
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,400
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	10 000,00	35,045
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	10 000,00	4,911
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,280
		2.2. Capitolul 2.2. F2 (7buc)				
14	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv,	m3			1 907,845

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice				382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,135
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,230
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	1 300,00	1 345,964
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,516
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,00	170,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,000
15	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice.	m3			2 430,058 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 872,668
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
16	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			32,937 6,712
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	84,97	6,372
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
17	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			31,238 5,013
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	84,97	4,673
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			65,275 17,844
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,844
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	42,00	44,117
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	40,00	0,808
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	60,00	0,606
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	30,00	0,300
19	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1)	kg			56,443 8,922
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	84,97	8,922
	28112363099001	Confectii metalice (A1)	kg	1,0400	42,00	44,117
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	40,00	0,808
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	60,00	0,606
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0130	30,00	0,390
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			180,229 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	30,00	0,150
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,080
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,400
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	10 000,00	34,938
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	10 000,00	4,917
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,280
		2.3. Capitolul 2.3. F3 (6buc)				

1	2	3	4	5	6	7
21	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 907,524 382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,255
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	1 300,00	1 345,838
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,517
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,00	169,803
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,000
22	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice.	m3			2 430,152 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 872,761
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,523
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
23	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			32,937 6,712
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	84,97	6,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,339
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
24	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			31,238 5,013
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	84,97	4,673
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			65,275 17,844
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,844
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	42,00	44,117
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	40,00	0,808
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	60,00	0,606
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	30,00	0,300
26	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1)	kg			56,443 8,922
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	84,97	8,922
	28112363099001	Confectii metalice (A1)	kg	1,0400	42,00	44,117
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	40,00	0,808
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	60,00	0,606
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	30,00	0,390
27	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			180,232 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	30,00	0,151
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,080
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,400
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	10 000,00	34,875
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	10 000,00	4,982
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,280

1	2	3	4	5	6	7
		2.4. Capitolul 2.4. F4 (1buc)				
28	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 907,390 382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,135
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,230
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	1 300,00	1 345,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,525
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,00	170,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,000
29	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice.	m3			2 430,275 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 872,883
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,523
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
30	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			32,937 6,712
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	84,97	6,371
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,341
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
31	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			31,237 5,012
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	84,97	4,673
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,339
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
32	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			65,275 17,844
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,844
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	42,00	44,117
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	40,00	0,808
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	60,00	0,607
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	30,00	0,300
33	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (A1)	kg			56,443 8,922
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	84,97	8,922
	28112363099001	Confectii metalice (A1)	kg	1,0400	42,00	44,117
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	40,00	0,808
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	60,00	0,605
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	30,00	0,390
34	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			180,882 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,218
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	30,00	0,152
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,080
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,400
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	10 000,00	35,443

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	10 000,00	5,063
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,280
		3. Constructii metalice				
35	CL08A	Elemente metalice (stilpi metalici Sm1, Sm2, Sm3) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			46 626,791 3 398,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	84,97	2 973,950
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	5,0000	84,97	424,850
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	42,00	42 840,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	60,00	27,000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	10,00	65,000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	10,00	65,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	6,00	39,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	40,00	2,601
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,500
	277527630988621 1	Confectii metalice inglobate in beton((stilpi metalici Sm1, Sm2, Sm3)	kg	2,0000	42,00	84,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,20	1,890
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	680,00	102,000
36	CL08A	Elemente metalice (grinzi, ferme metalice Fm1...Fm6) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			46 626,790 3 398,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	84,97	2 973,950
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	5,0000	84,97	424,850
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	42,00	42 840,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	60,00	27,000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	10,00	65,000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	10,00	65,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	6,00	39,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	40,00	2,600
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,500
	277527630988621 12	Confectii metalice inglobate in beton((grinzi, ferme metalice Fm1...Fm6)	kg	2,0000	42,00	84,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,20	1,890
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	680,00	102,000
37	CL08A	Elemente metalice (grinzi de acoperis)gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			46 626,789 3 398,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	84,97	2 973,950
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	5,0000	84,97	424,850
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	42,00	42 840,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	60,00	27,000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	10,00	65,000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	10,00	65,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	6,00	39,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	40,00	2,599
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,500
	277527630988621 13	Confectii metalice inglobate in beton (grinzi de acoperis)	kg	2,0000	42,00	84,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,20	1,890
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	680,00	102,000
38	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-021, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 126,907 547,207
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,207
	243011610000019	Email clorcauciuc(ПФ-115)	kg	7,8000	40,00	312,000
	243022610081419	Grund miniu de plumb G 355-6(ГФ-021)	kg	3,9000	40,00	156,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,000
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	36,00	70,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,500
39	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			678,820 140,200
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	84,97	123,206
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	40,00	5,400

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	20,00	1,020
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	36,00	5,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,000
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	272,00	516,800
		4. Capitolul 4. Elemente decorative "Ed"				
40	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3			2 430,187 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 800,00	1 872,893
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,521
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	169,906
41	CL18A	Confectii metalice (Elemente decorative "Ed")	kg			238,702 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	277527630988621	Confectii metalice inglobate in beton(elemente decorative "Ed"	kg	1,0000	220,00	220,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,225
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-021, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 126,907 547,207
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,207
	243011610000019	Email clorcauciuc(ПФ-115)	kg	7,8000	40,00	312,000
	243022610081419	Grund miniu de plumb G 355-6(ГФ-021)	kg	3,9000	40,00	156,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,000
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	36,00	70,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,500
43	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			678,821 140,200
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	84,97	123,206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	40,00	5,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	20,00	1,020
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	36,00	5,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,000
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	272,00	516,800

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-12-3
Copertina intrare (poz.32 pe PG)

Valoarea de deviz 4 677 606,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla profilata vopsita)	m2	2 462,000	507,425 101,964	1 249 280,978 251 035,368
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	118,520	315,418 25,491	37 383,283 3 021,193
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	88,200	275,040 29,740	24 258,553 2 623,024
4	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv(placarea stilpilor metalici cu casete compozit tip "Altcombond" DO 1012)	m2	361,300	1 857,873 76,473	671 249,515 27 629,695
5	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6	m2	141,900	1 857,873 76,473	263 632,179 10 851,519

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv(placarea elemente fasonare ferme cu casete compozit tip "Altcombond" DO 1005)				
6	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv(placarea elemente fasonare jgheab cu casete compozit tip "Altcombond" DO 1005)	m2	122,500	1 857,873 76,473	227 589,442 9 367,942
7	CE05A	Pazie din tabla zincata	m2	65,120	377,711 67,976	24 596,513 4 426,597
8	CE05A	Capilar din tabla zincata l=200 mm	m2	65,120	377,711 67,976	24 596,513 4 426,597
9	CE18A	Elemente decorative din sticla - 20mm	m2	76,700	12 284,471 67,976	942 218,891 5 213,759

		Total	lei	3 464 805,87
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %	76 462,97
		Cheltuieli de transport	10,00 %	312 737,04
		Total	100,00 +	3 854 005,88
		Cheltuieli de regie	14,50 %	558 830,85
		Total	100,00 +	4 412 836,73
		Beneficiu de deviz	6,00 %	264 770,20
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 677 606,93 318 595,69

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-12-3
Copertina intrare (poz.32 pe PG)**

Valoarea de deviz 4 677 606,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-12-3:				

Manopera:

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	53,690	84,97	4 562,039
2.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 872,306	84,97	244 059,841
3.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	563,130	84,97	47 849,156
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	260,382	84,97	22 124,658
		Total manopera				318 595,69

Materiale:

1.	2413217300010	Cleme	buc	44,982	25,00	1 124,550
2.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	4,027	60,00	241,620
3.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	258,510	30,00	7 755,300
4.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	1 751,960	10,00	17 519,600
5.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,564	55,00	31,020
6.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,322	180,00	57,960
7.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	805,350	25,00	20 133,750
8.	26651227005551	Elemente decorative din sticla - 20mm	m2	96,642	9 465,00	914 716,530
9.	2666122800555	Element de inchidere	buc	24,415	60,00	1 464,900
10.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	304,273	64,00	19 473,472
11.	27104036418171	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm(Capilar din tabla zincata l=200 mm)	kg	304,273	64,00	19 473,472
12.	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata (tabla profilata vopsita)	m2	2 972,865	280,00	832 402,200
13.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	1 551,060	64,00	99 267,840
14.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	94,462	96,00	9 068,352
15.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	128,179	120,00	15 381,480
16.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	840,158	25,00	21 003,950
17.	27321036460702	Tabla cutata (Altcombond" culoarea DO 1012)	m2	401,043	1 540,00	617 606,220
18.	27321036460703	Tabla cutata (Altcombond" culoarea DO 1005)	m2	293,484	1 540,00	451 965,360
19.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	4,102	30,00	123,060
20.	2873147300863	Agrafe	kg	34,188	36,00	1 230,768
21.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	22,491	82,00	1 844,262
22.	2874115837745	Suruburi	buc	1 220,756	2,00	2 441,512
23.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	12 925,500	2,00	25 851,000
24.	2874115883711	Saiba plata	buc	805,350	0,80	644,280
25.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	1 751,960	5,00	8 759,800
26.	2874125886734	Nituri POP	buc	15 115,450	0,80	12 092,360

27.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	34,699	51,00	1 769,649
28.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	24,415	72,00	1 757,880
29.	2875274000502	Cot burlan	buc	44,982	72,00	3 238,704
30.	2875274000503	Cot de capat	buc	22,491	115,00	2 586,465
31.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	22,491	115,00	2 586,465
32.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	24,415	132,00	3 222,780
33.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	170,906	55,00	9 399,830
34.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	17,718	64,00	1 133,952
		Total materiale de construcții				3 127 370,35

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	25,028	680,00	17 019,040
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	60,693	30,00	1 820,790
		Total utilaje de construcții				18 839,83

Total	lei	3 464 805,87
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	76 462,97
Cheltuieli de transport	10,00 %	312 737,04
Total	100,00 +	3 854 005,88
Cheltuieli de regie	14,50 %	558 830,85
Total	100,00 +	4 412 836,73
Beneficiu de deviz	6,00 %	264 770,20

Total deviz:

4 677 606,93

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului
de trecere a frontierei Sculeni din Republica
Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect
15870-C****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla profilata vopsita)	m2			507,425 101,964
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	84,97	93,467
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata (tabla profilata vopsita)	m2	1,1500	280,00	338,100
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	64,00	40,320
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,80	4,200
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	2,00	10,500
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	25,00	8,531
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	30,00	3,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	30,00	0,660
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			315,418 25,491
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	120,00	129,780
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	55,00	79,310
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	60,00	12,360
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	51,00	5,253
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	132,00	27,192
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	72,00	14,832
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	2,00	20,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			275,040 29,740
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	84,97	29,740
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	96,00	102,816
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	72,00	36,720
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	115,00	29,325
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	25,00	12,750
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	82,00	20,910
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	115,00	29,325
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	51,00	13,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,450
4	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv(placarea stilpilor metalici cu casete compozit tip "Altcombond" DO 1012)	m2			1 857,873 76,473
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,473
	27321036460702	Tabla cutata (Altcombond" culoarea DO 1012)	m2	1,1100	1 540,00	1 709,400
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,80	2,800
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	5,00	14,000
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	10,00	28,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	680,00	27,200
5	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m	m2			1 857,873 76,473

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv(placarea elemente fasonare ferme cu casete compozit tip "Altcombond" DO 1005)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,473
	27321036460703	Tabla cutata (Altcombond" culoarea DO 1005)	m2	1,1100	1 540,00	1 709,400
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,80	2,800
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	5,00	14,000
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	10,00	28,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	680,00	27,200
6	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv(placarea elemente fasonare jgheab cu casete compozit tip "Altcombond" DO 1005)	m2			1 857,873 76,473
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,473
	27321036460703	Tabla cutata (Altcombond" culoarea DO 1005)	m2	1,1100	1 540,00	1 709,400
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,80	2,800
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	5,00	14,000
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	10,00	28,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	680,00	27,200
7	CE05A	Pazie din tabla zincata	m2			377,711 67,976
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	84,97	63,728
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	64,00	299,040
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	30,00	0,945
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	36,00	9,450
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
8	CE05A	Capilar din tabla zincata l=200 mm	m2			377,711 67,976
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	84,97	63,728
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	27104036418171	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm(Capilar din tabla zincata l=200 mm)	kg	4,4500	64,00	299,040
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	30,00	0,945
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	36,00	9,450
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
9	CE18A	Elemente decorative din sticla - 20mm	m2			12 284,471 67,976
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	84,97	59,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	26651227005551	Elemente decorative din sticla - 20mm	m2	1,2000	9 465,00	11 925,900
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	64,00	14,784
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,80	8,400
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	25,00	262,500
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	60,00	3,150
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	180,00	0,756
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	55,00	0,404
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-12-4
Arhitectura Copertina iesire (poz.33 pe PG)

Valoarea de deviz 4 658 123,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla profilata vopsita)	m2	2 462,000	502,963 101,964	1 238 294,303 251 035,368
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	118,520	327,263 25,491	38 787,154 3 021,193
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	88,200	281,160 29,740	24 798,337 2 623,024
4	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv(placarea stilpilor metalici cu casete compozit tip "Altcombond" DO 1012)	m2	361,300	1 849,473 76,473	668 214,595 27 629,695
5	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6	m2	141,900	1 849,473 76,473	262 440,219 10 851,519

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv(placarea elemente fasonare ferme cu casete compozit tip "Altcombond" DO 1005)				
6	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv(placarea elemente fasonare jgheab cu casete compozit tip "Altcombond" DO 1005)	m2	122,500	1 849,473 76,473	226 560,442 9 367,942
7	CE05A	Pazie din tabla zincata	m2	65,120	377,900 67,976	24 608,819 4 426,597
8	CE05A	Capilar din tabla zincata l=200 mm	m2	65,120	377,900 67,976	24 608,819 4 426,597
9	CE18A	Elemente decorative din sticla - 20mm	m2	76,700	12 280,312 67,976	941 899,967 5 213,759

		Total	lei	3 450 212,65
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %	76 462,97
		Cheltuieli de transport	10,00 %	311 277,71
		Total	100,00 +	3 837 953,33
		Cheltuieli de regie	14,50 %	556 503,23
		Total	100,00 +	4 394 456,56
		Beneficiu de deviz	6,00 %	263 667,39
		Total deviz:		4 658 123,95
		Inclusiv salariu		318 595,69

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Sculeni din Republica Moldova
de la frontiera moldo-
romana.Obiect 15870-C**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-12-4
Arhitectura Copertina iesire (poz.33 pe PG)**

Valoarea de deviz 4 658 123,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-12-4:				

Manopera:

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	53,690	84,97	4 562,039
2.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 872,306	84,97	244 059,841
3.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	563,130	84,97	47 849,156
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	260,382	84,97	22 124,658
		Total manopera				318 595,69

Materiale:

1.	2413217300010	Cleme	buc	44,982	32,00	1 439,424
2.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	4,027	60,00	241,620
3.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	258,510	25,00	6 462,750
4.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	1 751,960	10,00	17 519,600
5.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,564	55,00	31,020
6.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,322	180,00	57,960
7.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	805,350	25,00	20 133,750
8.	26651227005551	Elemente decorative din sticla - 20mm	m2	96,642	9 465,00	914 716,530
9.	2666122800555	Element de inchidere	buc	24,415	60,00	1 464,900
10.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	304,273	64,00	19 473,472
11.	27104036418171	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm(Capilar din tabla zincata l=200 mm)	kg	304,273	64,00	19 473,472
12.	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata (tabla profilata vopsita)	m2	2 972,865	280,00	832 402,200
13.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	1 551,060	64,00	99 267,840
14.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	94,462	96,00	9 068,352
15.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	128,179	120,00	15 381,480
16.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	840,158	25,00	21 003,950
17.	27321036460702	Tabla cutata (Altcombond" culoarea DO 1012)	m2	401,043	1 540,00	617 606,220
18.	27321036460703	Tabla cutata (Altcombond" culoarea DO 1005)	m2	293,484	1 540,00	451 965,360
19.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	4,102	36,00	147,672
20.	2873147300863	Agrafe	kg	34,188	36,00	1 230,768
21.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	22,491	82,00	1 844,262
22.	2874115837745	Suruburi	buc	1 220,756	1,75	2 136,323
23.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	12 925,500	1,25	16 156,875
24.	2874115883711	Saiba plata	buc	805,350	0,80	644,280
25.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	1 751,960	2,00	3 503,920
26.	2874125886734	Nituri POP	buc	15 115,450	0,80	12 092,360

27.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	34,699	51,00	1 769,649
28.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	24,415	72,00	1 757,880
29.	2875274000502	Cot burlan	buc	44,982	72,00	3 238,704
30.	2875274000503	Cot de capat	buc	22,491	120,00	2 698,920
31.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	22,491	120,00	2 698,920
32.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	24,415	132,00	3 222,780
33.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	170,906	65,00	11 108,890
34.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	17,718	46,00	815,028
		Total materiale de construcții				3 112 777,13

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	25,028	680,00	17 019,040
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	60,693	30,00	1 820,790
		Total utilaje de construcții				18 839,83

Total	lei	3 450 212,65
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	76 462,97
Cheltuieli de transport	10,00 %	311 277,71
Total	100,00 +	3 837 953,33
Cheltuieli de regie	14,50 %	556 503,23
Total	100,00 +	4 394 456,56
Beneficiu de deviz	6,00 %	263 667,39

Total deviz:

4 658 123,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului
de trecere a frontierei Sculeni din Republica
Moldova de la frontiera moldo-romana.Obiect
15870-C****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla profilata vopsita)	m2			502,963 101,964
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	84,97	93,467
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata (tabla profilata vopsita)	m2	1,1500	280,00	338,100
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	64,00	40,320
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,80	4,200
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,25	6,563
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	25,00	8,531
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	25,00	2,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	30,00	0,660
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			327,263 25,491
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	120,00	129,780
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	65,00	93,730
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	60,00	12,360
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	51,00	5,253
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	132,00	27,192
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	72,00	14,832
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,75	18,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			281,160 29,740
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	84,97	29,740
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	96,00	102,816
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	72,00	36,720
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	120,00	30,600
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	32,00	16,320
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	82,00	20,910
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	120,00	30,600
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	51,00	13,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,450
4	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv(placarea stilpilor metalici cu casete compozit tip "Altcombond" DO 1012)	m2			1 849,473 76,473
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,473
	27321036460702	Tabla cutata (Altcombond" culoarea DO 1012)	m2	1,1100	1 540,00	1 709,400
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,80	2,800
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	2,00	5,600
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	10,00	28,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	680,00	27,200
5	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m	m2			1 849,473 76,473

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv(placarea elemente fasonare ferme cu casete compozit tip "Altcombond" DO 1005)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,473
	27321036460703	Tabla cutata (Altcombond" culoarea DO 1005)	m2	1,1100	1 540,00	1 709,400
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,80	2,800
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	2,00	5,600
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	10,00	28,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	680,00	27,200
6	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv(placarea elemente fasonare jgheab cu casete compozit tip "Altcombond" DO 1005)	m2			1 849,473 76,473
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,473
	27321036460703	Tabla cutata (Altcombond" culoarea DO 1005)	m2	1,1100	1 540,00	1 709,400
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,80	2,800
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	2,00	5,600
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	10,00	28,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	680,00	27,200
7	CE05A	Pazie din tabla zincata	m2			377,900 67,976
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	84,97	63,728
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	64,00	299,040
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	36,00	1,134
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	36,00	9,450
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
8	CE05A	Capilar din tabla zincata l=200 mm	m2			377,900 67,976
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	84,97	63,728
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	27104036418171	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm(Capilar din tabla zincata l=200 mm)	kg	4,4500	64,00	299,040
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	36,00	1,134
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	36,00	9,450
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
9	CE18A	Elemente decorative din sticla - 20mm	m2			12 280,312 67,976
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	84,97	59,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	26651227005551	Elemente decorative din sticla - 20mm	m2	1,2000	9 465,00	11 925,900
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	46,00	10,626
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,80	8,400
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	25,00	262,500
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	60,00	3,150
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	180,00	0,756
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	55,00	0,404
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si modernizarea postului vamal moldo-romana Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-1 Iluminarea exterioara

Valoarea de deviz 2 106 891,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III	buc	64,000	402,740 169,940	25 775,360 10 876,160
2	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	186,000	267,656 267,656	49 783,923 49 783,923
3	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	186,000	316,739 315,239	58 913,398 58 634,398
4	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 60-100mm h-4.0m (пирамидальная)	m	192,000	1 010,654 42,485	194 045,561 8 157,120
5	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de	t	1,550	1 075,106 547,207	1 666,415 848,170

1	2	3	4	5	6	7
		email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (окраска опоры)				
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (фундамент металлический для опоры ФТ)	kg	720,000	60,882 17,844	43 835,256 12 847,464
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (фундамент металлический для опоры ФЗ)	kg	384,000	60,882 17,844	23 378,803 6 851,981
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	6,400	2 401,332 327,135	15 368,525 2 093,661
9	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, LED OP4-30, h-4.0m	m	64,000	988,564 42,485	63 268,080 2 719,040
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (фундамент металлический для опоры ФТ)	kg	240,000	60,882 17,844	14 611,752 4 282,488
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (фундамент металлический для опоры ФЗ)	kg	128,000	60,882 17,844	7 792,934 2 283,994
12	33-04-042-1	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc	7,000	286,826 68,826	2 007,780 481,780
13	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	7,000	392,587 37,387	2 748,108 261,708
14	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	7,000	133,243 21,242	932,697 148,697

1	2	3	4	5	6	7
15	33-04-040-2	Demontarea unui conductor suplimentar LEA 0,38 kV СИП-2А 2*25ММ2	buc	7,000	23,346 12,745	163,418 89,219
16	33-04-040-2	Demontarea unui conductor suplimentar LEA 0,38 kV СИП-2А 4*25ММ2	buc	7,000	23,346 12,745	163,418 89,219
17	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,025	260 441,012 11 301,012	6 511,025 282,525
		<i>Total</i>	lei			510 966,455
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			38 575,571
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			32 939,251
		<i>Total</i>	100,00 +			582 481,277
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			84 459,785
		<i>Total</i>	100,00 +			666 941,062
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			40 016,464
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				706 957,526 160 731,546
		2. Lucrari de montare				
18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUMTF- 63	buc	1,000	353,639 201,379	353,639 201,379
19	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32/1P/40A	buc	1,000	910,073 238,766	910,073 238,766
20	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000	40,690 28,890	40,690 28,890
21	08-03-526-1	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc	1,000	755,171 132,553	755,171 132,553
22	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1P/B20	buc	1,000	755,171 132,553	755,171 132,553
23	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС1	set	1,000	456,910 254,910	456,910 254,910
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИҚМП	buc	1,000	353,639 201,379	353,639 201,379
25	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau	buc	1,000	910,073 238,766	910,073 238,766

1	2	3	4	5	6	7
		coloana, BH32/1P/40A				
26	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1P/B16	buc	1,000	755,171 132,553	755,171 132,553
27	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii, КМИ-34012	buc	1,000	1 217,883 290,597	1 217,883 290,597
28	08-01-081-1	Taimer ТЭ-15	buc	1,000	186,716 96,016	186,716 96,016
29	08-01-080-1	Fotoavertizor-releu	buc	1,000	185,416 96,016	185,416 96,016
30	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	7,120	6 451,551 563,351	45 935,044 4 011,060
31	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	7,120	1 898,975 211,575	13 520,704 1 506,416
32	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m	28,240	6 337,800 1 852,346	178 979,460 52 310,251
33	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m	0,250	6 588,378 2 447,136	1 647,094 611,784
34	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	7,120	5 556,355 553,155	39 561,245 3 938,461
35	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	7,120	3 286,098 288,898	23 397,018 2 056,954
36	404-23	Caramida	buc	4 000,000	8,500 0,000	34 000,000 0,000
37	Pretul firmei	Cablu АBB6IIIВ-4x35 mm2	m	500,000	145,000 0,000	72 500,000 0,000
38	Pretul firmei	Cablu АBB6IIIВ-4x50 mm2	m	950,000	155,000 0,000	147 250,000 0,000
39	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m	0,050	6 552,800 2 447,136	327,640 122,357
40	Pretul firmei	Cablu АBBГнг-3x25 mm2	m	5,000	115,000 0,000	575,000 0,000
41	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	11,700	8 121,845 1 418,999	95 025,580 16 602,288
42	Pretul firmei	Cablu ВВГнг-3x1,5 mm2	m	350,000	29,300 0,000	10 255,000 0,000
43	Pretul firmei	Cablu ВВГнг-5x1,5 mm2 (освещение навеса)	m	800,000	38,500 0,000	30 800,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
44	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m	0,030	5 737,937 1 614,430	172,138 48,433
45	08-02-407-8	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	0,030	23 756,000 2 413,147	712,680 72,394
46	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, RAYCHEM	buc	90,000	1 329,318 259,159	119 638,611 23 324,265
47	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	7,000	18,693 18,693	130,854 130,854
48	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник LUCIA LED 50W IP65)	buc	48,000	1 269,070 155,495	60 915,365 7 463,765
49	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 30W	100 buc	0,960	51 848,391 23 026,870	49 774,455 22 105,795
50	08-02-370-2	Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului	buc	64,000	1 634,866 96,016	104 631,430 6 145,030
51	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	48,000	749,848 289,748	35 992,690 13 907,890
52	08-01-087-3	Constructii metalice (для заземления)	t	0,050	39 881,134 5 285,134	1 994,057 264,257
		<i>Total</i>	lei			1 074 616,618
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			37 599,992
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			64 805,440
		<i>Total</i>	100,00 +			1 177 022,050
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			119 066,640
		<i>Total</i>	100,00 +			1 296 088,691
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			77 765,321
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 373 854,01 2 156 666,632
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
53	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-09	buc	1,000	1 890,500 0,000	1 890,500 0,000
54	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32-1P-40A	buc	1,000	198,500 0,000	198,500 0,000
55	Pretul firmei	Contor electronic ZCG112	buc	1,000	890,500 0,000	890,500 0,000
56	Pretul firmei	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc	1,000	14 500,000 0,000	14 500,000 0,000
57	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B20A	buc	1,000	59,800 0,000	59,800 0,000
58	Pretul firmei	Descarcator OPI1	buc	1,000	895,600 0,000	895,600 0,000
59	Pretul firmei	Dulap IIQMI	buc	1,000	2 895,000 0,000	2 895,000 0,000
60	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32-1P-40A	buc	1,000	198,500 0,000	198,500 0,000
61	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B16A	buc	1,000	53,600 0,000	53,600 0,000
62	Pretul firmei	Contactator KMI-34012	buc	1,000	690,500 0,000	690,500 0,000
63	Pretul firmei	Taimer T3-15	buc	1,000	548,500 0,000	548,500 0,000
64	Pretul firmei	Fotoavertizor-releu	buc	1,000	2 950,000 0,000	2 950,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			25 771,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			309,252
		Total Utilaj Inclusiv salariu				26 080,252

		Total deviz:	2 106 891,79
		Inclusiv salariu	317 398,18

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
postului vamal moldo-romana
Sculeni-Sculeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-1
Iluminarea exterioara**

Valoarea de deviz 2 106 891,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 858,173	84,97	157 888,926
2.	7123010010200	Betonist	h-om	22,080	84,97	1 876,138
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	128,000	84,97	10 876,160
4.	7137010011500	Electrician	h-om	749,120	84,97	63 652,726
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,540	84,97	130,854
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,982	84,97	848,170
7.	7212030022700	Sudor	h-om	14,720	84,97	1 250,758
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	279,680	84,97	23 764,410
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	654,840	84,97	55 641,755
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,280	84,97	1 468,282
		Total manopera				317 398,18

Materiale:

1.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,000	24 000,00	0,000
2.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,072	24 000,00	1 728,000
3.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,000	75 000,00	0,000
4.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	22,080	34,00	750,720
5.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,001	38 000,00	34,200
6.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,031	25 000,00	782,500
7.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,042	35 000,00	1 452,500
8.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,009	2 500,00	22,500
9.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,538	25 000,00	13 440,000
10.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,282	25 000,00	7 060,000
11.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,067	25 000,00	1 670,000
12.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,035	38 000,00	1 345,200
13.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,925	49,00	143,320
14.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,016	25,00	0,400
15.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	37,439	65,00	2 433,535
16.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	312,900	80,00	25 032,000
17.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,084	380,00	31,920
18.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,040	400,00	16,000
19.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	312,900	38,00	11 890,200

20.	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,576	45,00	25,920
21.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,065	35,00	2,275
22.	1019852	Vopsea	kg	34,227	38,00	1 300,626
23.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,002	8 000,00	16,000
24.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,015	600,00	9,000
25.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,511	15,00	22,668
26.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,068	29 000,00	1 972,000
27.	202030	Cap terminal RAYCHEM	buc	90,000	850,00	76 500,000
28.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	5,376	15,00	80,640
29.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-Ild	kg	37,632	25,00	940,800
30.	2320166200676	White spirit	kg	3,022	28,50	86,141
31.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	18,816	35,00	658,560
32.	2320322600374	Citom	kg	5,376	46,00	247,296
33.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	24,192	49,00	1 185,408
34.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	53,760	45,00	2 419,200
35.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,090	38,00	459,420
36.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,045	36,00	217,620
37.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,853	38,00	32,395
38.	2521216701000881	Teava din otel avind diametrul de 60-100mm h-4.0m (пирамидальная)	m	203,616	883,33	179 860,121
39.	252121670100099	Teava din otel LED OP4-30, h-4.0m	m	67,872	862,50	58 539,600
40.	2663102100000	Beton	m3	6,658	1 800,00	11 985,120
41.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	14,720	25,00	368,000
42.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 472,000	42,00	61 824,000
43.	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	25,600	42,00	1 075,200
44.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	7,360	49,00	360,640
45.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dхl 5 x 450 mm	kg	34,944	49,00	1 712,256
46.	4011106202741	Energie electrica	kw	11,776	4,20	49,459
47.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,000	1 500,00	0,300
48.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005	55 000,00	264,000
49.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,007	380,00	2,850
50.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,600	15,00	279,000
51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,650	15,00	9,744
52.	450450	Cablu АББШВ-4х35 mm2	m	500,000	145,00	72 500,000
53.	451451	Cablu АББШВ-4х50 mm2	m	950,000	155,00	147 250,000
54.	452452	Cablu АББГнГ-3х25 mm2	m	5,000	115,00	575,000
55.	453453	Cablu ВВГнГ-3х1,5 mm2	m	350,000	29,30	10 255,000
56.	454454	Cablu ВВГнГ-5х1,5 mm2	m	800,000	38,50	30 800,000
57.	5009030	Flanse	10 buc	0,031	105,50	3,228
58.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	119,340	68,50	8 174,790
59.	5009062	Papuci de cablu	buc	28,600	15,80	451,880
60.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	7,360	47,50	349,600
61.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	115,200	26,50	3 052,800
62.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,715	19 000,00	13 592,600
63.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,005	13 500,00	64,800
64.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,480	98,50	47,280
65.	5009500	Fise de marcare	100 buc	2,191	14 051,00	30 781,526
66.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,031	1 650,00	51,150
67.	5009619	Ate de cusut	kg	0,010	28,00	0,280
68.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,873	56,00	48,871
69.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,002	86,00	0,163
70.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,040	1 980,00	79,200
71.	502030	teava din otel d50mm	100 m	0,030	16 850,00	505,500

72.	50505050	Светильник LUCIA LED 50W IP65)	buc	48,000	958,50	46 008,000
73.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,027	150 000,00	4 035,000
74.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	6,000	95,00	570,000
75.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	25,000	248,50	6 212,500
76.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	13,500	62,50	843,750
77.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,049	132,00	6,468
78.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,677	95,00	159,334
79.	7010233	Console metalice cantitate becuri:1	buc	48,000	196,50	9 432,000
80.	800800	Dulap BZUM-TF-01-09	buc	1,000	1 890,50	1 890,500
81.	801801	Separator de sarcina BH32-1P-40A	buc	2,000	198,50	397,000
82.	804804	Contor electronic ZCG112	buc	1,000	890,50	890,500
83.	8050	Teava din otel d=20mm	100 m	0,030	68,50	2,055
84.	805805	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc	1,000	14 500,00	14 500,000
85.	806806	Automat BA47-29 1P B20A	buc	1,000	59,80	59,800
86.	807807	Descarcator ОПС1	buc	1,000	895,60	895,600
87.	808808	Dulap ПММ	buc	1,000	2 895,00	2 895,000
88.	80906060	Corp de iluminat LZ LED 30W	buc	0,960	890,50	854,880
89.	810810	Automat BA47-29 1P B16A	buc	1,000	53,60	53,600
90.	811811	Contactor КМИ-34012	buc	1,000	690,50	690,500
91.	812812	Taimer ТЭ-15	buc	1,000	548,50	548,500
92.	815815	Fotoavertizor-releu	buc	1,000	2 950,00	2 950,000
93.	8808080	Caramida	buc	4 000,000	8,50	34 000,000
94.	8989620	Tablou pina la trei grupe	buc	64,000	1 350,00	86 400,000
		Total materiale de constructii				1 003 217,91

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	2,660	350,00	931,000
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,660	450,00	1 197,000
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	158,784	680,00	107 973,120
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,680	680,00	1 142,400
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	187,743	150,00	28 161,510
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	187,743	150,00	28 161,510
7.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	56,928	80,00	4 554,240
8.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,980	80,00	78,400
9.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	142,194	150,00	21 329,100
10.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,929	50,00	246,440
11.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,440	50,00	22,000
12.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,440	50,00	22,000
13.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	3,080	450,00	1 386,000
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,840	50,00	192,000
15.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,256	100,00	25,600
16.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	15,360	50,00	768,000
17.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,320	10,00	3,200

18.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,046	10,00	10,464
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,600	680,00	1 088,000
20.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	100,00	20,000
21.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	30,720	450,00	13 824,000
22.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,420	500,00	210,000
23.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	158,784	500,00	79 392,000
		Total utilaje de construcții				290 737,98

Total deviz:

**2 106 891,
79**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea postului
vamal moldo-romana Sculeni-Sculeni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III	buc			402,740 169,940
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	84,97	6,798
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	84,97	163,142
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	42,00	16,800
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	450,00	216,000
2	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3			267,656 267,656
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	84,97	243,014
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	84,97	24,641
3	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3			316,739 315,239
	7137010011500	Electrician	h-om	3,7100	84,97	315,239
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
4	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 60-100mm h-4.0m (пирамидальная)	m			1 010,654 42,485
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	84,97	42,485
	252121670100088 1	Teava din otel avind diametrul de 60-100mm h-4.0m (пирамидальная)	m	1,0100	883,33	936,771
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	49,00	4,630
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	45,00	9,450
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	49,00	6,689
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	35,00	2,572
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	46,00	0,966
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	15,00	0,315
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	25,00	3,675
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	50,00	3,000
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	100,00	0,100
5	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (окраска опоры)	t			1 075,106 547,207
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,207
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	38,00	296,400
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,400
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	38,00	20,900
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,50	55,575
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	15,00	14,625
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton,	kg			60,882

1	2	3	4	5	6	7
		(фундамент металлический для опоры ФТ)				17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	42,00	42,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	34,00	0,510
7	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (фундамент металлический для опоры Ф3)	kg			60,882
						17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	42,00	42,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	34,00	0,510
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			2 401,332
						327,135
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,147
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 800,00	1 872,675
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
9	Aca04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, LED OP4-30, h-4.0m	m			988,564
						42,485
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	84,97	42,485
	252121670100099	Teava din otel LED OP4-30, h-4.0m	m	1,0100	862,50	914,681
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	49,00	4,630
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	45,00	9,450
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	49,00	6,689
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	35,00	2,572
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	46,00	0,966
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	15,00	0,315
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	25,00	3,675
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	50,00	3,000
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	100,00	0,100
10	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (фундамент металлический для опоры ФТ)	kg			60,882
						17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	42,00	42,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	34,00	0,510
11	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (фундамент металлический для опоры Ф3)	kg			60,882
						17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	42,00	42,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	34,00	0,510
12	33-04-042-1	Demontarea stlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc			286,826
						68,826
	1	Muncitor	h-om	0,8100	84,97	68,826
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de	h-ut	0,4400	450,00	198,000

1	2	3	4	5	6	7
		foraj 3,5 m				
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0400	500,00	20,000
13	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			392,587 37,387
	1	Muncitor	h-om	0,4400	84,97	37,387
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	350,00	84,000
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	450,00	108,000
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	680,00	163,200
14	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			133,243 21,242
	1	Muncitor	h-om	0,2500	84,97	21,242
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	350,00	49,000
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	450,00	63,000
15	33-04-040-2	Demontarea unui conductor suplimentar LEA 0,38 kV СИП-2А 2*25мм2	buc			23,346 12,745
	1	Muncitor	h-om	0,1500	84,97	12,745
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,0700	80,00	5,600
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	500,00	5,000
16	33-04-040-2	Demontarea unui conductor suplimentar LEA 0,38 kV СИП-2А 4*25мм2	buc			23,346 12,745
	1	Muncitor	h-om	0,1500	84,97	12,745
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,0700	80,00	5,600
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	500,00	5,000
17	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			260 441,012 11 301,012
	1	Muncitor	h-om	133,0000	84,97	11 301,012
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	24 000,00	0,000
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	8 000,00	640,000
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	248,50	248 500,000
		2. Lucrari de montare				
18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUMTF- 63	buc			353,639 201,379
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,379
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	49,00	4,900
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,500
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,760
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	680,00	47,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	50,00	35,500
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	50,00	11,000
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	50,00	11,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	500,00	35,000
19	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32/1P/40A	buc			910,073 238,766
	1	Muncitor	h-om	2,8100	84,97	238,766
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	49,00	3,430
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	25,00	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	65,00	29,575
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	80,00	97,600
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	380,00	5,320
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	38,00	46,360

1	2	3	4	5	6	7
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	35,00	0,490
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	38,00	1,748
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	29 000,00	87,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	15,80	48,980
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	47,50	47,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	14 051,00	281,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	28,00	0,056
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	132,00	1,188
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	95,00	3,420
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	680,00	6,120
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	500,00	4,500
20	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			40,690
						28,890
	1	Muncitor	h-om	0,3400	84,97	28,890
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00003	75 000,00	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	680,00	6,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	500,00	5,000
21	08-03-526-1	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc			755,171
						132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	49,00	3,430
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,025
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	65,00	3,185
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	80,00	97,600
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	380,00	5,320
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	38,00	46,360
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,210
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	38,00	1,368
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	29 000,00	29,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	15,80	96,380
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	47,50	47,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	14 051,00	281,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	28,00	0,028
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	132,00	0,792
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	95,00	1,140
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	500,00	1,000
22	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1P/B20	buc			755,171
						132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	49,00	3,430
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,025
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	65,00	3,185
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	80,00	97,600
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	380,00	5,320
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	38,00	46,360
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,210
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	38,00	1,368
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	29 000,00	29,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	15,80	96,380
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	47,50	47,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	14 051,00	281,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	28,00	0,028
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	132,00	0,792

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	95,00	1,140
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	500,00	1,000
23	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС1	set			456,910
						254,910
	1	Muncitor	h-om	3,0000	84,97	254,910
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	65,00	24,700
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	47,50	47,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	680,00	74,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	500,00	55,000
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИММ	buc			353,639
						201,379
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,379
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	49,00	4,900
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,500
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,760
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	680,00	47,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	50,00	35,500
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	50,00	11,000
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	50,00	11,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	500,00	35,000
25	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32/1Р/40А	buc			910,073
						238,766
	1	Muncitor	h-om	2,8100	84,97	238,766
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	49,00	3,430
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	25,00	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	65,00	29,575
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	80,00	97,600
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	380,00	5,320
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	38,00	46,360
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	35,00	0,490
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	38,00	1,748
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	29 000,00	87,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	15,80	48,980
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	47,50	47,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	14 051,00	281,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	28,00	0,056
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	132,00	1,188
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	95,00	3,420
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	680,00	6,120
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	500,00	4,500
26	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1Р/В16	buc			755,171
						132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	49,00	3,430
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,025
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	65,00	3,185
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	80,00	97,600
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	380,00	5,320

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	38,00	46,360
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,210
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	38,00	1,368
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	29 000,00	29,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	15,80	96,380
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	47,50	47,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	14 051,00	281,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	28,00	0,028
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	132,00	0,792
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	95,00	1,140
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	500,00	1,000
27	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii, КМИ-34012	buc			1 217,883 290,597
	1	Muncitor	h-om	3,4200	84,97	290,597
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	49,00	3,430
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	25,00	0,125
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	65,00	23,920
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	80,00	97,600
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	380,00	5,320
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	38,00	46,360
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0190	35,00	0,665
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	38,00	1,786
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	29 000,00	261,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	15,80	64,780
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	47,50	47,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	14 051,00	281,020
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	1 650,00	51,150
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030	28,00	0,084
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0130	132,00	1,716
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	95,00	4,370
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0070	680,00	4,760
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	50,00	7,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	10,00	1,200
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	100,00	20,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070	500,00	3,500
28	08-01-081-1	Taimer ТЭ-15	buc			186,716 96,016
	1	Muncitor	h-om	1,1300	84,97	96,016
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	65,00	3,900
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	1 980,00	39,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	680,00	27,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	500,00	20,000
29	08-01-080-1	Fotoavertizor-releu	buc			185,416 96,016
	1	Muncitor	h-om	1,1300	84,97	96,016
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0400	65,00	2,600
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	1 980,00	39,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	680,00	27,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	500,00	20,000
30	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			6 451,551 563,351
	1	Muncitor	h-om	6,6300	84,97	563,351

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	680,00	3 393,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	500,00	2 495,000
31	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			1 898,975 211,575
	1	Muncitor	h-om	2,4900	84,97	211,575
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,4300	680,00	972,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4300	500,00	715,000
32	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m			6 337,800 1 852,346
	1	Muncitor	h-om	21,8000	84,97	1 852,346
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	25 000,00	0,974
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	35 000,00	28,010
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	25 000,00	250,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	25 000,00	24,965
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	38 000,00	2,288
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	38,00	9,500
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	19 000,00	158,109
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	14 051,00	576,071
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	56,00	0,538
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6500	680,00	1 122,000
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,9600	150,00	744,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,9600	150,00	744,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6500	500,00	825,000
33	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m			6 588,378 2 447,136
	1	Muncitor	h-om	28,8000	84,97	2 447,136
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	25 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	35 000,00	28,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	38 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	19 000,00	159,600
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	14 051,00	56,204
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	56,00	0,538
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	95,00	47,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300	680,00	1 108,400
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	150,00	963,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	150,00	963,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300	500,00	815,000
34	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			5 556,355 553,155
	1	Muncitor	h-om	6,5100	84,97	553,155
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	680,00	2 883,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	500,00	2 120,000
35	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m			3 286,098 288,898
	1	Muncitor	h-om	3,4000	84,97	288,898
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,5400	680,00	1 727,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,5400	500,00	1 270,000
36	404-23	Caramida	buc			8,500 0,000
	8808080	Caramida	buc	1,0000	8,50	8,500

1	2	3	4	5	6	7
37	Pretul firmei	Cablu ABБ6IIIВ-4x35 mm2	m			145,000 0,000
	450450	Cablu ABБ6IIIВ-4x35 mm2	m	1,0000	145,00	145,000
38	Pretul firmei	Cablu ABБ6IIIВ-4x50 mm2	m			155,000 0,000
	451451	Cablu ABБ6IIIВ-4x50 mm2	m	1,0000	155,00	155,000
39	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m			6 552,800 2 447,136
	1	Muncitor	h-om	28,8000	84,97	2 447,136
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	25 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	35 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	38 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	19 000,00	152,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	14 051,00	56,204
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	56,00	0,560
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,5000	95,00	47,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300	680,00	1 108,400
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	150,00	963,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	150,00	963,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300	500,00	815,000
40	Pretul firmei	Cablu ABBΓHГ-3x25 mm2	m			115,000 0,000
	452452	Cablu ABBΓHГ-3x25 mm2	m	1,0000	115,00	115,000
41	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			8 121,845 1 418,999
	1	Muncitor	h-om	16,7000	84,97	1 418,999
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	25 000,00	2,564
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	35 000,00	55,940
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00288	38 000,00	109,453
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	80,00	1 984,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	38,00	942,400
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	68,50	698,700
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	19 000,00	395,265
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	14 051,00	14,051
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	56,00	1,372
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,5000	95,00	47,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4200	680,00	285,600
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,9100	150,00	586,500
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,9100	150,00	586,500
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,2200	150,00	783,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4200	500,00	210,000
42	Pretul firmei	Cablu BBΓHГ-3x1,5 mm2	m			29,300 0,000
	453453	Cablu BBΓHГ-3x1,5 mm2	m	1,0000	29,30	29,300
43	Pretul firmei	Cablu BBΓHГ-5x1,5 mm2 (освещение навеса)	m			38,500 0,000
	454454	Cablu BBΓHГ-5x1,5 mm2	m	1,0000	38,50	38,500
44	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m			5 737,937 1 614,430
	1	Muncitor	h-om	19,0000	84,97	1 614,430
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	83,333
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	25 000,00	83,333
	8050	Teava din otel d=20mm	100 m	1,0000	68,50	68,500
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	49,00	51,450
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	80,00	976,000

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	38,00	463,600
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2500	600,00	150,000
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0020	1 500,00	5,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	105,50	107,610
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	6,0000	47,50	285,000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	13 500,00	1 080,000
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	86,00	2,580
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	680,00	319,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,2500	50,00	212,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	500,00	235,000
45	08-02-407-8	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m			23 756,000
						2 413,147
	1	Muncitor	h-om	28,4000	84,97	2 413,147
	502030	teava din otel d50mm	100 m	1,0000	16 850,00	16 850,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	83,333
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0042	25 000,00	83,333
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,5800	49,00	77,420
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	80,00	976,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	38,00	463,600
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2500	600,00	150,000
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0030	1 500,00	5,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	6,0000	47,50	285,000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	13 500,00	1 080,000
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0340	86,00	2,867
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,9100	680,00	618,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,2500	50,00	212,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9100	500,00	455,000
46	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, RAYCHEM	buc			1 329,318
						259,159
	1	Muncitor	h-om	3,0500	84,97	259,159
	202030	Cap terminal RAYCHEM	buc	1,0000	850,00	850,000
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	24 000,00	19,200
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	38 000,00	0,380
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	19 000,00	38,760
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	14 051,00	140,510
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	56,00	0,134
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	62,50	9,375
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	680,00	6,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	500,00	5,000
47	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc			18,693
						18,693
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	84,97	18,693
48	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник LUCIA LED 50W IP65)	buc			1 269,070
						155,495
	1	Muncitor	h-om	1,8300	84,97	155,495
	50505050	Светильник LUCIA LED 50W IP65)	buc	1,0000	958,50	958,500
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	45,00	0,540
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	98,50	0,985
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "М", sectiune 4 mm2	t	0,0005	150 000,00	75,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	95,00	0,950
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	680,00	13,600
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	150,00	54,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	500,00	10,000
49	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 30W	100 buc			51 848,391

1	2	3	4	5	6	7
						23 026,870
	1	Muncitor	h-om	271,0000	84,97	23 026,870
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	25 000,00	14 000,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	49,00	102,900
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	65,00	676,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	80,00	1 224,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	38,00	581,400
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	38,00	114,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	55 000,00	275,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	26,50	3 180,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	19 000,00	1 007,396
	80906060	Corp de iluminat LZ LED 30W	buc	1,0000	890,50	890,500
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	56,00	5,600
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	150 000,00	453,125
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	95,00	39,900
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	680,00	822,800
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	80,00	4 744,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	50,00	89,000
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	10,00	10,900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	500,00	605,000
50	08-02-370-2	Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului	buc			1 634,866
						96,016
	1	Muncitor	h-om	1,1300	84,97	96,016
	8989620	Tablou pina la trei grupe	buc	1,0000	1 350,00	1 350,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0006	25 000,00	15,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	65,00	19,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	95,00	0,950
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1300	680,00	88,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1300	500,00	65,000
51	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			749,848
						289,748
	1	Muncitor	h-om	3,4100	84,97	289,748
	7010233	Console metalice cantitate becuri:1	buc	1,0000	196,50	196,500
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	25 000,00	15,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,500
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	38,00	19,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	680,00	13,600
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	150,00	199,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	500,00	10,000
52	08-01-087-3	Constructii metalice (для заземления)	t			39 881,134
						5 285,134
	1	Muncitor	h-om	62,2000	84,97	5 285,134
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 500,00	450,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	49,00	205,800
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	65,00	1 755,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	400,00	320,000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	29 000,00	29 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	380,00	57,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	680,00	1 183,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	50,00	755,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	500,00	870,000

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
53	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-09	buc			1 890,500 0,000
	800800	Dulap BZUM-TF-01-09	buc	1,0000	1 890,50	1 890,500
54	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32-1P-40A	buc			198,500 0,000
	801801	Separator de sarcina BH32-1P-40A	buc	1,0000	198,50	198,500
55	Pretul firmei	Contor electronic ZCG112	buc			890,500 0,000
	804804	Contor electronic ZCG112	buc	1,0000	890,50	890,500
56	Pretul firmei	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc			14 500,000 0,000
	805805	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc	1,0000	14 500,00	14 500,000
57	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B20A	buc			59,800 0,000
	806806	Automat BA47-29 1P B20A	buc	1,0000	59,80	59,800
58	Pretul firmei	Descarcator ОПС1	buc			895,600 0,000
	807807	Descarcator ОПС1	buc	1,0000	895,60	895,600
59	Pretul firmei	Dulap ИЦМП	buc			2 895,000 0,000
	808808	Dulap ИЦМП	buc	1,0000	2 895,00	2 895,000
60	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32-1P-40A	buc			198,500 0,000
	801801	Separator de sarcina BH32-1P-40A	buc	1,0000	198,50	198,500
61	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B16A	buc			53,600 0,000
	810810	Automat BA47-29 1P B16A	buc	1,0000	53,60	53,600
62	Pretul firmei	Contactator КМИ-34012	buc			690,500 0,000
	811811	Contactator КМИ-34012	buc	1,0000	690,50	690,500
63	Pretul firmei	Taimer ТЭ-15	buc			548,500 0,000
	812812	Taimer ТЭ-15	buc	1,0000	548,50	548,500
64	Pretul firmei	Fotoavertizor-releu	buc			2 950,000 0,000
	815815	Fotoavertizor-releu	buc	1,0000	2 950,00	2 950,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-2-1

Sistema control al accesului Bariera (14buc) si semafor SVETLED (14buc)

Valoarea de deviz 2 222 755,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	14,000	108,762 108,762	1 522,662 1 522,662
2	34-02-064-1	Montarea stlpilor pentru strela	buc	14,000	2 807,798 269,355	39 309,169 3 770,969
3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01,turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3	1,540	2 435,378 327,135	3 750,482 503,787
4	34-02-064-1	Montarea stlpilor pentru fotoelemente	buc	28,000	1 257,798 269,355	35 218,337 7 541,937
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	1,540	2 435,378 327,135	3 750,482 503,787

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..				
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusi sprijinirile (Опалубка для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	14,000	191,206 101,964	2 676,884 1 427,496
7	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	12,000	267,656 267,656	3 211,866 3 211,866
8	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	12,000	316,739 315,239	3 800,864 3 782,864
9	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	12,000	64,378 62,878	772,534 754,534
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..	m3	6,000	2 435,335 327,135	14 612,012 1 962,807
11	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	80,000	35,636 24,641	2 850,904 1 971,304
12	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime	m2	8,000	58,629 58,629	469,034 469,034

1	2	3	4	5	6	7
		formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice				
13	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..	m3	0,800	2 435,351 327,135	1 948,281 261,708
14	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 5 km (Транспортировка мусора автосамосвалами на расстояние 5 км)	t	15,200	53,000 0,000	805,600 0,000
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	300,000	60,777 17,844	18 233,190 5 353,110
		<i>Total</i>	lei			132 932,300
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			7 929,088
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			9 658,507
		<i>Total</i>	100,00 +			150 519,896
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			21 825,385
		<i>Total</i>	100,00 +			172 345,280
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			10 340,717
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				182 685,997 33 037,865
		2. Lucrari de montare				
16	MsCC01A	Asamblarea semaforului-transport pina la monta, CC2-220AC светодиодный 2-секционныйj	buc	14,000	20 735,450 84,970	290 296,300 1 189,580
17	08-02-317-8	Ac electrificat a manevrelor de distanta (стрела шлагбаума)	buc	14,000	8 317,261 6 228,301	116 441,654 87 196,214
18	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare)	buc	14,000	3 836,526 96,016	53 711,365 1 344,225
19	10-04-066-04	Adapter	buc	14,000	1 098,597	15 380,358

1	2	3	4	5	6	7
					339,880	4 758,320
20	08-01-121-1	Acumulator 24B	buc	14,000	290,402	4 065,635
					175,038	2 450,535
21	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc	14,000	1 216,537	17 031,518
					858,197	12 014,758
22	10-06-034-06	Lucrari diverse: Boxa pentru UPS	buc	14,000	4 676,469	65 470,566
					509,820	7 137,480
23	10-04-065-01	Радиоприемник для брелков	buc	14,000	1 066,888	14 936,428
					833,556	11 669,780
24	08-02-411-1	Metalogofra, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	4,500	13 309,187	59 891,340
					2 948,459	13 268,066
25	24566	Bratara	buc	400,000	9,500	3 800,000
					0,000	0,000
26	10-06-026-01	Pozare cablu ПВС 3x1	1 km	0,375	20 270,328	7 601,373
					11 555,920	4 333,470
27	10-01-055-03	Pozare cablu Alarm 4x0,22	100 m	0,500	11 729,225	5 864,613
					3 611,225	1 805,612
28	10-01-055-03	Pozare cablu ШВВП 2x0,75	100 m	0,500	12 329,725	6 164,863
					3 611,225	1 805,612
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A	buc	14,000	419,040	5 866,556
					132,553	1 855,745
		<i>Total</i>	lei			666 522,568
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			36 199,055
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			47 962,014
		<i>Total</i>	100,00 +			750 683,638
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			114 630,342
		<i>Total</i>	100,00 +			865 313,980
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			51 918,839
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				917 232,819 150 829,397
		3. Utilaj				
30	Pretul firmei	Шлагбаум GARD 4040Z в комплекте; стойка шлагбаума, контроллер, блок управления	buc	14,000	39 500,000	553 000,000
					0,000	0,000
31	Pretul firmei	Стрела для шлагбаума 4м, прямоугольное сечение	buc	14,000	10 560,200	147 842,800
					0,000	0,000
32	Pretul firmei	Наклейки на стрелу	buc	14,000	560,200	7 842,800
					0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
33	Pretul firmei	Фотоэлемент	buc	28,000	960,500 0,000	26 894,000 0,000
34	Pretul firmei	Радиоприемник для брелков	buc	14,000	980,500 0,000	13 727,000 0,000
35	Pretul firmei	Антенна 433,92 МГц	buc	14,000	1 950,800 0,000	27 311,200 0,000
36	Pretul firmei	Брелок для открывания шлагбаума	buc	28,000	1 089,650 0,000	30 510,200 0,000
37	Pretul firmei	Аккумулятор для аварийного питания 24В	buc	14,000	5 680,500 0,000	79 527,000 0,000
38	Pretul firmei	Automat 220В 16А	buc	14,000	138,090 0,000	1 933,260 0,000
39	Pretul firmei	Блок бесперебойного питания со стабилизатором UPS 220В	buc	14,000	4 890,500 0,000	68 467,000 0,000
40	Pretul firmei	Программирование	buc	14,000	10 890,500 0,000	152 467,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 109 522,260
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			13 314,267
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 122 836,52 7

		Total deviz:	2 222 755,34
		Inclusiv salariu	183 867,26

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-2-1

Sistema control al accesului Bariera (14buc) si semafor SVETLED (14buc)

Valoarea de deviz 2 222 755,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4-2-1:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	1 894,230	84,97	160 952,723
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,120	84,97	95,166
3.	7123010010200	Betonist	h-om	57,286	84,97	4 867,591
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	14,700	84,97	1 249,059
5.	7137010011500	Electrician	h-om	48,000	84,97	4 078,560
6.	7137010011510	Electromontator	h-om	14,000	84,97	1 189,580
7.	7212030022700	Sudor	h-om	3,000	84,97	254,910
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	57,000	84,97	4 843,290
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,200	84,97	3 670,704
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,372	84,97	2 665,679
Total manopera						183 867,26

Materiale:

1.	1000203030	Блок бесперебойного питания со стабилизатором UPS 220B	buc	14,000	4 890,50	68 467,000
2.	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,003	45 000,00	148,500
3.	101-0627	Ulei combinat de in "K-2"	t	0,006	32 000,00	201,600
4.	101-0814	Sirma de otel, continut redus de carbon, destinatie generala, zincata, diametru 6,0-6,3 mm	t	0,013	25 000,00	315,000
5.	101-1704	Pisla de constructii	t	0,003	65 000,00	214,500
6.	101-1847	Chit de protectie	kg	21,000	35,00	735,000
7.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,025	25 000,00	630,000
8.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,010	65 000,00	637,000
9.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,500	27,00	121,500
10.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,007	35 000,00	259,000
11.	1010240	Butoane, cap semirotund 4x10 mm	t	0,014	55 000,00	770,000
12.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,000	38 000,00	3,800
13.	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,002	65 000,00	97,500
14.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,001	75 000,00	105,000
15.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,122	25 000,00	3 055,000
16.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,000	25 000,00	10,000
17.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,001	65 000,00	91,000

18.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,980	45,00	44,100
19.	1011705	Cilti impregnati	kg	0,124	33,00	4,082
20.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,232	25 000,00	5 792,500
21.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,262	45,00	11,813
22.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	5,705	49,00	279,545
23.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,000	42 000,00	12,600
24.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,280	25,00	7,000
25.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,014	25,00	0,350
26.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,726	55,00	314,930
27.	1012073	Ate aspre	kg	0,350	25,00	8,750
28.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	14,000	45,00	630,000
29.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	115,180	50,00	5 759,000
30.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,196	380,00	74,480
31.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	115,180	48,00	5 528,640
32.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,084	35,00	2,940
33.	1019787	Chit de etansare	kg	0,262	45,00	11,813
34.	1019852	Vopsea	kg	0,504	38,00	19,152
35.	1030006	Tevi de otel sudate, conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare, (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosimea peretelui 3 mm	m	140,000	154,80	21 672,000
36.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	45,000	6,78	305,100
37.	110-02142	Stilpi pentru strela	buc	14,000	2 500,00	35 000,000
38.	110-02149	Stilpi pentru fotoelemente	buc	28,000	950,00	26 600,000
39.	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККЧ-1"	100 buc	0,105	1 300,00	136,500
40.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,280	35,00	9,800
41.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,120	1 850,00	5 772,000
42.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,840	600,00	504,000
43.	1130079	Lac "BT-577"	t	0,000	35 000,00	14,000
44.	200500	Adapter	buc	14,000	720,00	10 080,000
45.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,007	8 000,00	56,000
46.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,049	8 000,00	392,000
47.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,400	450,00	630,000
48.	2320187315789	Decofrol	kg	1,680	33,00	55,440
49.	2663102100000	Beton	m3	10,279	1 850,00	19 015,965
50.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,280	450,00	126,000
51.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,000	25,00	75,000
52.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,700	25,00	17,500
53.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	300,000	42,00	12 600,000
54.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,120	28,00	31,360
55.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,500	49,00	73,500
56.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,200	8,50	35,700
57.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,200	4,50	18,900
58.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,070	3,20	0,224
59.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,420	29,20	12,264
60.	31501451002831	Lampa incandescenta	buc	42,840	295,50	12 659,220
61.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,400	4,20	10,080
62.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,600	15,00	84,000
63.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,003	15,00	15,042
64.	4110006	Apa distilata	kg	39,200	15,00	588,000
65.	4110041	Energie electrica	kw-h	1,680	4,20	7,056
66.	41521045814	Cablu Alarm 4x0,22	100 m	0,500	1 350,00	675,000
67.	45454	Cablu ПБС 3x1	1 km	0,375	35,20	13,200
68.	4784798	Metalogofra, d 25 mm	100 m	4,500	98,80	444,600
69.	50010001001132 2	Semafor CC2-220AC светодиодный 2-секционный	buc	14,000	19 500,00	273 000,000
70.	5009031	Scoabe	10 buc	112,500	50,00	5 625,000
71.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	280,000	9,60	2 688,000

72.	5009061	Fisa de izolatie	buc	45,000	16,50	742,500
73.	5009062	Papuci de cablu	buc	225,400	6,60	1 487,640
74.	5009070	Racordari	10 buc	4,500	65,00	292,500
75.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	36,500	48,70	1 777,550
76.	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	1,470	18 000,00	26 460,000
77.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	2,380	85,00	202,300
78.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,280	1 320,00	369,600
79.	5009619	Ate de cusut	kg	0,014	26,50	0,371
80.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,280	1 990,50	557,340
81.	50790012288	Conductor KBBГ 7x1,5	m	35,000	98,50	3 447,500
82.	511000488	Boxa pentru UPS	buc	14,000	1 980,50	27 727,000
83.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,000	49 000,00	19,600
84.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"	kg	0,980	49,00	48,020
85.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,280	49,00	13,720
86.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООСy30-2"	kg	1,890	49,00	92,610
87.	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,014	65 000,00	910,000
88.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,302	60,00	78,120
89.	5420054	Stearina	kg	0,042	68,00	2,856
90.	5420055	Vaselina tehnica	kg	11,250	82,00	922,500
91.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,084	82,00	6,888
92.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,181	95,00	207,148
93.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,013	35,00	0,459
94.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	1,400	16,00	22,400
95.	7080	Lampa de semnalizare	buc	14,000	3 650,20	51 102,800
96.	7412205	Аккумулятор для аварийного питания 24В	buc	14,000	5 680,50	79 527,000
97.	741741	Стрела для шлагбаума 4м, прямоугольное сечение	buc	14,000	10 560,20	147 842,800
98.	789696	Bratara	buc	400,000	9,50	3 800,000
99.	80080874	Программирование	buc	14,000	10 890,50	152 467,000
100.	820332	Антенна 433,92 МГц	buc	14,000	1 950,80	27 311,200
101.	8520025	Automat 220В 16А	buc	14,000	138,09	1 933,260
102.	852369	Брелок для открывания шлагбаума	buc	28,000	1 089,65	30 510,200
103.	85246	Радиоприемник для брелков	buc	14,000	980,50	13 727,000
104.	85269	Фотоэлемент	buc	28,000	960,50	26 894,000
105.	852852	Шлагбаум GARD 4040Z в комплекте; стойкашлагбаума,контроллер,блок управления	buc	14,000	39 500,00	553 000,000
106.	852963	Наклейки на стрелу	buc	14,000	560,20	7 842,800
107.	909	Cablu ШВВП 2x0,75	100 m	0,500	1 950,50	975,250
		Total materiale de construcții				1 685 727,48

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,886	680,00	1 282,480
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	14,760	450,00	6 642,000
3.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,040	350,00	1 764,000
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	82,370	250,00	20 592,500
5.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	14,352	250,00	3 588,125
6.	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	4,133	250,00	1 033,125

7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,928	20,00	118,560
8.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	23,520	30,00	705,600
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,560	50,00	28,000
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	19,980	10,00	199,800
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,470	680,00	1 679,600
12.	34105400000065	Autocamion	h-ut	1,611	500,00	805,600
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,886	500,00	943,000
		Total utilaje de construcții				39 382,39

Total deviz:

**2 222 755,
34**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea postului
vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-
Sculeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 - 50 cm grosime	buc			108,762
						108,762
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	84,97	6,798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	84,97	101,964
2	34-02-064-1	Montarea stilpilor pentru strela	buc			2 807,798
						269,355
	1	Muncitor	h-om	3,1700	84,97	269,355
	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,00008	45 000,00	3,536
	101-0627	Ulei combinat de in "K-2"	t	0,00015	32 000,00	4,800
	101-0814	Sirma de otel, continut redus de carbon, destinatie generala, zincata, diametru 6,0-6,3 mm	t	0,0003	25 000,00	7,500
	101-1704	Pisla de constructii	t	0,00008	65 000,00	5,107
	101-1847	Chit de protectie	kg	0,5000	35,00	17,500
	110-02142	Stilpi pentru strela	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01,turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3			2 435,378
						327,135
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,146
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 850,00	1 924,721
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
4	34-02-064-1	Montarea stilpilor pentru fotoelemente	buc			1 257,798
						269,355
	1	Muncitor	h-om	3,1700	84,97	269,355
	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,00008	45 000,00	3,536
	101-0627	Ulei combinat de in "K-2"	t	0,00015	32 000,00	4,800
	101-0814	Sirma de otel, continut redus de carbon, destinatie generala, zincata, diametru 6,0-6,3 mm	t	0,0003	25 000,00	7,500
	101-1704	Pisla de constructii	t	0,00008	65 000,00	5,107
	101-1847	Chit de protectie	kg	0,5000	35,00	17,500
	110-02149	Stilpi pentru fotoelemente	buc	1,0000	950,00	950,000
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..	m3			2 435,378
						327,135
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,146
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 850,00	1 924,721
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusi sprijinirile (Опалубка для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			191,206 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	3,20	0,016
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,50	1,350
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,50	2,550
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	29,20	0,876
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,00	2,240
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	8 000,00	28,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	8 000,00	4,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	33,00	3,960
7	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3			267,656 267,656
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	84,97	243,014
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	84,97	24,641
8	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3			316,739 315,239
	7137010011500	Electrician	h-om	3,7100	84,97	315,239
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
9	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			64,378 62,878
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	84,97	62,878
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..	m3			2 435,335 327,135
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,147
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 850,00	1 924,678
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
11	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			35,636 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,641
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	450,00	1,575
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,600
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	30,00	8,820
12	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			58,629 58,629
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	84,97	58,629
13	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau	m3			2 435,351

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..				327,135
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,147
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 850,00	1 924,694
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
14	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (Транспортировка мусора автосамосвалами на расстояние 5 км)	t			53,000
						0,000
	34105400000065	Autocamion	h-ut	0,1060	500,00	53,000
15	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			60,777
						17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	42,00	42,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	27,00	0,405
		2. Lucrari de montare				
16	MsCC01A	Asamblarea semaforului-transport pina la monta, CC2-220AC светодиодный 2-секционныйj	buc			20 735,450
						84,970
	7137010011510	Electromontator	h-om	1,0000	84,97	84,970
	500100010011322	Semafor CC2-220AC светодиодный 2-секционный	buc	1,0000	19 500,00	19 500,000
	31501451002831	Lampa incandescenta	buc	3,0600	295,50	904,230
	50790012288	Conductor KBBГ 7x1,5	m	2,5000	98,50	246,250
17	08-02-317-8	Ac electricat a manevrelor de distanta (стрела шлагбаума)	buc			8 317,261
						6 228,301
	1	Muncitor	h-om	73,3000	84,97	6 228,301
	1010813	Sirna din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0075	25 000,00	187,500
	1030006	Tevi de otel sudate, conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare, (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosimea peretelui 3 mm	m	10,0000	154,80	1 548,000
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	20,0000	9,60	192,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1000	95,00	9,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0220	680,00	14,960
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	350,00	126,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0220	500,00	11,000
18	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare)	buc			3 836,526
						96,016
	1	Muncitor	h-om	1,1300	84,97	96,016
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	55,00	3,300
	7080	Lampa de semnalizare	buc	1,0000	3 650,20	3 650,200
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	1 990,50	39,810
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	680,00	27,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	500,00	20,000
19	10-04-066-04	Adapter	buc			1 098,597
						339,880
	1	Muncitor	h-om	4,0000	84,97	339,880
	200500	Adapter	buc	1,0000	720,00	720,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0100	45,00	0,450
	1012073	Ate aspre	kg	0,0100	25,00	0,250
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0600	600,00	36,000
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	4,20	0,252

1	2	3	4	5	6	7
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0100	49,00	0,490
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0050	95,00	0,475
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	16,00	0,800
20	08-01-121-1	Acumulator 24B	buc			290,402
						175,038
	1	Muncitor	h-om	2,0600	84,97	175,038
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ТД"	t	0,00011	65 000,00	6,964
	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	15,00	42,000
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	49 000,00	1,400
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0010	65 000,00	65,000
21	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc			1 216,537
						858,197
	1	Muncitor	h-om	10,1000	84,97	858,197
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	35 000,00	10,500
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	75 000,00	7,500
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	45,00	1,350
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,00002	42 000,00	0,900
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	25,00	0,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	55,00	16,500
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	45,00	45,000
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	35,00	0,700
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	6,60	66,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	85,00	6,800
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0600	49,00	2,940
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	95,00	1,900
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	450,00	198,000
22	10-06-034-06	Lucrari diverse: Boxa pentru UPS	buc			4 676,469
						509,820
	1	Muncitor	h-om	6,0000	84,97	509,820
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0018	25 000,00	45,000
	1010240	Butoane, cap semirotund 4x10 mm	t	0,0010	55 000,00	55,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	25,00	0,250
	1130079	Lac "БТ-577"	t	0,00003	35 000,00	1,000
	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	0,1050	18 000,00	1 890,000
	511000488	Boxa pentru UPS	buc	1,0000	1 980,50	1 980,500
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООС30-2"	kg	0,1350	49,00	6,615
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0930	60,00	5,580
	5420054	Stearina	kg	0,0030	68,00	0,204
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,7300	250,00	182,500
23	10-04-065-01	Радиоприемник для брелков	buc			1 066,888
						833,556
	1	Muncitor	h-om	9,8100	84,97	833,556
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	45,00	1,350
	1012073	Ate aspre	kg	0,0150	25,00	0,375
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	4,20	0,252
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0900	85,00	7,650
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0200	49,00	0,980
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0150	95,00	1,425
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	16,00	0,800
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4900	450,00	220,500
24	08-02-411-1	Metalogofra, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m			13 309,187
						2 948,459
	1	Muncitor	h-om	34,7000	84,97	2 948,459
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	65 000,00	141,556
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	25 000,00	75,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	25 000,00	1 287,222
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	49,00	51,450

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	50,00	1 090,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	48,00	1 046,400
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	6,78	67,800
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	50,00	1 250,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	16,50	165,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	65,00	65,000
	4784798	Metalogofra, d 25 mm	100 m	1,0000	98,80	98,800
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	48,70	243,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	680,00	149,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	250,00	4 475,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	10,00	44,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	500,00	110,000
25	24566	Bratara	buc			9,500 0,000
	789696	Bratara	buc	1,0000	9,50	9,500
26	10-06-026-01	Pozare cablu ПIBC 3x1	1 km			20 270,328 11 555,920
	1	Muncitor	h-om	136,0000	84,97	11 555,920
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	38 000,00	10,133
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	25 000,00	246,667
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	33,00	10,886
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	45,00	31,500
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	45,00	31,500
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKч-1"	100 buc	0,2800	1 300,00	364,000
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	82,00	2 460,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1400	95,00	13,300
	45454	Cablu ПIBC 3x1	1 km	1,0000	35,20	35,200
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	35,00	1,223
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut	11,0200	250,00	2 755,000
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut	11,0200	250,00	2 755,000
27	10-01-055-03	Pozare cablu Alarm 4x0,22	100 m			11 729,225 3 611,225
	1	Muncitor	h-om	42,5000	84,97	3 611,225
	41521045814	Cablu Alarm 4x0,22	100 m	1,0000	1 350,00	1 350,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	35 000,00	112,000
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	25 000,00	10,000
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	65 000,00	91,000
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	1 850,00	5 772,000
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	450,00	783,000
28	10-01-055-03	Pozare cablu ИИББИ 2x0,75	100 m			12 329,725 3 611,225
	1	Muncitor	h-om	42,5000	84,97	3 611,225
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	35 000,00	112,000
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	25 000,00	10,000
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	65 000,00	91,000
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	1 850,00	5 772,000
	909	Cablu ИИББИ 2x0,75	100 m	1,0000	1 950,50	1 950,500
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	450,00	783,000
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A	buc			419,040 132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	49,00	3,430
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,025
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	55,00	2,695
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	50,00	61,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	380,00	5,320
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	48,00	58,560
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,210

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	38,00	1,368
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	6,60	40,260
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	48,70	48,700
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1 320,00	26,400
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	26,50	0,026
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	82,00	0,492
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	95,00	1,140
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	680,00	1,360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	250,00	32,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	500,00	1,000
		3. Utilaj				
30	Pretul firmei	Шлагбаум GARD 4040Z в комплекте; стойка шлагбаума, контроллер, блок управления	buc			39 500,000 0,000
	852852	Шлагбаум GARD 4040Z в комплекте; стойка шлагбаума, контроллер, блок управления	buc	1,0000	39 500,00	39 500,000
31	Pretul firmei	Стрела для шлагбаума 4м, прямоугольное сечение	buc			10 560,200 0,000
	741741	Стрела для шлагбаума 4м, прямоугольное сечение	buc	1,0000	10 560,20	10 560,200
32	Pretul firmei	Наклейки на стрелу	buc			560,200 0,000
	852963	Наклейки на стрелу	buc	1,0000	560,20	560,200
33	Pretul firmei	Фотоэлемент	buc			960,500 0,000
	85269	Фотоэлемент	buc	1,0000	960,50	960,500
34	Pretul firmei	Радиоприемник для брелков	buc			980,500 0,000
	85246	Радиоприемник для брелков	buc	1,0000	980,50	980,500
35	Pretul firmei	Антенна 433,92 МГц	buc			1 950,800 0,000
	820332	Антенна 433,92 МГц	buc	1,0000	1 950,80	1 950,800
36	Pretul firmei	Брелок для открывания шлагбаума	buc			1 089,650 0,000
	852369	Брелок для открывания шлагбаума	buc	1,0000	1 089,65	1 089,650
37	Pretul firmei	Аккумулятор для аварийного питания 24В	buc			5 680,500 0,000
	7412205	Аккумулятор для аварийного питания 24В	buc	1,0000	5 680,50	5 680,500
38	Pretul firmei	Automat 220В 16А	buc			138,090 0,000
	8520025	Automat 220В 16А	buc	1,0000	138,09	138,090
39	Pretul firmei	Блок бесперебойного питания со стабилизатором UPS 220В	buc			4 890,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	1000203030	Блок бесперебойного питания со стабилизатором UPS 220В	buc	1,0000	4 890,50	4 890,500
40	Pretul firmei	Программирование	buc			10 890,500
						0,000
	80080874	Программирование	buc	1,0000	10 890,50	10 890,500

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-3-1 Rețele exterioare electrice ЛЭП-0,4 KB

Valoarea de deviz 1 470 608,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	126,000	267,656 267,656	33 724,593 33 724,593
2	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	126,000	316,739 315,239	39 909,076 39 720,076
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,045	267 941,011 11 301,011	12 057,345 508,546
		<i>Total</i>	lei			85 691,015
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			17 748,771
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			1 173,780
		<i>Total</i>	100,00 +			104 613,566
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			15 168,967
		<i>Total</i>	100,00 +			119 782,533
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 186,952

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				126 969,485 73 953,215
		2. Lucrari de montare				
4	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF	buc	1,000	720,685 296,545	720,685 296,545
5	08-03-525-4	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 400 A	buc	1,000	724,316 350,076	724,316 350,076
6	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	85,724 73,924	85,724 73,924
7	08-01-053-1	Transformator de curent TTI-300/5A	buc	3,000	401,348 206,477	1 204,043 619,431
8	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta, 380B 100A	buc	3,000	181,966 96,016	545,898 288,048
9	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete saucoloana, DPX-250/100A LEGRAND	buc	1,000	473,650 197,130	473,650 197,130
10	08-03-526-3	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DPX-250/250A LEGRAND	buc	1,000	519,793 234,517	519,793 234,517
11	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ABP1	buc	1,000	720,685 296,545	720,685 296,545
12	08-03-526-3	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete saucoloana, BA88-35 250A	buc	2,000	519,793 234,517	1 039,586 469,034
13	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii, KTI-5225	buc	2,000	606,192 290,597	1 212,385 581,195
14	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ABP2	buc	1,000	720,685 296,545	720,685 296,545
15	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/C100A	buc	2,000	473,650 197,130	947,301 394,261
16	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii, KTI-5115	buc	2,000	606,192 290,597	1 212,385 581,195

1	2	3	4	5	6	7
17	08-03-524-11	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar 250A si trei blocuri siguranta, curent pina la 32-100-250 A (ящик кабельный CC-1)	buc	1,000	710,039 354,325	710,039 354,325
18	08-03-524-11	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar 250A si trei blocuri siguranta, curent pina la 50-32 A (ящик кабельный CC-2)	buc	1,000	710,039 354,325	710,039 354,325
19	08-03-524-11	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar 250A si trei blocuri siguranta, curent pina la 50-32 A (ящик кабельный CC-3)	buc	1,000	710,039 354,325	710,039 354,325
20	08-03-524-11	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar 250A si trei blocuri siguranta, curent pina la 63-50-32 A (ящик кабельный CC-3)	buc	1,000	710,039 354,325	710,039 354,325
21	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	11,050	6 451,551 563,351	71 289,640 6 225,030
22	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	11,050	1 898,975 211,575	20 983,677 2 337,907
23	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m	22,100	5 846,001 1 852,346	129 196,612 40 936,847
24	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m	0,450	6 555,231 2 447,136	2 949,854 1 101,211
25	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	11,050	5 556,355 553,155	61 397,719 6 112,359
26	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	11,050	3 286,098 288,898	36 311,383 3 192,323
27	404-23	Caramida	buc	2 500,000	9,500 0,000	23 750,000 0,000
28	Pretul firmei	Cablu АВББШВ-3x185+1x95 mm2	m	125,000	480,500 0,000	60 062,500 0,000
29	Pretul firmei	Cablu АВББШВ-3x120+1x70 mm2	m	180,000	320,500 0,000	57 690,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
30	Pretul firmei	Cablu АВББШВ-3x95+1x50 mm2	m	150,000	290,500 0,000	43 575,000 0,000
31	Pretul firmei	Cablu АВББШВ-3x70+1x35 mm2	m	500,000	186,900 0,000	93 450,000 0,000
32	Pretul firmei	Cablu АВББШВ-4x25 mm2	m	800,000	165,500 0,000	132 400,000 0,000
33	Pretul firmei	Cablu АВББШВ-4x16 mm2	m	500,000	145,500 0,000	72 750,000 0,000
34	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,750	6 740,791 1 418,999	5 055,593 1 064,249
35	Pretul firmei	Cablu КВВБ-3x2,5 mm2	m	75,000	39,500 0,000	2 962,500 0,000
36	08-02-160-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, ПКВЭ-1	buc	60,000	1 379,830 329,684	82 789,824 19 781,016
37	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 16 mm	100 m	0,250	4 349,530 1 614,430	1 087,382 403,608
38	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,350	4 349,530 1 614,430	1 522,335 565,051
39	08-01-087-3	Constructii metalice (для заземления)	t	0,075	10 880,880 5 285,133	816,066 396,385
		Total	lei			913 007,379
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			21 170,816
		Cheltuieli de transport	10,00 %			57 031,327
		Total	100,00 +			991 209,522
		Cheltuieli de regie	76,00 %			67 040,917
		Total	100,00 +			1 058 250,439
		Beneficiu de de viz	6,00 %			63 495,026
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				1 121 745,46 6 88 211,733
		3. Utilaj				
40	Pretul firmei	Dulap BZUM TF	buc	1,000	2 460,500 0,000	2 460,500 0,000
41	Pretul firmei	Intrerupator BH32-400A	buc	1,000	390,500 0,000	390,500 0,000
42	Pretul	Contor electric ZMG410CR 5A	buc	1,000	12 900,000	12 900,000

1	2	3	4	5	6	7
	firmei	380B			0,000	0,000
43	1115897	Transformator de curent ТТИ-300/5A	buc	3,000	650,200 0,000	1 950,600 0,000
44	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta 315A	buc	3,000	295,800 0,000	887,400 0,000
45	Pretul firmei	Automat DPX-250/100A LEGRAND	buc	1,000	6 890,000 0,000	6 890,000 0,000
46	Pretul firmei	Automat DPX-250/250A LEGRAND	buc	1,000	11 800,000 0,000	11 800,000 0,000
47	Pretul firmei	Dulap ABP1	buc	1,000	12 950,500 0,000	12 950,500 0,000
48	Pretul firmei	Automat BA88-35 250A	buc	2,000	3 690,500 0,000	7 381,000 0,000
49	Pretul firmei	Contactator КТИ-5225	buc	2,000	6 280,500 0,000	12 561,000 0,000
50	Pretul firmei	Dulap ABP2	buc	1,000	13 650,000 0,000	13 650,000 0,000
51	Pretul firmei	Automat BA47-100 100A	buc	2,000	650,300 0,000	1 300,600 0,000
52	Pretul firmei	Contactator КТИ-5115	buc	2,000	3 690,500 0,000	7 381,000 0,000
53	Pretul firmei	Cutie (ящик кабельный СС-1)	buc	1,000	5 960,300 0,000	5 960,300 0,000
54	Pretul firmei	Intreruptor 250A	buc	1,000	1 120,200 0,000	1 120,200 0,000
55	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 250A	buc	3,000	196,300 0,000	588,900 0,000
56	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 100A	buc	3,000	196,300 0,000	588,900 0,000
57	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 32A	buc	12,000	196,300 0,000	2 355,600 0,000
58	Pretul firmei	Cutie (ящик кабельный СС-2)	buc	1,000	5 960,300 0,000	5 960,300 0,000
59	Pretul firmei	Intreruptor 250A	buc	1,000	1 120,200 0,000	1 120,200 0,000
60	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 50A	buc	3,000	5 960,300 0,000	17 880,900 0,000
61	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 32A	buc	12,000	196,300 0,000	2 355,600 0,000
62	Pretul firmei	Cutie (ящик кабельный СС-3)	buc	1,000	5 960,300 0,000	5 960,300 0,000

1	2	3	4	5	6	7
63	Pretul firmei	Intreruptor 250A	buc	1,000	1 120,200 0,000	1 120,200 0,000
64	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 50A	buc	3,000	5 960,300 0,000	17 880,900 0,000
65	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 32A	buc	12,000	196,300 0,000	2 355,600 0,000
66	Pretul firmei	Cutie (ящик кабельный СС-4)	buc	1,000	5 960,300 0,000	5 960,300 0,000
67	Pretul firmei	Intreruptor 250A	buc	1,000	1 120,200 0,000	1 120,200 0,000
68	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 63A	buc	1,000	199,200 0,000	199,200 0,000
69	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 50A	buc	9,000	5 960,300 0,000	53 642,700 0,000
70	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 32A	buc	3,000	196,300 0,000	588,900 0,000
		<i>Total</i>	lei			219 262,300
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			2 631,148
		Total Utilaj Inclusiv salariu				221 893,448

		Total deviz:	1 470 608,40
		Inclusiv salariu	162 164,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-3-1 Rețele exterioare electrice ЛЭП-0,4 кВ

Valoarea de deviz 1 470 608,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-3-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	1 044,137	84,97	88 720,279
2.	7137010011500	Electrician	h-om	504,000	84,97	42 824,880
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	360,360	84,97	30 619,789
		Total manopera				162 164,95

Materiale:

1.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,000	25 000,00	0,000
2.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,048	25 000,00	1 200,000
3.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	65 000,00	0,000
4.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,001	39 000,00	23,400
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	25 000,00	25,000
6.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,019	45 000,00	868,500
7.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,013	2 500,00	33,750
8.	101161300	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,032	25 000,00	805,000
9.	101161366	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,023	25 000,00	575,000
10.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,227	25 000,00	5 682,500
11.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,022	25 000,00	552,500
12.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,005	42 000,00	197,400
13.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,475	49,00	121,275
14.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,083	45,00	3,735
15.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	12,442	65,00	808,730
16.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	36,900	30,00	1 107,000
17.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,194	380,00	73,720
18.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,060	400,00	24,000
19.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	36,900	48,00	1 771,200
20.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,308	35,00	10,780
21.	1019852	Vopsea	kg	6,325	38,00	240,350
22.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,004	8 000,00	28,800
23.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,011	380,00	4,256
24.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	12,600	15,00	189,000

		terasam.				
25.	500200	Cablu АВББШВ-3x185+1x95 mm2	m	125,000	480,50	60 062,500
26.	500201	Cablu АВББШВ-3x120+1x70 mm2	m	180,000	320,50	57 690,000
27.	500203	Cablu АВББШВ-3x95+1x50 mm2	m	150,000	290,50	43 575,000
28.	500204	Cablu АВББШВ-3x70+1x35 mm2	m	500,000	186,90	93 450,000
29.	500206	Cablu АВББШВ-4x25 mm2	m	800,000	165,50	132 400,000
30.	500207	Cablu АВББШВ-4x16 mm2	m	500,000	145,50	72 750,000
31.	500208	Cablu КВВБ-3x2,5 mm2	m	75,000	39,50	2 962,500
32.	500210	Dulap BZUM TF	buc	1,000	2 460,50	2 460,500
33.	500211	Intrerupator BH32-400A	buc	1,000	390,50	390,500
34.	500212	Contor electric ZMG410CR 5A 380B	buc	1,000	12 900,00	12 900,000
35.	500213	Transformator de curent ТТИ-300/5A	buc	3,000	650,20	1 950,600
36.	500214	Dispozitivi de siguranta 315A	buc	3,000	295,80	887,400
37.	500216	Automat DPX-250/100A LEGRAND	buc	1,000	6 890,00	6 890,000
38.	500217	Automat DPX-250/250A LEGRAND	buc	1,000	11 800,00	11 800,000
39.	500220	Dulap ABP1	buc	1,000	12 950,50	12 950,500
40.	500221	Automat BA88-35 250A	buc	2,000	3 690,50	7 381,000
41.	500222	Contactator КТИ-5225	buc	2,000	6 280,50	12 561,000
42.	500223	Dulap ABP2	buc	1,000	13 650,00	13 650,000
43.	500224	Automat BA47-100 100A	buc	2,000	650,30	1 300,600
44.	500225	Contactator КТИ-5115	buc	2,000	3 690,50	7 381,000
45.	500226	Cutie (ящик кабельный CC-1)	buc	1,000	5 960,30	5 960,300
46.	500227	Intreruptor 250A	buc	4,000	1 120,20	4 480,800
47.	500228	Dispozitivi de siguranta ПН-2 250A	buc	3,000	196,30	588,900
48.	500229	Dispozitivi de siguranta ПН-2 100A	buc	3,000	196,30	588,900
49.	500230	Dispozitivi de siguranta ПН-2 32A	buc	39,000	196,30	7 655,700
50.	500231	Cutie (ящик кабельный CC-2)	buc	1,000	5 960,30	5 960,300
51.	500233	Dispozitivi de siguranta ПН-2 50A	buc	15,000	5 960,30	89 404,500
52.	500235	Cutie (ящик кабельный CC-3)	buc	1,000	5 960,30	5 960,300
53.	500242	Cutie (ящик кабельный CC-4)	buc	1,000	5 960,30	5 960,300
54.	500247	Dispozitivi de siguranta ПН-2 63A	buc	1,000	199,20	199,200
55.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	7,650	75,20	575,280
56.	5009062	Papuci de cablu	buc	80,500	6,60	531,300
57.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГЦ-50"	buc	18,000	38,70	696,600
58.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,326	22 000,00	7 163,200
59.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,809	1 250,00	2 260,875
60.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,124	1 500,00	186,000
61.	5009619	Ate de cusut	kg	0,048	18,00	0,864
62.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,379	32,00	12,125
63.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,123	1 980,50	243,601
64.	502020	Cap terminal	buc	60,000	950,00	57 000,000
65.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,600	65,00	39,000
66.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	45,000	256,00	11 520,000
67.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	9,000	70,00	630,000
68.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,316	168,00	53,088
69.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,772	198,50	153,242
70.	800	Caramida	buc	2 500,000	9,50	23 750,000
		Total materiale de construcții				801 313,37

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	185,450	680,00	126 106,000
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	115,438	150,00	17 315,625
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	115,525	150,00	17 328,675
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,915	50,00	195,750
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric	h-ut	8,450	50,00	422,525

		(de curent continuu)				
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,880	10,00	18,800
7.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	3,930	100,00	393,000
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	185,404	500,00	92 702,000
		Total utilaje de construcții				254 482,38

Total deviz:

1 470 608,40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea postului
vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-
Sculeni****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3			267,656 267,656
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	84,97	243,014
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	84,97	24,641
2	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stlpai liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3			316,739 315,239
	7137010011500	Electrician	h-om	3,7100	84,97	315,239
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			267 941,011 11 301,011
	1	Muncitor	h-om	133,0000	84,97	11 301,011
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	25 000,00	0,000
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	8 000,00	640,000
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	256,00	256 000,000
		2. Lucrari de montare				
4	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF	buc			720,685 296,545
	1	Muncitor	h-om	3,4900	84,97	296,545
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	49,00	12,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,050
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,140
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	680,00	197,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	50,00	57,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	500,00	145,000
5	08-03-525-4	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 400 A	buc			724,316 350,076
	1	Muncitor	h-om	4,1200	84,97	350,076
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	49,00	3,430
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0070	45,00	0,315
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5760	65,00	37,440
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	30,00	36,600
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	380,00	5,320
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	48,00	58,560
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0260	35,00	0,910
	1019852	Vopsea	kg	0,0560	38,00	2,128
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	6,60	20,460
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	38,70	38,700

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1 250,00	25,000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	18,00	0,072
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0180	168,00	3,024
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	198,50	13,101
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0960	680,00	65,280
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3200	100,00	32,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0500	500,00	25,000
6	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			85,724 73,924
	1	Muncitor	h-om	0,8700	84,97	73,924
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00003	65 000,00	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	680,00	6,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	500,00	5,000
7	08-01-053-1	Transformator de curent ТТН-300/5А	buc			401,348 206,477
	1	Muncitor	h-om	2,4300	84,97	206,477
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	65,00	25,350
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	38,70	38,700
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0410	1 980,50	81,201
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0390	680,00	26,520
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0240	150,00	3,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0390	500,00	19,500
8	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta, 380В 100А	buc			181,966 96,016
	1	Muncitor	h-om	1,1300	84,97	96,016
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0021	25 000,00	52,500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1400	65,00	9,100
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	680,00	13,600
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0050	150,00	0,750
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	500,00	10,000
9	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete saucoloana, DPX-250/100А LEGRAND	buc			473,650 197,130
	1	Muncitor	h-om	2,3200	84,97	197,130
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	49,00	3,430
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	45,00	0,180
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	65,00	24,700
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	30,00	36,600
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	380,00	5,320
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	48,00	58,560
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	35,00	0,490
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	38,00	1,786
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	6,60	40,260
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	38,70	38,700
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1 250,00	25,000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	18,00	0,036
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	168,00	1,512
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	198,50	7,146
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	680,00	3,400
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,400

1	2	3	4	5	6	7
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	100,00	20,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	500,00	2,500
10	08-03-526-3	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DPX-250/250A LEGRAND	buc			519,793
						234,517
	1	Muncitor	h-om	2,7600	84,97	234,517
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	49,00	3,430
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	45,00	0,180
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	65,00	28,015
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	30,00	36,600
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	380,00	5,320
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	48,00	58,560
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	35,00	0,560
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	38,00	1,786
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	6,60	40,260
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	38,70	38,700
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1 250,00	25,000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	18,00	0,036
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	168,00	1,512
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	198,50	8,337
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	680,00	4,080
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2300	100,00	23,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	500,00	3,000
11	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ABP1	buc			720,685
						296,545
	1	Muncitor	h-om	3,4900	84,97	296,545
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,2500	49,00	12,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,050
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,140
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	680,00	197,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	50,00	57,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	500,00	145,000
12	08-03-526-3	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete saucoloana, BA88-35 250A	buc			519,793
						234,517
	1	Muncitor	h-om	2,7600	84,97	234,517
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	49,00	3,430
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	45,00	0,180
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	65,00	28,015
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	30,00	36,600
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	380,00	5,320
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	48,00	58,560
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	35,00	0,560
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	38,00	1,786
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	6,60	40,260
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	38,70	38,700
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1 250,00	25,000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	18,00	0,036
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	168,00	1,512
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	198,50	8,337
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	680,00	4,080
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2300	100,00	23,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	500,00	3,000
13	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii, КТИ-5225	buc			606,192
						290,597
	1	Muncitor	h-om	3,4200	84,97	290,597

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	49,00	3,430
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	45,00	0,225
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	65,00	23,920
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	30,00	36,600
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	380,00	5,320
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	48,00	58,560
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0190	35,00	0,665
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	38,00	1,786
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	6,60	27,060
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	38,70	38,700
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1 250,00	25,000
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	1 500,00	46,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030	18,00	0,054
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0130	168,00	2,184
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	198,50	9,131
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0070	680,00	4,760
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	50,00	7,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	10,00	1,200
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	100,00	20,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070	500,00	3,500
14	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ABP2	buc			720,685 296,545
	1	Muncitor	h-om	3,4900	84,97	296,545
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2500	49,00	12,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,050
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,140
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	680,00	197,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	50,00	57,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	500,00	145,000
15	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/C100A	buc			473,650 197,130
	1	Muncitor	h-om	2,3200	84,97	197,130
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	49,00	3,430
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	45,00	0,180
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	65,00	24,700
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	30,00	36,600
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	380,00	5,320
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	48,00	58,560
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	35,00	0,490
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	38,00	1,786
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	6,60	40,260
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	38,70	38,700
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1 250,00	25,000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	18,00	0,036
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	168,00	1,512
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	198,50	7,146
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	680,00	3,400
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	100,00	20,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	500,00	2,500
16	08-03-529-1	Contactori de curent continuu pe constructii, КТИ-5115	buc			606,192 290,597
	1	Muncitor	h-om	3,4200	84,97	290,597
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	49,00	3,430
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	45,00	0,225
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	65,00	23,920
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	30,00	36,600
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	380,00	5,320
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	48,00	58,560

1	2	3	4	5	6	7
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0190	35,00	0,665
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	38,00	1,786
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	6,60	27,060
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	38,70	38,700
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1 250,00	25,000
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	1 500,00	46,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030	18,00	0,054
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0130	168,00	2,184
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	198,50	9,131
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0070	680,00	4,760
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	50,00	7,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	10,00	1,200
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	100,00	20,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070	500,00	3,500
17	08-03-524-11	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar 250A si trei blocuri siguranta, curent pina la 32-100-250 A (ящик кабельный CC-1)	buc			710,039 354,325
	1	Muncitor	h-om	4,1700	84,97	354,325
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	49,00	3,430
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	45,00	0,360
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,9590	65,00	62,335
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	30,00	36,600
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0100	380,00	3,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	48,00	58,560
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0290	35,00	1,015
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	38,00	1,748
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	6,60	40,260
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	38,70	38,700
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1 250,00	25,000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	18,00	0,090
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	168,00	8,064
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	198,50	14,292
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0120	680,00	8,160
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2800	10,00	2,800
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	100,00	38,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0120	500,00	6,000
18	08-03-524-11	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar 250A si trei blocuri siguranta, curent pina la 50-32 A (ящик кабельный CC-2)	buc			710,039 354,325
	1	Muncitor	h-om	4,1700	84,97	354,325
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	49,00	3,430
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	45,00	0,360
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,9590	65,00	62,335
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	30,00	36,600
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0100	380,00	3,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	48,00	58,560
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0290	35,00	1,015
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	38,00	1,748
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	6,60	40,260
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	38,70	38,700
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1 250,00	25,000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	18,00	0,090
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	168,00	8,064
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	198,50	14,292
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0120	680,00	8,160
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2800	10,00	2,800
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	100,00	38,000

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0120	500,00	6,000
19	08-03-524-11	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar 250A si trei blocuri siguranta, curent pina la 50-32 A (ящик кабельный CC-3)	buc			710,039 354,325
	1	Muncitor	h-om	4,1700	84,97	354,325
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	49,00	3,430
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	45,00	0,360
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,9590	65,00	62,335
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	30,00	36,600
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0100	380,00	3,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	48,00	58,560
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0290	35,00	1,015
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	38,00	1,748
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	6,60	40,260
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	38,70	38,700
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1 250,00	25,000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	18,00	0,090
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	168,00	8,064
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	198,50	14,292
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0120	680,00	8,160
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2800	10,00	2,800
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	100,00	38,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0120	500,00	6,000
20	08-03-524-11	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar 250A si trei blocuri siguranta, curent pina la 63-50-32 A (ящик кабельный CC-3)	buc			710,039 354,325
	1	Muncitor	h-om	4,1700	84,97	354,325
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	49,00	3,430
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	45,00	0,360
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,9590	65,00	62,335
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	30,00	36,600
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0100	380,00	3,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	48,00	58,560
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0290	35,00	1,015
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	38,00	1,748
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	6,60	40,260
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	38,70	38,700
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1 250,00	25,000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	18,00	0,090
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	168,00	8,064
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	198,50	14,292
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0120	680,00	8,160
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2800	10,00	2,800
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	100,00	38,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0120	500,00	6,000
21	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			6 451,551 563,351
	1	Muncitor	h-om	6,6300	84,97	563,351
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	680,00	3 393,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	500,00	2 495,000
22	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			1 898,975 211,575
	1	Muncitor	h-om	2,4900	84,97	211,575
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,4300	680,00	972,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4300	500,00	715,000

1	2	3	4	5	6	7
23	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m			5 846,001 1 852,346
	1	Muncitor	h-om	21,8000	84,97	1 852,346
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	25 000,00	1,018
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	45 000,00	36,041
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	25 000,00	250,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	25 000,00	25,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	42 000,00	2,471
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	38,00	9,500
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	22 000,00	183,068
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	1 250,00	51,250
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	32,00	0,307
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6500	680,00	1 122,000
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,9600	150,00	744,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,9600	150,00	744,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6500	500,00	825,000
24	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m			6 555,231 2 447,136
	1	Muncitor	h-om	28,8000	84,97	2 447,136
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	25 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	45 000,00	40,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	42 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	22 000,00	180,889
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	1 250,00	5,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	32,00	0,306
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	65,00	32,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300	680,00	1 108,400
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	150,00	963,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	150,00	963,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300	500,00	815,000
25	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			5 556,355 553,155
	1	Muncitor	h-om	6,5100	84,97	553,155
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	680,00	2 883,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	500,00	2 120,000
26	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m			3 286,098 288,898
	1	Muncitor	h-om	3,4000	84,97	288,898
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,5400	680,00	1 727,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,5400	500,00	1 270,000
27	404-23	Caramida	buc			9,500 0,000
	800	Caramida	buc	1,0000	9,50	9,500
28	Pretul firmei	Cablu ABББШВ-3x185+1x95 mm2	m			480,500 0,000
	500200	Cablu ABББШВ-3x185+1x95 mm2	m	1,0000	480,50	480,500
29	Pretul firmei	Cablu ABББШВ-3x120+1x70 mm2	m			320,500 0,000
	500201	Cablu ABББШВ-3x120+1x70 mm2	m	1,0000	320,50	320,500
30	Pretul firmei	Cablu ABББШВ-3x95+1x50 mm2	m			290,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	500203	Cablu ABББШВ-3x95+1x50 mm2	m	1,0000	290,50	290,500
31	Pretul firmei	Cablu ABББШВ-3x70+1x35 mm2	m			186,900
						0,000
	500204	Cablu ABББШВ-3x70+1x35 mm2	m	1,0000	186,90	186,900
32	Pretul firmei	Cablu ABББШВ-4x25 mm2	m			165,500
						0,000
	500206	Cablu ABББШВ-4x25 mm2	m	1,0000	165,50	165,500
33	Pretul firmei	Cablu ABББШВ-4x16 mm2	m			145,500
						0,000
	500207	Cablu ABББШВ-4x16 mm2	m	1,0000	145,50	145,500
34	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			6 740,791
						1 418,999
	1	Muncitor	h-om	16,7000	84,97	1 418,999
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	25 000,00	3,333
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	45 000,00	72,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00288	42 000,00	123,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	30,00	744,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	48,00	1 190,400
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	75,20	767,040
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	22 000,00	457,600
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	1 250,00	1,333
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	32,00	0,785
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	65,00	32,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4200	680,00	285,600
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,9100	150,00	586,500
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,9100	150,00	586,500
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,2200	50,00	261,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4200	500,00	210,000
35	Pretul firmei	Cablu KBBБ-3x2,5 mm2	m			39,500
						0,000
	500208	Cablu KBBБ-3x2,5 mm2	m	1,0000	39,50	39,500
36	08-02-160-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, ПКБЭ-1	buc			1 379,830
						329,684
	1	Muncitor	h-om	3,8800	84,97	329,684
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	25 000,00	20,000
	1010633	Parafina petroliera solida "И-3"	t	0,00001	39 000,00	0,390
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	22 000,00	44,880
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	1 250,00	12,500
	502020	Cap terminal	buc	1,0000	950,00	950,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	32,00	0,077
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	70,00	10,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	680,00	6,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	500,00	5,000
37	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 16 mm	100 m			4 349,530
						1 614,430
	1	Muncitor	h-om	19,0000	84,97	1 614,430
	101161366	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	25 000,00	2 300,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	42 000,00	84,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	49,00	29,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	680,00	95,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	50,00	156,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	500,00	70,000
38	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			4 349,530
						1 614,430
	1	Muncitor	h-om	19,0000	84,97	1 614,430

1	2	3	4	5	6	7
	101161300	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	25 000,00	2 300,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	42 000,00	84,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	49,00	29,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	680,00	95,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	50,00	156,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	500,00	70,000
39	08-01-087-3	Constructii metalice (для заземления)	t			10 880,880
						5 285,133
	1	Muncitor	h-om	62,2000	84,97	5 285,133
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 500,00	450,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	49,00	205,800
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	65,00	1 755,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	400,00	320,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	380,00	56,747
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	680,00	1 183,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	50,00	755,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	500,00	870,000
		3. Utilaj				
40	Pretul firmei	Dulap BZUM TF	buc			2 460,500
						0,000
	500210	Dulap BZUM TF	buc	1,0000	2 460,50	2 460,500
41	Pretul firmei	Intrerupator BH32-400A	buc			390,500
						0,000
	500211	Intrerupator BH32-400A	buc	1,0000	390,50	390,500
42	Pretul firmei	Contor electric ZMG410CR 5A 380B	buc			12 900,000
						0,000
	500212	Contor electric ZMG410CR 5A 380B	buc	1,0000	12 900,00	12 900,000
43	1115897	Transformator de curent ТТН-300/5А	buc			650,200
						0,000
	500213	Transformator de curent ТТН-300/5А	buc	1,0000	650,20	650,200
44	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta 315A	buc			295,800
						0,000
	500214	Dispozitivi de siguranta 315A	buc	1,0000	295,80	295,800
45	Pretul firmei	Automat DPX-250/100A LEGRAND	buc			6 890,000
						0,000
	500216	Automat DPX-250/100A LEGRAND	buc	1,0000	6 890,00	6 890,000
46	Pretul firmei	Automat DPX-250/250A LEGRAND	buc			11 800,000
						0,000
	500217	Automat DPX-250/250A LEGRAND	buc	1,0000	11 800,00	11 800,000
47	Pretul firmei	Dulap ABP1	buc			12 950,500
						0,000
	500220	Dulap ABP1	buc	1,0000	12 950,50	12 950,500
48	Pretul firmei	Automat BA88-35 250A	buc			3 690,500
						0,000
	500221	Automat BA88-35 250A	buc	1,0000	3 690,50	3 690,500
49	Pretul firmei	Contactator КТИ-5225	buc			6 280,500
						0,000
	500222	Contactator КТИ-5225	buc	1,0000	6 280,50	6 280,500
50	Pretul firmei	Dulap ABP2	buc			13 650,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	500223	Dulap ABP2	buc	1,0000	13 650,00	13 650,000
51	Pretul firmei	Automat BA47-100 100A	buc			650,300
						0,000
	500224	Automat BA47-100 100A	buc	1,0000	650,30	650,300
52	Pretul firmei	Contactator КТИ-5115	buc			3 690,500
						0,000
	500225	Contactator КТИ-5115	buc	1,0000	3 690,50	3 690,500
53	Pretul firmei	Cutie (ящик кабельный СС-1)	buc			5 960,300
						0,000
	500226	Cutie (ящик кабельный СС-1)	buc	1,0000	5 960,30	5 960,300
54	Pretul firmei	Intreruptor 250A	buc			1 120,200
						0,000
	500227	Intreruptor 250A	buc	1,0000	1 120,20	1 120,200
55	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 250A	buc			196,300
						0,000
	500228	Dispozitivi de siguranta ПН-2 250A	buc	1,0000	196,30	196,300
56	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 100A	buc			196,300
						0,000
	500229	Dispozitivi de siguranta ПН-2 100A	buc	1,0000	196,30	196,300
57	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 32A	buc			196,300
						0,000
	500230	Dispozitivi de siguranta ПН-2 32A	buc	1,0000	196,30	196,300
58	Pretul firmei	Cutie (ящик кабельный СС-2)	buc			5 960,300
						0,000
	500231	Cutie (ящик кабельный СС-2)	buc	1,0000	5 960,30	5 960,300
59	Pretul firmei	Intreruptor 250A	buc			1 120,200
						0,000
	500227	Intreruptor 250A	buc	1,0000	1 120,20	1 120,200
60	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 50A	buc			5 960,300
						0,000
	500233	Dispozitivi de siguranta ПН-2 50A	buc	1,0000	5 960,30	5 960,300
61	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 32A	buc			196,300
						0,000
	500230	Dispozitivi de siguranta ПН-2 32A	buc	1,0000	196,30	196,300
62	Pretul firmei	Cutie (ящик кабельный СС-3)	buc			5 960,300
						0,000
	500235	Cutie (ящик кабельный СС-3)	buc	1,0000	5 960,30	5 960,300
63	Pretul firmei	Intreruptor 250A	buc			1 120,200
						0,000
	500227	Intreruptor 250A	buc	1,0000	1 120,20	1 120,200
64	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 50A	buc			5 960,300
						0,000
	500233	Dispozitivi de siguranta ПН-2 50A	buc	1,0000	5 960,30	5 960,300
65	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 32A	buc			196,300
						0,000
	500230	Dispozitivi de siguranta ПН-2 32A	buc	1,0000	196,30	196,300
66	Pretul firmei	Cutie (ящик кабельный СС-4)	buc			5 960,300
						0,000
	500242	Cutie (ящик кабельный СС-4)	buc	1,0000	5 960,30	5 960,300
67	Pretul firmei	Intreruptor 250A	buc			1 120,200
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	500227	Intreruptor 250A	buc	1,0000	1 120,20	1 120,200
68	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 63A	buc			199,200
						0,000
	500247	Dispozitivi de siguranta ПН-2 63A	buc	1,0000	199,20	199,200
69	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 50A	buc			5 960,300
						0,000
	500233	Dispozitivi de siguranta ПН-2 50A	buc	1,0000	5 960,30	5 960,300
70	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПН-2 32A	buc			196,300
						0,000
	500230	Dispozitivi de siguranta ПН-2 32A	buc	1,0000	196,30	196,300

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-4-1 ЛЭП-10,0кВ Монтаж и оборудование КТП-250/10/0.4

Valoarea de deviz 247 231,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-029-3	Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala a 4 grinzi de consolidare	buc	1,000	2 169,870 510,670	2 169,870 510,670
2	33-04-029-5	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiiilor de capat cu bransamente din cablu	buc	1,000	4 008,210 1 104,610	4 008,210 1 104,610
3	33-04-042-1	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc	10,000	286,826 68,826	2 868,257 688,257
4	33-04-040-3	Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV, AC-70	buc	10,000	289,989 172,489	2 899,891 1 724,891
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	10,000	313,507 37,387	3 135,068 373,868
6	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	10,000	87,112 21,242	871,125 212,425

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			15 952,421
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			1 107,533
		<i>Total</i>	100,00 +			17 059,954
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			2 473,693
		<i>Total</i>	100,00 +			19 533,647
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 172,019
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				20 705,666 4 614,721
		2. Lucrari de montare				
7	08-01-062-2	Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 3 t	buc	1,000	11 238,897 2 557,597	11 238,897 2 557,597
8	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,800	3 397,821 704,401	2 718,257 563,521
9	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,800	9 939,461 1 809,861	7 951,569 1 447,889
		<i>Total</i>	lei			21 908,723
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			1 096,562
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			1 055,620
		<i>Total</i>	100,00 +			24 060,904
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			3 472,445
		<i>Total</i>	100,00 +			27 533,349
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 652,001
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				29 185,350 4 569,007
		3. Utilaj				
10	Pretul firmei	Комплектная трансформаторная подстанция КТП-250/ 10/0,4кВ с трансформатором ТМ-250кВА, вводы ВН- воздушные, НН-кабельные, разъединитель РНДЛз 10, привод ПРН-3-10 (к-т)	set	1,000	195 000,000 0,000	195 000,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			195 000,000

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			2 340,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				197 340,000

						247 231,02
		Total deviz: Inclusiv salariu				9 183,73

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-4-1 ЛЭП-10,0кВ Монтаж и оборудование КТП-250/10/0.4

Valoarea de deviz 247 231,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-4-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	108,082	84,97	9 183,728
		Total manopera				9 183,73

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,010	25 000,00	250,000
2.	101161322	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,074	25 000,00	1 840,000
3.	101161488	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,065	25 000,00	1 620,000
4.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,003	25 000,00	80,000
5.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002	42 000,00	67,200
6.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,344	49,00	65,856
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,560	40,00	262,400
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,560	48,00	314,880
9.	1019184	Scoabe metalice	kg	10,500	29,20	306,600
10.	1019852	Vopsea	kg	1,920	42,00	80,640
11.	1060020	Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2	buc	15,000	145,50	2 182,500
12.	20050202	Комплектная трансформаторная подстанция КТП-250/10/0,4кВ с трансформатором ТМ-250кВА, вводы ВН- воздушные, НН-кабельные, разъединитель РНДЛЗ-10, привод ПРН-3-10 (к-т)	set	1,000	195 000,00	195 000,000
13.	408-0200	Amestec din nisip-pietris	m3	0,000	395,00	0,000
14.	446-2431	Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric	m3	0,000	2 650,00	0,000
15.	5009031	Scoabe	10 buc	1,200	90,00	108,000
16.	5009062	Papuci de cablu	buc	3,000	9,60	28,800
17.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	10,720	298,50	3 199,920
18.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,030	980,00	29,400
19.	5009809	Indicator de tehnica securitatii	100 buc	0,010	12 000,00	120,000
		Total materiale de construcții				205 556,20

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	3,800	180,00	684,000
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	3,800	290,50	1 103,900

3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	6,064	680,00	4 123,520
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,400	680,00	1 632,000
5.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	4,500	150,00	675,000
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,720	150,00	708,000
7.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	4,400	450,00	1 980,000
8.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	6,710	680,00	4 562,800
9.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,400	500,00	700,000
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,904	500,00	1 952,000
		Total utilaje de constructii				18 121,22

Total deviz:

**247 231,0
2**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea postului
valmal de la frontiera moldo-romana Sculeni-
Sculeni****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-029-3	Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala a 4 grinzi de consolidare	buc			2 169,870 510,670
	1	Muncitor	h-om	6,0100	84,97	510,670
	408-0200	Amestec din nisip-pietris	m3	0,0000	395,00	0,000
	446-2431	Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric	m3	0,0000	2 650,00	0,000
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	2,4400	680,00	1 659,200
2	33-04-029-5	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiiilor de capat cu bransamente din cablu	buc			4 008,210 1 104,610
	1	Muncitor	h-om	13,0000	84,97	1 104,610
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	4,2700	680,00	2 903,600
3	33-04-042-1	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc			286,826 68,826
	1	Muncitor	h-om	0,8100	84,97	68,826
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,4400	450,00	198,000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0400	500,00	20,000
4	33-04-040-3	Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV, AC-70	buc			289,989 172,489
	1	Muncitor	h-om	2,0300	84,97	172,489
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,4500	150,00	67,500
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1000	500,00	50,000
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			313,507 37,387
	1	Muncitor	h-om	0,4400	84,97	37,387
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	180,00	43,200
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	290,50	69,720
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	680,00	163,200
6	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			87,112 21,242
	1	Muncitor	h-om	0,2500	84,97	21,242
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	180,00	25,200
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	290,50	40,670
		2. Lucrari de montare				
7	08-01-062-2	Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 3 t	buc			11 238,897 2 557,597
	1	Muncitor	h-om	30,1000	84,97	2 557,597
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	25 000,00	250,000

1	2	3	4	5	6	7
	1019184	Scoabe metalice	kg	10,5000	29,20	306,600
	1060020	Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2	buc	15,0000	145,50	2 182,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,0000	9,60	28,800
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0300	980,00	29,400
	5009809	Indicator de tehnica securitatii	100 buc	0,0100	12 000,00	120,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,8000	680,00	3 944,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,6400	500,00	1 820,000
8	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			3 397,821
						704,401
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,97	704,401
	101161488	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0810	25 000,00	2 025,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	42 000,00	84,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	49,00	38,220
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	680,00	95,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	150,00	381,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	500,00	70,000
9	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			9 939,461
						1 809,861
	1	Muncitor	h-om	21,3000	84,97	1 809,861
	101161322	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	25 000,00	2 300,000
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	25 000,00	100,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	49,00	44,100
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	40,00	328,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	48,00	393,600
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	42,00	100,800
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	90,00	135,000
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	298,50	3 999,900
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	680,00	129,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	150,00	504,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	500,00	95,000
		3. Utilaj				
10	Pretul firmei	Комплектная трансформаторная подстанция КТП-250/ 10/0,4кВ с трансформатором ТМ-250кВА, вводы ВН-воздушные, НН-кабельные, разъединитель РНДЛз 10, привод ПРН-3-10 (к-т)	set			195 000,000
						0,000
	20050202	Комплектная трансформаторная подстанция КТП-250/10/0,4кВ с трансформатором ТМ-250кВА, вводы ВН- воздушные, НН-кабельные, разъединитель РНДЛз-10, привод ПРН-3-10 (к-т)	set	1,0000	195 000,00	195 000,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-5-1

Монтаж и оборудование дизель-генератора мощ.200.0 кВт AZIMUT

Valoarea de deviz 518 202,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-01-062-2	Reactor uleios, masa pina la 3 t	buc	1,000	10 389,147 2 557,597	10 389,147 2 557,597
		<i>Total</i>	lei			10 389,147
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			613,823
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			206,755
		<i>Total</i>	100,00 +			11 209,725
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1 943,774
		<i>Total</i>	100,00 +			13 153,499
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			789,210
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				13 942,709 2 557,597
		2. Utilaj				
2	Pretul firmei	Дизель-генератор мощ.200.0 кВА с двигателем AZIMUT 6R970TD123+панель авт. запуска + шумопоглощающий кожух	buc	1,000	498 280,000 0,000	498 280,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			498 280,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			5 979,360
		Total Utilaj				504 259,360

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total deviz:				518 202,07
		Inclusiv salariu				2 557,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
postului vamal de la frontiera
moldo-romana Sculeni-Sculeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-5-1

Монтаж и оборудование дизель-генератора мощ.200.0 кВт AZIMUT

Valoarea de deviz 518 202,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4-5-1:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	30,100	84,97	2 557,597
Total manopera						2 557,60

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,010	25 000,00	250,000
2.	1019184	Scoabe metalice	kg	10,500	28,50	299,250
3.	1060020	Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2	buc	15,000	90,00	1 350,000
4.	5009062	Papuci de cablu	buc	3,000	6,60	19,800
5.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,030	950,00	28,500
6.	5009809	Indicator de tehnica securitatii	100 buc	0,010	12 000,00	120,000
7.	5050	Дизель-генератор мощ.200.0 кВА с двигателем AZIMUT 6R970T D123+панель авт. запуска+шумопоглощающий кожух sau analog	buc	1,000	498 280,00	498 280,000
Total materiale de construcții						500 347,55

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,800	680,00	3 944,000
2.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,640	500,00	1 820,000
Total utilaje de construcții						5 764,00

Total deviz:

**518 202,0
7**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea postului
vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-
Sculeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-01-062-2	Reactor uleios, masa pina la 3 t	buc			10 389,147 2 557,597
	1	Muncitor	h-om	30,1000	84,97	2 557,597
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	25 000,00	250,000
	1019184	Scoabe metalice	kg	10,5000	28,50	299,250
	1060020	Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2	buc	15,0000	90,00	1 350,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,0000	6,60	19,800
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0300	950,00	28,500
	5009809	Indicator de tehnica securitatii	100 buc	0,0100	12 000,00	120,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,8000	680,00	3 944,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,6400	500,00	1 820,000
		2. Utilaj				
2	Pretul firmei	Дизель-генератор мощ.200.0 кВА с двигателемAZIMUT 6R970TD123+панельавт.запуска+шумопоглощающий кожух	buc			498 280,000 0,000
	5050	Дизель-генератор мощ.200.0 кВА с двигателемAZIMUT 6R970T D123+панельавт.запуска+шумопоглощающий кожух sau analog	buc	1,0000	498 280,00	498 280,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
postului vamal de la frontiera
moldo-romana Sculeni-Sculeni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-6-1

Монтаж и оборудование дизель-генератора мощ.50.0 кВт YANMAR

Valoarea de deviz 313 086,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-01-062-2	Reactor uleios, masa pina la 3 t	buc	1,000	10 385,997 2 557,597	10 385,997 2 557,597
		Total	lei			10 385,997
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			613,823
		Cheltuieli de transport	10,00 %			206,440
		Total	100,00 +			11 206,260
		Cheltuieli de regie	76,00 %			1 943,774
		Total	100,00 +			13 150,034
		Beneficiu de deviz	6,00 %			789,002
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				13 939,036 2 557,597
		2. Utilaj				
2	Pretul firmei	Дизель-генератор мощ.50.0 кВА с двигателем YANMAR 4TNV98T+панель авт.запуска+шумопоглощающий кожух	buc	1,000	295 600,000 0,000	295 600,000 0,000
		Total	lei			295 600,000
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			3 547,200

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				299 147,200

		Total deviz: Inclusiv salariu	313 086,24
			2 557,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
postului vamal de la frontiera
moldo-romana Sculeni-Sculeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-6-1

Монтаж и оборудование дизель-генератора мощ.50.0 кВт YANMAR

Valoarea de deviz 313 086,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-6-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	30,100	84,97	2 557,597
		Total manopera				2 557,60

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,010	25 000,00	250,000
2.	1019184	Scoabe metalice	kg	10,500	29,20	306,600
3.	1060020	Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2	buc	15,000	90,00	1 350,000
4.	5009062	Papuci de cablu	buc	3,000	6,60	19,800
5.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,030	600,00	18,000
6.	5009809	Indicator de tehnica securitatii	100 buc	0,010	12 000,00	120,000
7.	5050	Дизель-генератор мощ.50.0 кВА с двигателем YANMAR 4TNV98T+панель авт.запуска+шумопоглощающий кожух sau analog	buc	1,000	295 600,00	295 600,000
		Total materiale de construcții				297 664,40

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,800	680,00	3 944,000
2.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,640	500,00	1 820,000
		Total utilaje de construcții				5 764,00

Total deviz:

**313 086,2
4**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea postului
vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-
Sculeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-01-062-2	Reactor uleios, masa pina la 3 t	buc			10 385,997 2 557,597
	1	Muncitor	h-om	30,1000	84,97	2 557,597
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	25 000,00	250,000
	1019184	Scoabe metalice	kg	10,5000	29,20	306,600
	1060020	Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2	buc	15,0000	90,00	1 350,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,0000	6,60	19,800
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0300	600,00	18,000
	5009809	Indicator de tehnica securitatii	100 buc	0,0100	12 000,00	120,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,8000	680,00	3 944,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,6400	500,00	1 820,000
		2. Utilaj				
2	Pretul firmei	Дизель-генератор мощ.50.0 кВА с двигателем YANMAR 4TNV98T+панель авт. запуска+шумопоглощающий кожух	buc			295 600,000 0,000
	5050	Дизель-генератор мощ.50.0 кВА с двигателем YANMAR 4TNV98T+панельавт. запуска+шумопоглощающий кожух sau analog	buc	1,0000	295 600,00	295 600,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5-1-1 Retea de telecomunicatie

Valoarea de deviz 2 587 981,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	921,460	101,114 101,114	93 172,783 93 172,783
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	776,520	26,341 26,341	20 454,080 20 454,080
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,450	787,500 0,000	1 141,875 0,000
4	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	246,500	53,000 0,000	13 064,500 0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,450	212,509 30,589	308,138 44,354

1	2	3	4	5	6	7
6	34-02-005-4	Camine-tip de vizitare din elemente din PVC, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-2"	buc	14,000	9 130,924 639,824	127 832,937 8 957,537
7	34-02-005-3	Camine-tip de vizitare din elemente din PVC, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-3"	buc	5,000	11 061,198 856,498	55 305,988 4 282,488
8	404-23	Caramida	buc	475,000	8,500 0,000	4 037,500 0,000
9	40893	Nisip	m3	1,330	380,000 0,000	505,400 0,000
10	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri d-50	1 km	0,300	307 457,677 11 301,010	92 237,303 3 390,303
11	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri d-100	1 km	2,140	307 460,870 11 301,010	657 966,261 24 184,161
		<i>Total</i>	lei			1 066 026,766
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			37 076,570
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			88 849,888
		<i>Total</i>	100,00 +			1 191 953,225
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			172 833,218
		<i>Total</i>	100,00 +			1 364 786,442
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			81 887,186
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 446 673,62 9 154 485,707
		2. Lucrari de montare				
12	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu STP/S PiMF 4x2xAWG23	100 m	2,700	1 110,511 476,682	2 998,379 1 287,041
13		Cablu STP/S PiMF 4x2xAWG23	100 m	2,700	6 350,500 0,000	17 146,350 0,000
14	08-02-412-1	Introducerea conIntroducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4pair cat5e	100 m	84,730	1 109,546 476,682	94 011,807 40 389,240
15		Cablu UTP 4pair cat5e	100 m	84,730	1 250,000 0,000	105 912,500 0,000
16	10-06-048-	Pozarea cablurilor fibro-optice in	100 m	45,500	1 903,085	86 590,358

1	2	3	4	5	6	7
	06	canalizare: in conducta prin canal eliberat, FO-8			1 274,550	57 992,025
17		FO-8	100 m	45,500	5 900,000 0,000	268 450,000 0,000
18	08-02-409-7	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 40 mm	100 m	4,800	4 940,162 1 818,358	23 712,778 8 728,118
19	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, 35x500 CLP10	100 m	0,250	63 162,778 2 498,118	15 790,694 624,529
20	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, 50x100 CLP10	100 m	9,500	15 702,778 2 498,118	149 176,391 23 732,121
21	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, 50x50 CLP10	100 m	7,100	13 812,778 2 498,118	98 070,724 17 736,638
		<i>Total</i>	lei			861 859,981
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			36 117,531
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			64 356,018
		<i>Total</i>	100,00 +			962 333,530
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			114 372,182
		<i>Total</i>	100,00 +			1 076 705,711
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			64 602,343
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 141 308,05 4 150 489,713

		Total deviz:	2 587 981,68
		Inclusiv salariu	304 975,42

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
postului vamal de la frontiera
moldo-romana Sculeni-Sculeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 5-1-1
Retea de telecomunicatie

Valoarea de deviz 2 587 981,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5-1-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	2 251,432	84,97	191 304,203
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 337,781	84,97	113 671,218
		Total manopera				304 975,42

Materiale:

1.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,002	25 000,00	47,500
2.	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,011	42 000,00	478,800
3.	101-1847	Chit de protectie	kg	9,500	42,00	399,000
4.	101020	Jgheab metalic pe pereti si tavane, 35x500 CLP10	100 m	0,250	57 000,00	14 250,000
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,010	25 000,00	252,500
6.	1010818	Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm	t	0,045	25 000,00	1 137,500
7.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,038	65 000,00	2 444,000
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	115,254	49,00	5 647,446
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	269,185	39,00	10 498,215
10.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	6,740	380,00	2 561,200
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	269,185	38,00	10 229,030
12.	1019852	Vopsea	kg	1,749	38,00	66,447
13.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,195	8 000,00	1 561,600
14.	110-0089	Console pentru camine de cablu cu doua bare crestate, lungime 1300 mm, tip "KKП-1-1300"	buc	20,000	165,20	3 304,000
15.	110-0103	Rama de fonta a capacului pentru camine de cablu in retea de canalizare pentru telefon tip usor "U" ("J")	buc	19,000	1 968,50	37 401,500
16.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,045	79,80	3,631
17.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	1,920	168,50	323,520
18.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,006	480,00	2,784
19.	201010	Cablu STP/S PiMF 4x2xAWG23	100 m	2,700	6 350,50	17 146,350
20.	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,860	1 800,00	1 548,000
21.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,101	1 800,00	181,440
22.	4454545	FO-8	100 m	45,500	5 900,00	268 450,000
23.	5009030	Flanse	10 buc	4,800	135,20	648,960
24.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	27,103	650,00	17 617,145

25.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	69,944	95,00	6 644,680
26.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1 066,646	15,50	16 533,013
27.	5009070	Racordari	10 buc	9,600	98,00	940,800
28.	5009090	Profil de montaj	buc	2,400	36,00	86,400
29.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	4,372	1 350,00	5 901,525
30.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,749	1 350,00	2 360,610
31.	50201010	Camine-tip de vizitare "KKC-3"	buc	5,000	6 950,00	34 750,000
32.	502030	Caramida	buc	475,000	8,50	4 037,500
33.	504010	Nisip	m3	1,330	380,00	505,400
34.	530-01821	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 100 mm	m	2 140,000	295,50	632 370,000
35.	530-018211	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 50 mm	m	300,000	295,50	88 650,000
36.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	13,989	195,50	2 734,810
37.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,455	95,50	43,453
38.	5454	Cablu UTP 4pair cat5e	100 m	89,530	1 250,00	111 912,500
39.	741414	Jgheab metalic pe pereti si tavane, 50x50 CLP10	100 m	7,100	7 650,00	54 315,000
40.	78787	Jgheab metalic pe pereti si tavane, 50x100 CLP10	100 m	9,500	9 540,00	90 630,000
41.	8025020	Camine-tip de vizitare "KKC-2"	buc	14,000	5 960,20	83 442,800
		Total materiale de construcții				1 532 059,06

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	20,825	680,00	14 160,864
2.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	12,610	680,00	8 574,800
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	153,672	90,00	13 830,480
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	36,396	50,00	1 819,800
5.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	109,655	250,00	27 413,750
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,262	350,00	1 141,875
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,580	450,00	261,000
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	17,280	10,00	172,800
9.	34105400000062	Autocamion	h-ut	26,129	500,00	13 064,500
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	20,825	500,00	10 412,400
		Total utilaje de construcții				90 852,27

Total deviz:

2 587 981,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea postului
valmal de la frontiera moldo-romana Sculeni-
Sculeni****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,114 101,114
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	84,97	101,114
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,341 26,341
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,341
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,500
4	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			53,000 0,000
	34105400000062	Autocamion	h-ut	0,1060	500,00	53,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			212,509 30,589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,589
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	480,00	1,920
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,000
6	34-02-005-4	Camine-tip de vizitare din elemente din PVC, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-2"	buc			9 130,924 639,824
	1	Muncitor	h-om	7,5300	84,97	639,824
	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,0006	42 000,00	25,200
	101-1847	Chit de protectie	kg	0,5000	42,00	21,000
	110-0103	Rama de fonta a capacului pentru camine de cablu in retea de canalizare pentru telefon tip usor "U" ("JI")	buc	1,0000	1 968,50	1 968,500
	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,0450	1 800,00	81,000
	8025020	Camine-tip de vizitare "KKC-2"	buc	1,0000	5 960,20	5 960,200
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,6400	680,00	435,200
7	34-02-005-3	Camine-tip de vizitare din elemente din PVC, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-3"	buc			11 061,198 856,498
	1	Muncitor	h-om	10,0800	84,97	856,498
	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,0006	42 000,00	25,200
	101-1847	Chit de protectie	kg	0,5000	42,00	21,000
	110-0089	Console pentru camine de cablu cu doua bare crestete, lungime 1300 mm, tip "KKII-1-1300"	buc	4,0000	165,20	660,800
	110-0103	Rama de fonta a capacului pentru camine de cablu	buc	1,0000	1 968,50	1 968,500

1	2	3	4	5	6	7
		in retea de canalizare pentru telefon tip usor "U" ("J")				
	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,0460	1 800,00	82,800
	50201010	Camine-tip de vizitare "KKC-3"	buc	1,0000	6 950,00	6 950,000
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,7300	680,00	496,400
8	404-23	Caramida	buc			8,500 0,000
	502030	Caramida	buc	1,0000	8,50	8,500
9	40893	Nisip	m3			380,000 0,000
	504010	Nisip	m3	1,0000	380,00	380,000
10	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri d-50	1 km			307 457,677 11 301,010
	1	Muncitor	h-om	133,0000	84,97	11 301,010
	101-0070	Benzina "AII-98", "AII-95" "Экстра", "AII-93"	t	0,0008	25 000,00	16,667
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	8 000,00	640,000
	530-018211	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 50 mm	m	1 000,0000	295,50	295 500,000
11	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri d-100	1 km			307 460,870 11 301,010
	1	Muncitor	h-om	133,0000	84,97	11 301,010
	101-0070	Benzina "AII-98", "AII-95" "Экстра", "AII-93"	t	0,0008	25 000,00	19,860
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	8 000,00	640,000
	530-01821	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 100 mm	m	1 000,0000	295,50	295 500,000
		2. Lucrari de montare				
12	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu STP/S PiMF 4x2xAWG23	100 m			1 110,511 476,682
	1	Muncitor	h-om	5,6100	84,97	476,682
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	65 000,00	28,889
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,760
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	650,00	201,500
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	95,00	76,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	15,50	189,100
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	1 350,00	67,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1 350,00	27,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	195,50	31,280
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	680,00	6,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	500,00	5,000
13		Cablu STP/S PiMF 4x2xAWG23	100 m			6 350,500 0,000
	201010	Cablu STP/S PiMF 4x2xAWG23	100 m	1,0000	6 350,50	6 350,500
14	08-02-412-1	Introducerea conIntroducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4pair cat5e	100 m			1 109,546 476,682
	1	Muncitor	h-om	5,6100	84,97	476,682
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	65 000,00	27,924
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,760
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	650,00	201,500
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	95,00	76,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	15,50	189,100
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	1 350,00	67,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1 350,00	27,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	195,50	31,280
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0100	680,00	6,800

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	500,00	5,000
15		Cablu UTP 4pair cat5e	100 m			1 250,000
						0,000
	5454	Cablu UTP 4pair cat5e	100 m	1,0000	1 250,00	1 250,000
16	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat, FO-8	100 m			1 903,085
						1 274,550
	1	Muncitor	h-om	15,0000	84,97	1 274,550
	1010818	Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm	t	0,0010	25 000,00	25,000
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0010	79,80	0,080
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0100	95,50	0,955
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "TA3-66"	h-ut	2,4100	250,00	602,500
17		FO-8	100 m			5 900,000
						0,000
	4454545	FO-8	100 m	1,0000	5 900,00	5 900,000
18	08-02-409-7	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 40 mm	100 m			4 940,162
						1 818,358
	1	Muncitor	h-om	21,4000	84,97	1 818,358
	5454	Cablu UTP 4pair cat5e	100 m	1,0000	1 250,00	1 250,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,604
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	39,00	475,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	38,00	463,600
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	168,50	67,400
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 800,00	37,800
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	135,20	135,200
	5009070	Racordari	10 buc	2,0000	98,00	196,000
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	36,00	18,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	680,00	224,400
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,6000	10,00	36,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	500,00	165,000
19	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, 35x500 CLP10	100 m			63 162,778
						2 498,118
	1	Muncitor	h-om	29,4000	84,97	2 498,118
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	49,00	335,160
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	39,00	487,500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	380,00	152,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	38,00	475,000
	101020	Jgheab metalic pe pereti si tavane, 35x500 CLP10	100 m	1,0000	57 000,00	57 000,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	680,00	741,200
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	90,00	820,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	50,00	108,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	500,00	545,000
20	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, 50x100 CLP10	100 m			15 702,778
						2 498,118
	1	Muncitor	h-om	29,4000	84,97	2 498,118
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	49,00	335,160
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	39,00	487,500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	380,00	152,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	38,00	475,000
	78787	Jgheab metalic pe pereti si tavane, 50x100 CLP10	100 m	1,0000	9 540,00	9 540,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	680,00	741,200
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	90,00	820,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	50,00	108,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	500,00	545,000
21	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, 50x50	100 m			13 812,778

1	2	3	4	5	6	7
		CLP10				2 498,118
	1	Muncitor	h-om	29,4000	84,97	2 498,118
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	49,00	335,160
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	39,00	487,500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	380,00	152,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	38,00	475,000
	741414	Jgheab metalic pe pereti si tavane, 50x50 CLP10	100 m	1,0000	7 650,00	7 650,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	680,00	741,200
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	90,00	820,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	50,00	108,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	500,00	545,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5-3-1

Cintare pentru autocamioane. Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 112 747,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,220	1 012,500 0,000	222,750 0,000
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Вывоз грунта)	t	38,100	28,550 0,000	1 087,750 0,000
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,460	779,473 76,473	1 917,504 188,124
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				3 228,004 188,124
		2. Fundatii				
4	CA03F	Beton M-200 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	21,000	2 530,391 327,135	53 138,202 6 869,824
5	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	94,760	192,956 101,964	18 284,517 9 662,109
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	71,130	39,617	2 817,970

1	2	3	4	5	6	7
		placi			2,549	181,309
7	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	86,720	60,039 17,844	5 206,600 1 547,406
		Total Fundatii Inclusiv salariu				79 447,288 18 260,648

		Total	lei	82 675,29
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	4 427,71
		Cheltuieli de transport	10,00 %	5 792,35
		Total	100,00 +	92 895,35
		Cheltuieli de regie	14,50 %	13 469,83
		Total	100,00 +	106 365,17
		Beneficiu de deviz	6,00 %	6 381,91
		Total deviz: Inclusiv salariu		112 747,08 18 448,77

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 5-3-1 Cintare pentru autocamioane. Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 112 747,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5-3-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	72,450	84,97	6 156,077
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,778	84,97	151,094
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	99,498	84,97	8 454,345
4.	7136080025001	Montator	h-om	18,211	84,97	1 547,406
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,214	84,97	188,124
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,970	84,97	1 951,727
		Total manopera				18 448,77

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,706	380,00	1 028,280
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,047	8 000,00	379,200
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,332	8 000,00	2 653,600
4.	2010237318750	Distantieri	buc	21,339	25,00	533,475
5.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	9,476	450,00	4 264,200
6.	2320187315789	Decofrol	kg	11,371	39,00	443,477
7.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,752	39,00	68,316
8.	26631021000002	Beton M200	m3	21,848	1 950,00	42 603,405
9.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,356	25,00	8,890
10.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,738	25,00	118,450
11.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,711	25,00	17,782
12.	2811236309900	Confecții metalice	kg	91,091	32,00	2 914,902
13.	2873122004100	Plase sudate	kg	71,841	28,50	2 047,477
14.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,581	29,50	223,634
15.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,876	49,00	42,919
16.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	28,428	9,50	270,066
17.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	28,428	6,50	184,782
18.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,474	4,20	1,990
19.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,843	29,20	83,010
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,131	15,00	31,973
21.	4100126202818	Apa	m3	0,246	15,00	3,690
		Total materiale de construcții				57 923,52

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,033	450,00	464,940
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,517	450,00	232,470
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,867	90,00	78,048
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,043	680,00	29,036

5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,495	450,00	222,750
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,600	80,00	1 008,000
7.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,938	80,00	555,008
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,250	500,00	2 625,000
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,176	500,00	1 087,750
		Total utilaje de construcții				6 303,00

Total	lei	82 675,29
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	4 427,71
Cheltuieli de transport	10,00 %	5 792,35
Total	100,00 +	92 895,35
Cheltuieli de regie	14,50 %	13 469,83
Total	100,00 +	106 365,17
Beneficiu de deviz	6,00 %	6 381,91

Total deviz: **112 747,08**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea postului
valmal de la frontiera moldo-romana Sculeni-
Sculeni****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,500
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Вывоз грунта)	t			28,550 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	500,00	28,550
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			779,473 76,473
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,473
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,00	418,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	450,00	94,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	450,00	189,000
		2. Fundatii				
4	CA03F	Beton M-200 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			2 530,391 327,135
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,147
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	266310210000022	Beton M200	m3	1,0250	1 950,00	2 028,734
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	80,00	48,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
5	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			192,956 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	4,20	0,021
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	6,50	1,950
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,50	2,850
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	29,20	0,876
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	29,50	2,360
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	8 000,00	28,003
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	8 000,00	4,002
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	39,00	4,680
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			39,617 2,549
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	28,50	28,785
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	25,00	7,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	680,00	0,408
7	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			60,039
						17,844
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,844
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,613
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	39,00	0,788
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	49,00	0,495
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	80,00	6,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	90,00	0,900

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5-3-2

Весы автомобильные электронно-тензометрические N12 по ГП.Utilaj

Valoarea de deviz 5 896 061,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Весы автомобильные электронно-тензометрические типа BDA-15D1,4S для взвешивания нагрузки на ось в динамике	set	2,000	2 882 280,000 0,000	5 764 560,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			5 764 560,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			69 174,720
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				5 833 734,72 0
		2. Lucrari de montare				
2		Весы автомобильные электронно-тензометрические - Montare(173 ore)	set	2,000	14 699,810 14 699,810	29 399,620 29 399,620
		<i>Total</i>	lei			29 399,620
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			7 055,909
		<i>Total</i>	100,00 +			36 455,529
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			22 343,711
		<i>Total</i>	100,00 +			58 799,240
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			3 527,954

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				62 327,194 29 399,620

		Total deviz: Inclusiv salariu	5 896 061,91
			29 399,62

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
postului vamal de la frontiera
moldo-romana Sculeni-Sculeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 5-3-2

Весы автомобильные электронно-тензометрические N12 по ГП.Utilaj

Valoarea de deviz 5 896 061,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 5-3-2:						

Manopera:

1.	1020302200000	Montator	h-om.	346,000	84,97	29 399,620
Total manopera						29 399,62

Materiale:

1.	3623002	Весы автомобильные электронно тензометрические типа BDA 15D1,4S для взвешивания нагрузки на ось в динамике	set	2,000	2 882 280,00 0	5 764 560,00 0
Total materiale de construcții						5 764 560,00
Total utilaje de construcții						0,00

Total deviz:

**5 896 061,
91**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea postului
vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-
Sculeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Весы автомобильные электронно-тензометрические типа BDA-15D1,4S для взвешивания нагрузки на ось в динамике	set			2 882 280,000 0,000
	3623002	Весы автомобильные электронно тензометрические типа BDA 15D1,4S для взвешивания нагрузки на ось в динамике	set	1,0000	2 882 280,00	2 882 280,000
		2. Lucrari de montare				
2		Весы автомобильные электронно-тензометрические - Montare(173 ore)	set			14 699,810 14 699,810
	1020302200000	Montator	h-om.		84,97	14 699,810

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-1И Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 4 242 653,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Ультразвуковой счетчик холодной воды Flowi QTM 3100 d15mm sau analog.	buc	3,000	5 950,000 0,000	17 850,000 0,000
2	Pret de piata	Motopompa MP 1600	buc	1,000	39 850,000 0,000	39 850,000 0,000
3	Pret de piata	Таблеточный дозатор	buc	1,000	12 650,200 0,000	12 650,200 0,000
		<i>Total</i>	lei			70 350,200
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			844,202
		Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu				71 194,402
		2. Lucrari de montare				
4	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 15 mm	buc	3,000	181,191 84,970	543,572 254,910
		<i>Total</i>	lei			543,572
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			61,178
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			28,866
		<i>Total</i>	100,00 +			633,617

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	76,00 %			193,732
		Total	100,00 +			827,348
		Beneficiu de deviz	6,00 %			49,641
		Total	100,00 +			876,989
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				876,989 254,910
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. -A1, A1*, A2				
		3.1.1. Lucrari terasamente				
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	7,420	717,500 0,000	5 323,850 0,000
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	23,000	175,038 175,038	4 025,879 4 025,879
7	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	23,000	225,171 225,171	5 178,922 5 178,922
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания H=0,3м)	100 m3	1,470	1 645,285 749,435	2 418,570 1 101,670
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,632	787,500 0,000	497,700 0,000
10	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu	t	107,400	32,000	3 436,800

1	2	3	4	5	6	7
		autocamioane la distanta 2 km			0,000	0,000
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,632	172,485 30,587	109,011 19,331
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	169,100	26,341 26,341	4 454,212 4 454,212
13	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	169,100	65,228 63,727	11 029,970 10 776,320
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,560	381,500 0,000	2 121,140 0,000
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	5,560	1 645,285 749,435	9 147,787 4 166,861
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				47 743,840 29 723,194
		3.1.2. Conducte si accesorii. A1				
16	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, Водомерный узел N1.2 со счетчиком д15мм	компл.	2,000	3 143,075 541,259	6 286,150 1 082,518
17	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, Водомерный узел со счетчиком д15мм	компл.	1,000	2 967,803 541,259	2 967,803 541,259
18	SD18A	Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 1"	buc	1,000	3 823,345 314,389	3 823,345 314,389
19	SD18A	Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 2"	buc	1,000	5 040,761 314,389	5 040,761 314,389
20	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor	m	120,000	128,134 12,491	15 376,087 1 498,871

1	2	3	4	5	6	7
		cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d63x3,8mm				
21	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR 17 d63x3,8mm(Для поливочного водопровода)	m	200,000	125,133 12,491	25 026,534 2 498,118
22	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d32x2,0mm	m	65,000	63,326 12,491	4 116,201 811,888
23	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d20x2,0mm	m	240,000	54,008 12,491	12 961,873 2 997,742
24		Banda de avertizare	m	625,000	1,500 0,000	937,500 0,000
25	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	625,000	19,899 3,399	12 436,750 2 124,250
26	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	625,000	1,048 0,348	655,236 217,736
27	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 d63mm	m	222,000	90,897 4,588	20 179,240 1 018,620
28	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 d125mm	m	46,500	207,398 23,622	9 643,991 1 098,407
29	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Гильза из труб PE80 PN6 SDR21	m	0,400	100,727 4,588	40,291 1,835

1	2	3	4	5	6	7
		d63mm(Л=0,2м-2шт)				
30	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Гильза из труб PE80 PN6 SDR21 d125mm(Л=0,2м-7шт)	m	1,400	218,754 23,622	306,256 33,070
31	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d63mm	buc	6,000	222,838 49,283	1 337,026 295,696
32	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm	buc	19,000	486,948 75,623	9 252,018 1 436,843
33	SA04G	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2 1/2"	m	2,000	477,815 106,213	955,629 212,425
34	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, Отвод ст. д50мм	buc	2,000	322,108 89,219	644,217 178,437
35	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст. д50х50мм	buc	3,000	482,248 89,219	1 446,745 267,656
36	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст. д50х25мм	buc	2,000	759,790 89,219	1 519,581 178,437
37	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Переход ПЕ /Ст д32/25мм	buc	1,000	263,034 29,739	263,034 29,739
38	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый д25мм	buc	2,000	225,071 24,641	450,143 49,283
39	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка с обрезиненный клином д50мм	buc	4,000	2 850,646 46,733	11 402,585 186,934

1	2	3	4	5	6	7
		Tecofi				
40	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта зажимная PE100 d50x2"	buc	1,000	199,251 49,283	199,251 49,283
41	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход ст. d50x15мм	buc	1,000	288,449 89,219	288,449 89,219
42	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый d15мм	buc	2,000	114,031 15,295	228,061 30,589
43	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 63 mm	piesa	3,000	343,029 190,333	1 029,087 570,998
44		Рукав льняной d66мм(18шт Л=20м)	m	360,000	89,600 0,000	32 256,000 0,000
45		Соединит. головка d65мм	buc	18,000	196,500 0,000	3 537,000 0,000
		Total Conducte si accesorii. A1 Inklusiv salariu				184 606,845 18 128,630
		3.1.3. Conducte si accesorii A1*				
46	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d63x3,8mm	m	147,000	128,135 12,491	18 835,898 1 836,117
47		Banda de avertizare	m	147,000	1,500 0,000	220,500 0,000
48	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	147,000	19,899 3,399	2 925,124 499,624
49	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	147,000	1,048 0,348	154,111 51,211
50	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa	m	91,500	207,398 23,622	18 976,886 2 161,382

1	2	3	4	5	6	7
		montata in sant, Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 d125mm				
		Total Conducte si accesorii A1* Inclusiv salariu				41 112,519 4 548,334
		3.1.4. Conducte si accesorii.A2				
51	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d90x5,4mm	m	53,000	197,810 12,491	10 483,922 662,001
52		Banda de avertizare	m	53,000	1,500 0,000	79,500 0,000
53	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	53,000	19,899 3,399	1 054,636 180,136
54	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	53,000	1,048 0,348	55,564 18,464
55	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 d125mm	m	6,000	207,398 23,622	1 244,386 141,730
56	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Гильза из труб PE80 PN6 SDR21 d125mm (Л=0,2м-3шт)	m	0,600	218,754 23,622	131,252 14,173
57	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d90mm	buc	3,000	306,268 49,283	918,803 147,848
58	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка с обрезиненный клином д80мм Tecofi	buc	3,000	3 641,077 46,733	10 923,233 140,201

1	2	3	4	5	6	7
59	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm	buc	3,000	563,598 75,623	1 690,795 226,870
60	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст. д80х80мм	buc	1,000	963,790 89,219	963,790 89,219
61	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод зажимной PE100 90* d90мм	buc	2,000	666,768 49,283	1 333,535 98,565
		Total Conducte si accesorii.A2 Inklusiv salariu				28 879,416 1 719,207
		3.1.5. Camine circulare				
62	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	4,140	2 706,956 819,111	11 206,800 3 391,119
63	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine КИД-15 (0,38 m3)	buc	3,000	1 989,200 0,000	5 967,600 0,000
64	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine КИ-15-9 (0,4 m3)	buc	3,000	1 986,500 0,000	5 959,500 0,000
65	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine КИ-15-9a (0,31 m3)	buc	3,000	2 215,500 0,000	6 646,500 0,000
66	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	buc	3,000	2 984,200 0,000	8 952,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KИП2-15-1 (0,27 m3)				
67	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИО-1 (0,02 m3)	buc	3,000	296,500 0,000	889,500 0,000
68	Pret de piatarului	Capac din fonta ductila C-250	buc	3,000	2 960,500 0,000	8 881,500 0,000
69		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie	kg	84,240	43,500 0,000	3 664,440 0,000
70		Scara	kg	38,700	65,500 0,000	2 534,850 0,000
71	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,123	1 075,093 547,193	132,237 67,305
		Total Camine circulare Inclusiv salariu				54 835,526 3 458,423
		3.1.6. Camine rectangulare 2.5x2.0m-1buc.				
72	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет.М50- рабочая часть)	m3	0,700	2 750,588 724,794	1 925,411 507,356
73	AcD23A	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет.стены М150-Рабочая часть)	m3	3,900	3 432,263 781,724	13 385,826 3 048,724
74	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет.М50 на упор)	m3	0,130	2 750,113 724,794	357,515 94,223
75	AcD19A	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate	m2	17,500	217,156 141,900	3 800,233 2 483,248

1	2	3	4	5	6	7
		prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m				
76	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie II1	buc	1,000	726,975 178,437	726,975 178,437
77	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie II21	buc	2,000	636,378 178,437	1 272,755 356,874
78	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) КЦО-1	buc	1,000	580,524 178,437	580,524 178,437
79	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) КЦ-7-3	buc	1,000	743,236 178,437	743,236 178,437
80	AcE09A	Scara,la caminele de vizitare si canal, executate din zidarie,beton sau boltari C-2 (12.9 kr)	buc	1,000	541,058 12,745	541,058 12,745
81	Pretul furnizorului	Capac din fonta ductila (tip JI) EN	buc	1,000	2 350,000 0,000	2 350,000 0,000
82	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,013	1 075,039 547,077	13,976 7,112
83	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет.М50- для горловины)	m3	0,180	2 751,088 724,794	495,196 130,463
84	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,017	4 842,218 458,835	82,318 7,800

1	2	3	4	5	6	7
		Total Camine rectangulare 2.5x2.0m-1buc. Inclusiv salariu				26 275,021 7 183,857
		Total -A1, A1*, A2 Inclusiv salariu				383 453,167 64 761,644
		3.2. C1				
		3.2.1. Lucrari de terasamente				
85	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,280	717,500 0,000	4 505,900 0,000
86	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	19,000	175,038 175,038	3 325,726 3 325,726
87	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	15,100	225,171 225,171	3 400,075 3 400,075
88	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания H=0,3м)	100 m3	0,950	1 645,285 749,435	1 563,021 711,964
89	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip./Pat de nisip/	m3	30,400	441,332 51,832	13 416,484 1 575,684
90	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	1,090	787,500 0,000	858,375 0,000

1	2	3	4	5	6	7
91	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 2 km	t	185,000	32,000 0,000	5 920,000 0,000
92	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,090	172,527 30,589	188,054 33,342
93	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	129,000	26,341 26,341	3 397,950 3 397,950
94	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	129,000	65,228 63,727	8 414,347 8 220,847
95	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,240	381,500 0,000	1 617,560 0,000
96	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	4,240	1 645,285 749,435	6 976,010 3 177,606
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				53 583,502 23 843,194
		3.2.2. Conducte				
97	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160mm	m	404,000	193,786 31,439	78 289,510 12 701,316
98	AcD10B	Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, ПБЗ д315мм SN2	m	29,000	762,404 110,461	22 109,713 3 203,369
99	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarelor cu apa, Tub de protectie PE80 PN6 d250x11.9mm	m	143,500	272,929 16,739	39 165,296 2 402,059

1	2	3	4	5	6	7
		Total Conducute Inclusiv salariu				139 564,519 18 306,744
		3.2.3. Camine				
100	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton B15=8.16 m3 на лотки)	m3	9,810	4 933,245 1 178,534	48 395,136 11 561,417
101	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Placi prefabricate pt.camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	21,000	1 350,200 0,000	28 354,200 0,000
102	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Inel prefabricat pt.camine KИ-10-3 (0,08 m3)	buc	33,000	658,520 0,000	21 731,160 0,000
103	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Inel prefabricat pt.camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	3,000	1 365,800 0,000	4 097,400 0,000
104	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KИП1-10-1 (0,1 m3)	buc	9,000	998,600 0,000	8 987,400 0,000
105	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Placi prefabricate pt.camine KИП1-10-2 (0,1 m3)	buc	12,000	1 965,500 0,000	23 586,000 0,000
106	Pret de piata	Elemente din beton armat	buc	21,000	296,500	6 226,500

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KЦО-1 (0,02 m3)			0,000	0,000
107	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KЦ7-3 (0,06 m3)	buc	3,000	498,600 0,000	1 495,800 0,000
108	Pret de piatarului	Capac din fonta ductila C-250	buc	12,000	2 960,500 0,000	35 526,000 0,000
109	Pret de piatarului	Capac din fonta ductila B125	buc	9,000	2 659,300 0,000	23 933,700 0,000
110	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,850	4 844,203 458,838	4 117,572 390,012
111		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie(Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	112,000	43,500 0,000	4 872,000 0,000
112	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,112	1 075,122 547,222	120,414 61,289
		Total Camine Inclusiv salariu				211 443,282 12 012,719
		Total C1 Inclusiv salariu				404 591,304 54 162,656
		3.3. C2				
		3.3.1. Lucrari de terasamente				
113	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	8,040	717,500 0,000	5 768,700 0,000
114	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in	m3	26,000	175,038	4 550,993

1	2	3	4	5	6	7
		taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu			175,038	4 550,993
115	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	47,000	225,171 225,171	10 583,013 10 583,013
116	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания H=0,3м)	100 m3	0,870	1 645,285 749,435	1 431,398 652,009
117	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip./Pat de nisip/	m3	29,000	441,332 51,832	12 798,619 1 503,119
118	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	1,210	787,500 0,000	952,875 0,000
119	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 2 km	t	205,000	98,600 0,000	20 213,000 0,000
120	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,210	172,493 30,589	208,717 37,013
121	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	146,000	26,341 26,341	3 845,742 3 845,742
122	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,	m3	146,000	65,228 63,727	9 523,215 9 304,215

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
123	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	6,100	381,500 0,000	2 327,150 0,000
124	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	6,100	1 645,285 749,435	10 036,241 4 571,556
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				82 239,664 35 047,661
		3.3.2. Camine				
125	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton B15=10,01 m3 на лотки)	m3	10,110	5 357,492 1 178,534	54 164,244 11 914,978
126	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Placi prefabricate pt.camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	20,000	1 350,200 0,000	27 004,000 0,000
127	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Inel prefabricat pt.camine KИД-10-3 (0,08 m3)	buc	23,000	658,520 0,000	15 145,960 0,000
128	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Inel prefabricat pt.camine KИД-10-9 (0,24 m3)	buc	8,000	1 365,800 0,000	10 926,400 0,000
129	Pret de piata	Elemente din beton armat	buc	14,000	998,600	13 980,400

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KИП1-10-1 (0,1 m3)			0,000	0,000
130	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Placi prefabricate pt.camine KИП1-10-2 (0,1 m3)	buc	6,000	1 965,500 0,000	11 793,000 0,000
131	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem pt.camine KИO-1 (0,02 m3)	buc	20,000	296,500 0,000	5 930,000 0,000
132	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem pt.camine KИ7-3 (0,06 m3)	buc	7,000	498,600 0,000	3 490,200 0,000
133	Pret de piatarului	Capac din fonta ductila C-250	buc	6,000	2 960,500 0,000	17 763,000 0,000
134	Pret de piatarului	Capac din fonta ductila B125	buc	14,000	2 659,300 0,000	37 230,200 0,000
135	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,630	4 844,248 458,838	3 051,876 289,068
136		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie(Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	251,000	43,500 0,000	10 918,500 0,000
137	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,251	1 075,094 547,193	269,849 137,345

1	2	3	4	5	6	7
		Total Camine Inclusiv salariu				211 667,628 12 341,391
		3.3.3. Распределит. колодец N18				
138	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3	0,760	4 877,159 1 348,474	3 706,641 1 024,840
139	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B15	m3	1,400	3 426,773 724,794	4 797,483 1 014,712
140	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет. подготовка B7.5)	m3	0,300	3 375,396 724,794	1 012,619 217,438
141	AcD20B	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,8-4 m si acoperirea de 1-5 m	kg	4,700	56,741 5,948	266,682 27,955
142	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,005	1 075,280 547,200	5,376 2,736
143	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KIIII-10-1 (0,1 m3)	buc	1,000	998,600 0,000	998,600 0,000
144	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Inel prefabricat pt.camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	36,000	1 365,800 0,000	49 168,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
145	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt.camine KИ-10-6 (0,16 m3)	buc	1,000	1 450,200 0,000	1 450,200 0,000
146	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Placi prefabricate pt.camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	1 350,200 0,000	1 350,200 0,000
147	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem pt.camine KИO-1 (0,02 m3)	buc	4,000	296,500 0,000	1 186,000 0,000
148	Pret de piatarului	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,000	2 960,500 0,000	2 960,500 0,000
149	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu	m3	0,190	633,949 97,715	120,450 18,566
150	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Pereu	m2	1,900	296,180 29,739	562,741 56,505
		Total Распределит. колодец N18 Inklusiv salariu				67 586,292 2 362,752
		3.3.4. Колодец Cp-1				
151	CP16A K=0.6	Demontarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) KИO-1	buc	1,000	348,315 107,062	348,315 107,062
152	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) KИO-1	buc	1,000	580,524 178,437	580,524 178,437

1	2	3	4	5	6	7
153	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) КЦ7-3	buc	1,000	743,236 178,437	743,236 178,437
154	Pret de piatarului	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,000	2 960,500 0,000	2 960,500 0,000
		Total Колодец Cp-1 Inclusiv salariu				4 632,575 463,936
		3.3.5. Дождеприемники-8шт (Л=56м).Lucrari de terasamente				
155	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,480	787,500 0,000	378,000 0,000
156	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,500	175,038 175,038	262,557 262,557
157	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 2 km	t	82,000	32,000 0,000	2 624,000 0,000
158	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,480	172,489 30,589	82,795 14,683
		Total Дождеприемники-8шт (Л=56м).Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				3 347,352 277,240
		3.3.6. Дождеприемники-8шт (Л=56м).Lucrari de constructii				
159	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Лоток водоотводящий Fazerfix Super 500 из сборного ж/бетона с кантом из чугуна класса F900 тип 1 Л=1,0м	buc	56,000	358,750 178,437	20 089,972 9 992,472
160	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Плита заглушка глухая из сборного ж/бетона тип 0,1	buc	5,000	342,670 178,437	1 713,348 892,185

1	2	3	4	5	6	7
161	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Плита заглушка с патрубком д200 Faazerfix Super 500 из сборного ж/бетона тип 0,1	buc	11,000	342,670 178,437	3 769,365 1 962,807
162	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Решетка водозаборная Fazerfix Super 500 класса E600 чугу.SW 3x150/20 Л=0,5м)	buc	112,000	96,016 96,016	10 753,803 10 753,803
163	Pret de piata	Лоток водоотводящий Fazerfix Super 500 из сборного ж/бетона с кантом из чугуна класса F900 тип 1 Л=1,0м с двумя решетками	buc	56,000	36 560,100 0,000	2 047 365,600 0,000
164	Pret de piata	Плита заглушка глухая из сборного ж/бетона тип 0,1	buc	5,000	2 947,600 0,000	14 738,000 0,000
165	Pret de piata	Плита заглушка с патрубком д200 Faazerfix Super 500 из сборного ж/бетона тип 0,1	buc	11,000	3 989,500 0,000	43 884,500 0,000
166	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B40 марки 550	m3	16,800	4 873,337 724,794	81 872,061 12 176,541
167	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,180	29 460,000 0,000	5 302,800 0,000
		Total Дождеприемники-8шт (Л=56м).Lucrari de constructii Inclusiv salariu				2 229 489,44 9 35 777,808
		Total C2 Inclusiv salariu				2 598 962,96 0 86 270,789
		<i>Total</i>	lei			3 387 007,431
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			49 246,821
		<i>Total</i>	100,00 +			3 436 254,253
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			498 256,867
		<i>Total</i>	100,00 +			3 934 511,120
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			236 070,667

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			4 170 581,787
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				4 170 581,78 7 205 195,089

		Total deviz: Inclusiv salariu	4 242 653,18
			205 450,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
postului vamal de la frontiera
moldo-romana Sculeni-Sculeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-1-1и
Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 4 242 653,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-1и:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	6,857	84,97	582,605
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,329	84,97	27,955
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	151,240	84,97	12 850,863
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	29,225	84,97	2 483,248
5.	7129020012800	Pavator	h-om	0,218	84,97	18,566
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,551	84,97	46,819
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	366,560	84,97	31 146,629
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	26,260	84,97	2 231,312
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	608,746	84,97	51 725,173
10.	7136080025000	Montator conducte	h-om	38,107	84,97	3 237,943
11.	7137010011500	Electrician	h-om	20,424	84,97	1 735,427
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,246	84,97	275,787
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	989,605	84,97	84 086,745
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,793	84,97	2 871,408
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	105,139	84,97	8 933,695
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,377	84,97	117,021
17.	9312040019600	Sapator	h-om	36,234	84,97	3 078,803
		Total manopera				205 450,00

Materiale:

1.	1000	Ультразвуковой счетчик холодной воды Flowi QTM 3100 д15мм sau analog	buc	3,000	5 950,00	17 850,000
2.	1001	Тройник спускной д25х15мм	buc	2,030	198,50	402,955
3.	1002	Моторомпа МР 1600	buc	1,000	39 850,00	39 850,000
4.	1003	Соединит. головка д25мм	buc	1,015	115,00	116,725
5.	1005	Рукав резиноканевый д25мм	buc	20,300	65,20	1 323,560
6.	1006	Тройник ст.д50х15мм	buc	1,015	315,20	319,928
7.	1007	Соединит. головка д50мм	buc	1,015	115,00	116,725
8.	1008	Рукав резиноканевый д50мм	buc	20,300	95,20	1 932,560
9.	1009	Переход ст д50х15мм	buc	4,124	71,75	295,897
10.	1111000100010	Mixtura asphaltica	kg	16,072	4,70	75,537
11.	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,137	3 690,00	504,792
12.	120120	Banda de avertizare	m	825,000	1,50	1 237,500
13.	1212	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie(Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	447,240	43,50	19 454,940
14.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,131	480,00	543,072

15.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,004	380,00	1,444
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,849	380,00	1 462,468
17.	14211022005252	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	60,885	380,00	23 136,300
18.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,249	380,00	94,658
19.	151515	Capac din fonta ductila (tip JI) EN	buc	1,000	2 350,00	2 350,000
20.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,491	15,00	7,371
21.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	5,510	35,00	192,861
22.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	3,694	2 950,00	10 896,415
23.	2010102903000	Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m	m3	0,054	8 000,00	432,800
24.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,017	8 000,00	134,400
25.	2010102915572	Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689	m3	0,036	8 000,00	288,000
26.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	3,211	450,00	1 445,175
27.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	8 000,00	5,600
28.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,667	25,00	16,665
29.	2320156200901	Motorina	kg	1,378	23,00	31,685
30.	2320166200676	White spirit	kg	0,983	28,50	28,004
31.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	7,653	28,50	218,116
32.	23203226000401	Bitum	t	0,185	28 500,00	5 283,900
33.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,231	42,00	9,689
34.	2411115904520	Acetilena	m3	0,056	42,00	2,356
35.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,199	38,00	7,581
36.	2414317346207	Stearina	kg	0,061	38,00	2,303
37.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,931	38,00	149,386
38.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,093	38,00	3,526
39.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,966	36,00	70,762
40.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,277	38,00	10,541
41.	25132066215001	Banda de avertizare(este inclusa in poz. nr.24,47,52 din f7)	m	397,872	0,00	0,000
42.	251373660150088	Inel de cauciuc pentru etansare d315	buc	5,029	135,45	681,124
43.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,061	125,40	7,599
44.	252121670000055	Teava din PVC SN2 d160mm	m	432,684	135,20	58 498,877
45.	252121670100023	Teava din otel d63mm	m	1,247	235,80	293,995
46.	252121670100112	Teava din polietilena PE100 PN10 SDR17 d90x5,4mm	m	54,871	165,80	9 097,595
47.	252121670100122	Teava din polietilena PE100 PN10 SDR17 d63x3,8mm	m	276,425	98,50	27 227,872
48.	252121670100123	Teava din polietilena PE100 PN10 SDR 17 d63x3,8mm(Для поливочного водопровода)	m	207,060	95,60	19 794,936
49.	252121670100124	Teava din polietilena PE100 PN10 SDR17 d32x2,0mm	m	67,294	35,90	2 415,873
50.	252121670100125	Teava din polietilena PE100 PN10 SDR17 d20x2,0mm	m	248,472	26,90	6 683,897
51.	252121670100199	Tub de protectie PE d250 mm	m	147,109	236,50	34 791,279
52.	2521216710001122	Teava polietilena Гильза из труб PE80 PN6 SDR21 d63mm	m	0,401	79,50	31,895
53.	2521216710001133	Teava polietilena Гильза из труб PE80 PN6 SDR21 d125mm	m	2,010	126,50	254,265
54.	2521216710001188	Teava polietilena Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 d63mm	m	222,666	69,70	15 519,820
55.	2521216710001189	Teava polietilena Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 d125mm	m	144,720	115,20	16 671,744
56.	252315670180056	Tub ПИВХ д315мм SN2	buc	30,172	495,60	14 953,045
57.	25231567138111	Capat flansa PE100 d63mm	buc	6,180	168,50	1 041,330
58.	252315671381114	Capat flansa PE100 d90mm	buc	3,090	249,50	770,955
59.	25231567138115	Отвод зажимной PE100 90* d90мм	buc	2,060	599,50	1 234,970

	5					
60.	25231567138116	Переход ПЕ /Ст д32/25мм	buc	1,030	226,50	233,295
61.	25231567138118	Муфта зажимная PE100 d50x2"	buc	1,030	145,60	149,968
62.	2523156719081	Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag	buc	0,705	145,60	102,648
63.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d160mm	buc	70,466	98,60	6 947,918
64.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	589,818	9,50	5 603,271
65.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,944	4,75	892,734
66.	26511221004022	Ciment M-400	kg	16,660	4,75	79,134
67.	26631021000002	Beton M50	m3	1,051	1 850,00	1 943,795
68.	26631021000002 3	Beton B15	m3	1,456	2 500,00	3 641,000
69.	26631021000003	Beton M150	m3	4,057	2 450,50	9 942,169
70.	26631021000008	Beton B40 марки 550	m3	17,477	3 890,50	67 994,269
71.	26631021000008 8	Beton B7.5	m3	0,312	2 450,50	764,801
72.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,096	1 850,00	177,045
73.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,836	1 950,50	1 631,008
74.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	18,820	2 680,00	50 437,064
75.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,474	0,00	0,000
76.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,359	1 500,00	538,950
77.	2664102101126	Var	kg	0,462	15,00	6,933
78.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,642	1 500,00	2 462,550
79.	26661228006003 1	Placi prefabricate fundatie П1	buc	1,010	380,50	384,305
80.	26661228006003 2	Placi prefabricate fundatie П21	buc	2,020	290,80	587,416
81.	26661228006005 8	Лоток водоотводящий Fazerfix Super 500 из сборного ж/бетона с кантом из чугуна класса F900 тип 1 Л=1,0м с двумя решетками	buc	56,000	36 560,10	2 047 365,60 0
82.	26661228006005 9	Плита заглушка глухая из сборного ж/бетона тип 0,1	buc	5,000	2 947,60	14 738,000
83.	26661228006006 0	Плита заглушка с патрубком д200 Faazerfix Super 500 из сборного ж/бетона тип 0,1	buc	11,000	3 989,50	43 884,500
84.	26661228006007 8	Element prefabricat КЦО-1	buc	2,626	235,50	618,423
85.	26661228006007 9	Element prefabricat КЦ-7-3	buc	2,020	396,60	801,132
86.	2710602000001	Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm	kg	4,794	25,00	119,850
87.	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,040	135,20	5,462
88.	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,323	165,20	53,393
89.	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,303	189,50	57,419
90.	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,061	169,50	10,272
91.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,040	290,60	11,740
92.	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal diametrul de 2 1/2"	m	2,040	296,50	604,919
93.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	4,124	64,00	263,936
94.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,948	25,00	23,707
95.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	4,379	49,00	214,591
96.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,303	25,00	7,575
97.	2744233336424	Teava plumb de presiune PB-99,96% 30 x 5 mm	kg	4,545	56,00	254,520
98.	28112363063272 2	Scara	kg	13,416	39,00	523,224
99.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,541	75,00	40,553
100.	28741173000005	Задвижка с обрeзинeнный клином д50мм Tecofi	buc	4,160	2 696,07	11 215,651
101.	28741173000008 881	Задвижка с обрeзинeнный клином д80мм	buc	3,120	3 456,10	10 783,032

		Tecofi				
102.	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	0,901	36,78	33,150
103.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,336	26,00	8,741
104.	28751173242592	Hidrant de gradina diametrul de 1"	buc	1,015	960,50	974,908
105.	28751173242593	Hidrant de gradina cu diametrul de 2"	buc	1,015	1 350,20	1 370,453
106.	287527411015047	Тройник ст. д80x80мм	buc	1,020	798,60	814,572
107.	287527411015078	Переход ст. д50x15мм	buc	1,020	136,50	139,230
108.	287527411015087	Отвод ст. д50мм	buc	2,040	169,50	345,780
109.	287527411015088	Тройник ст. д50x50мм	buc	3,060	326,50	999,090
110.	287527411015089	Тройник ст. д50x25мм	buc	2,040	598,60	1 221,144
111.	287527420100089	Вентиль муфтовый д25мм	buc	2,040	196,50	400,860
112.	2875274204140	Bratari si suporti	kg	30,930	40,00	1 237,200
113.	28752744001002	Flansa din otel pentru sudura d50mm	buc	19,950	296,50	5 915,175
114.	287527440010055	Flansa din otel pentru sudura d80mm	buc	3,150	369,50	1 163,925
115.	2875277312438	Cutie de fonta cu capac pt. hidrant de gradina	buc	2,030	680,60	1 381,618
116.	291312420248611	Robinet d=15 mm	buc	6,186	126,50	782,529
117.	2913124202553	Robinet de golire d15mm	buc	3,093	198,50	613,961
118.	3320527328000	Manometru	buc	3,093	169,50	524,264
119.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	44,454	15,00	666,812
120.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,183	15,00	47,749
121.	4100116202820	Apa potabila	m3	82,500	15,00	1 237,500
122.	4552	Таблеточный дозатор	buc	1,000	12 650,20	12 650,200
123.	4555582212542	Вентиль муфт. д15мм	buc	2,040	96,80	197,472
124.	5522	Обратный клапан d=15 mm	buc	3,093	165,50	511,892
125.	5523	Кран 3-х ход д15мм	buc	3,093	763,50	2 361,506
126.	5524	Вентиль муфт. д15мм	buc	3,093	96,50	298,474
127.	5525	Сетчатый фильтр д15мм	buc	3,093	95,60	295,691
128.	5588	Вентиль муфт. д20мм	buc	2,062	99,60	205,375
129.	78	Рукав льняной д66мм	m	360,000	89,60	32 256,000
130.	79	Соединит. головка д65мм	buc	18,000	196,50	3 537,000
131.	800700	Placi prefabricate pt.camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	3,000	1 989,20	5 967,600
132.	800701	Placi prefabricate pt.camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	3,000	1 986,50	5 959,500
133.	800702	Placi prefabricate pt.camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	3,000	2 215,50	6 646,500
134.	800703	Placi prefabricate pt.camine КЦП2-15-1 (0,27 m3)	buc	3,000	2 984,20	8 952,600
135.	800704	Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3)	buc	48,000	296,50	14 232,000
136.	800705	Capac din fonta ductila C-250	buc	23,000	2 960,50	68 091,500
137.	800707	Placi prefabricate pt.camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	42,000	1 350,20	56 708,400
138.	800707555	Scara	kg	38,700	65,50	2 534,850
139.	800708	Inel prefabricat pt.camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	56,000	658,52	36 877,120
140.	800710	Inel prefabricat pt.camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	47,000	1 365,80	64 192,600
141.	800711	Placi prefabricate pt.camine КЦП1-10-1 (0,1 m3)	buc	24,000	998,60	23 966,400
142.	800712	Placi prefabricate pt.camine КЦП1-10-2 (0,1 m3)	buc	18,000	1 965,50	35 379,000
143.	800715	Inel de reazem pt.camine КЦ7-3 (0,06 m3)	buc	10,000	498,60	4 986,000
144.	800716	Capac din fonta ductila B125	buc	23,000	2 659,30	61 163,900
145.	800719	Inel prefabricat pt.camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	1,000	1 450,20	1 450,200
		Total materiale de constructii				3 095 695,48

Utilaje de constructii:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	1,650	350,00	577,500
2.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	39,800	300,00	11 940,000
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,599	680,00	407,184
4.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	11,425	90,00	1 028,223

5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,525	50,00	26,250
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	5,130	90,00	461,700
7.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	8,896	60,00	533,760
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,054	350,00	18,900
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,029	150,00	4,365
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	52,244	350,00	18 285,400
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	17,331	350,00	6 065,850
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,365	350,00	477,680
13.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,404	350,00	141,400
14.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	7,608	150,00	1 141,245
15.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	14,046	50,00	702,300
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	180,962	95,00	17 191,361
17.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,058	40,00	2,312
18.	2952270004204	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm	h-ut	0,013	350,00	4,620
19.	2952270006612	Troliu cu act. electrica 1 tf	h-ut	0,005	120,00	0,564
20.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	43,538	60,00	2 612,280
21.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	10,960	250,00	2 740,000
22.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	8,896	350,00	3 113,600
23.	3410520001373	Automacara	h-ut	51,147	680,00	34 780,232
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	14,600	680,00	9 928,000
25.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	64,388	500,00	32 193,800
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	24,754	500,00	12 377,200
Total utilaje de constructii						156 755,73

Total deviz:

**4 242 653,
18**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea postului
vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-
Sculeni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Ультразвуковой счетчик холодной воды Flowi QTM 3100 д15мм sau analog.	buc			5 950,000
						0,000
	1000	Ультразвуковой счетчик холодной воды Flowi QTM 3100 д15мм sau analog	buc	1,0000	5 950,00	5 950,000
2	Pret de piata	Motopompa MP 1600	buc			39 850,000
						0,000
	1002	Motopompa MP 1600	buc	1,0000	39 850,00	39 850,000
3	Pret de piata	Таблеточный дозатор	buc			12 650,200
						0,000
	4552	Таблеточный дозатор	buc	1,0000	12 650,20	12 650,200
		2. Lucrari de montare				
4	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 15 mm	buc			181,191
						84,970
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	84,97	84,970
	274423336424	Teava plumb de presiune PB-99,96% 30 x 5 mm	kg	1,5000	56,00	84,840
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1000	25,00	2,525
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0200	125,40	2,533
	2414317346207	Stearina	kg	0,0200	38,00	0,768
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2200	25,00	5,555
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. -A1, A1*, A2				
		3.1.1. Lucrari terasamente				
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,500
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,038
						175,038
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,038
7	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			225,171
						225,171
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	84,97	204,778

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	84,97	20,393
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания H=0,3м)	100 m3			1 645,285 749,435
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,435
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	95,00	895,850
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,500
10	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 2 km	t			32,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	500,00	32,000
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			172,485 30,587
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,587
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	480,00	1,899
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,000
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,341 26,341
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,341
13	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			65,228 63,727
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,728
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,500
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 645,285 749,435
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,435
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	95,00	895,850
		3.1.2. Conducte si accesorii. A1				
16	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, Водомерный узел N1.2 со счетчиком d15мм	компл.			3 143,075 541,259
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1400	84,97	436,746
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2300	84,97	104,513
	5525	Сетчатый фильтр d15мм	buc	1,0000	95,60	98,564
	5522	Обратный клапан d=15 mm	buc	1,0000	165,50	170,631
	5588	Вентиль муфт. d20мм	buc	1,0000	99,60	102,688
	5524	Вентиль муфт. d15мм	buc	1,0000	96,50	99,492
	5523	Кран 3-х ход d15мм	buc	1,0000	763,50	787,168
	291312420248611	Robinet d=15 mm	buc	2,0000	126,50	260,843
	2913124202553	Robinet de golire d15mm	buc	1,0000	198,50	204,654
	3320527328000	Manometru	buc	1,0000	169,50	174,755
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	1,699999	64,00	112,173
	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,0000	40,00	412,400
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	1,3000	49,00	65,675

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	38,00	1,176
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,2400	90,00	111,600
17	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, Водомерный узел со счетчиком d15мм	компл.			2 967,803 541,259
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1400	84,97	436,746
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2300	84,97	104,513
	5525	Сетчатый фильтр d15мм	buc	1,0000	95,60	98,564
	5524	Вентиль муфт. d15мм	buc	1,0000	96,50	99,492
	5523	Кран 3-х ход d15мм	buc	1,0000	763,50	787,168
	5522	Обратный клапан d=15 mm	buc	1,0000	165,50	170,631
	291312420248611	Robinet d=15 mm	buc	2,0000	126,50	260,843
	2913124202553	Robinet de golire d15mm	buc	1,0000	198,50	204,654
	3320527328000	Manometru	buc	1,0000	169,50	174,755
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	64,00	39,590
	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,0000	40,00	412,400
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	1,3000	49,00	65,675
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	38,00	1,174
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,2400	90,00	111,600
18	SD18A	Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 1"	buc			3 823,345 314,389
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,7000	84,97	314,389
	1005	Рукав резиноканевый d25мм	buc		65,20	1 323,560
	1003	Соединит. головка d25мм	buc	1,0000	115,00	116,725
	1001	Тройник спускной d25x15мм	buc		198,50	402,955
	28751173242592	Hidrant de gradina diametrul de 1"	buc	1,0000	960,50	974,908
	2875277312438	Cutie de fonta cu capac pt. hidrant de gradina	buc	1,0000	680,60	690,809
19	SD18A	Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 2"	buc			5 040,761 314,389
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,7000	84,97	314,389
	1008	Рукав резиноканевый d50мм	buc		95,20	1 932,560
	1007	Соединит. головка d50мм	buc	1,0000	115,00	116,725
	1009	Переход ст d50x15мм	buc		71,75	295,897
	1006	Тройник ст.d50x15мм	buc	1,0000	315,20	319,928
	28751173242593	Hidrant de gradina cu diametrul de 2"	buc	1,0000	1 350,20	1 370,453
	2875277312438	Cutie de fonta cu capac pt. hidrant de gradina	buc	1,0000	680,60	690,809
20	Aca10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d63x3,8mm	m			128,134 12,491
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	84,97	12,491
	252121670100122	Teava din polietilena PE100 PN10 SDR17 d63x3,8mm	m	1,0150	98,50	101,977
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 950,00	10,831
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	60,00	1,800
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	90,00	1,035
21	Aca10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR 17 d63x3,8mm(Для поливочного водопровода)	m			125,133 12,491
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	84,97	12,491
	252121670100123	Teava din polietilena PE100 PN10 SDR 17 d63x3,8mm(Для поливочного водопровода)	m	1,0150	95,60	98,975
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 950,00	10,832
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	60,00	1,800
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	90,00	1,035
22	Aca10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d32x2,0mm	m			63,326 12,491
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	84,97	12,491
	252121670100124	Teava din polietilena PE100 PN10 SDR17 d32x2,0mm	m	1,0150	35,90	37,167
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 950,00	10,833
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	60,00	1,800
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	90,00	1,035
23	Aca10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate	m			54,008

1	2	3	4	5	6	7
		alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d20x2,0mm				12,491
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	84,97	12,491
	252121670100125	Teava din polietilena PE100 PN10 SDR17 d20x2,0mm	m	1,0150	26,90	27,850
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 950,00	10,833
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	60,00	1,800
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	90,00	1,035
24		Banda de avertizare	m			1,500 0,000
	120120	Banda de avertizare	m	1,0000	1,50	1,500
25	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			19,899 3,399
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	84,97	3,399
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	15,00	1,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	500,00	15,000
26	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			1,048 0,348
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	84,97	0,348
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	350,00	0,700
27	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 d63mm	m			90,897 4,588
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	84,97	3,059
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	84,97	1,529
	252121671000118 8	Teava polietilena Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 d63mm	m	1,0030	69,70	69,909
	25132066215001	Banda de avertizare(este inclusa in poz. nr.24,47,52 din f7)	m	1,0800	0,00	0,000
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	350,00	14,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	60,00	2,400
28	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 d125mm	m			207,398 23,622
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	84,97	15,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	84,97	8,072
	252121671000118 9	Teava polietilena Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 d125mm	m	1,0050	115,20	115,776
	25132066215001	Banda de avertizare(este inclusa in poz. nr.24,47,52 din f7)	m	1,0800	0,00	0,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	680,00	68,000
29	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Гильза из трубы PE80 PN6 SDR21 d63mm(Л=0,2м-2м)	m			100,727 4,588
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	84,97	3,059
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	84,97	1,529
	252121671000112 2	Teava polietilena Гильза из трубы PE80 PN6 SDR21 d63mm	m	1,0030	79,50	79,739
	25132066215001	Banda de avertizare(este inclusa in poz. nr.24,47,52 din f7)	m	1,0800	0,00	0,000
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	350,00	14,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	60,00	2,400
30	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Гильза из трубы PE80 PN6 SDR21 d125mm(Л=0,2м-7м)	m			218,754 23,622
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	84,97	15,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	84,97	8,072
	252121671000113 3	Teava polietilena Гильза из трубы PE80 PN6 SDR21 d125mm	m	1,0050	126,50	127,133
	25132066215001	Banda de avertizare(este inclusa in poz. nr.24,47,52 din f7)	m	1,0800	0,00	0,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	680,00	68,000
31	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d63mm	buc			222,838 49,283
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,283

1	2	3	4	5	6	7
	25231567138111	Capat flansa PE100 d63mm	buc	1,0300	168,50	173,555
32	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm	buc			486,948 75,623
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,623
	28752744001002	Flansa din otel pentru sudura d50mm	buc	1,0000	296,50	311,325
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	250,00	100,000
33	SA04G	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2 1/2"	m			477,815 106,213
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2500	84,97	106,213
	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal diametrul de 2 1/2"	m	1,0100	296,50	302,460
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,1500	189,50	28,709
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,1600	165,20	26,696
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0300	169,50	5,136
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,0200	290,60	5,870
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,0200	135,20	2,731
34	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, Отвод ст. д50мм	buc			322,108 89,219
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	84,97	89,219
	287527411015087	Отвод ст. д50мм	buc	1,0000	169,50	172,890
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	250,00	60,000
35	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст. д50х50мм	buc			482,248 89,219
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	84,97	89,219
	287527411015088	Тройник ст. д50х50мм	buc	1,0000	326,50	333,030
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	250,00	60,000
36	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст. д50х25мм	buc			759,790 89,219
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	84,97	89,219
	287527411015089	Тройник ст. д50х25мм	buc	1,0000	598,60	610,572
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	250,00	60,000
37	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ /Ст д32/25мм	buc			263,034 29,739
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	84,97	29,739
	25231567138116	Переход ПЕ /Ст д32/25мм	buc	1,0300	226,50	233,295
38	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый д25мм	buc			225,071 24,641
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	84,97	24,641
	287527420100089	Вентиль муфтовый д25мм	buc	1,0000	196,50	200,430
39	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка с обрезиненный клином д50мм Tecofi	buc			2 850,646 46,733
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	84,97	46,733
	28741173000005	Задвижка с обрезиненный клином д50мм Tecofi	buc	1,0000	2 696,07	2 803,913
40	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта зажимная PE100 d50х2"	buc			199,251 49,283
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,283
	25231567138118	Муфта зажимная PE100 d50х2"	buc	1,0300	145,60	149,968
41	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход ст. д50х15мм	buc			288,449 89,219
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	84,97	89,219
	287527411015078	Переход ст. д50х15мм	buc	1,0000	136,50	139,230
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	250,00	60,000
42	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый д15мм	buc			114,031 15,295
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	84,97	15,295

1	2	3	4	5	6	7
	455582212542	Вентиль муфт. д15мм	buc	1,0000	96,80	98,736
43	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 63 mm	piesa			343,029 190,333
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2400	84,97	105,363
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	84,97	84,970
	252121670100023	Teava din otel d63mm	m	0,4000	235,80	97,998
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	42,00	3,230
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0180	42,00	0,785
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	38,00	2,527
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	49,00	5,856
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4700	90,00	42,300
44		Рукав льняной д66мм(18шт Л=20м)	m			89,600 0,000
	78	Рукав льняной д66мм	m	1,0000	89,60	89,600
45		Соединит. головка д65мм	buc			196,500 0,000
	79	Соединит. головка д65мм	buc	1,0000	196,50	196,500
		3.1.3. Conducte si accesorii A1*				
46	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d63x3,8mm	m			128,135 12,491
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	84,97	12,491
	252121670100122	Teava din polietilena PE100 PN10 SDR17 d63x3,8mm	m	1,0150	98,50	101,977
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 950,00	10,833
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	60,00	1,800
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	90,00	1,035
47		Banda de avertizare	m			1,500 0,000
	120120	Banda de avertizare	m	1,0000	1,50	1,500
48	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			19,899 3,399
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	84,97	3,399
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	15,00	1,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	500,00	15,000
49	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			1,048 0,348
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	84,97	0,348
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	350,00	0,700
50	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 d125mm	m			207,398 23,622
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	84,97	15,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	84,97	8,072
	252121671000118 9	Teava polietilena Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 d125mm	m	1,0050	115,20	115,776
	25132066215001	Banda de avertizare(este inclusa in poz. nr.24,47,52 din f7)	m	1,0800	0,00	0,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	680,00	68,000
		3.1.4. Conducte si accesorii.A2				
51	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d90x5,4mm	m			197,810 12,491
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	84,97	12,491
	252121670100112	Teava din polietilena PE100 PN10 SDR17 d90x5,4mm	m	1,0150	165,80	171,653
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 950,00	10,832
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	60,00	1,800
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	90,00	1,035
52		Banda de avertizare	m			1,500

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	120120	Banda de avertizare	m	1,0000	1,50	1,500
53	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			19,899
						3,399
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	84,97	3,399
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	15,00	1,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	500,00	15,000
54	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			1,048
						0,348
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	84,97	0,348
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	350,00	0,700
55	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 d125mm	m			207,398
						23,622
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	84,97	15,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	84,97	8,072
	2521216710001189	Teava polietilena Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 d125mm	m	1,0050	115,20	115,776
	25132066215001	Banda de avertizare(este inclusa in poz. nr.24,47,52 din f7)	m	1,0800	0,00	0,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	680,00	68,000
56	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Гильза из труб PE80 PN6 SDR21 d125mm (Л=0,2м-3м)	m			218,754
						23,622
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	84,97	15,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	84,97	8,072
	2521216710001133	Teava polietilena Гильза из труб PE80 PN6 SDR21 d125mm	m	1,0050	126,50	127,133
	25132066215001	Banda de avertizare(este inclusa in poz. nr.24,47,52 din f7)	m	1,0800	0,00	0,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	680,00	68,000
57	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d90mm	buc			306,268
						49,283
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,283
	252315671381114	Capat flansa PE100 d90mm	buc	1,0300	249,50	256,985
58	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка с обрезиненный клином d80мм Tecofi	buc			3 641,077
						46,733
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2874117300000881	Задвижка с обрезиненный клином d80мм Tecofi	buc	1,0000	3 456,10	3 594,344
59	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm	buc			563,598
						75,623
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,623
	287527440010055	Flansa din otel pentru sudura d80mm	buc	1,0000	369,50	387,975
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	250,00	100,000
60	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст. d80x80мм	buc			963,790
						89,219
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	84,97	89,219
	287527411015047	Тройник ст. d80x80мм	buc	1,0000	798,60	814,572
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	250,00	60,000
61	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод зажимной PE100 90* d90мм	buc			666,768
						49,283
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,283
	252315671381155	Отвод зажимной PE100 90* d90мм	buc	1,0300	599,50	617,485
		3.1.5. Camine circulare				
62	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente	m3			2 706,956

1	2	3	4	5	6	7
		de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana				819,111
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	84,97	573,547
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	84,97	245,563
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 950,50	393,963
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	450,00	54,815
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 500,00	15,217
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	480,00	129,600
	2664102101126	Var	kg	0,1100	15,00	1,675
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	26,00	2,111
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	8 000,00	32,464
	3410520001373	Automacara	h-ut	1,8500	680,00	1 258,000
63	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KII-15 (0,38 m3)	buc			1 989,200 0,000
	800700	Placi prefabricate pt.camine KII-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 989,20	1 989,200
64	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc			1 986,500 0,000
	800701	Placi prefabricate pt.camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 986,50	1 986,500
65	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc			2 215,500 0,000
	800702	Placi prefabricate pt.camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	2 215,50	2 215,500
66	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KII-15-1 (0,27 m3)	buc			2 984,200 0,000
	800703	Placi prefabricate pt.camine KII-15-1 (0,27 m3)	buc	1,0000	2 984,20	2 984,200
67	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII-O-1 (0,02 m3)	buc			296,500 0,000
	800704	Inel de reazem KII-O-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	296,50	296,500
68	Pret de piatarului	Capac din fonta ductila C-250	buc			2 960,500 0,000
	800705	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,0000	2 960,50	2 960,500
69		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie	kg			43,500 0,000
	1212	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie(Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	1,0000	43,50	43,500
70		Scara	kg			65,500 0,000
	800707555	Scara	kg	1,0000	65,50	65,500
71	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 075,093 547,193
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,193
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	38,00	296,400
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,400
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	38,00	20,915
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,50	55,563
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	15,00	14,622
		3.1.6. Camine rectangulare				

1	2	3	4	5	6	7
		2.5x2.0m-1buc.				
72	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет.М50- рабочая часть)	m3			2 750,588 724,794
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	84,97	724,794
	26631021000002	Beton M50	m3	1,0300	1 850,00	1 924,529
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,515
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	60,00	21,000
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	150,00	48,750
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	50,00	30,000
73	AcD23A	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет.стены М150- Рабочая часть)	m3			3 432,263 781,724
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	9,2000	84,97	781,724
	26631021000003	Beton M150	m3	1,0300	2 450,50	2 549,274
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,515
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	60,00	21,000
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	150,00	48,750
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	50,00	30,000
74	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет.М50 на упор)	m3			2 750,113 724,794
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	84,97	724,794
	26631021000002	Beton M50	m3	1,0300	1 850,00	1 924,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,512
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	60,00	21,000
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	150,00	48,808
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	50,00	30,000
75	AcD19A	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m	m2			217,156 141,900
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,6700	84,97	141,900
	2010102903000	Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m	m3	0,0030	8 000,00	24,731
	2010102915572	Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689	m3	0,0020	8 000,00	16,457
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0020	2 950,00	6,069
	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	0,0500	36,78	1,894
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0300	75,00	2,317
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0500	25,00	1,288
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	50,00	1,500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	60,00	21,000
76	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie II1	buc			726,975 178,437
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	84,97	161,443
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,3380	0,00	0,000
	266612280060031	Placi prefabricate fundatie II1	buc	1,0100	380,50	384,305
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	4,75	11,162
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	380,00	3,040
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	300,00	150,000
77	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie II21	buc			636,378 178,437
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	84,97	161,443
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	266612280060032	Placi prefabricate fundatie II21	buc	1,0100	290,80	293,708
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	4,75	11,162
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	380,00	3,040
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	300,00	150,000
78	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale	buc			580,524

1	2	3	4	5	6	7
		(termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) KIQO-1				178,437
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	84,97	161,443
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	266612280060078	Element prefabricat KIQO-1	buc	1,0100	235,50	237,855
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	4,75	11,162
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	380,00	3,040
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	300,00	150,000
79	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) KIQ-7-3	buc			743,236 178,437
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	84,97	161,443
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	266612280060079	Element prefabricat KIQ-7-3	buc	1,0100	396,60	400,566
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	4,75	11,162
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	380,00	3,040
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	300,00	150,000
80	AcE09A	Scara,la caminele de vizitare si canal, executate din zidarie,beton sau boltari C-2 (12,9 kr)	buc			541,058 12,745
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	84,97	12,745
	281123630632722	Scara	kg		39,00	523,224
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8500	4,75	4,199
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0022	380,00	0,874
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
81	Pretul furnizorului	Capac din fonta ductila (tip JI) EN	buc			2 350,000 0,000
	151515	Capac din fonta ductila (tip JI) EN	buc	1,0000	2 350,00	2 350,000
82	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 075,039 547,077
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,077
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	38,00	296,400
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,400
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	38,00	21,046
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,50	55,462
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	15,00	14,654
83	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет.М50- для горловины)	m3			2 751,088 724,794
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	84,97	724,794
	26631021000002	Beton M50	m3	1,0300	1 850,00	1 925,028
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,517
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	60,00	21,000
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	150,00	48,750
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	50,00	30,000
84	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			4 842,218 458,835
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	84,97	380,865
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	84,97	77,971
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	9,50	3 743,000
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 500,00	361,765
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	8 000,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	15,00	6,618
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	680,00	272,000
		3.2. C1				

1	2	3	4	5	6	7
		3.2.1. Lucrari de terasamente				
85	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,500
86	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,038 175,038
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,038
87	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			225,171 225,171
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	84,97	204,778
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	84,97	20,393
88	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания H=0,3м)	100 m3			1 645,285 749,435
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,435
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	95,00	895,850
89	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip./Pat de nisip/	m3			441,332 51,832
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,832
	14211022005252	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	380,00	389,500
90	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,500
91	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 2 km	t			32,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	500,00	32,000
92	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			172,527 30,589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,589
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	480,00	1,938
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,000
93	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,341 26,341
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,341
94	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			65,228 63,727
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,727
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
95	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,500
96	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 645,285 749,435
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,435
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	95,00	895,850
		3.2.2. Conducte				
97	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160mm	m			193,786 31,439
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	84,97	31,439
	252121670000055	Teava din PVC SN2 d160mm	m	1,0500	135,20	144,799
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d160mm	buc	0,1710	98,60	17,198
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	350,00	0,350
98	AcD10B	Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, ПБЗ д315мм SN2	m			762,404 110,461
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,3000	84,97	110,461
	252315670180056	Tub ПБХ д315мм SN2	buc	1,0200	495,60	515,622
	251373660150088	Inel de cauciuc pentru etansare d315	buc	0,1700	135,45	23,487
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 950,00	10,834
	3410520001373	Automacara	h-ut	0,1500	680,00	102,000
99	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarelor cu apa, Tub de protectie PE80 PN6 d250x11.9mm	m			272,929 16,739
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	84,97	16,739
	252121670100199	Tub de protectie PE d250 mm	m	1,0150	236,50	242,448
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 950,00	10,727
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	60,00	1,800
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	90,00	1,215
		3.2.3. Camine				
100	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton B15=8.16 m3 на лотки)	m3			4 933,245 1 178,534
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	84,97	825,059
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	84,97	353,475
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3		2 680,00	2 229,235
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	450,00	58,908
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 500,00	116,315
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	380,00	61,226
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	4,75	3,827
	3410520001373	Automacara	h-ut	1,8900	680,00	1 285,200
101	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Placi prefabricate pt.camine КИ-10 (0,18 m3)	buc			1 350,200 0,000
	800707	Placi prefabricate pt.camine КИ-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 350,20	1 350,200
102	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Inel prefabricat pt.camine КИ-10-3 (0,08 m3)	buc			658,520 0,000
	800708	Inel prefabricat pt.camine КИ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	658,52	658,520
103	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Inel prefabricat pt.camine КИ-10-9 (0,24 m3)	buc			1 365,800 0,000
	800710	Inel prefabricat pt.camine КИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	1 365,80	1 365,800
104	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale	buc			998,600

1	2	3	4	5	6	7
		caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine КЦП1-10-1 (0,1 m3)				0,000
	800711	Placi prefabricate pt.camine КЦП1-10-1 (0,1 m3)	buc	1,0000	998,60	998,600
105	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Placi prefabricate pt.camine КЦП1-10-2 (0,1 m3)	buc			1 965,500 0,000
	800712	Placi prefabricate pt.camine КЦП1-10-2 (0,1 m3)	buc	1,0000	1 965,50	1 965,500
106	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3)	buc			296,500 0,000
	800704	Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	296,50	296,500
107	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦ7-3 (0,06 m3)	buc			498,600 0,000
	800715	Inel de reazem pt.camine КЦ7-3 (0,06 m3)	buc	1,0000	498,60	498,600
108	Pret de piatarului	Capac din fonta ductila C-250	buc			2 960,500 0,000
	800705	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,0000	2 960,50	2 960,500
109	Pret de piatarului	Capac din fonta ductila B125	buc			2 659,300 0,000
	800716	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	2 659,30	2 659,300
110	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			4 844,203 458,838
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	84,97	380,666
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	84,97	78,172
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	9,50	3 743,000
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 500,00	360,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	8 000,00	3,765
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	15,00	6,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	680,00	272,000
111		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie(Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg			43,500 0,000
	1212	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie(Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	1,0000	43,50	43,500
112	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 075,122 547,222
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,222
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	38,00	296,400
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,400
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	38,00	20,900
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,50	55,575
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	15,00	14,625
		3.3. C2				
		3.3.1. Lucrari de terasamente				
113	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,500
114	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,038 175,038
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,038
115	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			225,171 225,171
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	84,97	204,778
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	84,97	20,393
116	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания H=0,3м)	100 m3			1 645,285 749,435
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,435
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	95,00	895,850
117	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip./Pat de nisip/	m3			441,332 51,832
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,832
	14211022005252	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	380,00	389,500
118	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,500
119	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 2 km	t			98,600 0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1972	500,00	98,600
120	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			172,493 30,589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,589
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	480,00	1,904
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,000
121	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,341 26,341
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,341
122	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			65,228 63,727
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,727
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
123	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,500
124	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 645,285 749,435

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,435
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	95,00	895,850
		3.3.2. Camine				
125	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton B15=10,01 m3 на лотки)	m3			5 357,492 1 178,534
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	84,97	825,059
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	84,97	353,475
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3		2 680,00	2 653,492
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	450,00	58,909
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 500,00	116,306
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	380,00	61,225
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	4,75	3,827
	3410520001373	Automacara	h-ut	1,8900	680,00	1 285,200
126	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Placi prefabricate pt.camine KII-10 (0,18 m3)	buc			1 350,200 0,000
	800707	Placi prefabricate pt.camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 350,20	1 350,200
127	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Inel prefabricat pt.camine KII-10-3 (0,08 m3)	buc			658,520 0,000
	800708	Inel prefabricat pt.camine KII-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	658,52	658,520
128	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Inel prefabricat pt.camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc			1 365,800 0,000
	800710	Inel prefabricat pt.camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	1 365,80	1 365,800
129	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KIII1-10-1 (0,1 m3)	buc			998,600 0,000
	800711	Placi prefabricate pt.camine KIII1-10-1 (0,1 m3)	buc	1,0000	998,60	998,600
130	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Placi prefabricate pt.camine KIII1-10-2 (0,1 m3)	buc			1 965,500 0,000
	800712	Placi prefabricate pt.camine KIII1-10-2 (0,1 m3)	buc	1,0000	1 965,50	1 965,500
131	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem pt.camine KIO-1 (0,02 m3)	buc			296,500 0,000
	800704	Inel de reazem KIO-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	296,50	296,500
132	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem pt.camine KII7-3 (0,06 m3)	buc			498,600 0,000
	800715	Inel de reazem pt.camine KII7-3 (0,06 m3)	buc	1,0000	498,60	498,600
133	Pret de piatarului	Capac din fonta ductila C-250	buc			2 960,500 0,000
	800705	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,0000	2 960,50	2 960,500
134	Pret de piatarului	Capac din fonta ductila B125	buc			2 659,300 0,000
	800716	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	2 659,30	2 659,300
135	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			4 844,248

1	2	3	4	5	6	7
						458,838
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	84,97	380,666
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	84,97	78,172
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	9,50	3 743,000
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 500,00	360,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	8 000,00	3,810
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	15,00	6,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	680,00	272,000
136		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie(Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg			43,500
						0,000
	1212	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie(Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	1,0000	43,50	43,500
137	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 075,094
						547,193
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,193
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	38,00	296,400
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,400
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	38,00	20,908
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,50	55,569
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	15,00	14,624
		3.3.3. Распределит. колодец N18				
138	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3			4 877,159
						1 348,474
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,1100	84,97	944,017
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7600	84,97	404,457
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	2 680,00	1 106,558
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	450,00	58,914
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0720	1 500,00	108,750
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1250	1 850,00	232,954
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,0000	28,50	286,995
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,2000	35,00	253,764
	2320156200901	Motorina	kg	1,8000	23,00	41,691
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	21,0000	4,70	99,391
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	4,75	3,827
	3410520001373	Automacara	h-ut	1,9600	680,00	1 332,800
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0760	40,00	3,042
139	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B15	m3			3 426,773
						724,794
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	84,97	724,794
	266310210000023	Beton B15	m3	1,0300	2 500,00	2 600,714
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,515
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	60,00	21,000
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	150,00	48,750
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	50,00	30,000
140	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет. подготовка B7.5)	m3			3 375,396
						724,794
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	84,97	724,794
	266310210000088	Beton B7.5	m3	1,0300	2 450,50	2 549,337
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,515
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	60,00	21,000
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	150,00	48,750
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	50,00	30,000
141	AcD20B	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,8-4 m si acoperirea de 1-5 m	kg			56,741
						5,948

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	84,97	5,948
	2710602000001	Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm	kg	1,0200	25,00	25,500
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2523156719081	Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag	buc	0,1500	145,60	21,840
	2952270006612	Troliu cu act. electrica 1 tf	h-ut	0,0010	120,00	0,120
	2952270004204	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm	h-ut	0,0028	350,00	0,983
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0350	60,00	2,100
142	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 075,280 547,200
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,200
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	38,00	296,400
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,400
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	38,00	21,280
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,50	55,300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	15,00	14,700
143	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KIIII1-10-1 (0,1 m3)	buc			998,600 0,000
	800711	Placi prefabricate pt.camine KIIII1-10-1 (0,1 m3)	buc	1,0000	998,60	998,600
144	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Inel prefabricat pt.camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc			1 365,800 0,000
	800710	Inel prefabricat pt.camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	1 365,80	1 365,800
145	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Inel prefabricat pt.camine KII-10-6 (0,16 m3)	buc			1 450,200 0,000
	800719	Inel prefabricat pt.camine KII-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	1 450,20	1 450,200
146	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Placi prefabricate pt.camine KII-10 (0,18 m3)	buc			1 350,200 0,000
	800707	Placi prefabricate pt.camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 350,20	1 350,200
147	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem pt.camine KIIQ-1 (0,02 m3)	buc			296,500 0,000
	800704	Inel de reazem KIIQ-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	296,50	296,500
148	Pret de piatarului	Capac din fonta ductila C-250	buc			2 960,500 0,000
	800705	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,0000	2 960,50	2 960,500
149	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu	m3			633,949 97,715
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	84,97	97,715
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	380,00	498,200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,482
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	150,00	22,974
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	500,00	11,579
150	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Pereu	m2			296,180 29,739
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	84,97	24,641

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	84,97	5,098
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	3 690,00	265,680
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	380,00	0,760
		3.3.4. Колодец Ср-1				
151	CP16A K=0.6	Demontarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) КЦО-1	buc			348,315 107,062
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	84,97	96,866
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	10,196
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	266612280060078	Element prefabricat КЦО-1	buc	1,0100	235,50	142,713
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,018
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	4,75	6,697
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	380,00	1,824
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	300,00	90,000
152	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) КЦО-1	buc			580,524 178,437
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	84,97	161,443
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	266612280060078	Element prefabricat КЦО-1	buc	1,0100	235,50	237,855
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	4,75	11,162
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	380,00	3,040
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	300,00	150,000
153	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) КЦ7-3	buc			743,236 178,437
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	84,97	161,443
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	266612280060079	Element prefabricat КЦ7-3	buc	1,0100	396,60	400,566
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	4,75	11,162
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	380,00	3,040
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	300,00	150,000
154	Pret de piatarului	Capac din fonta ductila C-250	buc			2 960,500 0,000
	800705	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,0000	2 960,50	2 960,500
		3.3.5. Дождеприемники-8шт (Л=56м).Lucrari de terasamente				
155	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,500
156	TsA20B	Saptura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,038 175,038
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,038
157	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 2 km	t			32,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	500,00	32,000
158	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			172,489 30,589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,589
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	480,00	1,900
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,000
		3.3.6. Дождеприемники-8шт				

1	2	3	4	5	6	7
		(Л=56м).Lucrari de constructii				
159	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Лоток водоотводящий Fazerfix Super 500 из сборного ж/бетона с кантом из чугуна класса F900 тип 1 Л=1,0м	buc			358,750 178,437
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	84,97	161,443
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,0060	2 680,00	16,080
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	4,75	11,162
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	380,00	3,040
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	300,00	150,000
160	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Плита заглушка глухая из сборного ж/бетона тип 0,1	buc			342,670 178,437
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	84,97	161,443
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	4,75	11,162
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	380,00	3,040
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	300,00	150,000
161	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Плита заглушка с патрубком д200 Faazerfix Super 500 из сборного ж/бетона тип 0,1	buc			342,670 178,437
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	84,97	161,443
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	4,75	11,162
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	380,00	3,040
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	300,00	150,000
162	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Решетка водозаборная Fazerfix Super 500 класса E600 чуг.SW 3x150/20 Л=0,5м)	buc			96,016 96,016
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	84,97	96,016
163	Pret de piata	Лоток водоотводящий Fazerfix Super 500 из сборного ж/бетона с кантом из чугуна класса F900 тип 1 Л=1,0м с двумя решетками	buc			36 560,100 0,000
	266612280060058	Лоток водоотводящий Fazerfix Super 500 из сборного ж/бетона с кантом из чугуна класса F900 тип 1 Л=1,0м с двумя решетками	buc	1,0000	36 560,10	36 560,100
164	Pret de piata	Плита заглушка глухая из сборного ж/бетона тип 0,1	buc			2 947,600 0,000
	266612280060059	Плита заглушка глухая из сборного ж/бетона тип 0,1	buc	1,0000	2 947,60	2 947,600
165	Pret de piata	Плита заглушка с патрубком д200 Faazerfix Super 500 из сборного ж/бетона тип 0,1	buc			3 989,500 0,000
	266612280060060	Плита заглушка с патрубком д200 Faazerfix Super 500 из сборного ж/бетона тип 0,1	buc	1,0000	3 989,50	3 989,500
166	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B40 марки 550	m3			4 873,337 724,794
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	84,97	724,794
	26631021000008	Beton B40 марки 550	m3	1,0300	3 890,50	4 047,278
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,515
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	60,00	21,000
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	150,00	48,750
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	50,00	30,000

1	2	3	4	5	6	7
167	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			29 460,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	28 500,00	29 355,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-2-1 Statie autonoma de epurare apelor uzate poz N21

Valoarea de deviz 19 029,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,320	922,500 0,000	295,200 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,200	175,038 175,038	560,122 560,122
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания H=0,3м)	100 m3	0,180	1 367,101 749,436	246,078 134,898
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip/pat de nisip	m3	1,800	441,332 51,832	794,397 93,297
5	CA03G	Beton M150armat turnat cu	m3	3,600	3 278,042	11 800,952

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (Плита основания)			373,868	1 345,925
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (A3/F16/16)	kg	10,800	36,113 2,549	390,024 27,530
		Total Раздел Inclusiv salariu				14 086,774 2 161,773

		Total	lei	14 086,77
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	518,83
		Cheltuieli de transport	10,00 %	1 072,94
		Total	100,00 +	15 678,54
		Cheltuieli de regie	14,50 %	2 273,39
		Total	100,00 +	17 951,93
		Beneficiu de deviz	6,00 %	1 077,12
		Total	100,00 +	19 029,04
		Total deviz: Inclusiv salariu		19 029,04 2 161,77

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
postului vamal de la frontiera
moldo-romana Sculeni-Sculeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-2-1
Statie autonoma de epurare apelor uzate poz N21

Valoarea de deviz 19 029,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-2-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	14,400	84,97	1 223,568
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,270	84,97	22,942
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,180	84,97	695,021
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,494	84,97	126,945
5.	9312040019600	Sapator	h-om	1,098	84,97	93,297
		Total manopera				2 161,77

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,845	380,00	701,100
2.	2010237318750	Distantieri	buc	3,240	15,00	48,600
3.	26631021000002	Beton M150	m3	3,745	2 580,50	9 664,747
4.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,054	25,00	1,350
5.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,108	25,00	2,700
6.	2873122004100	Plase sudate	kg	10,908	28,00	305,424
7.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,365	15,00	5,481
		Total materiale de construcții				10 729,40

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,006	680,00	4,420
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,656	450,00	295,200
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,160	80,00	172,800
4.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,697	65,50	111,180
5.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,900	680,00	612,000
		Total utilaje de construcții				1 195,60

Total	lei	14 086,77
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	518,83
Cheltuieli de transport	10,00 %	1 072,94
Total	100,00 +	15 678,54
Cheltuieli de regie	14,50 %	2 273,39
Total	100,00 +	17 951,93

Beneficiu de deviz	6,00 %	1 077,12
Total	100,00 +	19 029,04

Total deviz: **19 029,04**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea postului
vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-
Sculeni****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			922,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,500
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,038 175,038
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,038
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания H=0,3м)	100 m3			1 367,101 749,436
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,436
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,50	617,665
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip/pat de nisip	m3			441,332 51,832
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,832
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	380,00	389,500
5	CA03G	Beton M150armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (Плита основания)	m3			3 278,042 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	266310210000022	Beton M150	m3	1,0250	2 580,50	2 684,652
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	80,00	48,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (A3/F16/16)	kg			36,113 2,549
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	28,00	28,280
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	15,00	4,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	680,00	0,409

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-2-2

Statie autonoma de epurare apelor uzate, Биотал-10 N21 по ГП. Utilaj

Valoarea de deviz 898 091,38 lei

Intocmit in prețuri curente 05.02.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Statie autonoma de epurare apelor uzate,Биотал-10, произв.10м3/сутки	set	1,000	853 800,000 0,000	853 800,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			853 800,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			10 245,600
		Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu				864 045,600
		2. Lucrari de montare				
2		Montarea pe postament statiei autonome de epurare apelor uzate,Биотал-10, произв.10м3/сутки	set	1,000	16 059,330 16 059,330	16 059,330 16 059,330
		<i>Total</i>	lei			16 059,330
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			3 854,239
		<i>Total</i>	100,00 +			19 913,569
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			12 205,091
		<i>Total</i>	100,00 +			32 118,660
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 927,120
		Total Lucrari de montare				34 045,780

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				16 059,330
		Total deviz:				898 091,38
		Inclusiv salariu				16 059,33

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
postului vamal de la frontiera
moldo-romana Sculeni-Sculeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-2-2

Statie autonoma de epurare apelor uzate, Биотал-10 N21 по ГП. Utilaj

Valoarea de deviz 898 091,38 lei

Intocmit in prețuri curente 05.02.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-2-2:				

Manopera:

1.	77400000000	Montator	h-om.	189,000	84,97	16 059,330
		Total manopera				16 059,33

Materiale:

1.	50203033300	Statie autonoma de epurare apelor uzate,Биотал-10,произв.10м3/сутки	set	1,000	853 800,00	853 800,000
		Total materiale de construcții				853 800,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total deviz:

898 091,38

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea postului
vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-
Sculeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Statie autonoma de epurare apelor uzate,Биотал-10, произв.10м3/сутки	set			853 800,000 0,000
	50203033300	Statie autonoma de epurare apelor uzate,Биотал-10,произв.10м3/сутки	set	1,0000	853 800,00	853 800,000
		2. Lucrari de montare				
2		Montarea pe postament statiei autonoma de epurare apelor uzate,Биотал-10, произв.10м3/сутки	set			16 059,330 16 059,330
	77400000000	Montator	h-om.	189,0000	84,97	16 059,330

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-3-1

Statie autonoma de epurare apelor pluviale GSI-20 N22 a,b по ГП

Valoarea de deviz 53 933,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,640	922,500 0,000	590,400 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,400	175,038 175,038	1 120,245 1 120,245
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания H=0,3м)	100 m3	0,360	1 179,443 749,435	424,600 269,797
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip/pat de nisip	m3	3,600	441,332 51,832	1 588,794 186,594
5	CA03G	Beton M150armat turnat cu	m3	10,800	3 106,105	33 545,937

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (Плита основания)			373,868	4 037,774
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (A3/F16/16)	kg	70,000	37,420 2,549	2 619,407 178,437
		Total Раздел Inclusiv salariu				39 889,383 5 792,847

		Total	lei	39 889,38
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	1 390,28
		Cheltuieli de transport	10,00 %	3 157,64
		Total	100,00 +	44 437,31
		Cheltuieli de regie	14,50 %	6 443,41
		Total	100,00 +	50 880,72
		Beneficiu de deviz	6,00 %	3 052,84
		Total deviz: Inclusiv salariu		53 933,56 5 792,85

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
postului vamal de la frontiera
moldo-romana Sculeni-Sculeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-3-1

Statie autonoma de epurare apelor pluviale GSI-20 N22 a,b по ГП

Valoarea de deviz 53 933,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 6-3-1:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	43,200	84,97	3 670,704
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,750	84,97	148,697
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,359	84,97	1 390,041
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,670	84,97	396,810
5.	9312040019600	Sapator	h-om	2,196	84,97	186,594
Total manopera						5 792,85

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,690	380,00	1 402,200
2.	2010237318750	Distantieri	buc	21,000	19,00	399,000
3.	26631021000002	Beton M150	m3	11,236	2 470,00	27 752,920
4.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,350	25,00	8,750
5.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,700	25,00	17,500
6.	2873122004100	Plase sudate	kg	70,700	28,00	1 979,600
7.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,096	15,00	16,443
Total materiale de construcții						31 576,41

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,042	860,00	36,120
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,312	450,00	590,400
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,480	60,00	388,800
4.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,395	45,60	154,803
5.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,700	500,00	1 350,000
Total utilaje de construcții						2 520,12

Total	lei	39 889,38
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	1 390,28
Cheltuieli de transport	10,00 %	3 157,64
Total	100,00 +	44 437,31
Cheltuieli de regie	14,50 %	6 443,41
Total	100,00 +	50 880,72

Beneficiu de deviz	6,00 %	3 052,84

Total deviz: **53 933,56**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea postului
valmal de la frontiera moldo-romana Sculeni-
Sculeni****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			922,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,500
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,038 175,038
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,038
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания H=0,3м)	100 m3			1 179,443 749,435
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,435
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	45,60	430,008
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip/pat de nisip	m3			441,332 51,832
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,832
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	380,00	389,500
5	CA03G	Beton M150armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (Плита основания)	m3			3 106,105 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	266310210000022	Beton M150	m3	1,0250	2 470,00	2 569,715
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (A3/F16/16)	kg			37,420 2,549
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	28,00	28,280
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	19,00	5,700
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	860,00	0,516

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-3-2

Statie autonoma de epurare apelor pluviala GSI-20 N22 a,b no ГП. Utilaj

Valoarea de deviz 991 780,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Statie autonoma de epurare apelor pluviala, GSI-20(Boncom)	set	2,000	474 880,000 0,000	949 760,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			949 760,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			11 397,120
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				961 157,120
		2. Lucrari de montare				
2		Montarea pe postament statiei autonome de epurare apelor pluviala	set	2,000	7 222,450 7 222,450	14 444,900 14 444,900
		<i>Total</i>	lei			14 444,900
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			3 466,776
		<i>Total</i>	100,00 +			17 911,676
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			10 978,124
		<i>Total</i>	100,00 +			28 889,800
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 733,388
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				30 623,188 14 444,900

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				991 780,31
		Inclusiv salariu				14 444,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
postului vamal de la frontiera
moldo-romana Sculeni-Sculeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-3-2

Statie autonoma de epurare apelor pluviala GSI-20 N22 a,b no ГП. Utilaj

Valoarea de deviz 991 780,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-3-2:				

Manopera:

1.	77400000000	Montator	h-om.	170,000	84,97	14 444,900
		Total manopera				14 444,90

Materiale:

1.	50203033300	Statie autonoma de epurare apelor pluviala, GSI-20(Boncom)	set	2,000	474 880,00	949 760,000
		Total materiale de construcții				949 760,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total deviz:

**991 780,3
1**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea postului
vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-
Sculeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Statie autonoma de epurare apelor pluviala, GSI-20(Boncom)	set			474 880,000 0,000
	50203033300	Statie autonoma de epurare apelor pluviala, GSI-20(Boncom)	set	1,0000	474 880,00	474 880,000
		2. Lucrari de montare				
2		Montarea pe postament statiei autonoma de epurare apelor pluviala	set			7 222,450 7 222,450
	77400000000	Montator	h-om.	85,0000	84,97	7 222,450

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-4-1

Lucrari pentru constructii.Rezervor V-200 m3 (2 buc) т,п901-4-95с,86

Valoarea de deviz 1 702 487,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	28,820	1 012,500 0,000	29 180,250 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	50,440	175,038 175,038	8 828,927 8 828,927
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,500	1 012,500 0,000	506,250 0,000
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (отвозка)	t	4 984,400	38,828 0,000	193 534,256 0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	29,320	212,109 30,589	6 219,049 896,875
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	27,200	1 012,500 0,000	27 540,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
7	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (подвозка)	t	4 624,000	38,828 0,000	179 540,672 0,000
8	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (грунтовая подушка)	100 m3	4,420	4 266,640 16,144	18 858,548 71,358
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка с обвалованием)	100 m3	22,020	490,500 0,000	10 800,810 0,000
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	75,000	26,341 26,341	1 975,553 1 975,553
11	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	22,770	1 387,664 951,664	31 597,109 21 669,389
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				508 581,424 33 442,102
		2. Fundatii				
12	CA02C	Beton M50 simplu turnat in egalizari, preparat cu centrala de betoane	m3	8,000	2 763,905 382,365	22 111,240 3 058,920
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice (монолит. ж/б днище бет.М-350)	m3	11,600	4 198,688 373,868	48 704,780 4 336,869
14	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	762,400	32,628 4,503	24 875,900 3 433,400
15	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii	m2	10,800	192,169 101,964	2 075,431 1 101,211

1	2	3	4	5	6	7
		de utilaje inclusiv sprijinirile				
16	CA03F	Beton M100 preparat cu centrala de betoane (мелкозернистый)	m3	0,300	2 019,658 327,134	605,897 98,140
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	150,000	111,389 59,479	16 708,350 8 921,850
		Total Fundatii Inclusiv salariu				115 081,598 20 950,390
		3. Prereti				
18	CA03G	Beton M200 armat turnat in pereti preparat cu centrala de betoane (монолит. ж/б стены)	m3	54,000	3 158,326 373,868	170 549,587 20 188,872
19	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti	kg	888,400	38,787 8,412	34 458,397 7 473,247
20	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti	kg	2 187,800	36,323 5,268	79 467,766 11 525,637
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile - з/дет.	kg	243,600	50,777 17,844	12 369,350 4 346,725
22	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti	m2	436,320	178,932 80,722	78 071,450 35 220,405
		Total Prereti Inclusiv salariu				374 916,551 78 754,886
		4. Planseu				
23	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc - 1П7-2АIII т- II	buc	18,000	9 625,239 186,934	173 254,302 3 364,812
24	CA04F	Beton M350 turnat in briu preparat cu centrala de betoane (монолит. ж/б обвязка)	m3	5,400	4 350,216 450,341	23 491,166 2 431,841

1	2	3	4	5	6	7
25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in briu	kg	60,000	39,167 8,412	2 350,022 504,722
26	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in briu	kg	178,000	36,703 5,948	6 533,116 1 058,726
27	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centura	m2	36,000	201,674 101,964	7 260,282 3 670,704
28	RpAcH11B	Incercare rezervoarelor inchise de alimentare cu apa prin umplerea rezervoarelor	m3	400,000	33,156 10,281	13 262,548 4 112,548
29	CA04F	Beton M350 (омоноличивание швов)	m3	1,170	4 350,102 450,341	5 089,619 526,899
		Total Planseu Inclusiv salariu				231 241,055 15 670,252
		5. Устройство для обмена воздуха				
30	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108x3 mm	m	4,000	484,200 42,485	1 936,800 169,940
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile (крепежные элементы)	kg	6,960	50,777 17,844	353,410 124,192
32	CA03F	Beton M200 simplu (обертывание трубы бетоном)	m3	0,460	3 111,744 327,135	1 431,402 150,482
33	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	2,000	136,098 110,461	272,195 220,922
34	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,400	178,932 80,722	250,505 113,010
35	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si	t	0,070	1 481,310 795,319	103,692 55,672

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si trei straturi de email clorhidric, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		Total Устройство для обмена воздуха Inclusiv salariu				4 348,005 834,218
		6. Камера лаза				
36	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,080	2 760,193 819,111	2 981,008 884,640
37	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ 15-6 (0,27м3)	buc	2,000	1 380,500 0,000	2 761,000 0,000
38	AcE11A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27м3)	buc	2,000	1 860,500 0,000	3 721,000 0,000
39	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice (доборный бетон)	m3	1,000	3 158,390 373,868	3 158,390 373,868
40	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti	kg	9,080	27,834 2,209	252,736 20,061
41	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (закладные детали)	kg	17,000	57,579 17,844	978,836 303,343
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile (швелер №10)	kg	7,200	50,777 17,844	365,596 128,475
43	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (з/д и швеллер)	t	0,030	266,640 203,077	7,999 6,092
44	CL18A	Люк лаз герметический д.600мм	kg	356,000	108,277 17,844	38 546,719 6 352,357
45	CH10A	Scari drepte gata confectionate СГ-52 metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	171,600	77,765 10,196	13 344,497 1 749,702

1	2	3	4	5	6	7
46	IzD10G	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund de miniu de plumb, un strat de grund perclorvinilic si trei straturi de email perclorvinilic, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,530	1 738,553 901,532	921,433 477,812
		Total Камера лаза Inclusiv salariu				67 039,216 10 296,350

		Total	lei	1 301 207,85
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	38 387,57
		Cheltuieli de transport	10,00 %	63 130,05
		Total	100,00 +	1 402 725,46
		Cheltuieli de regie	14,50 %	203 395,19
		Total	100,00 +	1 606 120,65
		Beneficiu de deviz	6,00 %	96 367,24
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 702 487,89 159 948,20

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
postului vamal de la frontiera
moldo-romana Sculeni-Sculeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-4-1

Lucrari pentru constructii.Rezervor V-200 m3 (2 buc) т,п901-4-95с,86

Valoarea de deviz 1 702 487,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-4-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	331,687	84,97	28 183,402
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	269,993	84,97	22 941,280
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	36,000	84,97	3 058,920
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	364,290	84,97	30 953,721
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	11,340	84,97	963,560
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	90,000	84,97	7 647,300
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	57,290	84,97	4 867,931
8.	7136080025001	Montator	h-om	3,570	84,97	303,343
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,350	84,97	539,576
10.	7212030022700	Sudor	h-om	6,138	84,97	521,512
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,600	84,97	220,922
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	137,206	84,97	11 658,428
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	137,712	84,97	11 701,355
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	169,688	84,97	14 418,364
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,521	84,97	299,196
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	255,024	84,97	21 669,389
		Total manopera				159 948,20

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	9,206	27,00	248,573
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,409	380,00	155,382
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,444	380,00	2 448,720
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,587	15,00	8,811
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,662	8 000,00	5 296,000
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,512	8 000,00	4 092,000
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,474	8 000,00	3 789,600
8.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,009	8 000,00	72,000
9.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,004	8 000,00	35,200
10.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,132	450,00	59,175
11.	2010237318750	Distantieri	buc	1 103,860	15,00	16 557,900
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	49,532	450,00	22 289,400
13.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,084	15,00	1,260
14.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,588	23,00	13,524
15.	2320166200676	White spirit	kg	1,173	28,50	33,439
16.	2320187315789	Decofrol	kg	58,142	33,00	1 918,699
17.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,294	28,50	8,379

18.	2320322600374	Citom	kg	0,084	46,00	3,864
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,378	42,00	15,876
20.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,343	36,00	12,362
21.	2413217309625	Clor lichid cu continut minim 99.7 %	kg	10,800	25,00	270,000
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,840	38,00	31,920
23.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,819	38,00	31,122
24.	2430116100100	Email grund, chit, lac perclorvinil	kg	6,201	38,00	235,638
25.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	2,067	36,00	74,412
26.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,047	38,00	1,778
27.	2430226100474	Grund rosu oxid perclorvinili g. 734-70 NI 1702-61	kg	2,067	36,00	74,412
28.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,273	36,00	9,828
29.	2430226109230	Diluant 406 D.004-13 ni 1708-61	kg	0,578	38,00	21,953
30.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,057	38,00	2,155
31.	25212167010004 4	Teava din otel 108x3mm	m	4,242	389,60	1 652,683
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 991,400	2,50	4 978,500
33.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,400	4,50	24,300
34.	26611264331521 88	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3)	buc	2,000	1 380,50	2 761,000
35.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	2,000	1 860,50	3 721,000
36.	26631021000001	Beton M100	m3	0,312	1 450,50	452,701
37.	26631021000002	Beton M350	m3	19,005	3 500,00	66 516,100
38.	26631021000003	Beton M200	m3	57,699	2 500,00	144 248,000
39.	26631021000008 8	Beton M50	m3	8,282	2 100,00	17 392,200
40.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,218	2 350,00	512,535
41.	2664102101126	Var	kg	0,121	15,00	1,809
42.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,011	1 500,00	16,500
43.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,058	0,00	0,000
44.	26661228006002 2	Element prefabricat 1П7-2АIII τ- II	buc	18,180	8 960,50	162 901,890
45.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,783	65,50	51,273
46.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	972,110	25,00	24 302,750
47.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	3 215,712	25,00	80 392,800
48.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,138	25,00	153,440
49.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	24,226	25,00	605,650
50.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	40,766	25,00	1 019,150
51.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	257,760	32,00	8 248,320
52.	27752763098865 5	Люк лаз герметический д.600мм	kg	356,000	89,50	31 862,000
53.	28112363057002 0	Scari metalice gata confectionate CT-52	kg	174,689	65,80	11 494,523
54.	2811236309900	Confectii metalice	kg	17,857	32,00	571,418
55.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,707	29,00	368,503
56.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,172	49,00	8,413
57.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,816	49,00	235,969
58.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,546	49,00	26,754
59.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	145,356	9,80	1 424,489
60.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	145,356	6,50	944,814
61.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,423	3,50	8,479
62.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,088	19,40	1,701
63.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	14,536	25,60	372,111
64.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,404	4,20	35,296
65.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,232	15,00	153,482
66.	4100126202818	Apa	m3	401,768	15,00	6 026,520
		Total materiale de constructii				631 300,46

Utilaje de constructii:

1.	2922140006700	Macara turn	h-ut	9,900	680,00	6 732,000
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,170	90,00	15,300

3.	2922140007000	Macara	h-ut	6,265	680,00	4 260,472
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,500	90,00	405,000
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	127,170	450,00	57 226,500
6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	5,702	450,00	2 565,810
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	24,002	450,00	10 800,810
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	11,728	450,00	5 277,600
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,200	90,00	288,000
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	44,358	20,00	887,160
11.	2952270003301	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw	h-ut	32,000	90,00	2 880,000
12.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,004	150,00	0,600
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,800	50,00	90,000
14.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	248,193	40,00	9 927,720
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,360	50,00	68,000
16.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,240	50,00	12,000
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,998	680,00	1 358,640
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	26,314	680,00	17 893,792
19.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	10,696	300,00	3 208,920
20.	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	10,962	300,00	3 288,480
21.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	10,785	500,00	5 392,400
22.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,495	500,00	247,500
23.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	9,017	450,00	4 057,560
24.	34105400000007	Autobasculanta-10t	h-ut	548,640	680,00	373 074,928
		Total utilaje de constructii				509 959,19

Total	lei	1 301 207,85
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	38 387,57
Cheltuieli de transport	10,00 %	63 130,05
Total	100,00 +	1 402 725,46
Cheltuieli de regie	14,50 %	203 395,19
Total	100,00 +	1 606 120,65
Beneficiu de deviz	6,00 %	96 367,24

Total deviz:

**1 702 487,
89**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea postului
valmal de la frontiera moldo-romana Sculeni-
Sculeni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,500
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,038 175,038
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,038
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,500
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (отвозка)	t			38,828 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	680,00	38,828
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			212,109 30,589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,589
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	380,00	1,520
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,000
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,500
7	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (подвозка)	t			38,828 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	680,00	38,828
8	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (грунтовая подушка)	100 m3			4 266,640 16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	15,00	6,000
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	500,00	55,995
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	500,00	1 220,000
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	450,00	918,000
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	300,00	726,000
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	300,00	744,000
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	450,00	580,500
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer	100 m3			490,500

1	2	3	4	5	6	7
		pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка с обвалованием)				0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,500
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,341 26,341
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,341
11	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 387,664 951,664
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	84,97	951,664
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	40,00	436,000
		2. Fundatii				
12	CA02C	Beton M50 simplu turnat in egalizari, preparat cu centrala de betoane	m3			2 763,905 382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,135
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,230
	266310210000088	Beton M50	m3	1,0250	2 100,00	2 174,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,515
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	680,00	170,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	90,00	36,000
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice (монолит. ж/б днище бет.М-350)	m3			4 198,688 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	266310210000002	Beton M350	m3	1,0250	3 500,00	3 641,297
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
14	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm	kg			32,628 4,503
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	84,97	4,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	15,00	2,250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
15	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			192,169 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,218
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	3,50	0,017
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	6,50	1,950
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,80	2,940
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,60	0,768
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	29,00	2,320
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	8 000,00	28,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	8 000,00	4,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	33,00	3,960
16	CA03F	Beton M100 preparat cu centrala de betoane (мелкозернистый)	m3			2 019,658 327,134
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,146
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	266310210000001	Beton M100	m3	1,0250	1 450,50	1 509,004
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,520
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,389 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,960
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	90,00	2,700
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,600
		3. Prereti				
18	CA03G	Beton M200 armat turnat in pereti preparat cu centrala de betoane (монолит. ж/б стены)	m3			3 158,326
						373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	26631021000003	Beton M200	m3	1,0250	2 500,00	2 600,935
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
19	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti	kg			38,787
						8,412
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	84,97	8,157
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	15,00	4,500
20	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti	kg			36,323
						5,268
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	84,97	5,013
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	15,00	4,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,00	0,680
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile - з/дет.	kg			50,777
						17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	27,00	0,405
22	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti	m2			178,932
						80,722
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,727
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	3,50	0,018
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	6,50	1,950
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,80	2,940
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,60	0,768
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	29,00	0,725
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	8 000,00	8,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	8 000,00	8,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	8 000,00	12,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	33,00	3,960
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	680,00	13,600
		4. Planseu				
23	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc - 1П7-2АIII τ- II	buc			9 625,239
						186,934

1	2	3	4	5	6	7
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	84,97	169,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	266612280060022	Element prefabricat 1П17-2АIII τ- II	buc	1,0100	8 960,50	9 050,105
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	4,50	1,350
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	8 000,00	4,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	380,00	3,040
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,50	5,750
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	680,00	374,000
24	CA04F	Beton M350 turnat in briu preparat cu centrala de betoane (монолит. ж/б обвязка)	m3			4 350,216 450,341
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,236
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	3 500,00	3 695,157
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,317
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	680,00	190,400
25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in briu	kg			39,167 8,412
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	84,97	8,072
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	15,00	4,200
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,00	0,680
26	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in briu	kg			36,703 5,948
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	84,97	5,523
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	15,00	4,200
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	680,00	0,680
27	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centura	m2			201,674 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	84,97	84,970
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	3,50	0,018
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	6,50	1,950
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,80	2,940
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,60	0,768
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	29,00	0,725
	2020212928347	Panou de cofraj tip P pag. g 15 mm	m2	0,1300	450,00	58,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	8 000,00	8,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	8 000,00	8,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	33,00	3,960
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	680,00	13,600
28	RpAcH11B	Incarcare rezervoarelor inchise de alimentare cu apa prin umplerea rezervoarelor	m3			33,156 10,281
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	84,97	10,196
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	84,97	0,085
	4100126202818	Apa	m3	1,0000	15,00	15,000
	2413217309625	Clor lichid cu continut minim 99.7 %	kg	0,0270	25,00	0,675
	2952270003301	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw	h-ut	0,0800	90,00	7,200
29	CA04F	Beton M350 (омоноличивание швов)	m3			4 350,102 450,341
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,105
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,236
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	3 500,00	3 695,043
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,318
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	680,00	190,400
		5. Устройство для обмена				

1	2	3	4	5	6	7
		воздуха				
30	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108x3 mm	m			484,200 42,485
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	84,97	42,485
	252121670100044	Teava din otel 108x3mm	m	1,0100	389,60	413,171
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	42,00	3,969
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	38,00	7,980
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51,5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	49,00	6,689
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	28,50	2,095
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	46,00	0,966
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	15,00	0,315
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	23,00	3,381
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	50,00	3,000
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	150,00	0,150
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile (крепёжные элементы)	kg			50,777 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	27,00	0,405
32	CA03F	Beton M200 simplu (обертывание трубы бетоном)	m3			3 111,744 327,135
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,147
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	26631021000003	Beton M200	m3	1,0250	2 500,00	2 601,087
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,523
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
33	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc			136,098 110,461
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	84,97	110,461
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3800	65,50	25,637
34	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			178,932 80,722
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,728
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	3,50	0,018
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	6,50	1,950
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,80	2,940
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,60	0,768
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	29,00	0,725
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	8 000,00	8,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	8 000,00	8,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	8 000,00	12,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	33,00	3,960
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	680,00	13,600
35	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si trei straturi de email clorhidric, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 481,310 795,319
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,3600	84,97	795,319
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	11,7000	38,00	444,600
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,400
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8100	38,00	30,780

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,50	55,576
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	15,00	14,636
		6. Камера лаза				
36	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 760,193 819,111
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	84,97	573,548
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	84,97	245,563
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	2 350,00	474,569
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	450,00	54,792
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 500,00	15,278
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	380,00	102,600
	2664102101126	Var	kg	0,1100	15,00	1,675
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	19,40	1,575
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	8 000,00	32,593
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	680,00	1 258,000
37	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ 15-6 (0,27м3)	buc			1 380,500 0,000
	2661126433152188	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 380,50	1 380,500
38	AcE11A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27м3)	buc			1 860,500 0,000
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 860,50	1 860,500
39	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice (доборный бетон)	m3			3 158,390 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	26631021000003	Beton M200	m3	1,0250	2 500,00	2 601,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	680,00	170,000
40	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti	kg			27,834 2,209
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0260	84,97	2,209
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
41	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (закладные детали)	kg			57,579 17,844
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,844
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	32,00	33,613
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,00	0,727
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	49,00	0,495
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	90,00	0,900
42	CL18A	Confecții metalice diverse din profile (швеллер №10)	kg			50,777 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	27,00	0,405
43	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (з/д и швеллер)	t			266,640 203,077
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	84,97	203,077
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	38,00	59,280
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	28,50	3,133
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	15,00	1,150
44	CL18A	Люк лаз герметический д.600мм	kg			108,277 17,844

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	277527630988655	Люк лаз герметический д.600мм	kg	1,0000	89,50	89,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	27,00	0,405
45	CH10A	Scari drepte gata confectionate CF-52 metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg			77,765 10,196
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1200	84,97	10,196
	281123630570020	Scari metalice gata confectionate CF-52	kg	1,0000	65,80	66,984
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0200	4,20	0,086
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	49,00	0,499
46	IzD10G	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund de miniu de plumb, un strat de grund perclorvinilic si trei straturi de email perclorvinilic, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 738,553 901,532
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10,6100	84,97	901,532
	2430116100100	Email grund, chit, lac perclorvinil	kg	11,7000	38,00	444,600
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	3,9000	36,00	140,400
	2430226100474	Grund rosu oxid perclorvinili g. 734-70 NI 1702-61	kg	3,9000	36,00	140,400
	2430226109230	Diluant 406 D.004-13 ni 1708-61	kg	1,0900	38,00	41,420
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,50	55,575
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	15,00	14,626

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si modernizarea
postului vamal moldo-romana
Sculeni-Sculeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-4-2н
Rezervor cu apa (Antiincendiu) N31a, b по ПП. Lucrari tehnologice

Valoarea de deviz 116 313,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Wilo	Pompa Wilo-Sub TWU 4.1634-B (orizontal cu jgheab de racire) Q=18.0m3/h H=55,0m sau analog	buc	2,000	53 850,000 0,000	107 700,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			107 700,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			1 292,400
		Total Utilaj Inclusiv salariu				108 992,400
		2. Lucrari de montare				
2	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h	buc	2,000	380,350 237,916	760,700 475,832
3	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc	2,000	167,885 89,219	335,769 178,437
		<i>Total</i>	lei			1 096,470
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			157,025
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			41,820
		<i>Total</i>	100,00 +			1 295,314

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	76,00 %			497,244
		Total	100,00 +			1 792,559
		Beneficiu de deviz	6,00 %			107,554
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 858,292 654,269
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Conducte				
4	AcA05G	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate),pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare,d57x3,5 (zincata)	m	10,000	390,351 154,645	3 903,515 1 546,454
		Total Conducte Inclusiv salariu				3 903,515 1 546,454
		Total	lei			3 903,515
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			371,149
		Cheltuieli de transport	10,00 %			226,466
		Total	100,00 +			4 501,130
		Cheltuieli de regie	14,50 %			652,664
		Total	100,00 +			5 153,794
		Beneficiu de deviz	6,00 %			309,228
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				5 463,022 1 546,454
		Total deviz: Inclusiv salariu				116 313,71 2 200,72

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si modernizarea
postului vamal moldo-romana
Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-4-2и
Rezervor cu apa (Antiincendiu) N31a, b по ГП. Lucrari tehnologice

Valoarea de deviz 116 313,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 6-4-2и:						

Manopera:

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	23,800	84,97	2 022,286
2.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	2,100	84,97	178,437
Total manopera						2 200,72

Materiale:

1.	200300	Pompa Wilo-Sub TWU 4.1634-B (orizontal cu jgheab de racire) Q=18.0m3/h H=55,0м (sau analog)	buc	2,000	53 850,00	107 700,000
2.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	1,586	125,50	199,068
3.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,515	125,50	64,632
4.	27221033050008	Teava zincata pentru instalatii d57x3,5	m	10,710	198,60	2 127,006
5.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	1,575	56,20	88,515
6.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,120	8,50	35,020
7.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	6,180	8,50	52,530
8.	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	4,120	6,50	26,780
9.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	6,180	6,50	40,170
10.	2875274000000	Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	buc	1,365	36,00	49,140
Total materiale de construcții						110 382,86

Utilaje de construcții:

1.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,010	240,00	2,400
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,900	60,00	114,000
Total utilaje de construcții						116,40

Total deviz:

116 313,71
1

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea postului
vamal moldo-romana Sculeni-Sculeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Wilo	Pompa Wilo-Sub TWU 4.1634-B (orizontal cu jgheab de racire) Q=18.0m3/h H=55,0m sau analog	buc			53 850,000
	200300	Pompa Wilo-Sub TWU 4.1634-B (orizontal cu jgheab de racire) Q=18.0m3/h H=55,0m (sau analog)	buc	1,0000	53 850,00	53 850,000
		2. Lucrari de montare				
2	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h	buc			380,350
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,8000	84,97	237,916
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,7700	125,50	99,534
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2,0000	8,50	17,510
	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	2,0000	6,50	13,390
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	60,00	12,000
3	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc			167,885
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,2500	125,50	32,316
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	3,0000	8,50	26,265
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	3,0000	6,50	20,085
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Conducte				
4	Aca05G	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate),pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare,d57x3,5 (zincata)	m			390,351
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8200	84,97	154,645
	272210330500088	Teava zincata pentru instalatii d57x3,5	m	1,0200	198,60	212,701
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1500	56,20	8,851
	2875274000000	Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	buc	0,1300	36,00	4,914
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	60,00	9,000
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	240,00	0,240

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-5-1 Alimentarea cu gaze. Conducente exterioare

Valoarea de deviz 97 000,47 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utliajului				
1	Pret de piata	Регулятор давления двухступенчатый (APZ 400. BP 2205)	buc	1,000	19 260,000 0,000	19 260,000 0,000
2	Pret de piata	Конденсатосборник V=81.0л	buc	1,000	5 460,300 0,000	5 460,300 0,000
3	Pret de piata	Огнетушитель порошковый ОП-100	buc	1,000	8 960,500 0,000	8 960,500 0,000
4	Pret de piata	Огнетушитель углекислотный ОУ-15	buc	1,000	5 900,000 0,000	5 900,000 0,000
5	Pret de piata	Ящик с песком V=15m3	buc	1,000	4 690,500 0,000	4 690,500 0,000
6	Pret de piata	Лопата совковая	buc	1,000	165,500 0,000	165,500 0,000
7	Pret de piata	Полотно асбестовое 2х2	buc	1,000	645,300 0,000	645,300 0,000
		<i>Total</i>	lei			45 082,100
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,20 %			540,985
		Total Valoarea utliajului Inclusiv salariu				45 623,085
		2. Lucrari de montare				
8	GE01A	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru	buc	1,000	1 337,009 174,189	1 337,009 174,189

1	2	3	4	5	6	7
		debitul nominal de: -10 mc/h				
9	IA27A	Rezervor de condens, V=81.0л	buc	1,000	2 121,029 569,299	2 121,029 569,299
10	GE06A	Supapa de siguranta, mecanica sau hidraulica, (Клапан предохранит.)	buc	1,000	833,056 79,022	833,056 79,022
11	GE06A	Supapa de siguranta, mecanica sau hidraulica, (Датчик предельного уровня)	buc	1,000	833,056 79,022	833,056 79,022
		<i>Total</i>	lei			5 124,151
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			216,368
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			421,812
		<i>Total</i>	100,00 +			5 762,330
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			685,164
		<i>Total</i>	100,00 +			6 447,494
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			386,850
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				6 834,344 901,532
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Lucrari terasamente				
12	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,290	1 975,500 0,000	572,895 0,000
13	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,900	175,038 175,038	157,534 157,534
14	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Pat de nisip /	m3	2,700	441,332 51,832	1 191,596 139,946
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,030	1 012,500 0,000	30,375 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)				
16	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4,900	47,700 0,000	233,730 0,000
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,030	211,990 30,590	6,360 0,918
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,600	26,341 26,341	279,211 279,211
19	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	10,600	65,228 63,727	691,412 675,511
20	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,162	490,556 0,000	79,470 0,000
21	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,162	1 179,433 749,414	191,068 121,405
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				3 433,651 1 374,526
		3.2. Conduce si accesorii				
22	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 57x3.0mm	m	35,000	284,495 59,479	9 957,316 2 081,765
23	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 38x3.0mm	m	4,000	253,712 59,479	1 014,846 237,916
24	GD01A	Teava din otel pentru conducte	m	8,000	197,422	1 579,372

1	2	3	4	5	6	7
		colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25x2.0mm			59,479	475,832
25	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, d38x3.0mm (Труба ст.бесшовная)	m	7,000	267,581 59,479	1 873,064 416,353
26	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	8,400	144,955 117,259	1 217,619 984,972
27	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm	1 km	0,054	2 312,428 1 108,857	124,871 59,878
28	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm	buc	2,000	2 527,283 49,283	5 054,565 98,565
29	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	4,000	315,345 42,485	1 261,380 169,940
30	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	2,000	315,345 42,485	630,690 84,970
31	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru d100mm	buc	1,000	235,339 33,988	235,339 33,988
32	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, Маты минватные М-125 в обкладке из сетки толщ.40мм	m2	0,500	330,677 55,740	165,339 27,870
33	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m,confectionare	m2	0,600	336,607 19,968	201,964 11,981

1	2	3	4	5	6	7
34	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirodund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatia peste 1,6 m, montare	m2	0,600	102,847 50,047	61,708 30,028
35	IC43B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, d80mm (L=0.4m)	buc	2,000	155,633 39,936	311,266 79,872
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				23 689,340 4 793,931
		3.3. Подк. ввод газ-да д50мм УГ 14-1) 1шт)				
36	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 57x3.0 mm	m	2,000	284,495 59,479	568,990 118,958
37	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108x4 mm	m	1,500	1 037,258 176,738	1 555,886 265,106
38	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, d15mm	buc	1,000	48,732 33,988	48,732 33,988
39	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16,Robinet cu sfera si flansa Dn 25 mm (ГKIII)	buc	1,000	2 057,283 49,283	2 057,283 49,283
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Foaie din otel 300x300-3buc	kg	1,700	50,807 17,844	86,372 30,334
41	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm	t	0,002	1 075,550 548,050	2,151 1,096

1	2	3	4	5	6	7
		si 12 mm inclusive				
42	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm	buc	1,000	684,253 75,623	684,253 75,623
43	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 25 mm	buc	1,000	269,535 75,623	269,535 75,623
44	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	2,000	114,543 19,543	229,086 39,086
45	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,500	441,332 51,832	220,666 25,916
46	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, cu substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	0,010	475,630 72,220	4,756 0,722
		Total Цок. ввод газ-да д50мм УГ 14-1) 1шт) Inclusiv salariu				5 727,710 715,736
		<i>Total</i>	lei			32 850,702
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			1 652,206
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			2 197,299
		<i>Total</i>	100,00 +			36 700,207
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			5 321,530
		<i>Total</i>	100,00 +			42 021,736

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 521,304
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				44 543,041 6 884,193

						97 000,47
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				7 785,72

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-5-1 Alimentarea cu gaze. Conducte exterioare

Valoarea de deviz 97 000,47 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 6-5-1:						

Manopera:

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,328	84,97	27,870
2.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	41,250	84,97	3 505,012
3.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,860	84,97	158,044
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,900	84,97	756,233
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,780	84,97	151,247
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,035	84,97	257,918
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,592	84,97	984,972
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,013	84,97	1,096
9.	7212030022700	Sudor	h-om	3,806	84,97	323,421
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,494	84,97	42,009
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,323	84,97	27,445
12.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,740	84,97	147,848
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,530	84,97	1 234,580
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,017	84,97	1,444
15.	9312040019600	Sapator	h-om	1,960	84,97	166,584
Total manopera						7 785,72

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,025	29,00	0,740
2.	1111000100100	Niplu fonta maleabila N8 D=20 3/4 zn ds	buc	1,000	53,20	53,200
3.	1111000100500	Niplu fonta maleabila N8 D=65 21/2 ds	buc	1,000	56,80	56,800
4.	1111000100800	Niplu fonta mal redus N8 D=25x20 1 x 3/4	buc	1,000	64,90	64,900
5.	1111000102100	Supapa siguranta 1 1/2 toli regleaza pn de la 0,02-6	buc	2,000	562,30	1 124,600
6.	1111000200100	Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 25 mm	buc	1,000	98,60	98,600
7.	1111000200200	Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 32 mm	buc	1,000	136,90	136,900
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000	420,00	0,042
9.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,010	395,50	4,034
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,280	380,00	1 246,400
11.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,002	380,00	0,684
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,452	15,00	6,779
13.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,567	25,00	14,175
14.	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,018	30,00	0,540
15.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	20,00	0,120
16.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,002	8 000,00	12,000

17.	202020	Регулятор давления двухступенчатый (APZ 400. ВР 2205)	buc	1,000	19 260,00	19 260,000
18.	202030	Огнетушитель порошковый ОП-100	buc	1,000	8 960,50	8 960,500
19.	202031	Огнетушитель углекислотный ОУ-15	buc	1,000	5 900,00	5 900,000
20.	202032	Ящик с песком V=15m3	buc	1,000	4 690,50	4 690,500
21.	202033	Лопата совковая	buc	1,000	165,50	165,500
22.	202034	Полотно асбестовое 2x2	buc	1,000	645,30	645,300
23.	205010	Конденсатосборник V=81.0л	buc	1,000	5 460,30	5 460,300
24.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,285	23,00	6,555
25.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,250	23,00	51,750
26.	2320166200676	White spirit	kg	0,844	28,50	24,051
27.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	l	0,175	20,00	3,500
28.	2320186202000	Unsoi lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,090	35,00	3,150
29.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	6,750	35,00	236,250
30.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,645	42,00	111,090
31.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	6,018	38,00	228,684
32.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,016	38,00	0,593
33.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,900	38,00	34,200
34.	2430116104160	Email alchidic	kg	3,780	38,00	143,640
35.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	28,50	0,342
36.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,030	38,00	1,140
37.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,268	36,00	45,641
38.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,180	46,00	8,280
39.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,353	38,00	13,406
40.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,001	38,00	0,042
41.	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,030	9,00	0,270
42.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,200	23,00	27,600
43.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,424	27,00	11,456
44.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,430	27,00	11,610
45.	2513736601900	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250	kg	0,100	25,00	2,500
46.	25212167010002	Teava din otel Dn38x3.0mm	m	4,020	135,20	543,504
47.	25212167010003	Teava din otel Dn57x3.0mm	m	37,185	165,83	6 166,389
48.	25212167010005	Teava din otel Dn25x2.0mm	m	8,040	79,19	636,688
49.	25212167010006	Teava din otel Dn 108x4mm	m	1,530	379,50	580,635
50.	25212167010008	Teava din otel d80mm	m	0,800	265,30	212,240
51.	25212167010008 8	Teava din otel d38x3.0mm (Труба ст.бесшовная)	m	7,035	149,00	1 048,215
52.	2521216701100	Teava din otel, fara sudura (eclise)	m	0,616	275,60	169,770
53.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,321	2,50	0,802
54.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	60,00	0,006
55.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,000	4,50	18,000
56.	26821626113058 8	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte M125	m2	0,515	265,40	136,681
57.	27104036013008 89	Tabla neagra sau zincata	kg	2,732	69,50	189,860
58.	2710602000092	Armaturi	kg	0,044	64,50	2,838
59.	2710603436300	Otel lat lam. cald OL37-1k zn lt=25 x 5 mm	kg	1,500	25,00	37,500
60.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	2,000	95,00	190,000
61.	2722103300100	Teava inst. neagra nefil. m-10 (3/8) OL 32 1	m	0,250	69,50	17,375
62.	2722103300300	Teava inst. neagra nefil. m-20 (3/4) OL 32 1	m	0,100	89,50	8,950
63.	2722103300400	Teava inst. neagra nefil. m-25 (1") OL 32 1	m	0,500	98,90	49,450
64.	2722103304859	Teava inst. neagra nefil. m - 32 (1 1/4) OL 32 1 S 7656	m	0,020	136,00	2,720
65.	27221033100004 5	Teava instalatie d15mm	m	0,200	59,80	11,960
66.	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,011	49,50	0,535
67.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,760	25,00	19,000
68.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,017	25,00	0,425
69.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,009	25,00	0,225

70.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,022	25,00	0,563
71.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,210	25,00	5,250
72.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,018	25,00	0,450
73.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,700	32,00	54,400
74.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	11,397	49,00	558,458
75.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,009	49,00	0,416
76.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	16,000	9,50	152,000
77.	2874115817700	Surub cap hexagonal semiprecis M 6 x 25 gr. 5.8	buc	4,000	5,50	22,000
78.	2874115818414	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 60 gr.5,8	buc	16,000	7,50	120,000
79.	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	24,000	6,50	156,000
80.	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	0,108	8,50	0,918
81.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,000	4,50	72,000
82.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	40,000	4,50	180,000
83.	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	0,108	5,50	0,594
84.	2874115842960	Piulite hexag.sprec S 4071 M 6 OL 37	buc	4,000	5,50	22,000
85.	2874115883000	Saiba prec. plata pt. met M 6	buc	4,000	3,20	12,800
86.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	40,000	3,20	128,000
87.	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	0,108	3,20	0,346
88.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	4,800	6,60	31,680
89.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	16,000	3,20	51,200
90.	2875274030100	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=20 (3/4")	buc	1,000	135,00	135,000
91.	2875274030600	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=10 3/8	buc	1,000	145,00	145,000
92.	2875274201100	Robinet trecere ventil fc+mufe abur pn 16-225grd S 4004 1"	buc	2,000	155,00	310,000
93.	28752742021002	Robinet cu flanse Pn 10-16,Robinet cu sfera si flansa Dn 25 mm (ГKIII)	buc	1,000	1 889,60	1 889,600
94.	28752742021008	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere d=50mm	buc	2,000	2 359,60	4 719,200
95.	28752744001002	Flansa din otel pentru sudura d=100mm	buc	1,050	560,60	588,630
96.	28752744001002	Flansa din otel pentru sudura d=25mm	buc	1,050	165,63	173,911
97.	28752744002008	Flanse din otel d=50mm	buc	6,000	236,50	1 419,000
98.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	4,000	298,60	1 194,400
99.	2875277323000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,001	563,20	0,282
100.	33205000000008	Manometru d100mm	buc	1,010	198,90	200,889
101.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,043	4,20	0,181
102.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,060	15,00	15,900
103.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	15,00	0,007
		Total materiale de constructii				71 273,20

Utilaje de constructii:

1.	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,004	450,00	1,800
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	5,600	350,00	1 960,000
3.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,498	680,00	338,980
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,068	450,00	30,375
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,273	450,00	572,895
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,177	450,00	79,470
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,012	450,00	5,400
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,528	45,60	69,663
9.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,090	40,00	3,600

10.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,030	150,00	4,500
11.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,800	50,00	40,000
12.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	13,152	50,00	657,610
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,519	450,00	233,730
		Total utilaje de construcții				3 998,02

Total deviz:

97 000,47

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea postului
vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-
Sculeni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utliajului				
1	Pret de piata	Регулятор давления двухступенчатый (APZ 400. BP 2205)	buc			19 260,000
						0,000
	202020	Регулятор давления двухступенчатый (APZ 400. BP 2205)	buc	1,0000	19 260,00	19 260,000
2	Pret de piata	Конденсатосборник V=81.0л	buc			5 460,300
						0,000
	205010	Конденсатосборник V=81.0л	buc	1,0000	5 460,30	5 460,300
3	Pret de piata	Огнетушитель порошковый ОП-100	buc			8 960,500
						0,000
	202030	Огнетушитель порошковый ОП-100	buc	1,0000	8 960,50	8 960,500
4	Pret de piata	Огнетушитель углекислотный ОУ-15	buc			5 900,000
						0,000
	202031	Огнетушитель углекислотный ОУ-15	buc	1,0000	5 900,00	5 900,000
5	Pret de piata	Ящик с песком V=15m3	buc			4 690,500
						0,000
	202032	Ящик с песком V=15m3	buc	1,0000	4 690,50	4 690,500
6	Pret de piata	Лопата совковая	buc			165,500
						0,000
	202033	Лопата совковая	buc	1,0000	165,50	165,500
7	Pret de piata	Полотно асбестовое 2x2	buc			645,300
						0,000
	202034	Полотно асбестовое 2x2	buc	1,0000	645,30	645,300
		2. Lucrari de montare				
8	GE01A	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -10 mc/h	buc			1 337,009
						174,189
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,0500	84,97	174,189
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0300	9,00	0,270
	1714227322000	Cilti de cinapa sort 1	kg	0,0180	30,00	0,540
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,4700	38,00	55,860
	1111000200200	Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 32 mm	buc	1,0000	136,90	136,900
	1111000200100	Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 25 mm	buc	1,0000	98,60	98,600
	2513736601900	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250	kg	0,1000	25,00	2,500
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0720	38,00	2,736
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,4700	42,00	19,740
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,2000	25,00	5,000
	2875274201100	Robinet trecere ventil fc+mufe abur pn 16-225grd S 4004 1"	buc	2,0000	155,00	310,000
	1111000100500	Niplu fonta maleabila N8 D=65 21/2 ds	buc	1,0000	56,80	56,800
	1111000100100	Niplu fonta maleabila N8 D=20 3/4 zn ds	buc	1,0000	53,20	53,200
	1111000100800	Niplu fonta mal redus N8 D=25x20 1 x 3/4	buc	1,0000	64,90	64,900
	2875274030100	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=20 (3/4")	buc	1,0000	135,00	135,000
	2875274030600	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=10 3/8	buc	1,0000	145,00	145,000
	2722103300400	Teava inst. neagra nefil. m-25 (1") OL 32 1	m	0,5000	98,90	49,450

1	2	3	4	5	6	7
	2722103300300	Teava inst. neagra nefil. m-20 (3/4) OL 32 1	m	0,1000	89,50	8,950
	2722103300100	Teava inst. neagra nefil. m-10 (3/8) OL 32 1	m	0,2500	69,50	17,375
9	IA27A	Rezervor de condens, V=81.0л	buc			2 121,029
						569,299
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,7000	84,97	569,299
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	4,0000	298,60	1 194,400
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,4300	27,00	11,610
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	16,0000	9,50	152,000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	4,50	72,000
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	16,0000	3,20	51,200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2400	42,00	10,080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6800	38,00	25,840
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,5500	38,00	20,900
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	15,00	0,450
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2100	25,00	5,250
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	l	0,1750	20,00	3,500
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0300	150,00	4,500
10	GE06A	Supapa de siguranta, mecanica sau hidraulica, (Клапан предохранит.)	buc			833,056
						79,022
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,9300	84,97	79,022
	1111000102100	Supapa siguranta 1 1/2 toli regleaza pn de la 0,02-6	buc	1,0000	562,30	562,300
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	4,50	9,000
	2722103304859	Teava inst. neagra nefil. m - 32 (1 1/4) OL 32 1 S 7656	m	0,0100	136,00	1,360
	2710603436300	Otel lat lam. cald OL37-1k zn lt=25 x 5 mm	kg	0,7500	25,00	18,750
	2874115817700	Surub cap hexagonal semiprecis M 6 x 25 gr. 5.8	buc	2,0000	5,50	11,000
	2874115818414	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 60 gr.5,8	buc	8,0000	7,50	60,000
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	4,50	36,000
	2874115842960	Piulite hexag.sprec S 4071 M 6 OL 37	buc	2,0000	5,50	11,000
	2874115883000	Saiba prec. plata pt. met M 6	buc	2,0000	3,20	6,400
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	3,20	25,600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	42,00	2,100
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1060	38,00	4,028
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0900	27,00	2,430
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1070	38,00	4,066
11	GE06A	Supapa de siguranta, mecanica sau hidraulica, (Датчик предельного уровня)	buc			833,056
						79,022
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,9300	84,97	79,022
	1111000102100	Supapa siguranta 1 1/2 toli regleaza pn de la 0,02-6	buc	1,0000	562,30	562,300
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	4,50	9,000
	2722103304859	Teava inst. neagra nefil. m - 32 (1 1/4) OL 32 1 S 7656	m	0,0100	136,00	1,360
	2710603436300	Otel lat lam. cald OL37-1k zn lt=25 x 5 mm	kg	0,7500	25,00	18,750
	2874115817700	Surub cap hexagonal semiprecis M 6 x 25 gr. 5.8	buc	2,0000	5,50	11,000
	2874115818414	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 60 gr.5,8	buc	8,0000	7,50	60,000
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	4,50	36,000
	2874115842960	Piulite hexag.sprec S 4071 M 6 OL 37	buc	2,0000	5,50	11,000
	2874115883000	Saiba prec. plata pt. met M 6	buc	2,0000	3,20	6,400
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	3,20	25,600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	42,00	2,100
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1060	38,00	4,028
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0900	27,00	2,430
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1070	38,00	4,066
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Lucrari terasamente				
12	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 975,500
						0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	450,00	1 975,500
13	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,038
						175,038
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,038

1	2	3	4	5	6	7
14	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Pat de nisip /	m3			441,332 51,832
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,832
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	380,00	389,500
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			1 012,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,500
16	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			47,700 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,700
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			211,990 30,590
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,590
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	420,00	1,400
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,000
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,341 26,341
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,341
19	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			65,228 63,727
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,727
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
20	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,556 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,556
21	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 179,433 749,414
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,414
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	45,60	430,019
		3.2. Conducte si accesorii				
22	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 57x3.0mm	m			284,495 59,479
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,7000	84,97	59,479
	25212167010003	Teava din otel Dn57x3.0mm	m	1,0050	165,83	166,659
	2521216701100	Teava din otel, fara sudura (eclipse)	m	0,0110	275,60	3,032
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1550	49,00	7,595
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0100	25,00	0,250
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	42,00	0,966
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	38,00	2,014
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,1900	50,00	9,500
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	350,00	35,000
23	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 38x3.0mm	m			253,712 59,479
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,7000	84,97	59,479
	25212167010002	Teava din otel Dn38x3.0mm	m	1,0050	135,20	135,876

1	2	3	4	5	6	7
	2521216701100	Teava din otel, fara sudura (eclise)	m	0,0110	275,60	3,032
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1550	49,00	7,595
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0100	25,00	0,250
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	42,00	0,966
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	38,00	2,014
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,1900	50,00	9,500
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	350,00	35,000
24	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25x2.0mm	m			197,422 59,479
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,7000	84,97	59,479
	25212167010005	Teava din otel Dn25x2.0mm	m	1,0050	79,19	79,586
	2521216701100	Teava din otel, fara sudura (eclise)	m	0,0110	275,60	3,032
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1550	49,00	7,595
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0100	25,00	0,250
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	42,00	0,966
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	38,00	2,014
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,1900	50,00	9,500
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	350,00	35,000
25	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, d38x3.0mm (Труба ст.бесшовная)	m			267,581 59,479
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,7000	84,97	59,479
	252121670100088	Teava din otel d38x3.0mm (Труба ст.бесшовная)	m	1,0050	149,00	149,745
	2521216701100	Teava din otel, fara sudura (eclise)	m	0,0110	275,60	3,032
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1550	49,00	7,595
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0100	25,00	0,250
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	42,00	0,966
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	38,00	2,014
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,1900	50,00	9,500
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	350,00	35,000
26	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			144,955 117,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	84,97	117,259
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	38,00	17,100
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	36,00	5,400
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	38,00	1,596
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	28,50	2,850
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
27	GC01A	Proba preliminară pentru controlul etanșeității îmbinarilor, executată cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm	1 km			2 312,428 1 108,857
	7136080025000	Montator conducte	h-om	10,1000	84,97	858,196
	7212030022700	Sudor	h-om	2,9500	84,97	250,661
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,2000	49,50	9,900
	2875277323000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,0100	563,20	5,215
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,0000	8,50	17,000
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,0000	5,50	11,000
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,0000	3,20	6,400
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,6500	49,00	423,850
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,1300	42,00	89,444
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	27,00	2,150
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,1300	38,00	80,926
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,5000	25,00	12,500
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,8000	50,00	90,000
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,6200	680,00	421,852
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0750	450,00	33,333
28	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm	buc			2 527,283 49,283
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	84,97	49,283
	287527420210088 5	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere d=50mm	buc	1,0000	2 359,60	2 359,600

1	2	3	4	5	6	7
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	6,50	52,000
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	4,50	36,000
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	3,20	25,600
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	38,00	0,380
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	23,00	0,460
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	35,00	1,050
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	27,00	2,160
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	25,00	0,750
29	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc			315,345
						42,485
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	84,97	42,485
	287527440020088	Flanse din otel d=50mm	buc	1,0000	236,50	236,500
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	49,00	16,660
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	42,00	1,680
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	38,00	1,520
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	50,00	16,500
30	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc			315,345
						42,485
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	84,97	42,485
	287527440020088	Flanse din otel d=50mm	buc	1,0000	236,50	236,500
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	49,00	16,660
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	42,00	1,680
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	38,00	1,520
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	50,00	16,500
31	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru d100mm	buc			235,339
						33,988
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,97	33,988
	332050000000088	Manometru d100mm	buc	1,0100	198,90	200,889
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0060	20,00	0,120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	28,50	0,342
32	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, Маты минватные М-125 в обкладке из сетки толщ.40мм	m2			330,677
						55,740
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	84,97	55,740
	268216261130588	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte M125	m2	1,0300	265,40	273,362
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	25,00	0,450
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	25,00	1,125
33	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m,confectionare	m2			336,607
						19,968
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	84,97	19,968
	2710403601300889	Tabla neagra sau zincata	kg	4,5530	69,50	316,434
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	4,20	0,206
34	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			102,847
						50,047
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890	84,97	50,047
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	6,60	52,800
35	IC43B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, d80mm (L=0.4m)	buc			155,633
						39,936
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	84,97	39,936
	25212167010008	Teava din otel d80mm	m	0,4000	265,30	106,120
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	42,00	2,100
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1235	38,00	4,693
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	25,00	0,225

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	38,00	1,140
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	64,50	1,419
		3.3. Цок. ввод газ-да д50мм УГ 14-1) 1шт)				
36	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 57x3.0 mm	m			284,495
						59,479
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,7000	84,97	59,479
	25212167010003	Teava din otel Dn57x3.0mm	m	1,0050	165,83	166,659
	2521216701100	Teava din otel, fara sudura (eclise)	m	0,0110	275,60	3,032
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1550	49,00	7,595
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0100	25,00	0,250
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	42,00	0,966
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	38,00	2,014
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,1900	50,00	9,500
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	350,00	35,000
37	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108x4 mm	m			1 037,258
						176,738
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	84,97	141,050
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	84,97	35,687
	25212167010006	Teava din otel Dn 108x4mm	m	1,0200	379,50	387,090
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	35,00	157,500
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	46,00	5,520
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	8 000,00	8,000
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	49,00	6,860
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	42,00	2,100
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	23,00	3,450
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	23,00	34,500
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	23,00	18,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	38,00	1,900
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	25,00	7,500
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	50,00	14,500
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100	680,00	210,800
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	40,00	2,400
38	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, d15mm	buc			48,732
						33,988
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,97	33,988
	272210331000045	Teava instalatie d15mm	m	0,2000	59,80	11,960
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	42,00	0,714
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	38,00	0,342
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	38,00	0,228
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	2,50	0,802
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	380,00	0,684
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	15,00	0,007
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	60,00	0,006
39	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16,Robinet cu sfera si flansa Dn 25 mm (ГKIII)	buc			2 057,283
						49,283
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	84,97	49,283
	287527420210022	Robinet cu flanse Pn 10-16,Robinet cu sfera si flansa Dn 25 mm (ГKIII)	buc	1,0000	1 889,60	1 889,600
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	6,50	52,000
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	4,50	36,000
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	3,20	25,600
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	38,00	0,380
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	23,00	0,460
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	35,00	1,050
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	27,00	2,160
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	25,00	0,750
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Foaie din otel 300x300-3buc	kg			50,807
						17,844

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	29,00	0,435
41	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 075,550 548,050
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	548,050
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	38,00	296,400
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,400
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	38,00	20,900
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,50	55,550
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	15,00	14,250
42	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm	buc			684,253 75,623
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,623
	287527440010022	Flansa din otel pentru sudura d=100mm	buc	1,0000	560,60	588,630
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	50,00	20,000
43	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 25 mm	buc			269,535 75,623
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,623
	287527440010023	Flansa din otel pentru sudura d=25mm	buc	1,0000	165,63	173,911
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	50,00	20,000
44	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			114,543 19,543
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,543
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	95,00	95,000
45	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			441,332 51,832
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,832
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	380,00	389,500
46	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare,cu substrat,strat de protectie,strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj,executate cu pietris margaritar	m3			475,630 72,220
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	84,97	72,220
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	395,50	403,410

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-6-1 Constructia. Rezervor V=10 m3 (Gazgolder)

Valoarea de deviz 39 183,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,105	1 012,520 0,000	1 118,835 0,000
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Разработка грунта в ручную)	m3	3,430	175,038 175,038	600,381 600,381
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бульдозером)	100 m3	0,821	490,505 0,000	402,705 0,000
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта)	100 m3	0,821	1 429,979 749,433	1 174,013 615,285

1	2	3	4	5	6	7
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	20,540	26,341 26,341	541,038 541,038
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз грунта)	t	20,060	47,701 0,000	956,880 0,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,200	212,269 30,589	42,454 6,118
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (покрытие песком толщиной-5 cm)	m3	1,220	653,473 76,473	797,237 93,297
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Толщина 0,12 cm)	m3	2,940	760,620 84,120	2 236,224 247,314
9	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa	m3	4,900	3 227,309 373,868	15 813,814 1 831,953
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d10, 150*150)	kg	105,000	37,735 2,549	3 962,186 267,656
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,920	192,120 101,964	1 521,592 807,555
		Total Раздел Inclusiv salariu				29 167,358 5 010,596

		Total	lei	29 167,36
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	1 202,54
		Cheltuieli de transport	10,00 %	1 914,43
		Total	100,00 +	32 284,33

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,50 %			4 681,23
		Total	100,00 +			36 965,56
		Beneficiu de deviz	6,00 %			2 217,93
						39 183,50
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				5 010,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-6-1 Constructia. Rezervor V=10 m3 (Gazgolder)

Valoarea de deviz 39 183,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-6-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	19,600	84,97	1 665,412
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,625	84,97	223,046
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	8,316	84,97	706,611
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,755	84,97	2 103,432
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,673	84,97	312,095
		Total manopera				5 010,60

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	420,00	0,336
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,381	450,00	1 521,450
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,342	380,00	509,960
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,004	8 000,00	32,000
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,028	8 000,00	221,600
6.	2010237318750	Distantieri	buc	31,500	15,00	472,500
7.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,792	450,00	356,400
8.	2320187315789	Decofrol	kg	0,950	33,00	31,363
9.	26631021000008 2	Beton M200	m3	5,098	2 500,00	12 744,500
10.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,525	25,00	13,125
11.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,396	25,00	9,900
12.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,050	25,00	26,250
13.	287312	Plase sudate	kg	106,050	29,50	3 128,475
14.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,634	29,30	18,564
15.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,376	6,50	15,444
16.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,376	4,50	10,692
17.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,040	65,20	2,582
18.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,238	65,20	15,492
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,497	15,00	7,461
20.	4100126202818	Apa	m3	0,416	15,00	6,240
		Total materiale de construcții				19 144,33

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,747	250,00	436,800
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,874	250,00	218,400
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,063	860,00	54,180
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,486	450,00	1 118,835
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,895	450,00	402,705

6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,080	450,00	36,000
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,940	60,00	176,400
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,530	65,50	558,728
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,225	860,00	1 053,500
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,126	450,00	956,880
		Total utilaje de construcții				5 012,43

Total	lei	29 167,36
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	1 202,54
Cheltuieli de transport	10,00 %	1 914,43
Total	100,00 +	32 284,33
Cheltuieli de regie	14,50 %	4 681,23
Total	100,00 +	36 965,56
Beneficiu de deviz	6,00 %	2 217,93

Total deviz:

39 183,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea postului
valam de la frontiera moldo-romana Sculeni-
Sculeni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,520 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,520
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Разработка грунта в ручную)	m3			175,038 175,038
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,038
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бульдозером)	100 m3			490,505 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,505
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта)	100 m3			1 429,979 749,433
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,433
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	65,50	680,546
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			26,341 26,341
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,341
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз грунта)	t			47,701 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,701
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			212,269 30,589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,589
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	420,00	1,680
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,000
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (покрытие песком толщиной-5 cm)	m3			653,473 76,473
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,473
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,00	418,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,000

1	2	3	4	5	6	7
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Толщина 0,12 cm)	m3			760,620 84,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,120
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,000
9	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa	m3			3 227,309 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	266310210000082	Beton M200	m3	1,0250	2 500,00	2 600,918
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,523
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	860,00	215,000
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d10, 150*150)	kg			37,735 2,549
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	287312	Plase sudate	kg	1,0100	29,50	29,795
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	15,00	4,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	860,00	0,516
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			192,120 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,218
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,20	0,326
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,50	1,350
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,50	1,950
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	65,20	1,956
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	29,30	2,344
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	8 000,00	27,980
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	8 000,00	4,040
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	33,00	3,960

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-6-2 Gazgolder V=10m3 (2buc). Utilaj

Valoarea de deviz 659 094,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Gazgolder V=10m3 cu multiclapan	buc	2,000	320 000,000 0,000	640 000,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			640 000,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			7 680,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				647 680,000
		2. Lucrari de montare				
2	M1A01B	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone . Gazgolder V=10m3 (2buc)	t	3,126	1 845,533 1 588,088	5 769,135 4 964,364
		<i>Total</i>	lei			5 769,135
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			1 191,447
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			34,777
		<i>Total</i>	100,00 +			6 995,359
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			3 772,916
		<i>Total</i>	100,00 +			10 768,276

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			646,096
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				11 414,372 4 964,364

						659 094,37
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				4 964,36

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
postului vamal de la frontiera
moldo-romana Sculeni-Sculeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-6-2
Gazgolder V=10m3 (2buc). Utilaj**

Valoarea de deviz 659 094,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 6-6-2:						

Manopera:

1.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	58,425	84,97	4 964,364
Total manopera						4 964,36

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,781	15,00	11,723
2.	205050	Gazgolder V=10m3 cu multiclapan	buc	2,000	320 000,00	640 000,000
3.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,250	25,00	31,260
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,625	42,00	26,258
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,625	38,00	23,758
6.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	3,126	39,50	123,477
7.	2874115822996	Surub cap hexagonal M 24 x 90 gr. 4,8	buc	9,378	8,50	79,713
8.	2874115840651	Piulita hexag. M24	buc	9,378	5,50	51,579
Total materiale de construcții						640 347,77

Utilaje de construcții:

1.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,531	860,00	457,004
Total utilaje de construcții						457,00

Total deviz:

659 094,37

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea postului
vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-
Sculeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Gazgolder V=10m3 cu multiclapan	buc			320 000,000 0,000
	205050	Gazgolder V=10m3 cu multiclapan	buc	1,0000	320 000,00	320 000,000
		2. Lucrari de montare				
2	M1A01B	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone . Gazgolder V=10m3 (2buc)	t			1 845,533 1 588,088
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,6900	84,97	1 588,088
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	1,0000	39,50	39,500
	2874115822996	Surub cap hexagonal M 24 x 90 gr. 4,8	buc	3,0000	8,50	25,500
	2874115840651	Piulita hexag. M24	buc	3,0000	5,50	16,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,2000	42,00	8,400
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,4000	25,00	10,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2500	15,00	3,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,2000	38,00	7,600
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1700	860,00	146,194

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-6-3

Ingradire cu panouri ECO a rezervuarului V=10 m3 (Gazgolder)

Valoarea de deviz 100 511,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gardul				
1	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m (sectii panou gard euro zincat 4,2 mm, H=1,8m, L=2,5m - 14 buc; stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m -15 buc; capac patrat 60*60 - 15 buc; sistem de fixare zincat - 60 buc; beton M150 - 12,24 m3)	m	34,000	728,049 114,710	24 753,662 3 900,123
2	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,65 m2; stilpi metalici din teava patrata 80*80*3 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 80*80 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	7,650	4 372,673 145,299	33 450,950 1 111,535
3	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1,0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2; stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	1,600	7 723,060 145,299	12 356,896 232,478
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	66,850	57,777 17,844	3 862,409 1 192,851

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton				
5	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,070	1 075,119 547,207	75,258 38,304
		Total Gardul Inclusiv salariu				74 499,174 6 475,292

		Total	lei	74 499,17
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	1 554,07
		Cheltuieli de transport	10,00 %	6 760,98
		Total	100,00 +	82 814,22
		Cheltuieli de regie	14,50 %	12 008,06
		Total	100,00 +	94 822,28
		Beneficiu de deviz	6,00 %	5 689,34
		Total deviz: Inclusiv salariu		100 511,62 6 475,29

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-6-3 Ingradire cu panouri ECO a rezervuarului V=10 m3 (Gazgolder)

Valoarea de deviz 100 511,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-6-3:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	8,500	84,97	722,245
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	31,280	84,97	2 657,862
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,665	84,97	141,475
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,451	84,97	38,304
5.	7212030022700	Sudor	h-om	2,426	84,97	206,137
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,880	84,97	754,534
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,701	84,97	1 079,246
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,304	84,97	875,488
		Total manopera				6 475,29

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,003	27,00	27,073
2.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,397	420,00	586,614
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,037	380,00	14,060
4.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,501	380,00	570,570
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,068	15,00	1,024
6.	20202011	Capac patrat 60x60	buc	15,000	29,00	435,000
7.	20301129301505 220	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1,0 m din(panou din sirma de otel d=4,2 mm	m2	1,600	6 920,40	11 072,640
8.	20301129301505 5288	Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.00 m din(panou din sirma de otel d=4,2 mm	m2	7,650	3 932,50	30 083,625
9.	20505030	Sistem de fixare zincat	buc	60,000	12,00	720,000
10.	2320166200676	White spirit	kg	0,137	28,50	3,890
11.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,546	38,00	20,748
12.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,925	36,00	33,300
13.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,273	36,00	9,828
14.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,039	38,00	1,463
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	356,552	2,50	891,381
16.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,984	0,00	0,000
17.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	16,761	33,50	561,480
18.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,668	25,00	16,712
19.	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	66,850	39,00	2 607,150
20.	28111063020052 2	Stilpi metalici teava patrata 60x60x2 L=2,3	buc	17,000	395,60	6 725,200
21.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,398	49,00	68,502
22.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80	buc	37,000	9,50	351,500

		gr.5.8 S 6220				
23.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	37,000	4,50	166,500
24.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	37,000	3,20	118,400
25.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,662	4,20	11,182
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009	15,00	0,140
27.	50154105848	capac patrat 80*80	buc	2,000	56,50	113,000
28.	502030	Panou gard euro Eco zincat H=1.80m 4,2mm L=2,5m	buc	14,000	780,60	10 928,400
29.	55585288	capac patrat 50*50	buc	2,000	49,60	99,200
30.	855555	stilpi metalici din teava patrata 80*80*3 L=2,3 m	buc	2,000	685,60	1 371,200
		Total materiale de construcții				67 609,78

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,185	860,00	159,100
2.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,020	250,00	255,000
		Total utilaje de construcții				414,10

Total	lei	74 499,17
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	1 554,07
Cheltuieli de transport	10,00 %	6 760,98
Total	100,00 +	82 814,22
Cheltuieli de regie	14,50 %	12 008,06
Total	100,00 +	94 822,28
Beneficiu de deviz	6,00 %	5 689,34

Total deviz: **100 511,62**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea postului
vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-
Sculeni****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gardul				
1	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m (sectii panou gard euro zincat 4,2 mm, H=1,8m, L=2,5m - 14 buc; stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m -15 buc; capac patrat 60*60 - 15 buc; sistem de fixare zincat - 60 buc; beton M150 - 12,24 m3)	m			728,049 114,710
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	84,97	21,242
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	84,97	78,172
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,295
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,2000	0,00	0,000
	20505030	Sistem de fixare zincat	buc		12,00	21,176
	20202011	Capac patrat 60x60	buc		29,00	12,794
	502030	Panou gard euro Eco zincat H=1.80m 4,2mm L=2,5m	buc		780,60	321,424
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	33,50	16,514
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	420,00	17,253
	281110630200522	Stilpi metalici teava patrata 60x60x2 L=2,3	buc		395,60	174,529
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	380,00	16,781
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	2,50	25,367
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0300	250,00	7,500
2	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,65 m2; stilpi metalici din teava patrata 80*80*3 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 80*80 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2			4 372,673 145,299
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,144
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	84,97	81,571
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	84,97	15,295
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,289
	203011293015055 288	Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.00 m din(panou din sirma de otel d=4,2 mm	m2	1,0000	3 932,50	3 932,500
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	9,50	38,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	4,50	18,000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	3,20	12,800
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,00	3,600
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	49,00	5,635
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,20	0,966
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,50	3,125
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	380,00	1,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	855555	stilpi metalici din teava patrata 80*80*3 L=2,3 m	buc		685,60	179,242
	50154105848	capac patrat 80*80	buc		56,50	14,771
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	860,00	17,200
3	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1,0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2; stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2			7 723,060 145,299
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,144
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	84,97	81,571
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	84,97	15,295
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,289
	203011293015052	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1,0	m2	1,0000	6 920,40	6 920,400

1	2	3	4	5	6	7
	20	m din(panou din sirma de otel d=4,2 mm				
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	9,50	38,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	4,50	18,000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	3,20	12,800
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,00	3,600
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	49,00	5,635
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,20	0,966
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,50	3,125
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	380,00	1,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	55585288	capac patrat 50*50	buc		49,60	62,000
	281110630200522	Stilpi metalici teava patrata 60x60x2 L=2,3	buc		395,60	494,500
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	860,00	17,200
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			57,777 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	39,00	39,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	27,00	0,405
5	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 075,119 547,207
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,207
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	38,00	296,400
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,400
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	38,00	20,900
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,50	55,576
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	15,00	14,636

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1 Sistematizarea verticala

Valoarea de deviz 25 880 521,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81- 180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Сгребание грунта в кучи)	100 m3	150,650	1 001,000 0,000	150 800,650 0,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка насыпного грунта)	100 m3	150,650	1 462,500 0,000	220 325,625 0,000
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28 623,500	22,980 0,000	657 768,060 0,000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	150,650	292,269 30,589	44 030,355 4 608,263
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта в резерве)	100 m3	721,950	1 462,500 0,000	1 055 851,875 0,000
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	122 731,500	26,044	3 196 419,220

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (подвозка грунта)			0,000	0,000
7	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81- 180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (разравнивание грунта по площадке)	100 m3	721,950	1 001,000 0,000	722 671,950 0,000
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	721,950	4 697,635 749,435	3 391 457,877 541 054,887
9	Cariera	Argila	m3	72 195,000	148,000 0,000	10 684 860,00 0 0,000
		Total Раздел Inclusiv salariu				20 124 185,6 12 545 663,150

		Total	lei	20 124 185,61
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	130 959,16
		Cheltuieli de transport	10,00 %	1 068 511,31
		Total	100,00 +	21 323 656,08
		Cheltuieli de regie	14,50 %	3 091 930,13
		Total	100,00 +	24 415 586,21
		Beneficiu de deviz	6,00 %	1 464 935,17
		Total deviz: Inclusiv salariu		25 880 521,38 545 663,15

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
postului vamal de la frontiera
moldo-romana Sculeni-Sculeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1-1
Sistematizarea verticala

Valoarea de deviz 25 880 521,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-1-1:						

Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6 421,833	84,97	545 663,150
Total manopera						545 663,15

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,603	420,00	253,092
2.	25202002	Argila	m3	72 195,000	148,00	10 684 860,000
Total materiale de construcții						10 685 113,09

Utilaje de construcții:

1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1 963,350	650,00	1 276 177,500
2.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1 404,064	650,00	912 641,600
3.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	7 501,061	380,00	2 850 402,990
4.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1 096,280	600,00	657 768,060
5.	34105400000070	Autobasculanta-10t	h-ut	4 700,616	680,00	3 196 419,220
Total utilaje de construcții						8 893 409,37

Total	lei	20 124 185,61
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	130 959,16
Cheltuieli de transport	10,00 %	1 068 511,31
Total	100,00 +	21 323 656,08
Cheltuieli de regie	14,50 %	3 091 930,13

Total	100,00 +	24 415 586,2 1
Beneficiu de deviz	6,00 %	1 464 935,17

Total deviz: **25 880 52
1,38**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea postului
vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-
Sculeni****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81- 180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Стребание грунта в кучи)	100 m3			1 001,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	650,00	1 001,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка насыпного грунта)	100 m3			1 462,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	650,00	1 462,500
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,980 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	600,00	22,980
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			292,269 30,589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,589
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	420,00	1,680
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	650,00	260,000
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта в резерве)	100 m3			1 462,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	650,00	1 462,500
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (подвозка грунта)	t			26,044 0,000
	341054000000700	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	680,00	26,044
7	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81- 180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (разравнивание грунта по площадке)	100 m3			1 001,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	650,00	1 001,000
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			4 697,635 749,435
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,435

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	380,00	3 948,200
9	Cariera	Argila	m3			148,000
						0,000
	25202002	Argila	m3	1,0000	148,00	148,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-2-1 Ingradire cu panouri ECO

Valoarea de deviz 2 417 164,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gardul metalic				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,480	1 012,500 0,000	3 523,500 0,000
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	8,200	101,114 101,114	829,137 829,137
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз грунта)	t	557,000	47,700 0,000	26 568,900 0,000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	3,480	212,267 30,589	738,688 106,450
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	8,200	26,341 26,341	215,994 215,994

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
6	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d-3,0 (panou gard euro Eco zincat H=1,85 m din sirma de otel d=3,0 mm - 582 buc; stilpi metalici din teava patrata 61*35 L=1,85 m - 583 buc; capac patrat 60*40 - 583 buc; talpa p/u stilp 61*35 # 583 buc, element de fixare zincat - 1739 buc. beton M150 # 290 m3)	m	1 453,200	1 157,425 114,710	1 681 969,336 166 695,845
7	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1.85m latimea 4,50 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,65*2 buc=15,3 m2; stilpi metalici din teava patrata 80*80*3 L=2,3 m - 4 buc; capac patrat 80*80 - 4 buc; beton M150 - 0,288 m3)	m2	15,300	2 440,818 145,299	37 344,514 2 223,070
8	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 1,0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6*2buc=3,2 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 4 buc; capac patrat 50*50 - 4 buc; beton M150 - 0,288 m3)	m2	3,200	4 838,835 145,299	15 484,271 464,956
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	84,000	193,815 101,964	16 280,418 8 564,976
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile , tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (talpa)	kg	133,700	57,777 17,844	7 724,825 2 385,703
11	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,134	1 074,037 547,232	143,921 73,329

1	2	3	4	5	6	7
		Total Gardul metalic Inclusiv salariu				1 790 823,50 4 181 559,461

		Total	lei	1 790 823,50
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	43 574,27
		Cheltuieli de transport	10,00 %	157 168,76
		Total	100,00 +	1 991 566,54
		Cheltuieli de regie	14,50 %	288 777,15
		Total	100,00 +	2 280 343,69
		Beneficiu de deviz	6,00 %	136 820,62
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 417 164,31 181 559,46

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
postului vamal de la frontiera
moldo-romana Sculeni-Sculeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-2-1
Ingradire cu panouri ECO

Valoarea de deviz 2 417 164,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-2-1:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	363,300	84,97	30 869,601
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	1 336,944	84,97	113 600,132
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	88,200	84,97	7 494,354
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,330	84,97	282,950
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,863	84,97	73,329
6.	7212030022700	Sudor	h-om	4,852	84,97	412,274
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	17,760	84,97	1 509,067
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	25,403	84,97	2 158,493
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,553	84,97	1 151,581
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	282,543	84,97	24 007,679
Total manopera						181 559,46

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,005	27,00	54,148
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,014	420,00	5,838
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	59,697	420,00	25 072,950
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,074	380,00	28,120
5.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	64,175	380,00	24 386,424
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,131	15,00	1,960
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,042	8 000,00	336,000
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,294	8 000,00	2 352,000
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	8,400	450,00	3 780,000
10.	20301129301502 2	Poarta metalica cu inaltimea H=1.85m latimea 4,50 m din(panou din sirma de otel d=4,2 mm	m2	15,300	1 980,30	30 298,590
11.	20301129301588 8	Portita metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 1,0 m din(panou din sirma de otel d=4,2 mm)	m2	3,200	3 450,20	11 040,640
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,261	28,50	7,447
13.	2320187315789	Decofrol	kg	10,080	30,20	304,416
14.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,045	38,00	39,718
15.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g,351-4 S 3097-80	kg	1,850	36,00	66,600
16.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,523	36,00	18,814
17.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,074	36,00	2,653
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14 768,397	2,50	36 920,991
19.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	298,487	0,00	0,000
20.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	716,369	25,00	17 909,237

21.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,337	25,00	33,425
22.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,200	25,00	105,000
23.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	133,700	39,00	5 214,300
24.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,720	49,00	329,280
25.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,796	49,00	137,004
26.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	74,000	8,50	629,000
27.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	25,200	7,90	199,080
28.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	25,200	6,80	171,360
29.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	74,000	4,50	333,000
30.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	74,000	3,60	266,400
31.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,420	48,50	20,370
32.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,520	46,80	117,936
33.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,325	4,20	22,363
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,019	15,00	0,278
35.	502030	capac patrat 80*80	buc	4,000	59,60	238,400
36.	50203088	capac patrat 50*50	buc	4,000	53,40	213,600
37.	505050	Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m din sirma de otel d=3.0 mm	buc	582,000	1 470,40	855 772,800
38.	50505020	Stilpi metalici din teava patrata 61*35*2 L=2,4m	buc	583,000	865,50	504 586,500
39.	50505021	Capac patrat 60*40	buc	583,000	26,50	15 449,500
40.	50505023	Element de fixare zincat	buc	1 739,000	16,50	28 693,500
41.	551515151	stilpi metalici din teava patrata 80*80*3 L=2,3 m	buc	4,000	769,50	3 078,000
42.	80808080	stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m	buc	4,000	862,50	3 450,000
Total materiale de construcții						1 571 687,64

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,370	860,00	318,200
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,830	450,00	3 523,500
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,392	450,00	626,400
4.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	43,596	150,00	6 539,400
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	59,042	450,00	26 568,900
Total utilaje de construcții						37 576,40

Total	lei	1 790 823,50
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	43 574,27
Cheltuieli de transport	10,00 %	157 168,76
Total	100,00 +	1 991 566,54
Cheltuieli de regie	14,50 %	288 777,15
Total	100,00 +	2 280 343,69
Beneficiu de deviz	6,00 %	136 820,62

Total deviz:

2 417 164,31

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea postului
vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-
Sculeni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gardul metalic				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,500
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,114 101,114
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	84,97	101,114
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз грунта)	t			47,700 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,700
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			212,267 30,589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,589
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	420,00	1,678
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,000
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,341 26,341
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,341
6	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d=3,0 (panou gard euro Eco zincat H=1,85 m din sirma de otel d=3,0 mm - 582 buc; stilpi metalici din teava patrata 61*35 L=1,85 m - 583 buc; capac patrat 60*40 - 583 buc; talpa p/u stilp 61*35 # 583 buc, element de fixare zincat - 1739 buc. beton M150 # 290 m3)	m			1 157,425 114,710
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	84,97	21,242
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	84,97	78,172
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,295
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,2000	0,00	0,000
	505050	Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m din sirma de otel d=3.0 mm	buc		1 470,40	588,889
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	25,00	12,324
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	420,00	17,254
	50505023	Element de fixare zincat	buc		16,50	19,745
	50505021	Capac patrat 60*40	buc		26,50	10,631
	50505020	Stilpi metalici din teava patrata 61*35*2 L=2,4m	buc		865,50	347,224
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	380,00	16,781
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	2,50	25,367
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0300	150,00	4,500
7	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1.85m	m2			2 440,818

1	2	3	4	5	6	7
		latimea 4,50 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,65*2 buc=15,3 m2; stilpi metalici din teava patrata 80*80*3 L=2,3 m - 4 buc; capac patrat 80*80 - 4 buc; beton M150 - 0,288 m3)				145,299
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,144
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	84,97	81,571
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	84,97	15,295
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,289
	502030	capac patrat 80*80	buc		59,60	15,582
	551515151	stilpi metalici din teava patrata 80*80*3 L=2,3 m	buc		769,50	201,176
	203011293015022	Poarta metalica cu inaltimea H=1.85m latimea 4,50 m din(panou din sirma de otel d=4,2 mm	m2	1,0000	1 980,30	1 980,300
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	8,50	34,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	4,50	18,000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	3,60	14,400
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,00	3,600
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	49,00	5,635
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,20	0,966
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,50	3,125
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	380,00	1,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	860,00	17,200
8	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 1,0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6*2buc=3,2 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 4 buc; capac patrat 50*50 - 4 buc; beton M150 - 0,288 m3)	m2			4 838,835 145,299
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,144
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	84,97	81,571
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	84,97	15,295
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,289
	50203088	capac patrat 50*50	buc		53,40	66,750
	80808080	stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m	buc		862,50	1 078,125
	203011293015888	Portita metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 1,0 m din(panou din sirma de otel d=4,2 mm)	m2	1,0000	3 450,20	3 450,200
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	8,50	34,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	4,50	18,000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	3,60	14,400
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,00	3,600
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	49,00	5,635
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,20	0,966
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,50	3,125
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	380,00	1,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	860,00	17,200
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			193,815 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	48,50	0,242
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	6,80	2,040
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,90	2,370
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	46,80	1,404
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	49,00	3,920
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	8 000,00	28,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	8 000,00	4,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,20	3,624
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile , tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (talpa)	kg			57,777 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	39,00	39,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,034
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	27,00	0,405
11	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 074,037 547,232
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,232
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	38,00	296,400
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,400
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	36,00	19,800
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,50	55,575
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	15,00	14,631

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-3-1 Amenajarea teritoriului si spatii verzi

Valoarea de deviz 43 617 687,47 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	11 734,320	40,577 4,937	476 140,657 57 929,487
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	485,380	253,047 135,952	122 823,972 65 988,382
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Порпузка)	100 m3	5,975	1 012,496 0,000	6 049,665 0,000
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (отвозка грунта)	t	1 015,750	17,235 0,000	17 506,440 0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,975	212,389 30,589	1 269,025 182,770
6	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate - 55mm cu substraturi	m2	735,550	14,445 14,445	10 624,946 10 624,946
7	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime	m	458,580	165,666 96,866	75 971,023 44 420,719

1	2	3	4	5	6	7
8	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1 708,400	27,190 27,190	46 452,079 46 452,079
9	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime	m	52,500	165,666 96,866	8 697,454 5 085,454
10	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	210,000	362,847 290,597	76 197,954 61 025,454
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				841 733,216 291 709,292
		2. Pavaj				
		2.1. Tip B-1 (3064,12 m2)				
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm	m2	3 064,120	407,934 50,642	1 249 959,078 155 173,531
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - 0.15m	m3	459,620	809,082 50,982	371 870,292 23 432,347
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BP 100x20x8 trotuarelor, asezate pe o fundatie din beton	m	591,000	195,864 25,491	115 755,624 15 065,181
		Total Tip B-1 (3064,12 m2) Inclusiv salariu				1 737 584,99 4 193 671,059
		2.2. Capitolul 2.2. Tip B-2 (20 203,54 m2)				
14	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (nisip - pietris) - (200 mm)	m3	4 040,710	989,768 12,745	3 999 363,430 51 500,869
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra Sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - (200 mm) fr. 70-40, 40-20	m3	4 040,710	809,082 50,982	3 269 265,695 206 003,477
16	DZ01E	Prepararea in statii fixe a	m3	3 030,530	1 056,069	3 200 447,564

1	2	3	4	5	6	7
		amestecului pentru straturi rutiere stabilizate, piatra sparta C5 M400 fr.0-80 , cu 7% ciment (150mm)			32,289	97 851,571
17	DA10B	Strat rutier din material granulare piatră spartă C5 M400, fr. 0-80 stabilizate cu ciment 7% prin metoda amestecării în stații fixe, cu așternere mecanică (doar manopera și mecanismele) (150 mm)	m3	3 030,530	228,324 74,774	691 941,513 226 603,638
18	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,65 л/м2)	t	13,132	40 275,119 0,000	528 892,860 0,000
19	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu așternere mecanică .Kpg-II	m2	20 203,540	408,197 5,098	8 247 020,309 103 001,688
20	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,25 л/м2)	t	5,050	40 275,000 0,000	203 388,750 0,000
21	DB16H k=1,25	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanică (5.0 cm) SMSc-1/2,2	m2	20 203,540	439,494 5,311	8 879 342,454 107 293,429
22	DE10A	Borduri prefabricate din beton BP 100x30x15 cm	m	2 844,000	352,371 50,132	1 002 143,977 142 576,261
		Total Capitolul 2.2. Tip B-2 (20 203,54 m2) Inclusiv salariu				30 021 806,5 53 934 830,933
		Total Pavaj Inclusiv salariu				31 759 391,5 47 1 128 501,99 2
		3. Spații verzi				
23	TsH09A	Semnarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30%	100m2	80,250	1 148,095 409,555	92 134,656 32 866,821
24	TsH96A	Udarea gazonelor și florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	80,250	199,018 90,918	15 971,186 7 296,162
		Total Spații verzi Inclusiv salariu				108 105,842 40 162,982

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			32 709 230,61
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			350 489,82
		Cheltuieli de transport	10,00 %			2 878 062,77
		Total	100,00 +			35 937 783,20
		Cheltuieli de regie	14,50 %			5 210 978,56
		Total	100,00 +			41 148 761,76
		Beneficiu de deviz	6,00 %			2 468 925,71
						43 617 687,47
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				1 460 374,27

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
postului vamal de la frontiera
moldo-romana Sculeni-Sculeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-3-1
Amenajarea teritoriului si spatii verzi

Valoarea de deviz 43 617 687,47 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-3-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3 774,583	84,97	320 726,318
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	291,316	84,97	24 753,087
3.	7129020012800	Pavator	h-om	6 320,625	84,97	537 063,523
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	386,805	84,97	32 866,821
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2 474,934	84,97	210 295,117
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 257,270	84,97	106 830,232
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	277,200	84,97	23 553,684
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	339,729	84,97	28 866,748
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 064,478	84,97	175 418,738
		Total manopera				1 460 374,27

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	317,790	186,50	59 267,835
2.	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari KPg-II	t	2 848,699	2 759,60	7 861 270,036
3.	1111000100013110	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMSc-1/2,2	t	2 373,916	3 590,50	8 523 545,398
4.	1212121212121	apa	m3	120,375	15,00	1 805,625
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	93,303	450,00	41 986,305
6.	14111222016460	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-20mm	m3	820,264	450,00	369 118,845
7.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	560,277	450,00	252 124,560
8.	14111222016720	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	4 925,625	450,00	2 216 531,475
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,024	450,00	10,755
10.	1421102200000	Nisip bitumat	t	136,374	450,00	61 368,255
11.	1421102200467	Balast	m3	4 929,666	780,60	3 848 097,436
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	24,525	450,00	11 036,250
13.	142110220052578	Piatra sparta fr.0-80	m3	3 909,384	450,00	1 759 222,665
14.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	15,321	450,00	6 894,270
15.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	131,144	450,00	59 014,935
16.	23203226000401	Bitum	t	18,727	39 000,00	730 372,500

17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8 907,300	2,50	22 268,250
18.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	4 902,592	2,50	12 256,480
19.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	381 846,78 0	2,50	954 616,950
20.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	24 114,624	2,50	60 286,561
21.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	3 110,082	299,80	932 402,524
22.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	156,348	0,00	0,000
23.	26661228002855	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15	m	2 858,220	289,80	828 312,156
24.	26661228003250	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8	m	593,955	165,60	98 358,948
25.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	601,055	25,00	15 026,382
26.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	61,282	390,50	23 930,777
27.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 579,818	15,00	23 697,273
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	520,283	15,00	7 804,243
		Total materiale de construcții				28 780 627,69

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	376,170	90,00	33 855,255
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	40,886	860,00	35 162,304
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	60,900	150,00	9 135,000
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	31,500	90,00	2 835,000
5.	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	466,702	150,00	70 005,240
6.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	355,550	250,00	88 887,475
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	5,455	350,00	1 909,110
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	297,686	450,00	133 958,700
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	526,807	350,00	184 382,555
10.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	233,351	350,00	81 672,780
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1 454,542	350,00	509 089,595
12.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	110,311	350,00	38 608,990
13.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	233,351	850,00	198 348,180
14.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	293,456	850,00	249 438,025
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	13,444	450,00	6 049,665
16.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	69,702	450,00	31 365,990
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,390	450,00	1 075,500
18.	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	233,351	850,00	198 348,180
19.	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	233,351	150,00	35 002,620
20.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	437,070	50,00	21 853,475
21.	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	233,351	200,00	46 670,160
22.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	85,868	80,00	6 869,400
23.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	355,550	450,00	159 997,455
24.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	38,903	450,00	17 506,440
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	680,448	450,00	306 201,555
		Total utilaje de construcții				2 468 228,65

Total	lei	32 709 230,61
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	350 489,82

Cheltuieli de transport	10,00 %	2 878 062,77
Total	100,00 +	35 937 783,20
Cheltuieli de regie	14,50 %	5 210 978,56
Total	100,00 +	41 148 761,76
Beneficiu de deviz	6,00 %	2 468 925,71

Total deviz: **43 617 687,47**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si modernizarea postului
vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-
Sculeni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			40,577 4,937
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	84,97	4,937
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	15,00	0,795
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	250,00	7,575
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	450,00	13,635
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	450,00	13,635
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			253,047 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,952
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	450,00	8,595
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,750
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	90,00	69,750
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Порпузка)	100 m3			1 012,496 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,496
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (отвозка грунта)	t			17,235 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,235
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			212,389 30,589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,589
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	450,00	1,800
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,000
6	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate - 55mm cu substraturi	m2			14,445 14,445
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	84,97	14,445
7	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime	m			165,666 96,866
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,5700	84,97	48,433
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5700	84,97	48,433
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0800	860,00	68,800
8	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			27,190 27,190
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	84,97	27,190
9	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime	m			165,666 96,866
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,5700	84,97	48,433
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5700	84,97	48,433

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0800	860,00	68,800
10	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			362,847 290,597
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	84,97	178,437
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	84,97	112,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	150,00	43,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,2900	50,00	14,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	90,00	13,500
		2. Pavaj				
		2.1. Tip B-1 (3064,12 m2)				
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm	m2			407,934 50,642
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,343
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	299,80	304,297
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,675
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	450,00	2,250
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	450,00	19,260
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	390,50	7,810
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - 0.15m	m3			809,082 50,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,982
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	450,00	91,350
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	450,00	548,550
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,900
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	450,00	6,750
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BP 100x20x8 trotuarelor, asezate pe o fundatie din beton	m			195,864 25,491
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,196
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,295
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	450,00	1,350
	26661228003250	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8	m	1,0050	165,60	166,428
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,045
		2.2. Capitolul 2.2. Tip B-2 (20203,54 m2)				
14	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (nisip - pietris) - (200 mm)	m3			989,768 12,745
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	84,97	12,745
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	780,60	952,332
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	15,00	1,050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	450,00	9,720
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	350,00	9,555
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	450,00	4,365
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra Sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - (200 mm) fr. 70-40, 40-20	m3			809,082 50,982

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,982
	14111222016460	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-20mm	m3	0,2030	450,00	91,350
	14111222016720	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2190	450,00	548,550
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,250
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,900
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	450,00	6,750
16	DZ01E	Prepararea în stații fixe a amestecului pentru straturi rutiere stabilizate, piatră spartă C5 M400 fr.0-80 , cu 7% ciment (150mm)	m3			1 056,069 32,289
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3800	84,97	32,289
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	126,0000	2,50	315,000
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1620	15,00	2,430
	142110220052578	Piatră spartă fr.0-80	m3	1,2900	450,00	580,500
	2952270003302	Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	0,0770	150,00	11,550
	2952260003553	Buldozer pe șenile pînă la 65-80 CP	h-ut	0,0230	450,00	10,350
	2952270003005	Instalație de preparat mixt. asfaltică la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770	850,00	65,450
	2922170001122	Transportor cu bandă mobilă 15 m lungime	h-ut	0,1540	150,00	23,100
	2952270007200	Încărcător frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770	200,00	15,400
17	DA10B	Strat rutier din material granulară piatră spartă C5 M400, fr. 0-80 stabilizate cu ciment 7% prin metoda amestecării în stații fixe, cu asternere mecanică (doar manopera și mecanismele) (150 mm)	m3			228,324 74,774
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7200	84,97	61,178
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1600	84,97	13,595
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770	350,00	26,950
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0720	450,00	32,400
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0040	450,00	1,800
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0770	350,00	26,950
	2952240005000	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	850,00	65,450
18	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2)	t			40 275,119 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	39 000,00	40 170,119
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,000
19	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică .Kpg-II	m2			408,197 5,098
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,098
	111100010001310 1	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari Kpg-II	t	0,1410	2 759,60	389,104
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,350
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	25,00	0,400
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	350,00	2,765
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	350,00	2,765
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	850,00	6,715
20	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,25 l/m2)	t			40 275,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	39 000,00	40 170,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,000
21	DB16H k=1,25	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (5.0 cm) SMS-1/2,2	m2			439,494 5,311
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	5,311
	111100010001311 0	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMS-1/2,2	t	0,0940	3 590,50	421,884
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,688
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	25,00	0,344
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,00	2,319
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	2,319
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0053	850,00	5,631

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
22	DE10A	Borduri prefabricate din beton BP 100x30x15 cm	m			352,371 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,745
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,387
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,50	7,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	450,00	3,600
	26661228002855	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15	m	1,0050	289,80	291,249
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,090
		3. Spatii verzi				
23	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 148,095 409,555
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	84,97	409,555
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	186,50	738,540
24	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2			199,018 90,918
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	84,97	90,918
	1212121212121	apa	m3	1,5000	15,00	22,500
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,0700	80,00	85,600

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si modernizarea postului vamal de la frontiera moldo-romana Sculeni-Sculeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-4-1 Mobilier urban

Valoarea de deviz 533 128,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociuu	m3	15,000	101,114 101,114	1 516,715 1 516,715
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,000	26,341 26,341	395,111 395,111
3	CA03F	Beton simplu M200 turnat in fundatii sub catarge	m3	15,000	3 469,608 327,135	52 044,114 4 907,017
		<i>Total</i>	lei			53 955,939
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			1 636,522
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			4 310,210
		<i>Total</i>	100,00 +			59 902,671
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			8 685,887

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			68 588,558
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			4 115,314
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				72 703,871 6 818,842
		2. Lucrari de montare				
4	CL51A	Catarge pentru 3 drapele h=6m din tava de inox	t	0,110	14 410,270 7 732,270	1 585,130 850,550
5	TsH91A	Instalarea banci 1500x500	buc	1,000	695,034 611,784	695,034 611,784
6	TsH91B	Instalarea containerului pentru gunoi	buc	45,000	692,573 501,323	31 165,785 22 559,535
		<i>Total</i>	lei			33 445,949
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			5 765,248
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			2 402,187
		<i>Total</i>	100,00 +			41 613,384
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			18 256,620
		<i>Total</i>	100,00 +			59 870,004
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			3 592,200
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				63 462,205 24 021,869
		3. Valoarea utilajului				
7	Pretul furnizorului	Catarge pentru 3 drapele din tava de inox h=6 m	buc	2,000	8 690,600 0,000	17 381,200 0,000
8	Pretul firmei	Banci de gradina de tip Eximol M-05	buc	34,000	4 460,600 0,000	151 660,400 0,000
9	Pretul firmei	Pubela mare din plastic, confirm DIN EN 840, 80 litri	buc	45,000	4 960,300 0,000	223 213,500 0,000
		<i>Total</i>	lei			392 255,100
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			4 707,061
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				396 962,161

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				533 128,24
		Inclusiv salariu				30 840,71

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
postului vamal de la frontiera
moldo-romana Sculeni-Sculeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-4-1
Mobilier urban

Valoarea de deviz 533 128,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-4-1:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	51,750	84,97	4 397,198
2.	7123011000200	Betonist	h-om	223,100	84,97	18 956,807
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,400	84,97	4 367,458
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,000	84,97	509,820
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,700	84,97	1 758,879
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,010	84,97	850,550
Total manopera						30 840,71

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	6,900	15,00	103,500
2.	2663102100000	Beton	m3	3,816	2 250,00	8 586,000
3.	26631021000008	Beton M200	m3	15,606	2 760,50	43 079,259
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,522	15,00	22,837
5.	808050	Banci de gradina de tip Eximol M-05	buc	34,000	4 460,60	151 660,400
6.	80808	Catarge pentru 3 drapele din tava de inox h=6 m	buc	2,000	8 690,60	17 381,200
7.	88088220	Pubela mare din plastic, confirm DIN EN 840, 80 litri	buc	45,000	4 960,30	223 213,500
Total materiale de construcții						444 046,70

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,544	860,00	468,270
2.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,592	450,00	266,310
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,000	90,00	810,000
4.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,750	860,00	3 225,000
Total utilaje de construcții						4 769,58

Total deviz:

**533 128,2
4**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si modernizarea postului
valam de la frontiera moldo-romana Sculeni-
Sculeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociuu	m3			101,114 101,114
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	84,97	101,114
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,341 26,341
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,341
3	CA03F	Beton simplu M200 turnat in fundatii sub catarge	m3			3 469,608 327,135
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,147
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	26631021000008	Beton M200	m3	1,0250	2 760,50	2 871,951
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	90,00	54,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	860,00	215,000
		2. Lucrari de montare				
4	CL51A	Catarge pentru 3 drapele h=6m din tava de inox	t			14 410,270 7 732,270
	9310060019930	Muncitor	h-om	91,0000	84,97	7 732,270
	2410520006700	Automacara	h-ut	4,9500	860,00	4 257,000
	2952260003540	Buldozer	h-ut	5,3800	450,00	2 421,000
5	TsH91A	Instalarea banci 1500x500	buc			695,034 611,784
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,443
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,236
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,104
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	2 250,00	81,000
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,250
6	TsH91B	Instalarea containerului pentru gunoi	buc			692,573 501,323
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,236
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,104
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	2 250,00	189,000
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,250
		3. Valoarea utilajului				
7	Pretul furnizorului	Catarge pentru 3 drapele din tava de inox h=6 m	buc			8 690,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	80808	Catarge pentru 3 drapele din tava de inox h=6 m	buc	1,0000	8 690,60	8 690,600
8	Pretul firmei	Banci de gradina de tip Eximol M-05	buc			4 460,600 0,000
	808050	Banci de gradina de tip Eximol M-05	buc	1,0000	4 460,60	4 460,600
9	Pretul firmei	Pubela mare din plastic, confirm DIN EN 840, 80 litri	buc			4 960,300 0,000
	88088220	Pubela mare din plastic, confirm DIN EN 840, 80 litri	buc	1,0000	4 960,30	4 960,300

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.