

**Lucrari de reparatie a  
acoperisului a CCT Politehnic,  
situat pe str. I. Gagarin, 4**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 201 668,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie 1.1. Lucrari de reparatie a acoperisului 1.1.1. Lucrari de demontare</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	202,000	38,43 37,63	7 763,74 7 602,14
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane cu recuperare	m	41,000	7,72 7,32	316,43 300,03
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	202,000	10,61 9,41	2 142,94 1 900,54
4	RCsH33B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	19,200	23,18 20,39	445,10 391,50
5	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	6,000	157,33 157,33	944,00 944,00
6	TrI1AA01 E3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	6,000	31,36 31,36	188,17 188,17

1	2	3	4	5	6	7
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,000	<u>100,75</u> 0,00	<u>604,50</u> 0,00
		<b>Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu</b>				<b>12 404,88</b> <b>11 326,38</b>
		<b>1.1.2. Lucrari de montare</b>				
8	RpCH08B	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate	m2	19,200	<u>570,54</u> 79,98	<u>10 954,46</u> 1 535,70
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (cosoroabe, popi, pana de coama, pene intermediare, clesti, stinghii, diagonale, etc)	m3	2,150	<u>8 053,06</u> 1 176,20	<u>17 314,07</u> 2 528,83
10	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,980	<u>8 546,41</u> 1 259,23	<u>16 921,89</u> 2 493,28
11	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1.28m3 se iau dupa proiect.	m2	202,000	<u>58,31</u> 15,42	<u>11 777,97</u> 3 114,77
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	202,000	<u>32,66</u> 13,07	<u>6 597,66</u> 2 639,64
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Profnastil gr. 0.45mm)	m2	202,000	<u>257,21</u> 60,11	<u>51 955,89</u> 12 142,33
14	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg	56,600	<u>74,88</u> 10,98	<u>4 238,27</u> 621,48
15	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru	m	12,000	<u>178,13</u> 57,50	<u>2 137,54</u> 689,97

1	2	3	4	5	6	7
		lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (dolie colora)				
16	CE42A	Executarea lucrarilor	buc	1,000	2 070,88 344,98	2 070,88 344,98
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	24,000	236,95 15,68	5 686,70 376,34
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	17,000	253,89 18,29	4 316,07 311,01
19	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	108,000	66,11 39,20	7 140,27 4 233,87
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>141 111,67 31 032,20</b>
		<b>Total Lucrari de reparatie a acoperisului Inclusiv salariu</b>				<b>153 516,55 42 358,58</b>
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>153 516,55 42 358,58</b>

		Прямые затраты	lei	153 516,55
		Asigurari sociale	24,00 %	10 166,06
		Total	100,00 +	163 682,61
		Cheltuieli de transport	1,00 %	1 063,49
		Total	100,00 +	164 746,10
		Cheltuieli de regie	1,00 %	1 647,46
		Total	100,00 +	166 393,56
		Beneficiu de deviz	1,00 %	1 663,93
		Total	100,00 +	168 057,49
		TVA	20,00 %	33 611,50
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>201 668,99 42 358,58</b>

Intocmit

SC "ELINATCONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

DETS sec. Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a  
acoperisului a CCT Politehnic,  
situat pe str. I. Gagarin, 4**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse

**Valoarea de deviz 201 668,99 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,80	52,27	250,90
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	99,18	52,27	5 184,14
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	75,41	52,27	3 941,68
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	92,44	52,27	4 831,84
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	40,40	52,27	2 111,71
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,57	52,27	29,79
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	277,96	52,27	14 528,97
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	10,75	52,27	561,90
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,66	52,27	1 132,17
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	187,21	52,27	9 785,48
<b>Total manopera</b>						<b>42 358,58</b>

### Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,13	5,00	5,65
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,09	390,00	35,10
3.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,06	5 600,00	336,00
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,29	6 200,00	7 998,00
5.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,52	6 200,00	3 224,00
6.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,19	5 600,00	1 064,00
7.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44mm calit II	m3	0,26	5 600,00	1 456,00
8.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	1,64	5 600,00	9 184,00
9.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22mm calit a III a	m3	0,06	5 600,00	336,00
10.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,10	5 600,00	560,00
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,03	5 600,00	168,00
12.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,61	6 200,00	3 782,00
13.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,02	6 200,00	124,00
14.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	2,12	5 600,00	11 872,00
15.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75mm calit	m3	0,32	5 600,00	1 792,00

		a II a				
16.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,03	5 600,00	168,00
17.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,01	7 200,00	72,00
18.	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	65,28	18,60	1 214,21
19.	23203226000361	Gudron	kg	5,55	24,20	134,31
20.	2413217300010	Cleme	buc	8,50	43,75	371,88
21.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	10,35	35,00	362,25
22.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,57	75,00	42,75
23.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	10,61	6,80	72,15
24.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	21,21	97,60	2 070,10
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28,59	2,40	68,61
26.	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	4 600,00	0,00
27.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,07	0,00	0,00
28.	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,80	42,92	206,02
29.	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	0,50	35,00	17,50
30.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	9,81	24,80	243,29
31.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	239,27	16,10	3 852,25
32.	2682132601626	Carton bitumat	m2	6,24	24,80	154,75
33.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	106,05	24,80	2 630,04
34.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	23,09	48,08	1 110,17
35.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla profnastil gr. 0.45mm	m2	243,91	130,00	31 708,30
36.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	1,87	18,20	34,03
37.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	8,48	138,30	1 172,78
38.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	17,85	96,99	1 731,27
39.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	25,20	67,88	1 710,58
40.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	8,67	13,80	119,65
41.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,62	65,20	40,42
42.	2811236309800	Confectii metalice diverse - opritori de zapada	kg	56,60	62,80	3 554,48
43.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,00	50,00	200,00
44.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,00	180,00	180,00
45.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	82,55	25,00	2 063,75
46.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	3,36	20,00	67,20
47.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	24,56	20,00	491,20
48.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,28	40,00	11,20
49.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	16,12	65,00	1 047,80
50.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	4,25	54,60	232,05
51.	2874115837745	Suruburi	buc	240,00	0,85	204,00
52.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	22,11	20,00	442,20
53.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	6,65	78,83	524,22
54.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	4,80	240,83	1 155,98
55.	2875274000502	Cot burlan	buc	8,50	61,10	519,35
56.	2875274000503	Cot de capat	buc	4,25	61,10	259,68
57.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,25	128,33	545,40
58.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4,80	98,33	471,98
59.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	33,60	40,28	1 353,41
60.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 908,90	0,92	1 756,19
61.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	2 496,72	0,01	24,97
62.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,45	0,00	0,00
63.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	0,00	0,00
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>106 349,12</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,73	600,00	438,00
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	486,00	5,00	2 430,00

3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,98	40,00	319,20
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,45	40,00	178,00
5.	2940420007679	Fierastră mecanic	h-ut	0,77	20,00	15,40
6.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,15	25,00	28,75
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,49	10,00	4,90
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,10	40,00	764,00
9.	29552700002608	Fierastră mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,58	15,00	23,70
10.	29552700002609	Fierastră mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,16	15,00	2,40
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,55	390,00	604,50
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>4 808,85</b>

Прямые затраты	lei	153 516,55
Asigurari sociale	24,00 %	10 166,06
Total	100,00 +	163 682,61
Cheltuieli de transport	1,00 %	1 063,49
Total	100,00 +	164 746,10
Cheltuieli de regie	1,00 %	1 647,46
Total	100,00 +	166 393,56
Beneficiu de deviz	1,00 %	1 663,93
Total	100,00 +	168 057,49
TVA	20,00 %	33 611,50

**Total deviz:**

**201 668,9  
9**

Intocmit

SC "ELINATCONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DETS sec. Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului a  
CCT Politehnic, situat pe str. I. Gagarin, 4**

**Investitor DETS sec. Centru**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de reparatie a acoperisului</b>				
		<b>1.1.1. Lucrari de demontare</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2			38,43 37,63
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	52,27	18,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,27	18,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	40,00	0,80
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane cu recuperare	m			7,72 7,32
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,27	4,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,27	2,61
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,40
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			10,61 9,41
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	52,27	4,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	52,27	4,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
4	RCsH33B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			23,18 20,39
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	52,27	14,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	52,27	5,74
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,79
5	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			157,33 157,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	52,27	157,33
6	TrI1AA01E3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			31,36 31,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	52,27	31,36
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			100,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	390,00	100,75
		<b>1.1.2. Lucrari de montare</b>				
8	RpCH08B	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate	m2			570,54 79,98
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,2800	52,27	66,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,27	13,07

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0270	6 200,00	167,92
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0100	5 600,00	55,42
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0320	6 200,00	196,98
	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	3,4000	18,60	63,24
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,1750	20,00	3,50
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,21
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (cosoroabe, popi, pana de coama, pene intermediare, clesti, stinghii, diagonale, etc)	m3			8 053,06 1 176,20
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	52,27	1 058,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	52,27	117,67
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	65,00	487,35
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 200,00	57,67
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 600,00	5 209,30
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 600,00	677,21
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	25,00	85,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	35,00	105,33
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	24,20	62,47
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	24,80	35,99
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	600,00	89,30
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,28
10	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			8 546,41 1 259,23
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	52,27	1 133,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	52,27	125,92
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 600,00	905,05
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 600,00	339,39
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 600,00	4 638,38
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	20,00	144,04
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	13,80	60,43
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	24,80	83,79
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	35,00	68,59
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	25,00	950,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	600,00	90,91
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	15,00	6,59
11	CE30A	Astera la le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1.28m3 se iau dupa proiect.	m2			58,31 15,42
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	52,27	11,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,27	3,66
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,006337	6 200,00	39,29
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			32,66 13,07
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,27	10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,27	2,61
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	16,10	19,07
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip	m2			257,21

1	2	3	4	5	6	7
		Profnastil gr. 0.45mm)				60,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,27	47,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,27	13,07
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla profnastil gr. 0.45mm	m2	1,1500	130,00	156,97
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	24,80	13,02
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,92	8,69
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	97,60	10,25
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	138,30	5,81
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,80	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	40,00	2,00
14	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg			74,88
						10,98
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,27	9,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,27	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,27	0,53
	2811236309800	Confectii metalice diverse - opritori de zapada	kg	1,0000	62,80	62,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	75,00	0,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,40	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
15	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (dolie colora)	m			178,13
						57,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	52,27	28,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	52,27	20,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,27	7,84
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	48,08	92,51
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	18,20	2,84
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	24,80	12,90
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	65,20	3,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	2,40	5,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	390,00	2,92
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	4 600,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	40,00	0,60
16	CE42A	Executarea lucramelor	buc			2 070,88
						344,98
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	52,27	312,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	52,27	32,93
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	50,00	200,00
	28631463112701	Стелоп (ручка оконная)	buc	1,0000	180,00	180,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	5 600,00	336,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	5 600,00	336,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 600,00	560,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	35,00	17,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	20,00	28,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	600,00	66,00
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	15,00	2,40
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			236,95
						15,68
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	52,27	15,68
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	67,88	71,27
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	40,28	56,39
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	42,92	8,58
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	78,83	7,88
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	98,33	19,67
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	240,83	48,17
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,85	8,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			253,89
						18,29
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	52,27	18,29
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	96,99	101,84
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	61,10	30,55
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	128,33	32,08
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	43,75	21,88
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	54,60	13,65
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	61,10	15,28
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	78,83	19,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	40,00	0,61
19	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			66,11
						39,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	52,27	39,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 600,00	1,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 200,00	0,57
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 600,00	1,56
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	7 200,00	0,67
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	20,00	0,06
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	5,00	22,50

**APROBAT:**

**Intocmit**

**SC "ELINATCONS" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

**DETS sec. Centru**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.