

Societatea de Actiuni "CET-Nord" m.Balti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA**Lot 1: Lucrări de ingradire a bazinului de stropire**

Valoarea de deviz fara TVA 249 024 lei

TVA 49 804,80 lei

Total cu TVA 298 828,80 lei


Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gard - 348,75m² (L=2,5m * h=1,55m * 90buc)				
		1.1. Instalarea si betonarea stalpilor zincati (94buc)				
1	RpCA0 2A	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pina la 1,5 m adincime (Разработка грунта для фундамента) 0,2м*0,2м*h0,5м*94шт	m3	1,88	460,44 460,44	865,62 865,62
2	TsH92 A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка грунта в автотранспорт)	t	3,57	88,27 88,27	315,12 315,12
3	TsI50B 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	3,57	211,32 0,00	754,40 0,00
4	RpCB0 2D2	Beton turnat la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual (Укладка бетона классическим способом, приготовление бетона вручную) 0,2м*0,2м*0,5м*94шт	m3	1,88	2 049,05 576,32	3 852,21 1 083,48
5	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier (Укладка арматуры в бетон)	kg	46,20	25,50 2,79	1 178,31 129,03
6	RpAcA 16A	Montarea in pamint a tevilor din otel zincate (Монтаж оцинкованных стальных стоек - 94шт*L2,1м)	m	197,40	195,98 10,31	38 685,93 2 035,33
		Total Instalarea si betonarea stalpilor zincati (94buc)				45 651,59
		Inclusiv salariu				4 428,58
		1.2. Instalarea bordurilor mici prefabricate din beton pe perimetrul ingradirii (225m.l.)				
7	RpCA0 2A	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pina la 1,5 m adincime (Разработка грунта для фундамента) 225м*0,1м*0,1м	m3	2,25	460,22 460,22	1 035,49 1 035,49
8	TsH92 A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка грунта в автотранспорт)	t	4,28	88,17 88,17	377,37 377,37
9	TsI50B 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	4,28	210,75 0,00	902,00 0,00

10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 8x20 cm (Бордюры маленькие уложенные по периметру забора на бетонное основание 80ммx200мм)	m	225,00	133,38 19,45	30 010,26 4 376,70
		Total Instalarea bordurilor mici prefabricate din beton pe perimetrul ingradirii (225m.l.) Inclusiv salariu				32 325,12 5 789,56
		1.3. Protejarea cu panza netesute NETESIN, pe perimetrul bazinului sub stratul de pietris (225m2)				
11	TsE01 C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки под основание)	100m2	2,25	693,07 693,07	1 559,40 1 559,40
12	TsD05 A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи)	100 m3	0,42	1 733,88 571,21	728,23 239,91
13	RpDD1 8A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Слой из нетканного материала NETESIN по периметру бассейна шириной 0,8м)	m2	225,00	83,75 2,59	18 843,55 583,56
		Total Protejarea cu panza netesute NETESIN, pe perimetrul bazinului sub stratul de pietris (225m2) Inclusiv salariu				21 131,18 2 382,87
		1.4. Strat de pietris pe perimetrul bazinului (intre gard si bazin) (15m3)				
14	DA06A 1	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня вручную) L225m*gr.80mm*Lat.0,8m = 14,4m3	m3	14,40	578,43 74,57	8 329,35 1 073,75
		Total Strat de pietris pe perimetrul bazinului (intre gard si bazin) (15m3) Inclusiv salariu				8 329,35 1 073,75
		1.5. Instalarea panourilor Euro-gard zincat (90buc*h1,55m*l2,5m*d.3,3mm)				
15	CL19A f	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de zincata, inclusiv elementele	m2	348,75	244,40 103,74	85 233,33 36 180,72

		metalice de sustinere si fixare (Монтаж готовых ограждений из панелей "EURO" 90buc*2,5m*h=1,55m*d.3,3mm, включая элементы крепления)				
		Total Instalarea panourilor Euro-gard zincat (90buc*h1,55m*12,5m*d.3,3mm) Inclusiv salariu				85 233,33 36 180,72
		1.6. Instalarea portitei standard Euro-gard zincat (1buc*h1,5m*10,8m)				
16	CL19A f	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de zincata, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (Монтаж калитки из панелей "EURO" 1buc*1,5m*0,8m, включая элементы крепления)	m2	1,20	625,98 103,74	751,18 124,49
		Total Instalarea portitei standard Euro-gard zincat (1buc*h1,5m*10,8m) Inclusiv salariu				751,18 124,49
		Total Gard - 348,75m2 (L=2,5m * h=1,55m * 90buc) Inclusiv salariu				193 421,75 49 979,97

		Total	lei	193 420
		Asidurarea sociale si medicale	24,00 %	11 995
		Transportarea materialelor	8,00 %	11 279
		Total	100,00 +	216 694
		Cheltuele de regie	10,50 %	22 752
		Total	100,00 +	239 446
		Beneficiu de deviz	4,00 %	9 578
				249 024
		Total deviz: Inclusiv salariu		49 979

Intocmit



A.Vilcu
director SRL "Blaved-Construct" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Societatea de Actiuni "CET-Nord" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse**Lot 1: Lucrări de ingradire a bazinului de stropire****Valoarea de deviz fara TVA 249 024 lei**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	13,33	64,84	864,32
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,99	64,84	129,03
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,48	64,84	160,80
4.	7129020012800	Pavator	h-om	64,71	64,84	4 195,80
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	31,39	64,84	2 035,33
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	524,92	64,84	34 035,81
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	65,43	64,84	4 242,48
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,90	64,84	3 559,72
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,35	64,84	87,53
10.	9312040019600	Sapator	h-om	10,32	64,84	669,15
Total manopera						49 979

Materialie:

1.	1421102200082	Pietris ciuruit	m3	1,39	371,25	516,04
2.	1421102200227	Pietris fr.5-20mm	m3	18,88	371,25	7 009,20
3.	1421102200587	Nisip sortat	m3	1,95	385,00	750,75
4.	1711217329881	Material textil netesute NETESIN	m2	258,75	70,57	18 259,99
5.	2521216701100	Stalpi din zincati 94buc*L2,1m	m	197,40	177,00	34 939,80
6.	2651122100402	Ciment M400	kg	985,26	2,25	2 216,84
7.	2663102100001	Beton clasa C8/10	m3	1,08	1 380,00	1 490,40
8.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare 200mm*80mm	m	226,12	103,33	23 364,98
9.	2666122800555	Element de inchidere - Заглушки	buc	94,00	18,20	1 710,80
10.	2710602100000	Otel beton	kg	47,35	22,16	1 049,28
11.	2822115708000	Element de sustinere	buc	286,00	12,50	3 575,00
12.	2873136306000	Grilaj din panouri "Euro" 2,5m*1,55m*d.3,3mm	m2	348,75	130,20	45 407,25
13.	2873136306001	Portitei din panouri "Euro" 1,5m*0,8m	m2	1,20	480,00	576,00
14.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,75	69,17	121,05
Total materiale de construcții						140 988


Utilaje de construcții:

1.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton	h-ut	1,13	56,00	63,28
2.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic	h-ut	6,56	112,00	734,72
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,02	820,00	1 656,40
Total utilaje de construcții						2 453

Total	lei	193 420
Asidurarea sociale si medicale	24,00 %	11 995
Transportarea materialelor	8,00 %	11 279
Total	100,00 +	216 694
Cheltueile de regie	10,50 %	22 752
Total	100,00 +	239 446
Beneficiu de deviz	4,00 %	9 578

Total deviz:**249 024**

Intocmit



A.Vilcu
director SRL "Blaved-Construct" m.Balti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Societatea de Actiuni "CET-Nord" m.Balti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect
Societatea de Actiuni "CET-Nord" m.Balti

Investitor
Societatea de Actiuni "CET-Nord" m.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gard - 348,75m2 (L=2,5m * h=1,55m * 90buc)				
		1.1. Instalarea si betonarea stalpilor zincati (94buc)				
1	RpCA02A	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pina la 1,5 m adincime (Разработка грунта для фундамента) 0,2м*0,2м*0,5м*94шт	m3			460,44
	9312040019600	Sapator	h-om	2,5000	64,84	162,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	64,84	38,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0000	64,84	259,36
2	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка грунта в автотранспорт)	t			88,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	64,84	88,27
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t			211,32
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	820,00	211,32
4	RpCB02D2	Beton turnat la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual (Укладка бетона классическим способом, приготовление бетона вручную) 0,2м*0,2м*0,5м*94шт	m3			2 049,05
	7123010010200	Betonist	h-om	7,0900	64,84	459,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	64,84	116,57
	2651122100402	Ciment M400	kg	402,0000	2,25	904,50
	1421102200587	Nisip sortat	m3	0,6780	385,00	260,08
	1421102200082	Pietris ciuruit	m3	0,7400	371,25	274,49
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton	h-ut	0,6000	56,00	33,66
5	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier (Укладка арматуры в бетон)	kg			25,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	64,84	2,79
	2710602100000	Otel beton	kg	1,0250	22,16	22,71
6	RpAcA16A	Montarea in pamint a tevilor din otel zincate (Монтаж оцинкованных стальных стоек - 94шт*L2,1м)	m			195,98
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5300	64,84	10,31
	2666122800555	Element de inchidere - Заглушки	buc	0,4762	18,20	8,67
	2521216701100	Stalpi din zincati 94buc*L2,1м	m	1,0000	177,00	177,00
		1.2. Instalarea bordurilor mici prefabricate din beton pe perimetrul ingradirii (225m.l.)				
7	RpCA02A	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pina la 1,5 m adincime (Разработка грунта для фундамента) 225м*0,1м*0,1м	m3			460,22
	9312040019600	Sapator	h-om	2,5000	64,84	161,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	64,84	38,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0000	64,84	259,36
8	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка				88,17

1	2	3	4	5	6	7
		grunта в автотранспорт)				88,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	64,84	88,17
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t			210,75
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	820,00	210,75
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 8x20 cm (Бордюры маленькие уложенные по периметру забора на бетонное основание 80ммx200мм)	m			133,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	64,84	7,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	64,84	11,67
	2663102100001	Beton clasa C8/10	m3	0,0480	1 380,00	6,62
	2651122100402	Ciment M400	kg	1,0200	2,25	2,30
	1421102200587	Nisip sortat	m3	0,0030	385,00	1,16
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare 200mm*80mm	m	1,0050	103,33	103,84
		1.3. Protejarea cu panza netesute NETESIN, pe perimetrul bazinului sub stratul de pietris (225m2)				
11	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки под основание)	100m2			693,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	64,84	693,07
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи)	100 m3			1 733,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	64,84	571,21
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic	h-ut	10,3900	112,00	1 162,67
13	RpDD18A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Слой из нетканного материала NETESIN по периметру бассейна шириной 0,8м)	m2			83,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	64,84	2,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0060	64,84	0,39
	1711217329881	Material textil netesute NETESIN	m2	1,1500	70,57	81,16
		1.4. Strat de pietris pe perimetrul bazinului (intre gard si bazin) (15m3)				
14	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня вручную) L225m*gr.80mm*Lat.0,8m = 14,4m3	m3			578,43
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	64,84	74,57
	1421102200227	Pietris fr.5-20mm	m3	1,3110	371,25	486,75
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic	h-ut	0,1530	112,00	17,11
		1.5. Instalarea panourilor Euro-gard zincat (90buc*h1,55m*l2,5m*d.3,3mm)				
15	CL19Af	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de zincata, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (Монтаж готовых ограждений из панелей "EURO" 90buc*2,5m*h=1,55m*d.3,3mm, включая элементы крепления)	m2			244,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,5000	64,84	103,74
						97,26

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2873136306000	Grilaj din panouri "Euro" 2,5m*1,55m*d.3,3mm	m2	1,0000	130,20	130,20
	2822115708000	Element de sustinere	buc	0,8086	12,50	10,11
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	69,17	0,35
		1.6. Instalarea portitei standard Euro-gard zincat (1buc*h1,5m*l0,8m)				
16	CL19Af	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de zincata, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (Монтаж калитки из панелей "EURO" 1buc*1,5m*0,8m, включая элементы крепления)	m2			625,98 103,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,5000	64,84	97,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2873136306001	Portitei din panouri "Euro" 1,5m*0,8m	m2	1,0000	480,00	480,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,3334	12,50	41,67
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	69,17	0,58

APROBAT:

Intocmit

Investitor

director SRL "Blaved-Construct" m.Balti

Societatea de Actiuni "CET-Nord" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.