

**IMSP Spitalul de Stat mun.Chișinău,
str.Drumul Viilor , 34**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrări de reparație capitală a secției Cardiologie a IMSP Spitalul de Stat

Valoarea de deviz 3 579 316,28 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime -17m2 pereti despartitori	m2	17,0000	72,010 71,280	1 224,170 1 211,760
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi 2.1x0.8x10=16.8 m2)	m2	16,8000	22,680 22,680	381,024 381,024
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi 2.3x1.2x18=49.68m2)	m2	49,6800	22,680 22,680	1 126,742 1 126,742
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi 2.3x1.0x1=2.3 m2) pvc	m2	2,3000	22,680 22,680	52,164 52,164
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi 2.3x1.0x9=20.7m2)	m2	20,7000	22,680 22,680	469,476 469,476
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi 2.58x2.4=6.19 m2)	m2	6,1900	22,680 22,680	140,390 140,390
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (2.58*1.6=4.13 m2)	m2	4,1300	22,680 22,680	93,668 93,668
8	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime -17m2 pereti despartitori	m2	17,0000	72,010 71,280	1 224,170 1 211,760
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. canale din asbociment in coridor cu pastrarea carcasei	m2	61,4000	13,500 13,500	828,900 828,900
10	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi,	m2	12,2600	13,500 13,500	165,510 165,510

1	2	3	4	5	6	7
		etc. canale din asbociment in tambur palat cu pastrarea carcasei				
11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc linoleum	m2	383,3500	26,114 24,840	10 010,955 9 522,414
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din linoleum h=70-80 mm	m2	363,0000	17,250 16,200	6 261,750 5 880,600
13	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	133,3400	43,270 42,120	5 769,621 5 616,280
14	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din placi ceramice h=70-80 mm	m2	133,3400	17,250 16,200	2 300,115 2 160,108
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti incl tapete. vopsea. tencuiala h=30 mm	m2	1 148,900 0	15,330 14,580	17 612,637 16 750,962
16	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	322,9000	86,589 86,400	27 959,588 27 898,560
17	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	215,6400	254,880 254,880	54 962,323 54 962,323
18	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	215,6400	18,900 18,900	4 075,596 4 075,596
19	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	215,6400	39,795 0,000	8 581,394 0,000
		<i>Total</i>	Lei			143 240,193
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			31 811,577
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			30,933
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			7 003,308
		<i>Total</i>				182 086,011
		<i>Venit</i>	3 %			5 462,580
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				187 548,591 132 548,237

1	2	3	4	5	6	7
		2. Rost antiseismic L-6700mm				
20	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	6,7000	26,106 15,660	174,910 104,922
21	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc adincimea	m2	2,0000	43,270 42,120	86,540 84,240
22	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatire rost	m2	2,0000	7,095 5,940	14,190 11,880
23	CK26D aplicativ	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu montarea rost antiseismic tip ДIII-P-50-H	m	6,7000	1 537,960 5,400	10 304,332 36,180
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin etansarea rost cu mortar	m2	3,0000	75,156 37,800	225,468 113,400
		<i>Total</i>	Lei			10 805,440
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			84,149
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			208,020
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			443,905
		<i>Total</i>				11 541,514
		<i>Venit</i>	3 %			346,245
		Total Rost antiseismic L-6700mm Inklusiv salariu				11 887,759 350,622
		3. Usi noi (fara prag)				
25		Profil metalic pentru separarea tip pardoseli	buc	12,0000	207,200 0,000	2 486,400 0,000
26	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa de intrare cu lacata din ALUMINIU cu punte termica	m2	6,1920	5 994,284 57,240	37 116,606 354,430

1	2	3	4	5	6	7
		in douarinduri de sticla, profil cu 5 camere. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 9010. Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat) 2.58*2.4-1 BUC				
27	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa de intrare cu lacata din ALUMINIU cu punte termica in douarinduri de sticla, profil cu 5 camere. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 9010. Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat)2.58*1.6 1 BUC	m2	4,1280	7 344,283 57,240	30 317,202 236,286
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2camere. cu panou termic "sandwich" Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat)) 2.3*1.2 12BUC	m2	33,1200	2 344,562 43,740	77 651,909 1 448,668
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2camere. cu panou termic "sandwich"Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat))2.3*1.0 9 BUC	m2	20,7000	2 344,563 43,740	48 532,444 905,418
30	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2	16,8000	2 303,562 43,740	38 699,850 734,832

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoi-zolare, profil cu 1-2camere. cu panou termic "sandwich", in blocurile sanitare Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat)) 2.1*0.8 10.BUC				
		<i>Total</i>	Lei			234 804,411
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			883,112
		<i>Transportarea materialeor</i>	2 %			4 622,301
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			9 612,392
		<i>Total</i>				249 922,216
		<i>Venit</i>	3 %			7 497,666
		Total Usi noi (fara prag) Inclusiv salariu				257 419,882 3 679,634
		4. Pereti despartitori noi				
31	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie gr 50 mmminvata, cu inaltimea pina la 4 m rezistente la umiditate gr 12.5 mm	m2	33,3000	468,350 144,893	15 596,045 4 824,930
32	CK18C aplicativ	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil pentru a consolida usi) (numai lucru si suruburi)	m	143,8200	18,540 14,040	2 666,423 2 019,233
33		Profil UA L=4m--18 buc	buc	18,0000	291,670 0,000	5 250,060 0,000
34		Profil Vertical L=4m--9 buc	buc	9,0000	88,330 0,000	794,970 0,000
35		Profil orizontal L=3m-20buc	buc	20,0000	45,000 0,000	900,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			25 207,498
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 642,599
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			366,798

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			1 088,676
		<i>Total</i>				28 305,571
		<i>Venit</i>	3 %			849,167
		Total Pereti despartitori noi Inclusiv salariu				29 154,738 6 844,163
		5. Lucrari de finisare				
		5.1. Tavane				
		5.1.1. tip 1 S=380.89 m2				
36	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de finisare existenta	m2	380,8900	7,095 5,940	2 702,415 2 262,487
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	380,8900	6,337 1,620	2 413,890 617,042
38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	380,8900	101,386 82,620	38 616,913 31 469,132
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	380,8900	4,425 1,620	1 685,438 617,042
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	380,8900	38,264 29,700	14 574,257 11 312,433
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	380,8900	4,425 1,620	1 685,438 617,042
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila RAL 1013	m2	380,8900	48,421 29,700	18 443,075 11 312,433
		<i>Total</i>	Lei			80 121,426
		Total tip 1 S=380.89 m2 Inclusiv salariu				80 121,426 58 207,611
		5.1.2. tip 2 S=59.24m2				
43	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton	m2	59,2400	7,095	420,308

1	2	3	4	5	6	7
		tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de finisare existenta			5,940	351,886
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	59,2400	6,338 1,620	375,434 95,969
45	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat , rezistent la umiditate	m2	59,2400	252,879 137,160	14 980,528 8 125,358
46	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	59,2400	101,386 82,620	6 006,107 4 894,409
47	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2)	m2	-59,2400	41,344 33,480	-2 449,219 -1 983,355
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,2400	4,425 1,620	262,137 95,969
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,2400	38,264 29,700	2 266,740 1 759,428
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,2400	4,425 1,620	262,137 95,969
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila RAL 1013	m2	59,2400	48,421 29,700	2 868,460 1 759,428
		<i>Total</i>	Lei			24 992,632
		Total tip 2 S=59.24m2 Inclusiv salariu				24 992,632 15 195,061
		5.1.3. tip 3 S=61.4m2				

1	2	3	4	5	6	7
52	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirna curatirea de finisare existenta	m2	61,4000	7,095 5,940	435,633 364,716
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	61,4000	6,337 1,620	389,122 99,468
54	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat , rezistent la foc	m2	61,4000	271,982 137,160	16 699,676 8 421,624
55	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	61,4000	101,386 82,620	6 225,101 5 072,868
56	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2)	m2	-61,4000	41,344 33,480	-2 538,521 -2 055,672
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,4000	4,425 1,620	271,695 99,468
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,4000	38,264 29,700	2 349,390 1 823,580
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,4000	4,425 1,620	271,695 99,468
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila RAL 1013	m2	61,4000	48,421 29,700	2 973,049 1 823,580
		<i>Total</i>	Lei			27 076,840
		Total tip 3 S=61.4m2 Inclusiv salariu				27 076,840 15 749,100

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			132 190,898
		Total Tavane Inclusiv salariu				132 190,898 89 151,772
		5.2. Pereti				
		5.2.1. Tip 1 S=1440.14 m2 (finisarea de baza in toate incaperiile)				
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor cu betonocontact	m2	1 440,140 0	6,337 <hr/> 1,620	9 126,887 <hr/> 2 333,027
62	CF02A aplicativ	Tencuirea peretilor cu mortar pe baza de ipsos 30mm incl glafurile (norma amestic uscat MP75- 30kg/m2)	m2	1 440,140 0	139,980 <hr/> 64,800	201 590,798 <hr/> 93 321,072
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 440,140 0	84,576 <hr/> 65,880	121 801,280 <hr/> 94 876,423
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 440,140 0	21,129 <hr/> 10,800	30 428,575 <hr/> 15 553,512
		<i>Total</i>	Lei			362 947,540
		Total Tip 1 S=1440.14 m2 (finisarea de baza in toate incaperiile)				362 947,540 206 084,034
		Inclusiv salariu				
		5.2.2. Tip 2 S=157.05m2				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	157,0500	4,425 <hr/> 1,620	694,946 <hr/> 254,421
66	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: matimi 300 x 600 mm RAL 1017	m2	157,0500	306,610 <hr/> 89,100	48 153,032 <hr/> 13 993,155
		<i>Total</i>	Lei			48 847,978
		Total Tip 2 S=157.05m2 Inclusiv salariu				48 847,978 14 247,576
		5.2.3. Tip3 S=1070,34m2				

1	2	3	4	5	6	7
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 070,340 0	4,425 <hr/> 1,620	4 736,254 <hr/> 1 733,951
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 070,340 0	38,264 <hr/> 29,700	40 955,158 <hr/> 31 789,098
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 070,340 0	4,425 <hr/> 1,620	4 736,254 <hr/> 1 733,951
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila RAL 1013	m2	1 070,340 0	48,421 <hr/> 29,700	51 826,933 <hr/> 31 789,098
		<i>Total</i>	Lei			102 254,599
		Total Tip3 S=1070,34m2 Inclusiv salariu				102 254,599 67 046,098
		5.2.4. Tip 4 S=179.45m2				
71	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical)2.5 mm conductiv , la pereti	m2	179,4500	543,097 <hr/> 219,780	97 458,715 <hr/> 39 439,521
		<i>Total</i>	Lei			97 458,715
		Total Tip 4 S=179.45m2 Inclusiv salariu				97 458,715 39 439,521
		5.2.5. Tip 5 S=33.3m2				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,3000	4,425 <hr/> 1,620	147,352 <hr/> 53,946
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,3000	38,264 <hr/> 29,700	1 274,181 <hr/> 989,010
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,3000	4,425 <hr/> 1,620	147,352 <hr/> 53,946
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila RAL 1013	m2	33,3000	48,421 <hr/> 29,700	1 612,419 <hr/> 989,010
		<i>Total</i>	Lei			3 181,304

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip 5 S=33.3m2 Inclusiv salariu				3 181,304 2 085,912
		<i>Total</i>	Lei			614 690,136
		Total Pereti Inclusiv salariu				614 690,136 328 903,141
		5.3. Pardoseli				
		5.3.1. Tip 1 S= 259m2				
76	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mastica bituminoasa	m2	259,0000	59,609 2,700	15 438,833 699,300
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	259,0000	75,156 37,800	19 465,404 9 790,200
78	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 5 Br 100x100 2,8 kg/m2)	kg	725,2000	21,727 1,620	15 756,131 1 174,824
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor betonocontact	m2	259,0000	6,337 1,620	1 641,412 419,580
80	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 2- 10mm	m2	259,0000	100,789 12,636	26 104,245 3 272,724
81	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) Pardoseli Marmorette vinil- omogen 2.5 mm	m2	259,0000	537,792 172,260	139 288,054 44 615,340
		<i>Total</i>	Lei			217 694,079
		Total Tip 1 S= 259m2 Inclusiv salariu				217 694,079 59 971,968
		5.3.2. Tip 2=39.55m2 (43.88m2)				
82	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape	m2	39,5500	59,609 2,700	2 357,553 106,785

1	2	3	4	5	6	7
		freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mastica bituminoasa				
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,5500	75,156 37,800	2 972,420 1 494,990
84	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 5 Br 100x100 2,8 kg/m2)	kg	110,7400	21,727 1,620	2 406,003 179,399
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor betonocontact	m2	39,5500	6,337 1,620	250,648 64,071
86	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,5500	100,789 12,636	3 986,189 499,754
87	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) Pardoseli din linoleum omogen antibacter conductiv cl 34/43 Inklusiv profil de colt R30mm-39,44 m ,incl ridicarea pe perete -43.88 m2	m2	43,8800	530,460 172,260	23 276,565 7 558,769
88	CG09A	Profil PJ40 de jonctiune,din PVC flexibil ,cu sectiune triunghiulara care sunt lipite pentru a reduce difirenta de grosime intre pardoselile ridicate pe perete si tapetul PVC	m	39,4400	66,335 32,400	2 616,253 1 277,856
		<i>Total</i>	Lei			37 865,631
		Total Tip 2=39.55m2 (43.88m2) Inklusiv salariu				37 865,631 11 181,624
		5.3.3. Tip 3 S=78,09 m2				
89	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul	m2	78,0900	59,609 2,700	4 654,899 210,843

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc (cosoroaba)				
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	78,0900	75,156 37,800	5 868,931 2 951,802
91	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 5 Br 100x100 2,8 kg/m2)	kg	218,6500	21,727 1,620	4 750,521 354,214
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor betonocontact	m2	78,0900	6,337 1,620	494,895 126,506
93	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	78,0900	100,789 12,636	7 870,581 986,745
94	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm 600*600	m2	78,0900	303,171 59,400	23 674,640 4 638,546
		<i>Total</i>	Lei			47 314,467
		Total Tip 3 S=78,09 m2 Inclusiv salariu				47 314,467 9 268,656
		5.3.4. Tip 4 S=124,9 m2				
95	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mastica bituminoasa	m2	124,9000	59,609 2,700	7 445,214 337,230
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	124,9000	75,156 37,800	9 386,984 4 721,220
97	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 5 Br 100x100 2,8 kg/m2)	kg	348,8800	21,727 1,620	7 579,977 565,186
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor betonocontact	m2	124,9000	6,338 1,620	791,554 202,338

1	2	3	4	5	6	7
99	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 2- 10mm	m2	124,9000	100,789 12,636	12 588,495 1 578,236
100	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) Pardoseli Marmorette vinil- omogen 2.5 mm	m2	124,9000	537,792 172,260	67 170,185 21 515,274
		<i>Total</i>	Lei			104 962,409
		Total Tip 4 S=124,9 m2 Inclusiv salariu				104 962,409 28 919,484
		5.3.5. Hidroizolarea pereti				
101	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (mastica bituminoasa in 2 straturi, K=2) se extinde la pereti 250mm	m2	137,0000	119,219 5,400	16 332,975 739,800
		<i>Total</i>	Lei			16 332,975
		Total Hidroizolarea pereti Inclusiv salariu				16 332,975 739,800
		<i>Total</i>	Lei			424 169,561
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				424 169,561 110 081,532
		5.4. Elemente decorative				
102	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic pe pereti consol m adical	m	93,5000	48,504 30,780	4 535,161 2 877,930
103	SC11B	Bara de sprijin pliabila pentru toaleta l=700 mm din inox	buc	11,0000	1 443,925 24,300	15 883,175 267,300
		<i>Total</i>	Lei			20 418,336
		Total Elemente decorative Inclusiv salariu				20 418,336 3 145,230
		<i>Total</i>	Lei			1 191 468,93 1

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %		127 507,602	
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %		13 117,228	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %		53 283,750	
		<i>Total</i>			1 385 377,51 1	
		<i>Venit</i>	3 %		41 561,325	
		Total Lucrari de finisare Inclusiv salariu			1 426 938,83 6 531 281,675	
		6. Reparatia balcoanelor				
		6.1. Tavane				
104	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	105,0000	7,095 5,940	744,975 623,700
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	105,0000	6,338 1,620	665,438 170,100
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	105,0000	101,386 82,620	10 645,530 8 675,100
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	105,0000	4,425 1,620	464,625 170,100
108	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent 2 straturi k=0.67	m2	105,0000	37,341 16,281	3 920,761 1 709,505
		<i>Total</i>	Lei		16 441,329	
		Total Tavane Inclusiv salariu			16 441,329 11 348,505	
		6.2. Ecranele din asbest				
109	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de vopsea	m2	86,0000	7,095 5,940	610,170 510,840

1	2	3	4	5	6	7
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	86,0000	6,338 1,620	545,025 139,320
111	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	86,0000	88,327 35,100	7 596,122 3 018,600
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	86,0000	4,425 1,620	380,550 139,320
113	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent 2 straturi k=0.67	m2	86,0000	37,341 16,281	3 211,288 1 400,166
114	IzD02C	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice balustrade-75 m.l.	t	0,5000	199,800 199,800	99,900 99,900
115	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, execu-tate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina grund GF 021	t	0,5000	401,496 89,100	200,748 44,550
116	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina Vopsea PF 115	t	0,5000	768,160 206,280	384,080 103,140
		<i>Total</i>	Lei			13 027,883
		Total Ecranele din asbest Inclusiv salariu				13 027,883 5 455,836
		<i>Total</i>	Lei			29 469,212
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			4 033,042
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			190,724
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			1 347,719
		<i>Total</i>				35 040,697
		<i>Venit</i>	3 %			1 051,221
		Total Reparatia balcoanelor Inclusiv salariu				36 091,918 16 804,341

1	2	3	4	5	6	7
		7. Usi din subsol				
117	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi 2.3x0.9*48 buc=99.36m2)	m2	99,6000	22,680 22,680	2 258,928 2 258,928
118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi 2.3x1.4*11 buc=35.42m2)	m2	35,4200	22,680 22,680	803,326 803,326
119	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv. usi 1,02*2,37-48 buc	m2	116,1600	2 011,990 180,360	233 712,736 20 950,618
120	CK13A1	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv. usi 1.52*2.37-11 nuc	m2	39,6200	2 104,590 269,460	83 383,848 10 676,005
		<i>Total</i>	Lei			320 158,838
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			8 325,330
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			5 663,007
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			13 365,887
		<i>Total</i>				347 513,062
		<i>Venit</i>	3 %			10 425,392
		Total Usi din subsol Inclusiv salariu				357 938,454 34 688,877
		8. Retele interioare de alimentarea cu apa si canalizare				
		8.1. Valoarea utilajului				
121	Pret de piata	Stingator cu pulbere OP-5	buc	4,0000	485,200 0,000	1 940,800 0,000
122	Pret de piata	Cabina de dus unghi cu amestecator si sifon 800*800	buc	10,0000	3 560,000 0,000	35 600,000 0,000
123	Pret de piata	Cabina de dus fata deschisa cu amestecator si sifon 800*800	buc	1,0000	3 210,000 0,000	3 210,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			40 750,800
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			489,010
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				41 239,810

1	2	3	4	5	6	7
		8.2. Lucrari de montare				
124	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc (Cabina pentru dus)	buc	11,0000	186,760 99,900	2 054,359 1 098,900
		<i>Total</i>	Lei			2 054,359
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			263,736
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			19,109
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			395,604
		<i>Total</i>				2 732,808
		<i>Venit</i>	3 %			81,984
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 814,792 1 098,900
		8.3. Lucrari sanitare				
		8.3.1. Alimentarea cu apa				
125	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Tevi din polypro-pilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm) (fitinguri. hirtie, pasta- se exclud)	m	125,0000	54,178 34,020	6 772,263 4 252,500
126	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	12,5200	5,940 5,940	74,369 74,369
127	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	125,0000	2,700 2,700	337,500 337,500
128	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere D 15mm)	buc	30,0000	81,712 9,720	2 451,348 291,600
129	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet	buc	34,0000	103,866 9,720	3 531,444 330,480

1	2	3	4	5	6	7
		sferic 1/2)				
130	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, (Robi-net de udare cu amestecator si furtun L=6m)	buc	1,0000	2 670,500 89,100	2 670,500 89,100
131	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru cana-lizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Reductie otel-polipropilena d15x20mm)	buc	44,0000	50,094 23,760	2 204,140 1 045,440
132	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Cot filet interior d-20mm)	buc	44,0000	51,365 23,760	2 260,042 1 045,440
133	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Racord flexibil pentru apa d-1/2 L=40)	buc	44,0000	200,100 89,100	8 804,400 3 920,400
134	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Teu din polipropilena d-20mm)	buc	46,0000	33,693 23,760	1 549,883 1 092,960
135	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru cana-lizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Teu din polipropilena d-25x20mm)	buc	14,0000	35,268 23,760	493,753 332,640
136	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Teu din polipropilena d-32x20mm)	buc	24,0000	40,340 23,760	968,150 570,240
137	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Cot din polipropilena d-20mm)	buc	102,0000	31,772 23,760	3 240,704 2 423,520
138	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	2,0000	31,772	63,543

1	2	3	4	5	6	7
		prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Mufa de trcere polipropilena d-25mm)			23,760	47,520
139	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clema din polietilena ,pentru ficsarea tevilir d-20mm)	buc	24,0000	19,731 17,820	473,555 427,680
140	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă , material plastic montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 1" (Clema din polietilena dublu,pentru ficsarea tevilir d-20mm)	buc	46,0000	24,260 20,520	1 115,960 943,920
141	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolație specială, introduse pe conducte, avind diametrul și grosimea de la D=9x9 la D=20 mm (Izolație tuburu Armoflex AF,pentru tevi D-20mm)	m	115,0000	62,155 22,680	7 147,796 2 608,200
142	RpCO56A	Demontari: Dulap de incendiu din masă plastică 1*1*0.3	m2	1,0000	22,680 22,680	22,680 22,680
		<i>Total</i>	Lei			44 182,030
		Total Alimentarea cu apă Inclusiv salariu				44 182,030 19 856,189
		8.3.2. Canalizarea.				
		8.3.2.1. Conducte				
143	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d-50 mm)	m	50,0000	49,452 13,500	2 472,620 675,000
144	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d-110 mm)	m	35,0000	99,006 17,280	3 465,193 604,800
145	SB09E	Piesa de legatură din material	buc	3,0000	51,285	153,854

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare de oblic din polipropilena d-100x50mm)			15,120	45,360
146	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare de oblic din polipropilena d-100mm)	buc	13,0000	68,284 15,120	887,698 196,560
147	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu de canalizare de oblic din polipropilena d-50mm)	buc	8,0000	26,134 11,880	209,072 95,040
148	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Cruce de manson din polietilena d-50mm)	buc	3,0000	42,723 23,760	128,170 71,280
149	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (Cruce de manson din polietilena d-100mm)	buc	5,0000	173,143 24,840	865,717 124,200
150	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Racord din polietilena d-50x100mm)	buc	17,0000	27,524 11,880	467,908 201,960
151	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare drept din polipropilena d-100mm)	buc	11,0000	68,285 15,120	751,130 166,320
152	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45* din polipropilena d-100mm)	buc	20,0000	81,115 15,120	1 622,290 302,400
153	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie	buc	18,0000	27,944 11,880	502,992 213,840

1	2	3	4	5	6	7
		45* din polipropilena d-50mm)				
154	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop din polipropilena d-100mm)	buc	2,0000	28,374 15,120	56,749 30,240
155	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Dop din polipropilena d-50mm)	buc	1,0000	19,604 11,880	19,604 11,880
156	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	3,0000	44,569 11,880	133,707 35,640
157	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul)	m2	0,1000	94,830 59,400	9,483 5,940
158	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	8,5000	4,320 4,320	36,720 36,720
		<i>Total</i>	Lei			11 782,907
		Total Conducte Inclusiv salariu				11 782,907 2 817,180
		8.3.2.2. Utilaj santier				
159	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas pt. din ceramica cu rezervoar)	buc	11,0000	2 012,614 226,800	22 138,754 2 494,800
160	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. in-clusiv pentru handicapati, avind teava de scurge-re din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..	buc	10,0000	719,826 99,900	7 198,259 999,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Lavoar din ceramica mic cu sifon plastic)				
161	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din ceramica cu peceori cu sifon plastic)	buc	10,0000	1 082,611 99,900	10 826,108 999,000
162	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	20,0000	731,900 89,100	14 638,000 1 782,000
163	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta vana plastica cu amestecator si sifon	buc	1,0000	2 616,541 194,400	2 616,541 194,400
164	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	731,900 89,100	731,900 89,100
165	SC10B	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare	buc	1,0000	1 556,048 248,400	1 556,048 248,400
166	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,0000	299,804 56,700	299,804 56,700
		<i>Total</i>	Lei			60 005,414
		Total Utilaj santier Inclusiv salariu				60 005,414 6 863,400
		8.3.2.3. Demontare				
167	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	11,0000	59,400 59,400	653,400 653,400
168	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	19,0000	51,300 51,300	974,700 974,700
169	RpSC08A	Demontarea unui bideu din	buc	1,0000	47,520	47,520

1	2	3	4	5	6	7
		faianta, complet echipat			47,520	47,520
170	RpSC03B	Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare cabina dus	buc	4,0000	172,800 172,800	691,200 691,200
171	RpSC03B	Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare	buc	1,0000	172,800 172,800	172,800 172,800
172	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 20-25 mm PPR	m	44,0000	3,240 3,240	142,560 142,560
173	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	46,0000	3,240 3,240	149,040 149,040
174	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	26,0000	4,320 4,320	112,320 112,320
175	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	0,6350	254,880 254,880	161,849 161,849
176	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,6350	18,901 18,901	12,002 12,002
177	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	0,6350	39,795 0,000	25,270 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 142,661
		Total Demontare Inclusiv salariu				3 142,661 3 117,391
		<i>Total</i>	Lei			74 930,982
		Total Canalizarea. Inclusiv salariu				74 930,982 12 797,971
		<i>Total</i>	Lei			119 113,012
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			7 836,998
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1 719,156

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			5 146,766
		<i>Total</i>				133 815,932
		<i>Venit</i>	3 %			4 014,478
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				137 830,410 32 654,160
		<i>Total</i>	Lei			181 885,012
		Total Retele interioare de alimentarea cu apa si canalizare Inclusiv salariu				181 885,012 33 753,060
		9. Incalzire si ventilare				
		9.1. Lucrari sanitare				
		9.1.1. Demontare				
178	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (демонаж радиаторов - 200секций,25радиаторов)	m2	60,1700	8,640 8,640	519,869 519,869
179	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" д-20мм	m	130,0000	28,790 16,200	3 742,653 2 106,000
180	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (200x200)	buc	26,0000	23,468 21,600	610,168 561,600
181	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (400x400)	buc	10,0000	23,468 21,600	234,680 216,000
182	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (250x250)	buc	1,0000	23,468 21,600	23,468 21,600
183	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	1,8000	254,880 254,880	458,784 458,784
184	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,8000	18,900 18,900	34,020 34,020

1	2	3	4	5	6	7
185	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	1,8000	39,795 0,000	71,631 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 695,273
		Total Demontare Inclusiv salariu				5 695,273 3 917,873
		9.1.2. Incalzire				
186	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (M-140-AO)(214 секц 1секц=0,299м2)	м2	63,9900	27,293 21,600	1 746,473 1 382,184
187	Pret de piata	Чугунные радиаторы М-140-АО	sectie	214,0000	220,000 0,000	47 080,000 0,000
188	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Кран двойной регулировки шаровый запорно регулирующийся КШЗР д-20мм)	buc	46,0000	131,425 9,720	6 045,561 447,120
189	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Кран шаровый запорный д-20мм)	buc	46,0000	111,345 12,420	5 121,888 571,320
190	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Кран воздуховыпускной радиаторный)	buc	23,0000	30,030 5,400	690,690 124,200
191	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (Кронштейн для крепления радиаторов)	buc	92,0000	35,160 10,800	3 234,720 993,600
192	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"	m	16,0000	64,055 18,900	1 024,880 302,400
193	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in	m	146,0000	83,745 21,600	12 226,738 3 153,600

1	2	3	4	5	6	7
		coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"				
194	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	162,0000	6,860 4,860	1 111,320 787,320
195	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	162,0000	4,320 4,320	699,840 699,840
196	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin ГФ-021 в 1 str	m2	18,0000	58,225 37,800	1 048,046 680,400
197	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul БТ-177 2 str	m2	18,0000	91,760 59,400	1 651,688 1 069,200
198	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	52,2200	88,539 46,980	4 623,507 2 453,296
		<i>Total</i>	Lei			86 305,351
		Total Incalzire Inclusiv salariu				86 305,351 12 664,480
		9.1.3. Ventilare				
199	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Решетка приточно-вытяжная с жалюзи регулируемая в горизонт и вертик направлениях РР 400x300	buc	3,0000	350,140 27,000	1 050,420 81,000
200	CL20A	Grile de ventilatie gata	buc	7,0000	302,600	2 118,200

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Решетка приточно-вытяжная регулируемая с жалюзи в горизонт и вертикал направлен PP 300X250			27,000	189,000
201	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Решетка приточно-вытяж-ная регулируемая с жалюзи в горизонт и вертикал направлен PP 200x200	buc	26,0000	132,240 27,000	3 438,240 702,000
202	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Решетка приточно-вытяжная регулируемая с жалюзи в горизонт и вертикал направлен PP 250x250	buc	1,0000	248,940 27,000	248,940 27,000
		<i>Total</i>	Lei			6 855,800
		Total Ventilare Inclusiv salariu				6 855,800 999,000
		<i>Total</i>	Lei			98 856,424
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				98 856,424 17 581,353
		<i>Total</i>	Lei			98 856,424
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			4 219,525
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1 614,755
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			4 187,628
		<i>Total</i>				108 878,332
		<i>Venit</i>	3 %			3 266,351
		Total Incalzire si ventilare Inclusiv salariu				112 144,683 17 581,353
		10. Comunicatiile telefonice si de semnalizare				
		10.1. Lucrari de montare				
		10.1.1. Retea de cabluri				

1	2	3	4	5	6	7
		structurata				
203	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 600x600 (dulap de perete 19", inaltimea 15U, usa din fata din sticla cu lacata)	buc	1,0000	778,528 111,240	778,528 111,240
204	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module,celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 (comutator Switch 24x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ports)	buc	1,0000	59,120 55,620	59,120 55,620
205	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 (patch - panel 19" 1U cat. 6, 24 porturi)	buc	1,0000	59,120 55,620	59,120 55,620
206	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 (comutator Switch 16x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ports)	buc	1,0000	59,120 55,620	59,120 55,620
207	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module,celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 (patch - panel 19" 1U cat. 6, 16 porturi)	buc	1,0000	59,120 55,620	59,120 55,620
208	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module,celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 (organaizer cabluri 1U)	buc	2,0000	59,120 55,620	118,240 111,240
209	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module,celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 (filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U)	buc	1,0000	59,120 55,620	59,120 55,620
210	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module,celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 (modul de ventilatie cu termostat 1U)	buc	1,0000	59,120 55,620	59,120 55,620
211	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instal separat: convertizor sau bloc de alimentare (dispozitiv de alimentare garantata 1000W, 2U)	buc	1,0000	1 014,662 545,400	1 014,662 545,400
212	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza (priza cu 2 module 2RJ-45)	buc	6,0000	56,559	339,354

1	2	3	4	5	6	7
					54,000	324,000
213	Pret furnizor	Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2RJ-45	buc	6,0000	74,200 0,000	445,200 0,000
214	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza (priza cu 1 modul 2RJ-45)	buc	6,0000	56,559 54,000	339,354 324,000
215	Pret furnizor	Priza date retea cu 1 modul cu rama in set RJ-45	buc	6,0000	62,500 0,000	375,000 0,000
216	10-01-051-28	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "TCB", capacitate 5x2 la fasonarea unui cablu: prin lipire	10 buc	1,8000	295,413 275,400	531,743 495,720
217	Pret furnizor	Conector RJ-45 UTP, cat. 6	buc	18,0000	35,300 0,000	635,400 0,000
218	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza	100 buc	0,1200	2 147,492 1 334,883	257,699 160,186
219	Pret furnizor	Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza"	buc	12,0000	11,500 0,000	138,000 0,000
220	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	11,0000	516,054 363,960	5 676,594 4 003,560
221	Pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru UTP, cat. 6	m	800,0000	13,420 0,000	10 736,000 0,000
222	Pret furnizor	Cablu din fibra optica FO2	m	300,0000	5,000 0,000	1 500,000 0,000
223	Pret furnizor	Cablu de legatura UTP, cat. 6, 0.5 m (patch - cord)	m	18,0000	20,830 0,000	374,940 0,000
224	Pret furnizor	Cablu de legatura UTP, cat. 6, 1.5 m (patch - cord)	m	18,0000	37,500 0,000	675,000 0,000
225	10-01-051-28	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "TCB", capacitate 5x2 la fasonarea unui cablu: prin lipire	10 buc	0,4000	295,412 275,400	118,165 110,160
226	Pret furnizor	Conector optic	buc	4,0000	49,000 0,000	196,000 0,000
227	Pret furnizor	Cablu de legatura optic, 0.5 m - 1.0 m (patch - cord)	buc	2,0000	78,000 0,000	156,000 0,000
228	Pret de piata	Set pentru impamintare TE	buc	1,0000	2 200,000 0,000	2 200,000 0,000
229	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza	100 buc	0,1000	2 147,490	214,749

1	2	3	4	5	6	7
					1 334,880	133,488
230	Pret furnizor	Cutie de montaj de podea	buc	10,0000	421,300	4 213,000
					0,000	0,000
231	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,7500	1 353,432	1 015,074
					901,800	676,350
232	Pret furnizor	Teava de polietilena PE de presiune inalta diam. 25 mm	m	75,0000	5,400	405,000
					0,000	0,000
233	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,5000	1 839,106	919,553
					1 285,200	642,600
234	Pret furnizor	Teava de polivinilhidrorid PVC diam. 25 mm	m	50,0000	12,500	625,000
					0,000	0,000
235	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,0400	2 767,650	110,706
					1 857,600	74,304
236	Pret furnizor	Teava de polivinilhidrorid PVC diam. 40 mm	m	4,0000	26,000	104,000
					0,000	0,000
237	10-01-038-01	Jgheaburi metalice aeriene: Jgheab asamblat pe console de perete si pe suspendari la tavan	m	35,0000	230,411	8 064,402
					123,660	4 328,100
238	Pret furnizor	Jgheab metalic din tabla perforata 50x50x3000	m	35,0000	87,500	3 062,500
					0,000	0,000
239	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	1,7000	1 325,360	2 253,112
					879,660	1 495,422
240	Pret furnizor	Canal cablu din plastic ignifug	m	170,0000	18,500	3 145,000
					0,000	0,000
241	08-02-406-1	Constructii metalice	t	0,0050	41 027,000	205,135
					14 418,000	72,090
		<i>Total</i>	Lei			51 297,830
		Total Retea de cabluri structurata Inklusiv salariu				51 297,830 13 941,580
		10.1.2. Retea de telefonie				
242		Aparat telefonic Panasonic	buc	5,0000	450,000	2 250,000
					0,000	0,000
243	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza (RJ-11)	buc	5,0000	56,559	282,794
					54,000	270,000

1	2	3	4	5	6	7
244		Priza retea de telefonie RJ-11	buc	5,0000	72,000 0,000	360,000 0,000
245	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,0500	2 147,480 1 334,880	107,374 66,744
246		Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza"	buc	5,0000	11,500 0,000	57,500 0,000
247		Rama ordinara cu un modul RJ11	buc	5,0000	55,000 0,000	275,000 0,000
248	10-01-051-28	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "TCB", capacitate 5x2 la fasonarea unui cablu: prin lipire	10 buc	0,0500	295,420 275,400	14,771 13,770
249		Conector RJ-11 UTP, cat. 5e	buc	5,0000	35,300 0,000	176,500 0,000
250		Cablu patch - cord 1.5 m, cupru, UTP Cat. 6	buc	5,0000	37,500 0,000	187,500 0,000
251	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	4,0000	516,054 363,960	2 064,216 1 455,840
252		Cablu cu conductoare din cupru UTP cat. 5e, 10x2x24 AWG	m	150,0000	22,500 0,000	3 375,000 0,000
253		Cablu cu conductoare din cupru UTP cat. 6	m	250,0000	13,420 0,000	3 355,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			12 505,655
		Total Retea de telefonie Inklusiv salariu				12 505,655 1 806,354
		10.1.3. Instalatii de cesoficare				
254	10-08-020-01	Ceasornice digitale electronice suspendate	buc	6,0000	112,265 108,000	673,590 648,000
255		Ceasuri autonome de perete	buc	6,0000	385,000 0,000	2 310,000 0,000
256		Sursa de alimentare autonoma (baterie)	buc	6,0000	298,600 0,000	1 791,600 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 775,190
		Total Instalatii de cesoficare Inklusiv salariu				4 775,190 648,000

1	2	3	4	5	6	7
		10.1.4. Sistem de translare radio				
257	10-08-003-04	Dispozitive de ultrasunet: convertizor (punct radio autonom la receptie)	buc	1,0000	300,828 270,000	300,828 270,000
258		Sursa de alimentare autonoma	buc	1,0000	298,000 0,000	298,000 0,000
259		Dinamic FM	buc	1,0000	386,300 0,000	386,300 0,000
		<i>Total</i>	Lei			985,128
		Total Sistem de translare radio Inklusiv salariu				985,128 270,000
		<i>Total</i>	Lei			69 563,803
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			3 999,824
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1 015,936
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			5 999,736
		<i>Total</i>				80 579,299
		<i>Venit</i>	3 %			2 417,379
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				82 996,678 16 665,934
		10.2. Utilaj				
		10.2.1. Retea de cabluri strucutrata				
260		Dulap de perete 19", inaltimea 15U, 600x600, usa din fata din sticla cu lacata	buc	1,0000	3 689,000 0,000	3 689,000 0,000
261		Comutator Switch 24x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ports	buc	1,0000	9 292,000 0,000	9 292,000 0,000
262		Patch - panel 19" 1U cat. 6, 24 porturi	buc	1,0000	750,000 0,000	750,000 0,000
263		Comutator Switch 16x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ports	buc	1,0000	4 735,000 0,000	4 735,000 0,000
264		Patch - panel 19" 1U cat. 6, 16 porturi	buc	1,0000	625,300 0,000	625,300 0,000
265		Organaizer cabluri 1U	buc	2,0000	215,000 0,000	430,000 0,000
266		Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U	buc	1,0000	795,000 0,000	795,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
267		Modul de ventilatie cu termostat 1U	buc	1,0000	1 025,000 0,000	1 025,000 0,000
268		Transceiver 10G, LC SR	buc	4,0000	895,000 0,000	3 580,000 0,000
269		Dispozitiv de alimentare garantata 1000W, 2U	buc	1,0000	8 500,000 0,000	8 500,000 0,000
270		Software-ul	buc	1,0000	5 620,000 0,000	5 620,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			39 041,300
		Total Retea de cabluri structurata Inclusiv salariu				39 041,300
		<i>Total</i>	Lei			39 041,300
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			468,496
		Total Utilaj Inclusiv salariu				39 509,796
		<i>Total</i>	Lei			122 506,474
		Total Comunicatiile telefonice si de semnalizare Inclusiv salariu				122 506,474 16 665,934
		11. Retele electrice interioare				
		11.1. Lucrari de constructie				
271	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,0000	317,520 317,520	635,040 635,040
272	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	90,0000	11,880 11,880	1 069,200 1 069,200
273	RpEE24A apl	Demontarea intrerupatoare	buc	30,0000	3,240 3,240	97,200 97,200
274	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	30,0000	49,680 49,680	1 490,400 1 490,400
		<i>Total</i>	Lei			3 291,840
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			790,042
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			163,276
		<i>Total</i>				4 245,158

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Venit</i>	3 %			127,354
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				4 372,512 3 291,840
		11.2. Lucrari de montare				
		11.2.1. PD-1				
275	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 540x310x120 (panou ЩРВ-3Бз-3-36 УХЛЗ)	buc	1,0000	439,201 125,280	439,201 125,280
276	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH 32 3P 40A)	buc	1,0000	64,912 60,480	64,912 60,480
277	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	5,0000	64,912 60,480	324,560 302,400
278	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A)	buc	2,0000	64,912 60,480	129,824 120,960
279	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ 32С/16А/30mA)	buc	9,0000	64,912 60,480	584,208 544,320
280	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ 34С/25А/30mA)	buc	1,0000	64,912 60,480	64,912 60,480
281		Шина N + PE (complet)	buc	1,0000	124,300 0,000	124,300 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 731,917
		Total PD-1 Inclusiv salariu				1 731,917 1 213,920
		11.2.2. PDLA				
282	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (panou ЩРН-12з-036 УХЛЗ)	buc	1,0000	538,021 125,280	538,021 125,280
283	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate	buc	1,0000	64,912 60,480	64,912 60,480

1	2	3	4	5	6	7
) (intrerupator de sarcina BH 32 3P 20A)				
284	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	5,0000	64,912 60,480	324,560 302,400
285	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A)	buc	1,0000	64,912 60,480	64,912 60,480
286		Шина N + PE (комплект)	buc	1,0000	124,300 0,000	124,300 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 116,705
		Total PDLA Inclusiv salariu				1 116,705 548,640
		11.2.3. Puminare				
287	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,2900	31 814,966 17 118,000	9 226,340 4 964,220
288		Corp de iluminat LED IP20, 35W OPL/S ECO LED 600	buc	25,0000	270,000 0,000	6 750,000 0,000
289		Corp de iluminat LED IP20, 35W OPL/S ECO LED 600 cu acumulator	buc	4,0000	785,000 0,000	3 140,000 0,000
290	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0800	31 814,962 17 118,000	2 545,197 1 369,440
291		Corp de iluminat OWP/R ECO LED 33W IP54	buc	4,0000	398,500 0,000	1 594,000 0,000
292		Corp de iluminat OWP/R ECO LED 33W IP54 cu acumulator	buc	4,0000	842,000 0,000	3 368,000 0,000
293	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,1200	29 134,567 14 634,000	3 496,148 1 756,080
294		Corp de iluminat LED IP20, 18W OPL/S ECO LED 300	buc	12,0000	240,000 0,000	2 880,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
295	08-03-593-7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi	100 buc	0,2100	7 627,629 5 270,400	1 601,802 1 106,784
296		Lampa de noptiera medicala SVT-Med-BH-29W/10W-up/down-4000K	buc	21,0000	275,000 0,000	5 775,000 0,000
297	08-03-593-7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi	100 buc	0,3900	7 628,182 5 270,400	2 974,991 2 055,456
298		Corp de iluminat de urgenta in complet cu lampa LED 7Bt, 175x140x90	buc	9,0000	185,000 0,000	1 665,000 0,000
299		Corp de iluminat plafonier LED IP65, 12W CD LED12	buc	12,0000	145,000 0,000	1 740,000 0,000
300		Corp de iluminat plafonier LED IP65, 12W CD LED13	buc	18,0000	145,000 0,000	2 610,000 0,000
301	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,1300	6 708,923 5 302,800	872,160 689,364
302		Corp de iluminat pe perete LED 7W EXIT	buc	11,0000	175,000 0,000	1 925,000 0,000
303		Lampa de semnalizare " NU INTRATI " IKZ.01	buc	2,0000	150,000 0,000	300,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			52 463,638
		Total Iluminare Inclusiv salariu				52 463,638 11 941,344
		11.2.4. Prize si intreruptoare				
304	08-03-591-12	Blocuri cu trei prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0600	4 189,100 3 747,600	251,346 224,856
305		Bloc cu 3 prize bipolara cu contact de protectie IP20, 250B, 10A	buc	6,0000	107,580 0,000	645,480 0,000
306	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,6500	2 488,072 2 057,400	1 617,247 1 337,310
307		Priza bipolara cu contact de protectie ingropat 250B, 10A	buc	65,0000	35,880 0,000	2 332,200 0,000
308	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,2200	1 859,273	409,040

1	2	3	4	5	6	7
					1 738,800	382,536
309		Intrerupator unufazat ingropat 250W, 6A	buc	22,0000	32,150 0,000	707,300 0,000
310	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,2400	1 891,754 1 771,200	454,021 425,088
311		Intrerupator unufazat dublu ingropat 250W, 6A	buc	24,0000	39,600 0,000	950,400 0,000
312	08-03-591-6	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,1800	2 575,028 2 100,600	463,505 378,108
313		Переключатель однополюсный на два направления без нулевых положений IP20, 250В, 10А	buc	18,0000	119,000 0,000	2 142,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			9 972,539
		Total Prize si intreruptoare Inklusiv salariu				9 972,539 2 747,898
		11.2.5. Cabluri				
314	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	20,0000	976,026 669,600	19 520,529 13 392,000
315		Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de BBΓHF-LS-0.66 2x1.5 mm2	m	100,0000	12,500 0,000	1 250,000 0,000
316		Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de BBΓHF-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	1 240,000 0	17,200 0,000	21 328,000 0,000
317		Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de BBΓHF-LS-0.66 4x1.5 mm2	m	90,0000	23,600 0,000	2 124,000 0,000
318		Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de BBΓHF-LS-0.66 5x2.5 mm2	m	570,0000	46,400 0,000	26 448,000 0,000
319	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,9000	975,856 669,600	878,270 602,640
320		Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de BBΓHF-FRLS-0.66 3x1.5 mm2 rezistent la foc	m	90,0000	17,500 0,000	1 575,000 0,000
321	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m	100 m	1,5000	976,027 669,600	1 464,040 1 004,400

1	2	3	4	5	6	7
		pina la: 1 kg				
322		Conductor din cupru izolata PVH sectiune de 1x2,5mm p. ПВ1нг- 450	m	150,0000	8,000 0,000	1 200,000 0,000
323		Doza ingropata pentru instalarea intrerupator si prizelor	buc	130,0000	3,250 0,000	422,500 0,000
324		Doza ingropata pentru instalarea 3 prizelor	buc	8,0000	8,960 0,000	71,680 0,000
325		Doza de inistributie pentru teava conducator	buc	100,0000	55,300 0,000	5 530,000 0,000
326	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	21,0000	2 043,526 1 285,200	42 914,046 26 989,200
327		Teava polivinilhlorid D20 mm	m	2 100,000 0	4,080 0,000	8 568,000 0,000
328		Pozitia nr.328 este anulata	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
329	08-02-396- 6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,6600	2 849,618 1 587,600	1 880,748 1 047,816
330		Лоток проволочный 35x100x3000	m	66,0000	44,000 0,000	2 904,000 0,000
331	08-02-390- 1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,1200	1 325,358 879,658	159,043 105,559
332		Canal cablu 100x60	m	12,0000	42,300 0,000	507,600 0,000
		<i>Total</i>	Lei			138 745,456
		Total Cabluri Inclusiv salariu				138 745,456 43 141,615
		<i>Total</i>	Lei			204 030,255
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			14 302,420
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			2 677,688
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			21 453,630
		<i>Total</i>				242 463,993
		<i>Venit</i>	3 %			7 273,921

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				249 737,914 59 593,417
		11.3. Utilaj				
		11.3.1. PD-1				
333		Tablou de distributie cu 36 module ИЦРБ-363-3-36 УХЛ3	buc	1,0000	998,680 0,000	998,680 0,000
334		Intrerupator de sarcina BH 32 3P 40A	buc	1,0000	115,000 0,000	115,000 0,000
335		Intrerupator automat BA47- 29/1P/B/6A	buc	5,0000	34,000 0,000	170,000 0,000
336		Intrerupator automat BA47- 29/1P/C/16A	buc	2,0000	34,000 0,000	68,000 0,000
337		Intrerupator automat diferential АВДТ 32/C/16A/30mA	buc	9,0000	264,000 0,000	2 376,000 0,000
338		Intrerupator automat diferential АВДТ 32/C/25A/30mA	buc	1,0000	264,000 0,000	264,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 991,680
		Total PD-1 Inclusiv salariu				3 991,680
		11.3.2. PDLA				
339		Tablou de distributie ИЦРБ-123- 3-36 УХЛ3	buc	1,0000	782,000 0,000	782,000 0,000
340		Intrerupator de sarcina BH 32 3P 20A	buc	1,0000	98,000 0,000	98,000 0,000
341		Intrerupator automat BA47- 29/1P/B/6A	buc	5,0000	34,000 0,000	170,000 0,000
342		Intrerupator automat BA47- 29/1P/C/16A	buc	1,0000	34,000 0,000	34,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 084,000
		Total PDLA Inclusiv salariu				1 084,000
		<i>Total</i>	Lei			5 075,680
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			60,908
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 136,588
		<i>Total</i>	Lei			259 247,014

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retele electrice interioare Inclusiv salariu				259 247,014 62 885,257
		Total	Lei			2 982 763,57
		Tva	20 %			596 552,71
		Total deviz: Inclusiv salariu				3 579 316,28
						857 083,20

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)