

**Lucrari de reparatie pentru
adaptarea incaperilor din incinta
IP LT A.Puskin pentru Centrul
de zi pentru copii "Speranta"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie pentru adaptarea incaperilor din incinta IP LT A.Puskin
pentru Centrul de zi pentru copii "Speranta"**

Valoarea de deviz 285 198,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Incaperea nr.6				
		1.1. Capitolul 1.1. Demontari				
1	RpCO56B	Demontarea dulapului incorporat	m2	2,70	42,33 42,33	114,30 114,30
	7422010060100	Timplar	h-om	1,27		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,27		
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	5,00	42,30 42,30	211,50 211,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,35		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,35		
3	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea,	m2	67,80	10,35 10,35	701,55 701,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,59		
Total Capitolul 1.1. Demontari					1 027,35	
Incluziv salariu					1 027,35	
		1.2. Capitolul 1.2.Pereti				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,80	5,97 1,35	404,96 91,35

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,03		
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,80	79,45 54,90	5 386,70 3 722,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	82,72		
6	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	67,80	47,16 32,40	3 197,58 2 196,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	48,82		
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj , inclusiv glafurile la usi si ferestre	m2	67,80	25,48 9,00	1 727,61 610,20
	7122050013400	Zidar	h-om	13,56		
8	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	5,60	23,56 11,73	131,94 65,70
	7422010060100	Timplar	h-om	1,46		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,80	5,97 1,35	404,96 91,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,03		
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	67,80	35,12 24,75	2 381,41 1 678,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	30,51		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,78		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,06	5,97 1,35	388,71 87,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,95		
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	65,06	41,72 24,75	2 714,57 1 610,10

		inclusiv glafurile la us si ferestre				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,78		
Total Capitolul 1.2.Pereti						16 738,44
Incluziv salariu						10 153,80
		1.3. Capitolul 1.3. Usi si ferestre				
13	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m	4,80	296,96 <hr/> 4,03	1 425,41 <hr/> 19,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,38		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05		
14	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopseaua de var Glaf la ferestre, usi si nisa	m2	7,02	10,32 <hr/> 10,32	72,45 <hr/> 72,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,61		
15	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (glaf la usa)	m	5,85	49,01 <hr/> 37,77	286,71 <hr/> 220,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,98		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,93		
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2	6,98	126,63 <hr/> 66,86	883,88 <hr/> 466,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,37		
17	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu (ferestre si nisa)	m	22,30	23,20 <hr/> 11,70	517,28 <hr/> 261,00
	7422010060100	Timplar	h-om	5,80		
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri la usi)	m2	2,03	79,51 <hr/> 54,98	161,41 <hr/> 111,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,48		
19	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	2,03	31,26 <hr/> 21,50	63,45 <hr/> 43,65

		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) (glafuri la usi)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,97		
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi si ferestre)	m2	7,02	25,44 8,97	178,57 63,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40		
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , glafurile la usi si ferestre	m2	7,02	5,96 1,35	41,82 9,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,21		
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurile la usi si ferestre	m2	7,02	35,14 24,74	246,67 173,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,16		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,70		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , glafurile la usi si ferestre	m2	7,02	5,96 1,35	41,82 9,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,21		
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri la usi si ferestre)	m2	7,02	41,72 24,74	292,89 173,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,86		
Total Capitolul 1.3. Usi si ferestre					4 212,36	
Incluziv salariu					1 624,95	
1.4. Tavane						
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	45,30	365,17 98,99	16 542,24 4 484,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,79		

	7422010060100	Timplar	h-om	92,86		
Total Tavane						16 542,24
Incluziv salariu						4 484,25
1.5. Pardoseli						
26	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Fanera gr.8mm) peste pardoseli din scindura existente	m2	46,21	418,53 <hr/> 24,75	19 340,39 <hr/> 1 143,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	23,11		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,31		
27	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (gr.3 mm)	m2	46,00	403,91 <hr/> 49,50	18 579,86 <hr/> 2 277,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,60		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	46,00		
Total Pardoseli						37 920,25
Incluziv salariu						3 420,90
Total Capitolul 1.Incaperea nr.6						76 440,64
Incluziv salariu						20 711,25
2. Capitolul 2. Incaperea nr1 (Hol)						
2.1. Capitolul 2.1. Pereti						
28	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2	120,00	10,35 <hr/> 10,35	1 242,00 <hr/> 1 242,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	27,60		
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	120,00	5,98 <hr/> 1,35	717,06 <hr/> 162,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,60		
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	120,00	79,45 <hr/> 54,90	9 533,69 <hr/> 6 588,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	146,40		
31	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	120,00	47,16	5 659,38

	k=3	grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)			32,40	3 888,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	86,40		
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	120,00	25,48 9,00	3 057,80 1 080,00
	7122050013400	Zidar	h-om	24,00		
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	120,00	5,98 1,35	717,06 162,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,60		
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	120,00	35,12 24,75	4 214,80 2 970,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	54,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,00		
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	114,30	5,97 1,35	682,87 154,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,43		
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual inclusiv glafurile la usi si ferestre	m2	114,30	41,73 24,75	4 769,83 2 829,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	62,87		
Total Capitolul 2.1. Pereti						30 594,49
Incluziv salariu						19 075,50
		2.2. Capitolul 1.3. Usi si ferestre				
37	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m	6,40	296,92 4,01	1 900,28 25,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,51		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06		
38	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor	m2	24,00	10,35	248,40

		peretilor de vopseaua de var Glaf la ferestre, usi si nisa , coloanelor si grinzilor			10,35	248,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,52		
39	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime Usi	m	61,60	28,45 22,50	1 752,43 1 386,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	19,71		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,09		
40	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si grinzi	m2	10,20	126,67 66,88	1 292,00 682,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,16		
41	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu (ferestre si nisa)	m	117,00	23,24 11,70	2 719,07 1 368,90
	7422010060100	Timplar	h-om	30,42		
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri la usi)	m2	13,84	79,43 54,88	1 099,34 759,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	16,88		
43	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) (glafuri la usi)	m2	13,84	31,43 21,59	434,95 298,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,64		
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi si ferestre coloane si grinzi)	m2	24,00	25,48 9,00	611,59 216,00

	7122050013400	Zidar	h-om	4,80		
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , glafurile la usi si ferestre coloane si grinzi	m2	24,00	5,98 1,35	143,41 32,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,72		
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurile la usi si ferestre coloane si grinzi	m2	24,00	35,12 24,75	842,84 594,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,40		
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , glafurile la usi si ferestre , coloane si grinzi	m2	24,00	5,98 1,35	143,41 32,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,72		
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri la usi si ferestre, coloane si grinzi)	m2	24,00	41,73 24,75	1 001,52 594,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,20		
Total Capitolul 1.3. Usi si ferestre						12 189,24
Incluziv salariu						6 238,35
2.3. Capitolul 2.3 Pardoseli						
49	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	1,00	84,22 38,25	84,22 38,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,75		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
Total Capitolul 2.3 Pardoseli						84,22
Incluziv salariu						38,25

Total Capitolul 2.						42 867,95
Incaperea nr1 (Hol)						
Incluziv salariu						25 352,10
3. Capitolul 3. Incaperea nr.7						
3.1. Capitolul 3.1.Pereti						
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,40	5,97 1,35	247,29 55,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,24		
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,40	79,45 54,90	3 289,26 2 272,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	50,51		
52	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	41,40	47,16 32,40	1 952,54 1 341,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	29,81		
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj , inclusiv glafurile la usi si ferestre	m2	41,40	25,48 9,00	1 054,88 372,60
	7122050013400	Zidar	h-om	8,28		
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,40	5,97 1,35	247,29 55,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,24		
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	41,40	35,12 24,75	1 454,03 1 024,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,63		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,14		
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,70	5,98 1,35	237,34 53,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,19		

57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti inclusiv glafurile la us si ferestre	m2	39,70	41,74 24,76	1 656,89 982,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,84		
58	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	1,00	56,38 26,10	56,38 26,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,45		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13		
Total Capitolul 3.1.Pereti						10 195,90
Incluziv salariu						6 185,70
3.2. Capitolul 3.2. Demontari						
59	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,89	18,94 18,94	149,40 149,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,66		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,66		
60	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopseaua	m2	41,40	10,35 10,35	428,40 428,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,52		
Total Capitolul 3.2. Demontari						577,80
Incluziv salariu						577,80
3.3. Capitolul 1.3. Usi si ferestre						
61	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2,0x1,5)	m2	6,00	1 539,82 25,20	9 238,90 151,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,06		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30		
62	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m	3,20	296,99 4,08	950,37 13,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03		

63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,9x2,1m fara prag)	m2	1,89	2 534,84 36,43	4 790,84 68,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,38		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
64	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopseaua de var Glaf la ferestre, usi	m2	3,55	10,39 10,39	36,90 36,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,82		
65	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2	3,55	126,69 66,93	449,74 237,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,28		
66	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu (ferestre si usi)	m	10,60	23,23 11,72	246,21 124,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,76		
67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri la usi si ferestre)	m2	3,55	25,48 9,00	90,45 31,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,71		
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , glafurile la usi si ferestre	m2	3,55	6,00 1,39	21,31 4,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,11		
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurile la usi si ferestre	m2	3,55	35,04 24,72	124,40 87,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,35		
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , glafurile la usi si ferestre	m2	3,55	6,00 1,39	21,31 4,95

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,11		
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri la usi si ferestre)	m2	3,55	41,71 24,72	148,06 87,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,95		
Total Capitolul 1.3. Usi si ferestre						16 118,49
Incluziv salariu						849,15
3.4. Capitolul 3.4.Tavane						
72	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,34	365,26 99,01	6 333,54 1 716,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,60		
	7422010060100	Timplar	h-om	35,55		
Total Capitolul 3.4.Tavane						6 333,54
Incluziv salariu						1 716,75
3.5. Capitolul 3.5.Pardoseli						
73	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Fanera gr.8mm) peste pardoseli din scindura existente	m2	17,34	418,56 24,76	7 257,75 429,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	8,67		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,87		
74	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (gr.3 mm)	m2	17,34	403,89 49,49	7 003,51 858,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,73		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	17,34		
Total Capitolul 3.5.Pardoseli						14 261,26
Incluziv salariu						1 287,45
Total Capitolul 3.						47 486,99

Incaperea nr.7						
Incluziv salariu						10 616,85
4. Capitolul 4. Incalzirea						
4.1. Capitolul 4.1. Incaperea nr 2						
75	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Tip 22 300x1400mm	buc	2,00	1 941,97 29,25	3 883,95 58,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,30		
76	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (PPR PN 20 d=20mm)	m	4,00	30,55 13,50	122,19 54,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,20		
77	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (trecere PPR 20x3/4)	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,00		
78	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Trecere PPR 20x1/2")	buc	4,00	36,76 6,75	147,04 27,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,60		
79	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,00	110,67 10,35	221,34 20,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,46		
80	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,00	112,35 10,35	224,70 20,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,46		
Total Capitolul 4.1.						4 599,22

Incaperea nr 2						
Incluziv salariu						180,90
4.2. Capitolul 4.2.W						
81	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	1,00	3 725,69 18,00	3 725,69 18,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40		
82	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (PPR PN 20 d=20mm)	m	4,00	30,55 13,50	122,19 54,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,20		
83	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (PPR PN 20 d=25mm) (coloana retur)	m	7,00	42,41 15,75	296,84 110,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,45		
84	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (3/4")	buc	2,00	136,63 6,75	273,27 13,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30		
85	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,00	110,67 10,35	221,34 20,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,46		
86	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,00	112,35 10,35	224,70 20,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,46		
87	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0	buc	2,00	43,84 8,10	87,68 16,20

		mm (Trecere PPR 25x3/4")				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,36		
88	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord olandez PPR 20x1/2")	buc	4,00	41,50 6,75	166,00 27,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,60		
89	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord olandez PPR 25x3/4")	buc	2,00	67,75 8,10	135,50 16,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,36		
Total Capitolul 4.2.W						5 253,21
Incluziv salariu						296,55
		4.3. Capitolul 4.3. Vopsirea radiatoarelor existente				
90	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	12,00	94,48 37,35	1 133,78 448,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,40		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,56		
91	RpCR27A 2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	28,00	8,63 4,95	241,71 138,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,24		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,84		
Total Capitolul 4.3. Vopsirea radiatoarelor existente						1 375,49
Incluziv salariu						586,80

	Total Capitolul 4. Incalzirea	11 227,92
	Incluziv salariu	1 064,25

Total	lei	178 023,50
Asigurari sociale	24,00 %	13 858,67
Cheltueli de transport	10,00 %	11 947,39
Total	100,00 +	203 829,56
Cheltueli de regie	10,00 %	20 382,96
Total	100,00 +	224 212,52
Beneficiu de deviz	6,00 %	13 452,75
Total	100,00 +	237 665,27
TVA	20,00 %	47 533,05
Total	100,00 +	285 198,32

Total deviz: **285 198,32**
Incluziv salariu **57 744,45**

Intocmit _____ (Svetenco V.)
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(funcția, semnătura)