

**Частичное благоустройство
территории у здания
Примарии м. Чадыр Лунга**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Ремонтные работы

Valoarea de deviz 470 011,21 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы брусчатки с бордюрами перед зданием примарии				
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (Разборка: бордюры на тротуарах, установленные на бетон)	m	163,000	28,60 28,60	4 661,80 4 661,80
2	RpCS19D	Demontari: pavae din piatra sau pavele (Разборка: мостовые из камня или брусчатки)	m2	431,410	19,25 19,25	8 304,45 8 304,45
3	Tr11AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 1 категории)	t	49,009	19,25 19,25	943,25 943,25
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	49,009	17,50 0,00	857,50 0,00
5	TR11AA08 C1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1 (Разгрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые сбрасыванием - на ramпу или площадку, из авто, 1 категории)	t	49,009	13,75 13,75	673,75 673,75
		<i>Total</i>	Lei			15 440,75
		Total Демонтажные работы брусчатки с бордюрами перед				15 440,75 14 583,25

1	2	3	4	5	6	7
		зданием примарии Inclusiv salariu				
		2. Демонтажные работы асфальтобетона на заднем дворе				
6	DI109	Descararea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	23,150	166,30 88,00	3 849,80 2 037,20
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) -- Погрузка асфальта	100 m3	0,231	1 266,23 0,00	292,50 0,00
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км) асфальта	t	42,135	26,58 0,00	1 120,00 0,00
		<i>Total</i>		Lei		5 262,30
		Total Демонтажные работы асфальтобетона на заднем дворе Inclusiv salariu				5 262,30 2 037,20
		3. Монтажные работа без стоимости брусчатки на заднем дворе				
9	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	4,630	460,91 460,91	2 134,00 2 134,00
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) -- Средняя h=10 см, фр. 5-70 mm	m3	46,300	737,96 16,50	34 167,65 763,95

1	2	3	4	5	6	7
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) -- без стоимости брусчатки	m2	463,000	76,41 32,78	35 379,69 15 177,25
		<i>Total</i>	Lei			71 681,34
		Total Монтажные работа без стоимости брусчатки на заднем дворе Inclusiv salariu				71 681,34 18 075,20
		4. Благоустройство переднего двора примарии				
12	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	4,314	460,88 460,88	1 988,25 1 988,25
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) -- Средняя h=5 cm, фр. 5-40 mm	m3	21,570	738,04 16,50	15 919,45 355,85
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) -- ЦВЕТНЫЕ- цвет согласовать с заказчиком! *Conform SM EN	m	163,000	140,96 16,50	22 976,10 2 689,50

1	2	3	4	5	6	7
		1340, bordure mici 100x20x8 cm., pe fundatie de beton C16/20 XFO норма=0,02 м3/1м Ciment portland P 40 saci S388=0, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm=0				
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) -- плитка вибропрессованная h-6 см, с гранитной поверхностью, ЦВЕТНАЯ, рисунок согласовать с заказчиком	m2	431,410	330,16 32,78	142 435,71 14 141,60
		<i>Total</i>	Lei			183 319,51
		Total Благоустройство переднего двора примарии Inklusiv salariu				183 319,51 19 175,20
		5. Памятник Приднестровья				
		5.1. Демонтажные работы				
16	TrB22D3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью пневматического крана, расположенного неподвижно на позиции, вес материалов 1-2 т) - - Погрузка памятника	t	2,150	37,70 10,49	81,05 22,55
17	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км) Перевозка памятника	t	2,150	26,05 0,00	56,00 0,00
18	TrB22D3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (Перевалка	t	2,150	37,70 10,49	81,05 22,55

1	2	3	4	5	6	7
		материалов и сборных элементов, с помощью пневматического крана, расположенного неподвижно на позиции, вес материалов 1-2 т) - - Разгрузка памятника				
		<i>Total</i>	Lei			218,10
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				218,10 45,10
		5.2. Строительные работы				
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) -- Под плитку на место ранее демонтируемого памятника	m3	0,363	676,45 54,55	245,55 19,80
20	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) -- Плитка вибропрессованная h=4cm	m2	1,210	280,24 32,73	339,09 39,60
21	RpCA02A	Sapatari de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pina la 1,5 m adincime (Разработка грунта при укреплении фундамента, глубиной до 1,5 м в нормальном условиях труда) -- Под фундамент	m3	0,605	390,50 390,00	236,25 235,95
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) -- Под плитку на место ранее демонтируемого памятника	m3	0,121	677,69 54,55	82,00 6,60
23	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка	m2	6,731	124,83 62,75	840,20 422,40

1	2	3	4	5	6	7
		из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа Р, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)				
24	RpCB05A	Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice (Укладка классическим способом бетона класса B25/M300 приготовленный вручную в небольших количествах для усиления стыков ж/б элементов (хомуты или укрупнение секций колонн, балок и т.д.) или в ж/б элементы, требующие усиления)	m3	1,127	2 209,57 561,22	2 490,18 632,50
25	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 600 x 600 мм)	m2	6,731	752,24 121,01	5 063,32 814,55
26	СК26D прим	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники для окон или дверей из алюминия) уголок алюминиевый для плитки	m	22,110	41,80 5,50	924,11 121,55
27		Эпитафия на плитке	buc	1,000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			11 220,70
		Total Строительные работы Inclusiv salariu				11 220,70 2 292,95
		<i>Total</i>	Lei			11 438,80
		Total Памятник Приднестровья Inclusiv salariu				11 438,80 2 338,05
		Total	Lei			287 142,70

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociale si medicale	24 %			13 490,14
		Cheltuieli de transport	10 %			22 079,53
		Cheltuieli directe				322 712,37
		Cheltuieli de regie	14,5 %			46 793,29
		Total				369 505,66
		Beneficiu de deviz	6 %			22 170,34
		Total				391 676,00
		TVA	20 %			78 335,21
		Total deviz:				470 011,21
		Inclusiv salariu				56 208,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Частичное благоустройство
территории у здания
Примарии м. Чадыр Лунга**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Ремонтные работы

Valoarea de deviz 470 011,21 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	7,33	55,00	403,15
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	7,23	55,00	397,65
3.	7129020012800	Pavator	h-om	685,05	55,00	37 677,75
4.	7422010060100	Timplar	h-om	1,99	55,00	109,45
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	125,21	55,00	6 886,55
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,62	55,00	419,10
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	134,19	55,00	7 380,45
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	51,85	55,00	2 851,75
9.	9312040019600	Sapator	h-om	1,51	55,00	83,05
		Total manopera				56 208,90

Materiale:

1.	1411122201672-01	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-40 mm	m3	86,19	500,00	43 095,00
2.	1421102200068-863	Piatra sparta LA30 fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,56	500,00	280,00
3.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,76	500,00	380,00
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,48	400,00	1 792,00
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	38,33	400,00	15 332,00
6.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,84	400,00	336,00
7.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,01	6 400,00	64,00
8.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,01	6 400,00	64,00
9.	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,01	6 400,00	64,00
10.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,00	6 400,00	0,00
11.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,75	200,00	150,00
12.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,82	40,00	32,80
13.	24302261000001	Fuga	kg	2,65	40,00	106,00
14.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	40,79	33,00	1 346,07
15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	446,91	2,50	1 117,28
16.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 433,00	2,50	3 582,50
17.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 048,53	2,50	17 621,32

18.	2661112800655-4	Placi din beton, pentru trotuare - Плитка вибропрессованная h=4cm	m2	1,23	200,00	246,00
19.	2661112800655-6	Placi din beton, pentru trotuare - плитка вибропрессованная h-6cm цветная с гранитной поверхностью	m2	437,88	250,00	109 470,00
20.	2663102100001-1620	Beton clasa..C 16/20 XFO	m3	3,26	2 200,00	7 172,00
21.	2666122800325-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm цветные	m	163,81	80,00	13 104,80
22.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	6,93	400,00	2 772,00
23.	2743123549027-1	Уголок алюминиевый для плитки	m	22,11	30,00	663,30
24.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,55	60,00	33,00
25.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	132,66	1,00	132,66
26.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	17,91	42,00	752,22
27.	324134354	Эпитафия на плитке	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
28.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,39	20,00	67,80
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,86	20,00	17,20
30.	4100126202818	Apa	m3	0,07	20,00	1,40
Total materiale de constructii						220 795,35

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	17,94	65,00	1 166,10
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,20	65,00	13,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,11	65,00	7,15
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,13	25,00	3,25
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,27	25,00	6,75
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,43	30,00	12,90
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,29	450,00	1 480,50
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	14,79	300,00	4 437,00
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,45	650,00	292,50
10.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,31	50,00	15,50
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	17,94	25,00	448,50
12.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,68	25,00	17,00
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,10	25,00	2,50
14.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,01	30,00	0,30
15.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,26	450,00	117,00
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,16	350,00	56,00
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,65	350,00	1 977,50
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,34	250,00	85,00
Total utilaje de constructii						10 138,45

Total	Lei	287 142,70
Asigurarea sociale si medicale	24 %	13 490,14
Cheltuieli de transport	10 %	22 079,53

Cheltuieli directe		322 712,37
Cheltuieli de regie	14,5 %	46 793,29
Total		369 505,66
Beneficiu de deviz	6 %	22 170,34
Total		391 676,00
TVA	20 %	78 335,21

Total deviz:

470 011,21

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Частичное благоустройство
территории у здания Примарии м. Чадыр
Лунга

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы брусчатки с бордюрами перед зданием примарии				
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (Разборка: бордюры на тротуарах, установленные на бетон)	m			28,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	55,00	14,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	55,00	14,30
2	RpCS19D	Demontari: pavaie din piatra sau pavele (Разборка: мостовые из камня или брусчатки)	m2			19,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1700	55,00	9,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	55,00	9,90
3	TrIIAA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 1 категории)	t			19,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	55,00	19,25
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t			17,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	350,00	17,50
5	TRIIAA08C1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1 (Разгрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые сбрасыванием - на ramпу или площадку, из авто, 1 категории)	t			13,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2500	55,00	13,75
		2. Демонтажные работы асфальтобетона на заднем дворе				
6	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			166,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	55,00	88,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	450,00	8,55
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	25,00	19,37
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	65,00	50,37
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) -- Погрузка асфальта	100 m3			1 266,23
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	650,00	1 266,23
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3	t			26,58
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		км) асфальта				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	350,00	26,58
		3. Монтажные работа без стоимости брусчатки на заднем дворе				
9	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2			460,91 460,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	55,00	460,91
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) -- Средняя h=10 cm, фр. 5-70 mm	m3			737,96 16,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	55,00	16,50
	1411122201672-01	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-40 mm	m3	1,2700	500,00	634,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	300,00	65,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,24
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) -- без стоимости брусчатки	m2			76,41 32,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	55,00	31,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	55,00	0,87
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,67
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	42,00	0,84
		4. Благоустройство переднего двора примарии				
12	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2			460,88 460,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	55,00	460,88
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) -- Средняя h=5 cm, фр. 5-40 mm	m3			738,04 16,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	55,00	16,50
	1411122201672-01	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-40 mm	m3	1,2700	500,00	634,91
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	300,00	65,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,27

1	2	3	4	5	6	7
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) -- ЦВЕТНЫЕ- цвет согласовать с заказчиком! *Conform SM EN 1340, bordure mici 100x20x8 cm., pe fundatie de beton C16/20 XFO норма=0,02 м3/1м Ciment portland P 40 saci S388=0, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm=0	m			140,96 16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	55,00	6,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	55,00	9,90
	2663102100001-1620	Beton clasa..C 16/20 XFO	m3	0,0200	2 200,00	44,00
	2666122800325-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm цветные	m	1,0050	80,00	80,40
	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) -- плитка вибропрессованная h-6 см, с гранитной поверхностью, ЦВЕТНАЯ, рисунок согласовать с заказчиком	m2			330,16 32,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	55,00	31,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	55,00	0,87
	2661112800655-6	Placi din beton, pentru trotuare - плитка вибропрессованная h-6см цветная с гранитной поверхностью	m2	1,0150	250,00	253,75
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,68
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	42,00	0,84
		5. Памятник Приднестровья				
		5.1. Демонтажные работы				
16	TrB22D3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью пневматического крана, расположенного неподвижно на позиции, вес материалов 1-2 т) -- Погрузка памятника	t			37,70 10,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1900	55,00	10,49
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0600	450,00	27,21
17	Ts150C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км) Перевозка памятника	t			26,05 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	350,00	26,05
18	TrB22D3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью пневматического крана, расположенного неподвижно на позиции, вес материалов 1-2 т) -- Разгрузка памятника	t			37,70 10,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1900	55,00	10,49

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0600	450,00	27,21
		5.2. Строительные работы				
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) -- Под плитку на место ранее демонтируемого памятника	m3			676,45 54,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,55
	1421102200068-863	Piatra sparta LA30 fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,1500	500,00	578,51
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	14,33
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	26,86
20	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) -- Плитка вибропрессованная h=4cm	m2			280,24 32,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	55,00	31,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	55,00	0,91
	2661112800655-4	Placi din beton, pentru trotuare - Плитка вибропрессованная h=4cm	m2	1,0150	200,00	203,31
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,01
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,67
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	3,31
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	16,53
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	42,00	0,69
21	RpCA02A	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pina la 1,5 m adincime (Разработка грунта при укреплении фундамента, глубиной до 1,5 м в нормальных условиях труда) -- Под фундамент	m3			390,50 390,00
	9312040019600	Sapator	h-om	2,5000	55,00	137,27
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	55,00	32,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0000	55,00	220,00
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0015	6 400,00	0,00
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0008	6 400,00	0,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0010	60,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0150	30,00	0,50
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) -- Под плитку на место ранее демонтируемого памятника	m3			677,69 54,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,55
	1421102200068-863	Piatra sparta LA30 fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,1500	500,00	578,51
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	1,65
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	16,12
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	26,86
23	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа P, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3,00 м)	m2			124,83 62,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	55,00	56,14

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	55,00	6,62
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	200,00	22,28
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	6 400,00	9,51
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	6 400,00	9,51
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	40,00	4,87
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	6 400,00	9,51
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	60,00	4,90
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,48
24	RpCB05A	Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice (Укладка классическим способом бетона класса В25/М300 приготовленный вручную в небольших количествах для усиления стыков ж/б элементов (хомуты или укрупнение секций колонн, балок и т.д.) или в ж/б элементы, требующие усиления)	m3			2 209,57 561,22
	7123010010200	Betonist	h-om	6,5000	55,00	357,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7000	55,00	203,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	385,0000	2,50	991,38
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6580	500,00	337,18
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7230	400,00	298,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3200	20,00	6,57
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,08
25	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 600 x 600 мм)	m2			752,24 121,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	55,00	121,01
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	400,00	411,83
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	33,00	199,98
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	40,00	15,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	30,00	0,94
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	25,00	0,37
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	50,00	2,30
26	CK26D прим	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники для окон или дверей из алюминия) уголок алюминиевый для плитки	m			41,80 5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2743123549027-1	Уголок алюминиевый для плитки	m	1,0000	30,00	30,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
27		Эпитафия на плитке	buc			1 000,00 0,00
	324134354	Эпитафия на плитке	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.