

**Alimentarea cu apa, evacuarea si
epurarea apelor uzate din
s. Corten r-nul Taraclia
Obiect №209-2017/24**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-6-1**Площадка № 1 - Хлордозаторная (поз,4) Lucrari de consructii**

Valoarea de deviz 5 851,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную)	m3	3,100	109,720 109,720	340,132 340,132
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка вручную)	m3	1,460	16,134 16,134	23,556 23,556
		Total Земляные работы Inclusiv salariu				363,688 363,688
		2. Бетонные работы				
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	1,320	775,656 51,488	1 023,866 67,964
4	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace	m3	0,650	1 652,138	1 073,890

		clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Фундаментная плита, бетон C12/15)			228,800	148,720
5	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	1,770	101,477 62,429	179,615 110,500
6	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура А1, д-8мм)	kg	1,900	24,752 4,105	47,029 7,800
7	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура А3,д-8мм)	kg	16,700	24,968 4,316	416,958 72,072
8	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (3/д , труба д-89мм)	kg	4,800	51,922 10,920	249,226 52,416
		Total Бетонные работы Inclusiv salariu				2 990,584 459,472
		3. Отмостка, ширина 1,0м				
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня 0,1м)	m3	0,590	742,353 51,471	437,988 30,368
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона C8/10, толщ,0,07м)	m3	0,410	1 487,200 234,127	609,752 95,992
		Total Отмостка, ширина 1,0м Inclusiv salariu				1 047,740 126,360

	Cheltuieli directe	lei	4 402,01
	Asigurare Sociala	24,00 %	227,88
	Cheltuieli de transport	2,00 %	56,62
	Total	100,00 +	4 686,51
	Cheltuieli de regie	2,00 %	93,73
	Total	100,00 +	4 780,24
	Beneficiu de deviz	2,00 %	95,60
	Total	100,00 +	4 875,84
	TVA	20,00 %	975,17
	Total deviz:		5 851,01
	Inclusiv salariu		949,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentarea cu apa, evacuarea și
epurarea apelor uzate din
s. Corten r-nul Taraclia
Obiect №209-2017/24**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-6-1
Площадка № 1 - Хлордозаторная (поз,4) Lucrari de constructii**

Valoarea de deviz 5 851,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	4,179	52,00	217,308
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,461	52,00	75,972
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,859	52,00	96,668
4.	7136080025001	Montator	h-om	1,008	52,00	52,416
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,885	52,00	462,020

6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,868	52,00	45,136
Total manopera						949,52

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,678	380,00	257,640
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,518	409,00	620,862
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001	4 200,00	4,200
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,006	4 200,00	25,200
5.	2010237318750	Distantieri	buc	2,790	0,05	0,139
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,177	175,00	30,975
7.	2320187315789	Decofrol	kg	0,212	20,00	4,240
8.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,097	36,00	3,492
9.	266310210000010	Beton C8/10	m3	0,424	1 100,00	466,400
10.	26631021000004	Beton C12/15	m3	0,676	1 250,00	845,000
11.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,947	20,00	38,940
12.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	17,117	20,00	342,340
13.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,089	14,50	1,290
14.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,186	14,50	2,696
15.	2811236309900	Confectii metalice	kg	5,042	35,00	176,470
16.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,142	14,00	1,988
17.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,048	36,00	1,728
18.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,531	0,60	0,319
19.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,531	0,30	0,159
20.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,009	12,00	0,108
21.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,053	12,00	0,636
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,107	20,00	2,140
23.	4100126202818	Apa	m3	0,191	20,00	3,820
Total materiale de constructii						2 830,78

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,802	400,00	320,800
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,401	400,00	160,400
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,048	35,00	1,680
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,102	400,00	40,800
5.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,164	35,00	5,740
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,390	35,00	13,650
7.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,384	35,00	13,440
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,163	400,00	65,200
Total utilaje de constructii						621,71

Cheltuieli directe	lei	4 402,01
Asigurare Sociala	24,00 %	227,88
Cheltuieli de transport	2,00 %	56,62
Total	100,00 +	4 686,51
Cheltuieli de regie	2,00 %	93,73
Total	100,00 +	4 780,24
Beneficiu de deviz	2,00 %	95,60
Total	100,00 +	4 875,84
TVA	20,00 %	975,17

Total deviz:

5 851,01

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Alimentarea cu apa, evacuarea și
epurarea apelor uzate din s. Corten r-nul
Taraclia**

Investitor

Obiect №209-2017/24

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsA02C	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную)	m3			109,720 <hr/> 109,720
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	52,00	109,720
2	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (Засыпка вручную)	m3			16,134 <hr/> 16,134
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,00	16,134
		2. Бетонные работы				
3	TsC54C	Strat de fundație din pietriș (Слой основания из щебня)	m3			775,656 <hr/> 51,488
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,00	51,488
	1421102200068	Pietriș ciuruț nespălat de riu 7-15mm	m3	1,1500	409,00	470,350
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	400,00	83,939
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	400,00	167,879
4	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfă conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Фундаментная плита, бетон C12/15)	m3			1 652,138 <hr/> 228,800
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	52,00	208,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,800
	26631021000004	Beton C12/15	m3	1,0250	1 250,00	1 300,000
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1000	20,00	2,031
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	35,00	21,000
	3410520006752	Automacară 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,308
5	CB02A	Cofraje din panouri refozabile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații	m2			101,477 <hr/> 62,429

		pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,815
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,00	54,615
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	12,00	0,061
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,180
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,359
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,50	0,729
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,123
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	175,00	17,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 200,00	14,237
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 200,00	2,373
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,395
6	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура А1, д-8мм)	kg			24,752 4,105
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	52,00	3,886
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,00	0,219
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,495
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,007
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
7	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура А3, д-8мм)	kg			24,968 4,316
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0790	52,00	4,107
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,00	0,209
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,499
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,007
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
8	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (3/д , труба д-89мм)	kg			51,922 10,920
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	52,00	10,920
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	35,00	36,765
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,00	0,728
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	36,00	0,360
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		3. Отмостка, ширина 1,0м				
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня 0,1м)	m3			742,353 51,471
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,00	51,471
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	436,678
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	400,00	84,068
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	400,00	168,136
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона C8/10, толщ,0,07м)	m3			1 487,200 234,127
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	52,00	200,263
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,00	33,863
	266310210000010	Beton C8/10	m3	1,0250	1 100,00	1 137,561
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	99,512
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

