

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 3 904 865,54 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Mircea cel Batrin (Sector str. 27 August 1989 - str. Victoriei)				
1	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafețe până la 1 m ² : grosime 5 cm cu beton asfaltic dens BA 16, conform CPD.02.25:2021	m ²	158,000	321,40 55,15	50 781,25 8 713,61
2	RpAcF01 F	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de peste 100 kg, pe placă din B.A. prefabricată	buc	3,000	2 013,47 141,90	6 040,40 425,70
3	DB01C	Curățirea mecanică a straturilor suport, în vederea aplicării imbracamintelor sau tratamentelor bituminoase, suprafețe bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatră bitumate, executate cu matura mecanică fixată pe tractor	m ²	3 258,00 0	0,29 0,00	935,84 0,00
4	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (consum de bitum 0,3 l/m ²)	t	0,977	9 810,64 0,00	9 585,00 0,00
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 50/70 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (H med=5 cm), conform CPD.02.25:2021	t	390,960	1 720,29 19,87	672 566,26 7 766,66
6	TsG07D	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari și de brad și transportarea materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, transportarea făcându-se prin purtarea manuală, diametrul cioatelor sau rădăcinilor peste 70 cm	buc	1,000	1 625,22 1 625,22	1 625,22 1 625,22
7	TsG03D	Defrisarea manuală a suprafețelor împadurite cu tufisuri și arbuști cu diametrul de până la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos în gramezi, în afara sau în zona lucrărilor cu scoaterea rădăcinilor pentru suprafețe mai mici de 500 mp.	100m ²	0,200	1 797,40 1 797,40	359,48 359,48
8	RpDB28C	Înlocuit borduri prefabricate din beton	m	31,000	304,90	9 451,75

1	2	3	4	5	6	7
		pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 30 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm			78,52	2 434,06
9	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	21,000	265,43 35,00	5 573,99 735,04
10	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,070	1 711,57 0,00	119,81 0,00
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	21,000	287,92 63,38	6 046,24 1 331,02
12	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	26,250	79,17 24,22	2 078,24 635,71
13	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	26,250	8,58 3,82	225,34 100,28
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare gri gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	26,250	261,73 56,36	6 870,29 1 479,55
15	RpDB30A	Inlocuit placi din beton pentru trotuare tip caramida culoare gri gr. 4 cm asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment	m2	19,250	250,51 61,48	4 822,41 1 183,45
16	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	12,000	263,51 35,00	3 162,13 420,02
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	13,000	184,08 28,38	2 392,98 368,94
18	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	14,000	287,59 63,38	4 026,24 887,35
19	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	18,000	79,21 24,23	1 425,82 436,11
20	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	18,000	8,62 3,84	155,21 69,06
21	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare gri gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	18,000	261,82 56,34	4 712,74 1 014,11

1	2	3	4	5	6	7
22	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,000	368,32 323,53	736,65 647,06
23	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,330	1 727,33 0,00	570,02 0,00
24	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	88,000	287,45 63,38	25 296,02 5 577,62
25	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	132,000	79,27 24,22	10 463,97 3 196,53
26	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	132,000	8,59 3,83	1 134,19 506,11
27	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare gri gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	132,000	261,88 56,39	34 567,88 7 443,12
Total str. Mircea cel Batrin (Sector str. 27 August 1989 - str. Victoriei)						865 725,37
		2. str. Mircea cel Batrin (Sector str. Victoriei - Bretela de Circulatie)				
28	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asphaltic	m3	314,180	248,17 151,36	77 971,13 47 554,47
29	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului decapat)	100 m3	3,142	1 732,15 0,00	5 442,42 0,00
30	TsI50A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	785,450	22,60 0,00	17 748,86 0,00
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria II	100 m3	3,142	169,07 34,02	531,23 106,90
32	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	32,500	165,20 0,00	5 368,94 0,00
33	DA12C	Strat de fundatie Hmed=15 cm, (fara utilizarea compactoarelor, autocisternei, apa)	m3	487,500	407,61 28,38	198 710,25 13 835,25

1	2	3	4	5	6	7
34	DA21C	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4% (Rc 6/08-SM-EN 14227-1:2015) (S=3250m.p. h=0.25 m V=812.5 m.c)	100 m3	8,125	12 059,11 108,75	97 980,24 883,56
35	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (812.5 m.c.*0.17712 m.c. de apa)	m3	143,910	61,43 0,00	8 840,70 0,00
36	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	32,500	93,96 0,00	3 053,66 0,00
37	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	8,125	1 389,83 285,72	11 292,33 2 321,48
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,950	9 785,51 0,00	19 081,74 0,00
39	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de H med=6,0 cm, cu asternere mecanica (Se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	3 250,00 0	223,45 5,68	726 210,88 18 447,00
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,975	9 734,95 0,00	9 491,58 0,00
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Se exclude nisip bitumat si otel patrat) (Norma de consum la mixtura asfaltica - 0.0974)	m2	3 250,00 0	168,59 4,73	547 922,33 15 372,50
42	DI115	Consolidarea acostamentelor cu amestec optimal din agregate concosate cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de granulozitate 0-40 mm de 10 cm	m2	518,000	47,36 3,00	24 531,88 1 553,33
Total str. Mircea cel Batrin (Sector str. Victoriei - Bretela de Circulatie)						1 754 178,17
		3. Organizare circulatiei rutiere (Amenajarea drumului)				
43	DF17A	Marcaje longitudinale, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (linie ingusta discontinua -	m2	37,350	159,22 44,45	5 946,97 1 660,23

1	2	3	4	5	6	7
		1.5 a)				
44	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	6,000	883,71 103,11	5 302,25 618,69
45	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti (Trecere de pietoni - 5.50.1)	buc	6,000	1 083,65 26,49	6 501,91 158,93
46	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Trecere pentru pietoni - vopsea rosie)	m2	21,600	165,52 44,45	3 575,26 960,19
47	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Trecere pentru pietoni - vopsea alba)	m2	21,600	159,43 44,45	3 443,74 960,19
Total Organizare circulatiei rutiere (Amenajarea drumului)						24 770,13

Прямые затраты	lei	2 644 673,67
Asigurarea sociala	24,00 %	36 429,25
Total	100,00 +	2 681 102,92
Cheltuieli de regie	14,50 %	388 759,92
Total	100,00 +	3 069 862,84
Beneficiu	6,00 %	184 191,78
Total	100,00 +	3 254 054,62
TVA	20,00 %	650 810,92

Total deviz: **3 904 865,54**
IncluSiv salariu **151 788,53**

Intocmit

SA Drumuri Bălți

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)