

**Reconstructia acoperisului,bloc
"A" la Azil p/u persoane in virsta
si cu dezabilitati s. Sarata
Galbena,r-nul Hincesti.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 977 604,54 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Demontari,demolari,desfaceri | | | | |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 630,00 | 33,93 33,39 | 21 378,16 21 037,96 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 630,00 | 9,70 8,35 | 6 110,00 5 259,50 |
| 3 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 456,00 | 21,24 18,09 | 9 684,62 8 248,22 |
| 4 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente si frontoane | m2 | 50,00 | 14,59 13,91 | 729,45 695,70 |
| 5 | RpCH32F | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri | buc | 2,00 | 82,08 81,62 | 164,15 163,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|--|----|--------|----------------------|-----------------------|
| 6 | RpCE40A | Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata | m2 | 85,60 | 174,06 95,08 | 14 899,43 8 138,76 |
| Total Demontari,demolari,desfaceri | | | | | | 52 965,81 |
| Incluziv salariu | | | | | | 43 543,39 |
| 2. Acoperisul | | | | | | |
| 7 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 30,00 | 39,37 0,93 | 1 181,02 27,83 |
| 8 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 5,15 | 7 805,77 1 117,30 | 40 199,73 5 754,09 |
| 9 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 8,75 | 6 935,01 1 043,56 | 60 681,36 9 131,11 |
| 10 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie anticondens stratificata 130.gr/m2) | m2 | 590,40 | 47,83 11,60 | 28 237,19 6 845,69 |
| 11 | CE30A | Asterala scindura 100x30mm le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa | m2 | 590,40 | 58,81 13,68 | 34 722,68 8 077,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|-----|--------|----------------------|------------------------|
| | | proiect. (Scindura 100x30mm peste 350mm) | | | | |
| 12 | CE30A | Contrasterala 50x30H la inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (La 100m calculat 0.0018m3) | m2 | 590,40 | 33,20 13,68 | 19 599,19 8 077,91 |
| 13 | CE42A | Executarea lucarnelor (Forma triunghi 2.50Bx1.50H resou ventilare din scindura geluita, vopsita de 3ori grosime 25mm instalata sub unghi 45*) | buc | 1,00 | 2 733,35 306,25 | 2 733,35 306,25 |
| 14 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,85 m (Resursa Scinduri jeluite faltuite se ia cu K=0.625 deoarece grosimea se prevede 27mm)(| m2 | 60,00 | 725,34 188,30 | 43 520,16 11 298,17 |
| 15 | RpCH18A | Scheletul din material lemnos, la inelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat (Carcasa frontoanelor) | m3 | 0,80 | 6 526,47 1 210,52 | 5 221,18 968,42 |
| 16 | CE31A1 | Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple | m2 | 40,00 | 90,65 35,02 | 3 625,88 1 400,68 |
| 17 | CE30A | Asterala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Asterala la frontoaneScindura 100x30mm peste 350mm) | m2 | 40,00 | 162,73 13,68 | 6 509,28 547,28 |
| 18 | CK01B Adaptiv | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe | m2 | 6,38 | 1 376,84 | 8 784,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|----|--------|-------------------|-------------------------|
| | | canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Resouri de ventilare in frontoane 1100x1700H=2buc +1100x600H=4.0buc) | | | 60,29 | 384,67 |
| 19 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m(Resou ventilare) in frontoane 1100x1700H=2buc) | m2 | 3,74 | 1 881,40 83,49 | 7 036,42 312,24 |
| 20 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 26,445 | 304,74 39,42 | 8 058,93 1 042,53 |
| 21 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 130,00 | 83,97 46,38 | 10 915,74 6 029,40 |
| 22 | CE20A | Sisteme de jgheaburi d=125mm tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 76,40 | 403,90 13,91 | 30 857,97 1 063,03 |
| 23 | CE22A | Sisteme de burlane d=89mm tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 68,00 | 259,39 16,23 | 17 638,73 1 103,84 |
| 24 | CE07A | Invelitori din placi din tabla cutata H20 amprentata grosime 0.6mm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Culoarea la discretia beneficiarului) | m2 | 590,40 | 266,32 53,34 | 157 236,53 31 490,17 |
| 25 | RpCP18A Aplicat | Confectionarea si montarea opritorilor de zapada la acoperisuri, confectionati dupa model, fixate in astereala si prevazute cu contrafise (ATENTIE ! Se perfectioneaza din tabla gros 0.7mm) | kg | 330,00 | 62,37 23,19 | 20 582,20 7 652,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------|----------------|---|---|-------|-----------------------|-----------------------|
| 26 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Imprejmuire la acoperis din profil metal40x20x3mm) | t | 0,65 | 34 277,74 3 942,38 | 22 280,53 2 562,55 |
| 27 | CN26A | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,65 | 1 328,65 338,57 | 863,62 220,07 |
| Total Acoperisul | | | | | | 530 485,90 |
| Incluziv salariu | | | | | | 104 296,54 |
| 3. Lucrari diverse | | | | | | |
| 28 | TrI1AA01 F3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 | t | 15,00 | 20,87 20,87 | 313,06 313,06 |
| 29 | TrI1AC02 B6 | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe teren, in vagon categoria 3 (Ardezia acoperisului existent SV40) | t | 18,00 | 25,51 25,51 | 459,16 459,16 |
| 30 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 15,00 | 12,06 0,00 | 180,96 0,00 |
| 31 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta | t | 18,00 | 15,98 | 287,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------|-----------------|--|------|--------|----------------------|------------------------------|
| | | de: 3 km | | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | TrI1AC13 E3 | Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale - prin asezare - din auto categoria 3, pe rampa sau teren (Placile de ardezie la locul destinatiei) | t | 18,00 | 16,23 <hr/> 16,23 | 292,19 <hr/> 292,19 |
| 33 | TrI22AT0 4 | Insotirea transportului de muncitori incarcatori-descarcatori categoria 4, pe drum categoria T, efectuat cu autocamion de 5 t | 1 km | 3,00 | 1,53 <hr/> 1,53 | 4,59 <hr/> 4,59 |
| 34 | RCsB21A K0.2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Gauri cu d=10mm in betonul vechi p/u intarirea costorobei --mauerlat) | buc | 110,00 | 6,07 <hr/> 1,11 | 667,58 <hr/> 122,44 |
| 35 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Pentru intarirea scari metalice de urcare la cerdac) | buc | 6,00 | 30,34 <hr/> 5,57 | 182,07 <hr/> 33,39 |
| 36 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Permutarea schelei pe perimetru cladirei) | m2 | 485,00 | 34,78 <hr/> 34,78 | 16 870,72 <hr/> 16 870,72 |
| 37 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Pentru executarea lucrailor la streasina pe exterior) | m2 | 175,00 | 61,44 <hr/> 34,79 | 10 752,35 <hr/> 6 087,38 |
| Total Lucrari diverse | | | | | | 30 010,24 |
| Incluziv salariu | | | | | | 24 182,93 |
| | | 4. Centura beton armat +6.60 (CL1,2) | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|----------|-------------------|-----------------------|
| 38 | CB02B4 | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv pentru inaltimei ale elementelor mai mari de 3 m | m2 | 25,00 | 110,93 48,70 | 2 773,16 1 217,48 |
| 39 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (PERMUTAREA cofrajelor pe perimetrul cladirei) | m2 | 75,00 | 59,99 55,66 | 4 499,14 4 174,20 |
| 40 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (A240 d=6A1 Vezi proiectul) | kg | 301,90 | 21,41 3,11 | 6 462,93 938,17 |
| 41 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (B500 D+14,16mm vezi proiectul) | kg | 1 037,70 | 16,06 2,46 | 16 669,23 2 550,81 |
| 42 | CA04J | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 25/20(Bc25/B330) | m3 | 22,50 | 2 311,63 51,02 | 52 011,59 1 147,91 |
| 43 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Poz 3.7 vezi proiectul) | kg | 89,90 | 40,71 9,74 | 3 659,98 875,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|----------------------------|---|----------|---|---|-------------------|
| Total Centura beton armat +6.60 (CL1,2) | | | | | | 86 076,03 |
| Incluziv salariu | | | | | | 10 904,19 |
| | Cheltuieli directe | | lei | | | 699 537,98 |
| | Fondul social | | 24,00 % | | | 43 902,49 |
| | Transportarea materialelor | | 5,00 % | | | 24 536,95 |
| | Total | | 100,00 + | | | 767 977,42 |
| | Cheltuieli de regie | | 4,00 % | | | 30 719,10 |
| | Total | | 100,00 + | | | 798 696,52 |
| | Beneficiu de deviz | | 2,00 % | | | 15 973,93 |
| | Total | | 100,00 + | | | 814 670,45 |
| | TVA | | 20,00 % | | | 162 934,09 |
| Total deviz: | | | | | | 977 604,54 |
| Incluziv salariu | | | | | | 182 927,05 |

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)